

Smlouva o dílo č. 202002

(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dále jen "NOZ")

I.

Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku,
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

dále jen objednatel

2. SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.

Sídlo: Mánesova 1558, 751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Bohumil Solař

IČO: 47669349

DIČ: CZ47669349

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Bohumil Solař, Radek Špunar

Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Bernátek

Bankovní spojení: KB Přerov, expo. Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

Fax: /

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v, oddíl C, vložka 5097

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo: „Stavební úpravy Osadního výboru v Nových Dvorech“.

Ve stávající garáži sousedící se společenskou místností bude zřízeno bezbariérové WC (v PD označené jako místnost č. 108), které bude zároveň sloužit jako WC ženy. Dále bude zřízena předsíňka (v PD místnost č. 107) a místnost s pisoárem (v PD místnost č. 109). Ve zbývajících částech garáže (v PD místnost č. 110 - sklad) bude opravena omítka a provedena výmalba, bude provedena výměna vrat do skladů (v PD místnosti č. 110 a 111), napojení stávajících svodů na dešťovou kanalizaci zaústěnou do trativodu a opraven chodník kolem části objektu.

- Bude vybourána betonová podlaha, proveden výkop základových pasů pod příčky tl. 200 mm a 150 mm a výkop rýhy pro napojení kanalizace.
- Pod nové příčky tl. 200 a 150 mm bude proveden v ose stěny betonový základ šířky 300 mm z betonu C16/20. Souběžně se základy budou provedeny prostupy a ležatá kanalizace z trub KG HT 150, napojení WC bude z trub HT 100 a napojení pisoáru a umyvadel z HT 50. Minimální sklon potrubí bude 2%. Kanalizace bude svedena do stávající jímky na vyvážení. Obsyp potrubí bude proveden pískem nebo šotolinou. Před realizací bude ověřena výška připojení do jímky, ze které se bude při realizaci kanalizace vycházet.

- Na základy bude proveden podkladní beton (C 16/20 tl. 100 mm), beton bude vyztužen sítí 100/100/6.
- Na podkladní beton budou nataveny hydroizolační pásy např. s hliníkovou vložkou na podklad s 2x penetračním nátěrem. Izolace bude vytažena cca 20 cm na stěny po obvodu podkladní desky. Pokud se zjistí, že stěny po obvodu jsou odizolovány proti zemní vlhkosti např. asfaltovým pásem, napojí se nově navržená izolace na stávající. Pokud to nebude možné, provede se po obvodu řešeného prostoru injektáž.
- Příčky budou provedeny z plynosilikátových příčkových tl. 200, 150 a 100 mm, lepeny tenkovrstvou zdící maltou. Nad otvory v příčkách budou použity systémové překlady dle použitého zdícího systému např. Porfix. Do otvorů budou osazeny ocelové zárubně.
- Rozvod vody bude proveden v materiálu PPR 20x2,8mm PN 16 a bude napojen na přívod vody, který je veden ve zdi ze stávající přípravy a je zaslepen v prostoru garáže.
- Bude přiveden nový přívod elektřiny z hlavního rozvaděče do blízkosti nově navrženého sociálního zázemí, kde se zřídí nový rozvaděč, ze kterého se napojí okruh zásuvek přímotopů a ohřivačů vody, světelný okruh a větrání. Do každé z místností bude umístěn elektrický přímotop o výkonu 0,5 kW. Pro ohřev vody bude instalován ke každému umyvadlu elektrický průtokový ohřivač. Světla budou spínána pohybovým čidlem s možností přepnutí v rozvaděči na trvalý provoz. Větrání bude spínáno pohybovým čidlem spolu s osvětlením. Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize nově vybudované elektroinstalace.
- Na podlahy v místnostech č. 107, 108 a 109 budou na podkladní desku a hydroizolaci položeny izolační desky EPS 100 tl. 150 mm. Před betonáží podlah bude položena separační fólie proti vniknutí záměsové vody do tepelné izolace, následně bude provedena betonová mazanina tl. 60mm. Podlahy budou ošetřeny tekutou hydroizolací s armovací páskou v rozích.
- Hygienické zázemí bude větráno nuceně podtlakově ventilátorem umístěným v potrubí v místnosti 110, odkud půjde potrubí přes stěnu a bude vyústěno do venkovního prostoru a překryto mřížkou. Potrubí bude provedeno např. ze spiro trub a v hygienickém zázemí bude ukryto v podhledu. Do prostoru 107, 108 a 109 bude vyústěno ze stropu a opatřeno regulovatelnou talířovou přísávací hlavicí.
- V místnostech hygienického zázemí budou vnitřní stěny z cihel pálených sousedící s nevytápěným prostorem zaomítány tepelně izolační omítkou, stěny z plynosilikátu budou přetaženy tmelem s armovací síťovinou, do výšky 1,5 m bude proveden keramický obklad, nad obkladem bude štuková omítka, na podlahy bude na hydroizolační stěrku nalepena keramická dlažba. Barevné provedení obkladu a dlažby bude např. v sérii Tanaka. Přechody dlažeb a svislých obkladů a napojení zařízeníových předmětů budou ošetřeny trvale pružným tmelem.
- Zařizovací předměty budou např.: WC Jika Mio klozet kombinační 48 cm Vario odpad, Jika Mio umyvadlo zdravotní bez otvoru pro baterii, umyvadlo Jika Lyra plus 55x45 bez otvoru pro baterii, pisoár Jika Golem s vnitřním přívodem, vodovodní baterie v umyvadle bude součástí elektrického průtokového ohřivače. V místnosti 108 budou zařizovací předměty umístěny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Na nosných prvcích stávajícího stropu bude na rošt z CD a UD profilů zavěšen podhled ze SDK desek, v podhledu bude provedeno zateplení min. vatou tl. 150 mm a parozábrana. SDK desky budou vlhku odolné (impregnované).
- Obvodové zdvo bude zatepleno fasádními minerálními izolačními deskami tl. 150 mm a přetaženo tmelem s armovací síťovinou.
- Zárubně budou natřeny syntetickým nátěrem v odstínu kaštanová hněd' a dveřní křídla budou hnědá. Dveřní křídla š.900 budou opatřena madly.
- Bude provedena výmalba vnitřních stěn a stropů (penetrace + 2x např. Primalex Polar barva bílá).
- Stávající vrata do místností 110 a 111 budou demontována, budou dodána a osazena nová otočná dvoukřídlová vrata - do místnosti 110 o rozměru 2,45 x 2,39 m, do místnosti č. 111 o rozměru 1,80 x 2,10 m. Vrata budou vyrobená z hliníkových profilů např. MB45 – U = 3,2 W(m2K) bez přerušového tepelného mostu, otvírání ven, podlahový práh 12 mm, symetrické rozložení křídel, výplň křídla např. HO – VELVET, barva bílá – RAL 9016, úprava rámu a zárubně – barva bílá RAL 9016 oboustranně, kování klika/klika (barva RAL 9016), klika bude umístěna v pravém křídle (pohled z exteriéru, 1 bodový zámek, sada rozvor, aretace otevřeného křídla (u vrat 2,45 x 2,39 m - zástrč 400 mm, u vrat 1,80 x 2,10 m – horní aretace).
- V místnosti 110 bude opravena vnitřní omítka a provedena výmalba stěn a stropu (penetrace + 2x např. Primalex Polar barva bílá).
- Stávající betonový chodník podél části objektu bude odstraněn, souběžně s objektem se provede výkop rýhy pro uložení dešťové kanalizace DN 200, stávající 2 svody dešťové vody

budou napojeny na dešťovou kanalizaci DN 200 zaústěnou do trativodu. U obou svodů bude osazen lapač střešních splavenin litinový DN 150.

- Chodník - provede se výkop pro novou skladbu podél objektu v šířce cca 600 mm, provede se izolace novou fólií svisle, osazení záhon. obrubníku s boční opěrou z betonu, položí se textilie proti prorůstání 45g/m² a rýha se zasype drceným kamenivem a těženým kamenivem v tl. 150 mm (kačírky). Vedle okapového chodníku a před vraty a vstupními dveřmi do místností 110, 111 a bývalého WC bude vybudován přístupový chodník - bude proveden výkop pro novou skladbu do hloubky cca 250 mm pod úroveň stávajícího terénu. Osadí se záhon. obrubníky s boční opěrou z betonu, provede se podklad ze štěrku tl. 150 mm a pokládka zámkové dlažby 200x100x60mm např. HOLLAND přírodní do drceného kameniva frakce 4-8mm.

Zakázka bude provedena v souladu s projektovou dokumentací vyhotovenou Ing. arch. Tomášem Konvičným, Architektonickým ateliérem TK VISION v 01/2019 – Osadní výbor Nové Dvory – změna účelu užívání a s dokumentací zpracovanou v 03/2019 firmou SEIKOM, Sohlich Lubomír D.1.4.4 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky.

Místo realizace: Stavba občanského vybavení č.p. 50 Lipník nad Bečvou III – Nové Dvory, situovaná na pozemku parc.č. st.1050/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou, pozemek parc.č. st.1050/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou.

- Realizace zakázky byla schválena Radou města Lipník nad Bečvou dne 27.04.2020 usnesením č. 815/2020 – RM 28

2. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti a prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
3. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu plnění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III.

Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy „**Stavební úpravy Osadního výboru v Nových Dvorech**“ budou započaty po obdržení písemné výzvy ze strany objednatele, nejpozději do 10 dnů od doručení. Před zahájením prací bude objednateli předložen harmonogram prací.
2. Celková doba realizace díla je **max. 30 pracovních dnů. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.10.2020.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Po dokončení prací jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla.
Místem plnění je stavba občanského vybavení č.p. 50 Lipník nad Bečvou III – Nové Dvory, situovaná na pozemku parc.č. st.1050/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou, pozemek parc.č. st.1050/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Nové Dvory nad Bečvou.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena ve výši:

Celkem bez DPH 577 661,85 Kč

Celkem bez DPH 577 661,85 Kč

Slovy: Pětsetšedesátšesttisícšestsetšedesátjedna 85/100 Kč

2. Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta jako cena konečná za provedení díla podle předloženého položkového rozpočtu a platí po celou dobu realizace díla.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
5. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č.1.
6. Objednatel nepřipouští překročení ceny. Nabídková cena může být měněna pouze na základě projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.

V. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
4. Faktura bude zhotovitelem vystavena jednorázově ve výši 100 % až po realizaci díla po jeho předání bez vad a nedodělků. **Fakturace bude provedena jednou fakturou.**
5. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo provádí práce v rozporu s dohodnutými pracemi objednatelem a ustanovením této smlouvy.
6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
8. Vráti-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele, který je zveřejněn v registru plátců a je definovaný touto smlouvou. V případě, že zhotovitel nepoužije na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců definovaný touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,-- Kč.

VI. Jakost díla

1. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
2. Pokud není v zakázce stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným v České republice.

VII. Záruční doba a vady díla

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku **v délce 60 měsíců.**
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokladech vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do 30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení oprávněného požadavku, zhotovitelem odstraněny nejpozději do 24 hodin.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku **v délce 48 měsíců**.

VIII. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla.

IX. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě podle čl. II., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.
4. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé vady.
5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
6. Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení jejich vyúčtování.

X. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.
3. Výzvu k prověření prací zhotovitel provede telefonicky nebo písemně elektronickou cestou nejméně tři dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.
4. Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.
5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

XI. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení přejímacího řízení.
2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
3. O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů. Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, doklad o uložení odpadů, zápis o předání veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům.
5. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.

XII. Ostatní ujednání

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu.
7. Součástí každého stejnopisu smlouvy s platností originálu je příloha, která tvoří nedílnou součást smlouvy – oceněný položkový rozpočet.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.
10. Přílohy smlouvy: č.1 Položkový rozpočet.

Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je „plnění právní povinnosti“ a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracovávání osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy“. Doba uchovávání je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.

V Lipníku nad Bečvou dne - 7 -05- 2020

V Lipníku nad Bečvou dne 7.5.2020

MĚSTO ①
751 31 00

Ing. Milos

starosta
za objednatele

jednatel
za zhotovitele

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Osadní výbor Nové Dvory-STAVEBNÍ ÚPRAVY - SOCIÁLKA a SKLAD	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.	IČ/DIČ: 47669349
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 191
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 10.4.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	32 063,93	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	300 360,42	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	81 099,83	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	148 373,88				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		15 763,79						
ZRN celkem		577 661,85	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	577 661,85
Základ 21%	577 661,85	DPH 21%	121 308,99	Celkem včetně DPH	698 970,84

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

-3-
s.r.o.
/Bečvou
69349

Krycí list rozpočtu (01 - SOCIÁLKY)

Název stavby:	Osadní výbor Nové Dvory-STAVEBNÍ ÚPRAVY - SOCIÁLKA a SKLAD	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.	IČ/DIČ: 47669349
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 146
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 10.4.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	253 905,35	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	6 659,38	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	138 615,77				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		399 180,50	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	399 180,50
Základ 21%	399 180,50	DPH 21%	83 827,90	Celkem včetně DPH	483 008,40

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	-3- S.O. Bečvou 9349
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Krycí list rozpočtu (02 - SKLAD a venk.úpravy)

Název stavby:	Osadní výbor Nové Dvory-STAVEBNÍ ÚPRAVY - SOCIÁLKA a SKLAD	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.	IČ/DIČ: 47669349
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 45
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 10.4.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	32 063,93	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	46 455,07	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	74 440,45	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	9 758,11				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		15 763,79						
ZRN celkem		178 481,35	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	178 481,35
Základ 21%	178 481,35	DPH 21%	37 481,08	Celkem včetně DPH	215 962,43

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	-3- S. O. /Bečvou 9349
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, ra	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:				Osadní výbor Nové Dvory-STAVEBNÍ ÚPRAVY - SOCIÁLKA a SKLAD			Doba výstavby:		Objednatel:				
Druh stavby:							Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:							Konec výstavby:		Zhotovitel:		SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.		
JKSO:							Zpracováno dne:		10.4.2020		Zpracoval:		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
01 SOCIÁLKY							6 659,38	392 521,12	399 180,50	0,00			
01 001 Zemní práce							0,00	19 210,94	19 210,94	0,00			
1	01	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	8,97	480,49	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	RTS I / 2019	
2	01	139711101R00IM	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	4,01	1 521,30	0,00	6 100,41	6 100,41	0,00	0,00		
3	01	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,21	264,50	0,00	849,05	849,05	0,00	0,00	RTS I / 2019	
4	01	167101101R00IM	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,21	137,50	0,00	441,38	441,38	0,00	0,00		
5	01	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	32,10	20,80	0,00	667,68	667,68	0,00	0,00	RTS I / 2019	
6	01	175101101R00IM	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,76	280,00	0,00	1 612,80	1 612,80	0,00	0,00		
7	01	451572111R00IM	Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm	m3	4,23	781,00	0,00	3 303,63	3 303,63	0,00	0,00		
8	01	101IM	Polatek za skládku recyklace	t	6,42	300,00	0,00	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00		
01 002 Základy							0,00	7 849,98	7 849,98	0,00			
9	01	273321311R00IM	Železobeton základových desek B 20 (C 16/20)	m3	1,33	2 871,00	0,00	3 804,08	3 804,08	0,00	0,00		
10	01	273361411R00IM	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,07	30 800,00	0,00	2 226,84	2 226,84	0,00	0,00		
11	01	274313611R00IM	Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)	m3	0,63	2 871,00	0,00	1 819,07	1 819,07	0,00	0,00		
01 003 Svislé konstrukce							0,00	21 187,05	21 187,05	0,00			
12	01	317142222U00IM	Překlady nenosný 1250x100x249mm např. NEP 10	kus	1,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00		
13	01	317142324U00IM	Překlady nenos 1250x150x249mm např. NEP 15	kus	1,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00		
14	01	340239211RT2IM	Zazdivka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím maltové směsi	m2	0,00	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	01	342254611R00IM	Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	3,67	550,00	0,00	2 015,75	2 015,75	0,00	0,00		
16	01	342254811R00IM	Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	6,35	770,00	0,00	4 889,50	4 889,50	0,00	0,00		
17	01	342254911R00IM	Příčky z desek pórobetonových tl. 200 mm	m2	12,05	880,00	0,00	10 599,60	10 599,60	0,00	0,00		
18	01	346244371R00IM	Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	0,45	646,80	0,00	291,06	291,06	0,00	0,00		
19	01	346244461R00IM	Zazdivka rýh - potrubí tl. 6,5 cm	m2	3,05	480,70	0,00	1 466,14	1 466,14	0,00	0,00		
01 006 Úpravy povrchů							0,00	59 533,09	59 533,09	0,00			
20	01	611425531RT2IM	Omitka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím maltové směsi	m2	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	01	612401291RT2IM	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím maltové směsi	kus	1,00	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	0,00		
22	01	612401391RT2IM	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím maltové směsi	kus	2,00	316,80	0,00	633,60	633,60	0,00	0,00		
23	01	612423531RT2IM	Omitka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím maltové směsi	m2	0,00	569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	01	612425931RT2IM	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím maltové směsi	m2	1,79	374,60	0,00	668,66	668,66	0,00	0,00		
25	01	612471411R00IM	Úprava vnitřních stěn štukem	m2	23,08	143,00	0,00	3 300,44	3 300,44	0,00	0,00		

26	01	612473181R00IM	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	3,08	215,10	0,00	661,43	661,43	0,00	0,00
27	01	612473182R00IM	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	3,74	346,50	0,00	1 294,18	1 294,18	0,00	0,00
28	01	612491122R00IM	Omitka vnitř. stěn s izol. příměsí, tl. jádra 2 cm	m2	17,64	276,10	0,00	4 870,40	4 870,40	0,00	0,00
29	01	622405595T00IM	Zateplov systém minerální vatou tl. 150mm	m2	31,28	1 320,00	0,00	41 292,90	41 292,90	0,00	0,00
30	01	622481211RT2IM	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	27,75	240,90	0,00	6 684,98	6 684,98	0,00	0,00
01	009	Bourání					0,00	26 793,51	26 793,51	0,00	0,00
31	01	919735122R00IM	Řezání stávajícího betonu tl. 5 - 10 cm	m	7,65	165,00	0,00	1 262,25	1 262,25	0,00	0,00
32	01	919735123R00IM	Řezání stávajícího betonu tl. 10 - 15 cm	m	2,00	297,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00
33	01	941955001R00IM	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	17,93	75,40	0,00	1 351,92	1 351,92	0,00	0,00
34	01	962031133R00IM	Bourání přiček cihelných tl. 15 cm	m2	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	01	965042141R00IM	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,20	1 776,50	0,00	2 139,79	2 139,79	0,00	0,00
36	01	968061125R00IM	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	01	968072455R00IM	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	0,00	222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	01	971042361R00IM	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm	kus	1,00	765,60	0,00	765,60	765,60	0,00	0,00
39	01	974031144R00IM	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	11,00	84,70	0,00	931,70	931,70	0,00	0,00
40	01	974031155R00IM	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	7,00	124,90	0,00	874,30	874,30	0,00	0,00
41	01	974031167R00IM	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	1,50	166,10	0,00	249,15	249,15	0,00	0,00
42	01	974031666R00IM	Vysekání rýh zeď cihelná vtaž. nosníků 15 x 25 cm	m	4,65	176,60	0,00	821,19	821,19	0,00	0,00
43	01	974042557R00IM	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x30 cm	m	2,00	259,60	0,00	519,20	519,20	0,00	0,00
44	01	974042559R00IM	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. 10 cm	m	4,00	61,60	0,00	246,40	246,40	0,00	0,00
45	01	974042567R00IM	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 15x30 cm	m	1,00	291,50	0,00	291,50	291,50	0,00	0,00
46	01	974042569R00IM	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. 15 cm	m	3,00	87,50	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00
47	01	978013191R00IM	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	23,85	49,30	0,00	1 175,81	1 175,81	0,00	0,00
48	01	978023411R00IM	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	23,85	41,80	0,00	996,93	996,93	0,00	0,00
49	01	979081111R00IM	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,33	262,90	0,00	4 030,03	4 030,03	0,00	0,00
50	01	979081121R00IM	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	291,25	10,10	0,00	2 941,66	2 941,66	0,00	0,00
51	01	979082111R00IM	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,33	178,80	0,00	2 740,85	2 740,85	0,00	0,00
52	01	979990001R00IM	Poplatek za skládku stavební suti recyklace	t	15,33	300,00	0,00	4 598,74	4 598,74	0,00	0,00
01	063	Podlahové konstrukce					0,00	4 802,22	4 802,22	0,00	0,00
53	01	631311131R00IM	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,33	2 860,00	0,00	934,93	934,93	0,00	0,00
54	01	631312711R00IM	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 30 (C 25/30)	m3	0,70	3 382,50	0,00	2 372,82	2 372,82	0,00	0,00
55	01	631319171R00IM	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,67	191,40	0,00	129,10	129,10	0,00	0,00
56	01	631361921RT5IM	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150	t	0,04	30 800,00	0,00	1 148,84	1 148,84	0,00	0,00
57	01	631571002R00IM	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I	m3	0,20	1 059,30	0,00	216,52	216,52	0,00	0,00
58	01	631571010R00IM	Zřízení násypu podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	0,00	358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	064	Výplně otvorů					0,00	5 134,90	5 134,90	0,00	0,00
59	01	642942111R00IM	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00	451,60	0,00	903,20	903,20	0,00	0,00
60	01	642944121RT5IM	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm	kus	1,00	1 760,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00
61	01	55330096IM	Zárubeň ocelová 60x197x11 cm L	kus	1,00	1 177,00	0,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00
62	01	55330127IM	Zárubeň ocelová 90x197x16 cm P	kus	1,00	1 294,70	0,00	1 294,70	1 294,70	0,00	0,00

01	098	Přesun hmot				0,00	13 848,89	13 848,89	0,00	0,00
63	01	999281111R00IM Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	22,89	605,00	0,00	13 848,89	13 848,89	0,00	0,00
01	221-M	Elektroinstalace				0,00	95 544,78	95 544,78	0,00	0,00
64	01	2101IM Elektroinstalace dle samostatného rozpočtu	soubor	1,00	95 544,78	0,00	95 544,78	95 544,78	0,00	0,00
01	711	Izolace proti vodě				2 099,98	24 344,30	26 444,28	0,00	0,00
65	01	711111001RZ1IM Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního la	m2	12,05	22,00	0,00	264,99	264,99	0,00	0,00
66	01	711112001RZ1IM Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	3,33	33,00	0,00	109,73	109,73	0,00	0,00
67	01	711141559R00IM Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	12,05	77,00	0,00	927,47	927,47	0,00	0,00
68	01	711142559R00IM Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	3,33	99,00	0,00	329,18	329,18	0,00	0,00
69	01	711212002R00IM Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	10,22	542,90	0,00	5 548,44	5 548,44	0,00	0,00
70	01	71101IM Injektáž zdiva	m	10,70	1 500,00	0,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00
71	01	62836109IM Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 Al minerál (radon	m2	17,84	117,70	2 099,98	0,00	2 099,98	0,00	0,00
72	01	998711201R00IM Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	253,30	4,40	0,00	1 114,51	1 114,51	0,00	0,00
01	713	Izolace tepelné				0,00	5 502,83	5 502,83	0,00	0,00
73	01	713121121R00IM Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	10,22	33,00	0,00	337,26	337,26	0,00	0,00
74	01	713191100RT9IM Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	10,22	22,10	0,00	225,86	225,86	0,00	0,00
75	01	28375766AIM Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	1,61	2 998,40	0,00	4 826,52	4 826,52	0,00	0,00
76	01	998713201R00IM Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	53,90	2,10	0,00	113,18	113,18	0,00	0,00
01	721	ZTI-vnitřní kanalizace				0,00	14 403,58	14 403,58	0,00	0,00
77	01	721170909R00IM Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 160	kus	1,00	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
78	01	721171109RM1IM Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm materiál HT	m	2,00	445,50	0,00	891,00	891,00	0,00	0,00
79	01	721171112RM2IM Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 160 mm materiál KG	m	23,00	429,00	0,00	9 867,00	9 867,00	0,00	0,00
80	01	721173205RM1IM Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 materiál HT	m	7,00	198,00	0,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00
81	01	721194104R00IM Vyvedení odpadní výpusťky D 40 x 1,8	kus	2,00	42,40	0,00	84,80	84,80	0,00	0,00
82	01	721194105R00IM Vyvedení odpadní výpusťky D 50 x 1,8	kus	1,00	47,30	0,00	47,30	47,30	0,00	0,00
83	01	721194109R00IM Vyvedení odpadní výpusťky D 110 x 2,3	kus	2,00	70,40	0,00	140,80	140,80	0,00	0,00
84	01	721212315R00IM Vpusť prádelní s bočním odpadem D 100	kus	1,00	794,20	0,00	794,20	794,20	0,00	0,00
85	01	721273160R00IM Hlavice ventilační přivětrávací	kus	1,00	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00
86	01	998721201R00IM Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	141,49	1,80	0,00	254,68	254,68	0,00	0,00
01	722	ZTI-vnitřní vodovod				0,00	4 324,78	4 324,78	0,00	0,00
87	01	722131932R00IM Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 20	kus	0,00	205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	01	722174311R00IM Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	11,00	231,00	0,00	2 541,00	2 541,00	0,00	0,00
89	01	722182011R00IM Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	11,00	22,30	0,00	245,30	245,30	0,00	0,00
90	01	722190401R00IM Vyvedení a upevnění výpusť DN 15	kus	5,00	122,10	0,00	610,50	610,50	0,00	0,00
91	01	722220111R00IM Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	5,00	99,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
92	01	722290226R00IM Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	11,00	27,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00
93	01	72201IM Tubex STANDARD 22x6mm	m	11,00	7,70	0,00	84,70	84,70	0,00	0,00
94	01	998722201R00IM Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	42,74	1,20	0,00	51,28	51,28	0,00	0,00
01	725	ZTI-zařizovací předměty				0,00	41 361,99	41 361,99	0,00	0,00
95	01	725119212U00IM Montáž klozet mis	kus	1,00	621,50	0,00	621,50	621,50	0,00	0,00

96	01	725121211U00IM	Pisoár keramický GOLEM	soubor	1,00	4 422,00	0,00	4 422,00	4 422,00	0,00	0,00
97	01	725219401R00IM	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00	514,80	0,00	1 029,60	1 029,60	0,00	0,00
98	01	725291631U00IM	Nerez zásobník papírových ručníků	soubor	2,00	1 177,00	0,00	2 354,00	2 354,00	0,00	0,00
99	01	725810405R00IM	Ventil rohový s přípoj. trubičkou	soubor	4,00	243,10	0,00	972,40	972,40	0,00	0,00
100	01	725819201R00IM	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	1,00	65,50	0,00	65,50	65,50	0,00	0,00
101	01	725980121R00IM	Dvířka z PH T 3622, 15/15	kus	1,00	91,30	0,00	91,30	91,30	0,00	0,00
102	01	72501IM	Kombiklozet se zvýšenou výškou 46cm WC nádrž	kus	1,00	5 940,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00
103	01	72502IM	Duroplastové sedátko s poklopem	kus	1,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
104	01	72503IM	Zdravotní umyvadlo 640 včetně sifonu	kus	1,00	2 310,00	0,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00
105	01	72504IM	Umyvadlo 55cm, např. Jika Lyrá Plus bez otvoru sifon	kus	1,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00
106	01	72505IM	Baterie k el. průtokovému ohřivači vody dod. a mont.	kus	2,00	1 430,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00
107	01	72506IM	Zahradní ventil	kus	1,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
108	01	72507IM	WC souprava vč. kartáče, chrom např. MIO	kus	1,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
109	01	72508IM	Držák s dávkovačem mydla, chrom - např. MIO dod. a mont.	kus	2,00	847,00	0,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00
110	01	72509IM	Nášlapný koš nerez 12l	kus	1,00	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00
111	01	72510IM	Zrcadlo v obkladu velikost dle obkladu min. velikost 500x900mm	kus	2,00	1 100,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
112	01	72511IM	Dod. a mont. pevného madla ke klozetu	kus	1,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
113	01	72512IM	Dod a mont. sklopné madlo s držákem na toal. papír	kus	1,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
114	01	72513IM	Dod. a mont svislé madlo min. délky 500mm nerez	kus	1,00	1 870,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00
115	01	72514IM	Dod. a mont háček na oděv	kus	1,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
116	01	72515IM	Odpadkový koš 10l	kus	1,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
117	01	998725201R00IM	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	411,15	0,60	0,00	248,69	248,69	0,00	0,00
01	763	Dřevostavby					0,00	6 876,39	6 876,39	0,00	
118	01	763132310U00IM	Podhledy sádrokart D112 GKBI 12,5	m2	9,63	654,50	0,00	6 302,84	6 302,84	0,00	0,00
119	01	998763201R00IM	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	63,03	9,10	0,00	573,56	573,56	0,00	0,00
01	765	Zastřešení					0,00	869,21	869,21	0,00	
120	01	765901221R00IM	Zakrytí střeš parotěsnou zábranou	m2	10,22	77,60	0,00	793,07	793,07	0,00	0,00
121	01	998765201R00IM	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	7,93	9,60	0,00	76,13	76,13	0,00	0,00
01	766	Konstrukce truhlářské					4 559,40	2 023,60	6 583,00	0,00	
122	01	766661112R00IM	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00	309,10	0,00	309,10	309,10	0,00	0,00
123	01	766661122R00IM	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	319,60	0,00	319,60	319,60	0,00	0,00
124	01	766670021R00IM	Montáž kliky a štitku	kus	2,00	181,00	0,00	362,00	362,00	0,00	0,00
125	01	76602IM	Výměna vstupních dveří do míst. č. 106 1600x2250mm	kus	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	01	54913642IM	Kování vrchní - klika a štít dv.	sada	2,00	452,80	0,00	905,60	905,60	0,00	0,00
127	01	61160132IM	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 60x197	kus	1,00	1 409,80	1 409,80	0,00	1 409,80	0,00	0,00
128	01	61160222IM	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 90x197 dveřní křídlo opatřeno madlem	kus	1,00	2 349,60	2 349,60	0,00	2 349,60	0,00	0,00
129	01	611-1	Madlo dveří	kus	1,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
130	01	61173551IM	Dveře vchodové 1kř.plně palubkové 80x197 cm	kus	0,00	4 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	01	998766201R00IM	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	106,09	1,20	0,00	127,30	127,30	0,00	0,00
01	771	Podlahy keramické					0,00	10 665,27	10 665,27	0,00	

132 01	771101121R00IM	Provedení penetrace podkladu vč. materiálu	m2	10,28	33,00	0,00	339,08	339,08	0,00	0,00
133 01	771414113U00IM	Mtž sokl pórov rovný flexib lep-120	m	1,35	47,90	0,00	64,67	64,67	0,00	0,00
134 01	771575101R00IM	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel	m2	10,28	372,40	0,00	3 826,41	3 826,41	0,00	0,00
135 01	771578011R00IM	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	17,70	54,00	0,00	955,80	955,80	0,00	0,00
136 01	59763731IM	Dlažba protiskluz např. Taurus GRANIT	m2	10,79	452,80	0,00	4 885,12	4 885,12	0,00	0,00
137 01	998771201R00IM	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	100,71	5,90	0,00	594,19	594,19	0,00	0,00
01	781	Keramické obklady				0,00	19 364,10	19 364,10		0,00
138 01	781101121R00IM	Provedení penetrace podkladu včetně materiálu	m2	24,00	33,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00
139 01	781415011R00IM	Montáž obkladů stěn, porovin. tmel	m2	24,00	425,70	0,00	10 216,80	10 216,80	0,00	0,00
140 01	597815IM	Obkladačky dle výběru	m2	25,34	297,50	0,00	7 539,19	7 539,19	0,00	0,00
141 01	998781202R00IM	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	185,48	4,40	0,00	816,11	816,11	0,00	0,00
01	783	Nátěry				0,00	653,39	653,39		0,00
142 01	783201821R00IM	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí	m2	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143 01	783221112U00IM	Nátěr syntet dop ko 1a+1z+2e	m2	3,23	202,40	0,00	653,39	653,39	0,00	0,00
01	784	Malby				0,00	8 226,33	8 226,33		0,00
144 01	784181101R00IM	Penetrace podkladu	m2	69,74	25,20	0,00	1 757,32	1 757,32	0,00	0,00
145 01	784185112R00IM	Malba tekutá bílá, bez penetrace, 2 x	m2	69,74	52,10	0,00	3 633,19	3 633,19	0,00	0,00
146 01	784452941R00IM	Oprava,směs tekut.2x, 1bar+strop, oškr. míst. 3,8m	m2	73,66	38,50	0,00	2 835,81	2 835,81	0,00	0,00
02		SKLAD a venk.úpravy				106 504,38	71 976,97	178 481,35		44,86
02	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	398,80	398,80		0,00
147 02	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	3,30	121,01	0,00	398,80	398,80	0,00	0,00 RTS I / 2019
02	13	Hloubené výkopávky				0,00	9 496,58	9 496,58		0,00
148 02	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,47	480,49	0,00	1 187,63	1 187,63	0,00	0,00 RTS I / 2019
149 02	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	16,20	480,49	0,00	7 783,94	7 783,94	0,00	0,00 RTS I / 2019
150 02	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	1,50	350,01	0,00	525,02	525,02	0,00	0,00 RTS I / 2019
02	16	Přemístění výkopku				0,00	491,93	491,93		0,00
151 02	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	11,94	41,20	0,00	491,93	491,93	0,00	0,00 RTS I / 2019
02	17	Konstrukce ze zemin				1 711,14	3 277,38	4 988,52		5,51
152 02	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,24	1 096,00	1 711,14	1 839,90	3 551,04	1,70	5,51 RTS I / 2019
153 02	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,88	121,00	0,00	1 437,48	1 437,48	0,00	0,00 RTS I / 2019
02	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	690,73	690,73		0,00
154 02	181006114R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	40,39	17,10	0,00	690,73	690,73	0,00	0,00 RTS I / 2019
02	21	Úprava podloží a základové spáry				1 009,10	510,41	1 519,50		2,45
155 02	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	1,50	1 013,00	1 009,10	510,41	1 519,50	1,63	2,45 RTS I / 2019
02	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				685,24	655,04	1 340,28		2,04
156 02	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,08	1 241,00	685,24	655,04	1 340,28	1,89	2,04 RTS I / 2019
02	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				4 371,15	987,95	5 359,10		9,82
157 02	564201111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	21,39	65,00	945,17	445,41	1 390,58	0,08	1,73 RTS I / 2019
158 02	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	21,39	185,50	3 425,97	542,54	3 968,51	0,38	8,09 RTS I / 2019
02	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				885,45	4 996,13	5 881,57		1,58

159 02	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	13,29	270,00	550,75	3 038,52	3 589,27	0,07	0,98	RTS I / 2019
160 02	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	8,10	283,00	334,69	1 957,61	2 292,30	0,07	0,60	RTS I / 2019
02	61	Úprava povrchů vnitřní				3 528,20	3 843,50	7 371,70		0,43	
161 02	612433212R00	Omítka sanační vnitřní, střední zasolení, tl.25 mm	m2	6,05	911,00	3 357,99	2 153,56	5 511,55	0,05	0,32	RTS I / 2019
162 02	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	12,50	87,20	62,75	1 027,25	1 090,00	0,01	0,07	RTS I / 2019
163 02	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	7,30	105,50	107,46	662,69	770,15	0,01	0,04	RTS I / 2019
02	63	Podlahy a podlahové konstrukce				4 153,34	2 435,31	6 588,65		3,06	
164 02	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	3,32	435,01	1 114,01	331,97	1 445,97	0,24	0,80	RTS I / 2019
165 02	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	3,50	59,60	40,29	168,32	208,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
166 02	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,88	3 670,01	2 116,26	1 098,67	3 214,93	2,53	2,21	RTS I / 2019
167 02	632419104RT3	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.4 mm	m2	7,30	235,50	882,79	836,36	1 719,15	0,01	0,05	RTS I / 2019
02	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				3 939,12	632,88	4 572,00		0,06	
168 02	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	18,00	254,00	3 939,12	632,88	4 572,00	0,00	0,06	RTS I / 2019
02	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				11 781,21	13 672,69	25 453,90		11,48	
169 02	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	19,80	215,49	3 015,94	1 250,76	4 266,70	0,12	2,47	RTS I / 2019
170 02	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	19,80	253,99	3 778,24	1 250,76	5 029,00	0,15	3,01	RTS I / 2019
171 02	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,38	2 695,00	4 987,03	1 416,29	6 403,32	2,53	6,00	RTS I / 2019
172 02	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	44,85	217,50	0,00	9 754,88	9 754,88	0,00	0,00	RTS I / 2019
02	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	15 922,42	15 922,42		8,19	
173 02	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	16,48	825,99	0,00	13 610,66	13 610,66	0,48	7,91	RTS I / 2019
174 02	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,05	84,29	0,00	509,95	509,95	0,05	0,28	RTS I / 2019
175 02	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,19	220,00	0,00	1 801,80	1 801,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
02	S	Přesuny sutí				0,00	4 156,43	4 156,43		0,00	
176 02	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,95	15,70	0,00	642,92	642,92	0,00	0,00	RTS I / 2019
177 02	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	8,19	129,00	0,00	1 056,51	1 056,51	0,00	0,00	RTS I / 2019
178 02	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	8,19	300,00	0,00	2 457,00	2 457,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
02	711	Izolace proti vodě				526,31	1 339,74	1 866,05		0,00	
179 02	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	8,24	226,49	526,31	1 339,74	1 866,05	0,00	0,00	RTS I / 2019
02	721	Vnitřní kanalizace				6 043,92	1 325,70	7 369,62		0,07	
180 02	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	18,00	30,70	43,56	509,04	552,60	0,00	0,00	RTS I / 2019
181 02	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150	kus	2,00	3 385,00	6 000,36	769,64	6 770,00	0,04	0,07	RTS I / 2019
182 02	721-R-01	Napojení stávajících svodů na dešť. kanalizaci zaústěnou do trativodu	kus	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
183 02	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,07	667,00	0,00	47,02	47,02	0,00	0,00	RTS I / 2019
02	762	Konstrukce tesařské				0,00	1 882,00	1 882,00		0,16	
184 02	762631802R00	Demontáž vrat včetně kování do 8 m2	m2	9,41	200,00	0,00	1 882,00	1 882,00	0,02	0,16	RTS I / 2019
02	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				67 870,22	2 424,44	70 294,66		0,00	
185 02	767651220R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 9 m2	kus	1,00	1 393,00	56,61	1 336,39	1 393,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
186 02	R-01	Vrata otočná dvoukřídlová vel.2,45 x 2,39m	kus	1,00	35 548,00	35 548,00	0,00	35 548,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
187 02	767651210R00	Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2	kus	1,00	1 141,00	56,61	1 084,39	1 141,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
188 02	R-02	Vrata otočná dvoukřídlová vel.1,8 x 2,1m	kus	1,00	32 209,00	32 209,00	0,00	32 209,00	0,00	0,00	RTS I / 2019

189 02	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00	1 281,00	0,00	3,66	3,66	0,00	0,00	RTS I / 2019
02	784	Malby				0,00	2 836,91	2 836,91		0,00	
190 02	784181101R00IM	Penetrace podkladu	m2	36,70	25,20	0,00	924,84	924,84	0,00	0,00	
191 02	784185112R00IM	Malba tekutá bílá, bez penetrace, 2 x	m2	36,70	52,10	0,00	1 912,07	1 912,07	0,00	0,00	
Celkem:							577 661,85				

Poznámka:

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Osadní výbor- Nové Dvory-změna účelu užívání	
Projekt	D.14.4.- Zařízení silnoproudé elektrotechniky	
Investor	Město Lipník nad Bečvou, Nám. T.G.Masaryka 89, Lipník nad Bečvou	
Z. č.		
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum		
Zpracovatel		
CÚ	2019	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	10,00	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	3,00	
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	0,50	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka	58 917,78		
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	800,00		
Montáž - materiál	8 631,90		
Montáž - práce	24 695,10		
Mezisoučet 1	93 044,78		
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce			
Nátěry			
Zemní práce			
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací			
Mezisoučet 2	93 044,78		
Dodav. dokumentace 10,00% z mezisoučtu 2			
Rizika a pojištění 3,00% z mezisoučtu 2	1 500,00		
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1	1 000,00		
Základní náklady celkem	95 544,78		
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2			
Provozní vlivy 0,50% z pravé strany mezisoučtu 2			
Vedlejší náklady celkem			
Kompletační činnost			
Náklady celkem	95 544,78		
Základ a hodnota DPH 21%	20 064,40		
Základ a hodnota DPH 15%			
Náklady celkem s DPH	115 609,18		
Roční nárůst cen 0,00%			
Roční nárůst cen 0,00%			
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Specifikace dodávky			
Dodávky			
Elektromontáže			
Drobné stavební práce			
Seznam výrobců	Číslo (ID) výrobce		
ABB Jablonec/Nisou	1002		
Kopos Kolín	1123		
Montážní ceník M21	9998		
Nezařazené	9999		
OEZ Letohrad	1182		
Silnoproudé kabely, vodiče a šňůry	7002		
Trevos Semily	1243		

