

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 2019/1016 | Plynové odběrné zařízení pro polyfunkční dům č.p. 29/25 na Mírovém náměstí v Hlučíně |
| O: | 01 | Plynové odběrné zařízení + rozvody ÚT a TV/CIR |
| R: | 02 | Rozvody ÚT a TV/CIR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 11 000,63 |
| 1 | 310235241RT | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 68,00000 | 90,00 | 6 120,00 |
| 2 | 310235251RT | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm s použitím suché maltové směsi | kus | 27,00000 | 140,00 | 3 780,00 |
| 3 | 310238211RT | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0,18750 | 5 870,00 | 1 100,63 |
| Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | 72 999,00 |
| 4 | 611401111RT | Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 75,00000 | 132,00 | 9 900,00 |
| 5 | 612401191RT | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 193,00000 | 107,00 | 20 651,00 |
| 6 | 612401391RT | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 94,00000 | 392,00 | 36 848,00 |
| 7 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelné stavební práce | h | 16,00000 | 350,00 | 5 600,00 |
| Díl 64 Výplně otvorů | | | | | | 4 050,00 |
| 8 | 641960000R0 | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou / prostup | m | 54,00000 | 75,00 | 4 050,00 |
| Díl 94 Lešení a stavební výtah | | | | | | 846,80 |
| 9 | 941955002R0 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 14,60000 | 58,00 | 846,80 |
| Díl 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 117 591,60 |
| 10 | 970031035R0 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm | m | 1,00000 | 712,00 | 712,00 |
| 11 | 970031060R0 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 11,30000 | 756,00 | 8 542,80 |
| 12 | 970031080R0 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm | m | 2,25000 | 828,00 | 1 863,00 |
| 13 | 970031100R0 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm | m | 7,10000 | 1 020,00 | 7 242,00 |
| 14 | 970031130R0 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm | m | 1,00000 | 1 160,00 | 1 160,00 |
| 15 | 970033039R0 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel d 35-39mm | m | 1,00000 | 440,00 | 440,00 |
| 16 | 970033060R0 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm | m | 11,30000 | 540,00 | 6 102,00 |
| 17 | 970033080R0 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 80mm | m | 2,25000 | 612,00 | 1 377,00 |
| 18 | 970033100R0 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 100mm | m | 7,10000 | 968,00 | 6 872,80 |
| 19 | 970033130R0 | Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do 130mm | m | 1,00000 | 1 170,00 | 1 170,00 |
| 20 | 970051060R0 | Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm | m | 22,50000 | 1 510,00 | 33 975,00 |
| 21 | 970051080R0 | Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm | m | 6,90000 | 1 660,00 | 11 454,00 |
| 22 | 970051100R0 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 0,30000 | 2 040,00 | 612,00 |
| 23 | 970056060R0 | Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 60 mm | m | 22,50000 | 1 080,00 | 24 300,00 |
| 24 | 970056080R0 | Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 80 mm | m | 6,90000 | 1 220,00 | 8 418,00 |
| 25 | 970056100R0 | Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 100 mm | m | 0,30000 | 1 940,00 | 582,00 |
| 26 | 971035441R0 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,5 m2, tl.30 cm. MC | kus | 3,00000 | 923,00 | 2 769,00 |
| Díl 97 Přesuny suti a vybouraných | | | | | | 2 350,56 |
| 27 | 979081111R0 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,91797 | 215,00 | 197,36 |
| 28 | 979081121R0 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 12,85155 | 11,40 | 146,51 |
| 29 | 979082111R0 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,91797 | 568,00 | 521,41 |
| 30 | 979087113R0 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 0,91797 | 460,00 | 422,27 |
| 31 | 979093111R0 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0,91797 | 18,00 | 16,52 |
| 32 | 979990001R0 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,91797 | 1 140,00 | 1 046,49 |
| Díl 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 19 861,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 2019/1016 | Plynové odběrné zařízení pro polyfunkční dům č.p. 29/25 na Mírovém náměstí v Hlučíně |
| O: | 01 | Plynové odběrné zařízení + rozvody ÚT a TV/CIR |
| R: | 02 | Rozvody ÚT a TV/CIR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|-------|-----------|-----------|-------------------|
| 33 | 999281108R0 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 6,10638 | 3 252,50 | 19 861,00 |
| Díl 713 | | Izolace tepelné | | | | 78 866,90 |
| 34 | 283233621R | Páska lepicí 5 cm x 50 m AL fólie | kus | 10,00000 | 82,80 | 828,00 |
| 35 | 631547011R | Pouzdro potrubní izolační ALS 15/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 16,00000 | 37,70 | 603,20 |
| 36 | 631547012R | Pouzdro potrubní izolační ALS 18/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 82,00000 | 41,80 | 3 427,60 |
| 37 | 631547013R | Pouzdro potrubní izolační ALS 22/20 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 55,00000 | 45,50 | 2 502,50 |
| 38 | 631547113R | Pouzdro potrubní izolační ALS 22/25 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 88,00000 | 52,00 | 4 576,00 |
| 39 | 631547114R | Pouzdro potrubní izolační ALS 28/25 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 60,00000 | 55,60 | 3 336,00 |
| 40 | 631547114R1 | Pouzdro potrubní izolační ALS 28/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 30,00000 | 55,60 | 1 668,00 |
| 41 | 631547115R | Pouzdro potrubní izolační ALS 35/25 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 40,00000 | 59,30 | 2 372,00 |
| 42 | 631547115R1 | Pouzdro potrubní izolační ALS 35/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 4,00000 | 59,30 | 237,20 |
| 43 | 631547116R | Pouzdro potrubní izolační ALS 42/30 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 25,00000 | 63,40 | 1 585,00 |
| 44 | 631547216R | Pouzdro potrubní izolační ALS 42/40 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 46,00000 | 74,50 | 3 427,00 |
| 45 | 631547318R | Pouzdro potrubní izolační ALS 54/50 mm kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou | m | 9,00000 | 104,20 | 937,80 |
| 46 | 713411131R0 | Izolace tepelná potrubí pásy LSP do konstr.1vrstvá | m2 | 112,00000 | 471,30 | 52 785,60 |
| 47 | 998713202R0 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 297,94800 | 1,95 | 581,00 |
| Díl 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 171 588,90 |
| 48 | 423916621R | Žlab pro plast. potrubí PPR 20mm, L 2m | kus | 10,00000 | 20,70 | 207,00 |
| 49 | 423916622R | Žlab pro plast. potrubí PPR 25mm, L 2m | kus | 2,00000 | 22,40 | 44,80 |
| 50 | 423916623R | Žlab pro plast. potrubí PPR 32mm, L 2m | kus | 10,00000 | 26,50 | 265,00 |
| 51 | 423916624R | Žlab pro plast. potrubí PPR 40mm, L 2m | kus | 2,00000 | 30,20 | 60,40 |
| 52 | 72201 | Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 10, kvs=0,97 m3/h | kus | 7,00000 | 1 085,00 | 7 595,00 |
| 53 | 72202 | Instalační vodoměrná skříň, kompozit, rozměr cca 500x350x200 mm D+M | kompl | 3,00000 | 3 145,40 | 9 436,20 |
| 54 | 722130801R0 | Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25 | m | 20,00000 | 62,50 | 1 250,00 |
| 55 | 722170911R0 | Přechodka s kovovým závitem do D 32 | kus | 28,00000 | 82,30 | 2 304,40 |
| 56 | 722172510R0 | Potrubí z PP-RCT + čedič. vlákno D 16x2,2 mm, S3.2 | m | 70,00000 | 300,00 | 21 000,00 |
| 57 | 722172511R0 | Potrubí z PP-RCT + čedič. vlákno D 20x2,3 mm, S3.2 | m | 115,00000 | 300,00 | 34 500,00 |
| 58 | 722172512R0 | Potrubí z PP-RCT + čedič. vlákno D 25x2,8 mm, S3.2 | m | 60,00000 | 360,00 | 21 600,00 |
| 59 | 722172513R0 | Potrubí z PP-RCT + čedič. vlákno D 32x3,6 mm, S3.2 | m | 40,00000 | 421,00 | 16 840,00 |
| 60 | 722172514R0 | Potrubí z PP-RCT + čedič. vlákno D 40x4,5 mm, S3.2 | m | 25,00000 | 495,00 | 12 375,00 |
| 61 | 722172912R0 | Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm.vodovod | kus | 15,00000 | 220,00 | 3 300,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 2019/1016 | Plynové odběrné zařízení pro polyfunkční dům č.p. 29/25 na Mírovém náměstí v Hlučíně |
| O: | 01 | Plynové odběrné zařízení + rozvody ÚT a TV/CIR |
| R: | 02 | Rozvody ÚT a TV/CIR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------------------------|---------------|--|--------|-------------|-----------|-------------------|
| 62 | 722181812R0 | Demontáž plstěných pásů z trub D 50 | m | 20,00000 | 26,00 | 520,00 |
| 63 | 722202412R0 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20 | kus | 38,00000 | 266,00 | 10 108,00 |
| 64 | 722237121R0 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 15 | kus | 1,00000 | 162,60 | 162,60 |
| 65 | 722237122R0 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 20 | kus | 1,00000 | 214,00 | 214,00 |
| 66 | 722237123R0 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 25 | kus | 5,00000 | 307,00 | 1 535,00 |
| 67 | 722239100R0 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/8 | kus | 7,00000 | 78,90 | 552,30 |
| 68 | 722264216R0 | Vodoměr bytový TV DN 15x110 mm, Qn 1,6 | kus | 22,00000 | 556,00 | 12 232,00 |
| 69 | 722264331R0 | Membránová zpětná klapka plastová do vodoměru | kus | 22,00000 | 35,20 | 774,40 |
| 70 | 722290226R0 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 310,00000 | 43,60 | 13 516,00 |
| 71 | 734291113R0 | Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2 | kus | 7,00000 | 125,40 | 877,80 |
| 72 | 998722202R0 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 298,13000 | 1,07 | 319,00 |
| Díl 723 Vnitřní plynovod | | | | | | 12 036,40 |
| 73 | 723120804R0 | Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25 | m | 180,00000 | 38,90 | 7 002,00 |
| 74 | 723190901R0 | Uzavření nebo otevření plynového potrubí | kus | 38,00000 | 32,30 | 1 227,40 |
| 75 | 733191915R0 | Zaslepení potrubí zkouškami a zavařením DN 25 | kus | 19,00000 | 162,00 | 3 078,00 |
| 76 | 998723202R0 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m | % | 668,80700 | 1,09 | 729,00 |
| Díl 725 Zařizovací předměty | | | | | | 12 210,00 |
| 77 | 725530823R0 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový do 200 l | soubor | 10,00000 | 445,00 | 4 450,00 |
| 78 | 725650805R0 | Demontáž těles otopných plynových podokenních | soubor | 17,00000 | 402,00 | 6 834,00 |
| 79 | 732324812R0 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 100 l | kus | 10,00000 | 92,60 | 926,00 |
| Díl 731 Kotelny | | | | | | 13 320,00 |
| 80 | 7311000 | Demontáž odkouření | kompl | 9,00000 | 192,00 | 1 728,00 |
| 81 | 731200825R0 | Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 40 kW | kus | 9,00000 | 1 288,00 | 11 592,00 |
| Díl 733 Rozvod potrubí | | | | | | 50 626,00 |
| 82 | 73301 | Vypuštění topného systému | kompl | 9,00000 | 507,00 | 4 563,00 |
| 83 | 733110806R0 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 460,00000 | 25,50 | 11 730,00 |
| 84 | 733113112R0 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 | kus | 2,00000 | 162,00 | 324,00 |
| 85 | 733113113R0 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 192,00000 | 162,00 | 31 104,00 |
| 86 | 733160801R0 | Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm | m | 70,00000 | 41,50 | 2 905,00 |
| Díl 731 Kotelny | | | | | | 3 840,91 |
| 87 | 998731202R0 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m | % | 1 185,46600 | 3,24 | 3 840,91 |
| Díl 725 Zařizovací předměty | | | | | | 728,00 |
| 88 | 998725203R0 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | % | 3 309,09090 | 0,22 | 728,00 |
| Díl 733 Rozvod potrubí | | | | | | 443 077,60 |
| 89 | 733163101R0 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 12 x 1,0 mm | m | 2,00000 | 368,00 | 736,00 |
| 90 | 733163102R0 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 510,00000 | 359,00 | 183 090,00 |
| 91 | 733163103R0 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 90,00000 | 412,00 | 37 080,00 |
| 92 | 733163104R0 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 108,00000 | 445,00 | 48 060,00 |
| 93 | 733163105R0 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 54,00000 | 533,00 | 28 782,00 |
| 94 | 733163106R0 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm | m | 36,00000 | 804,00 | 28 944,00 |
| 95 | 733163107R0 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm | m | 42,00000 | 978,00 | 41 076,00 |
| 96 | 733163108R0 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm | m | 9,00000 | 1 551,00 | 13 959,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 2019/1016 | Plynové odběrné zařízení pro polyfunkční dům č.p. 29/25 na Mírovém náměstí v Hlučíně |
| O: | 01 | Plynové odběrné zařízení + rozvody ÚT a TV/CIR |
| R: | 02 | Rozvody ÚT a TV/CIR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| 97 | 733190108R0 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 851,00000 | 19,60 | 16 679,60 |
| 98 | 733191112R0 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32 | kus | 96,00000 | 260,00 | 24 960,00 |
| 99 | 733191113R0 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50 | kus | 4,00000 | 310,00 | 1 240,00 |
| ## | 733191114R0 | Manžety prostupové z minerální izolace | kus | 82,00000 | 213,00 | 17 466,00 |
| ## | 998733203R0 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % | 296,46000 | 3,39 | 1 005,00 |

| Díl 734 Armatury | | | | | | 163 504,70 |
|-------------------------|-------------|---|-------|-----------|----------|-------------------|
| ## | 73401 | Termostatické dvojregulační ventilové těleso s přednastavením, DN 15 přímé, kv = 0,04 – 0,73 m ³ /h | kus | 96,00000 | 310,80 | 29 836,80 |
| ## | 73402 | Termostatické dvojregulační ventilové těleso s přednastavením, DN 10 úhlové, kv = 0,04 – 0,73 m ³ /h | kus | 1,00000 | 348,00 | 348,00 |
| ## | 73403 | Uzavíratelné radiátorové šroubení s vypouštěním a přednastavením, DN 15 přímé, kv = 0,1 – 2,5 m ³ /h | kus | 96,00000 | 201,60 | 19 353,60 |
| ## | 73404 | Uzavíratelné radiátorové šroubení s vypouštěním a přednastavením, DN 10 přímé, kv = 0,1 – 1,8 m ³ /h | kus | 1,00000 | 198,00 | 198,00 |
| ## | 73405 | Term. hlavice, západkové upevnění nastav. omezení, s vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou, rozsah 8 – 28 °C | kus | 97,00000 | 229,20 | 22 232,40 |
| ## | 73406 | Indikátor topných nákladů s rad. přenosem vč. pasportizace | kompl | 97,00000 | 382,80 | 37 131,60 |
| ## | 73407 | Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 10, kvs=1,47 m ³ /h | kus | 6,00000 | 1 085,00 | 6 510,00 |
| ## | 73408 | Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 15, kvs=2,52 m ³ /h | kus | 2,00000 | 1 078,00 | 2 156,00 |
| ## | 73409 | Vyvažovací ventil s vypouštěním DN 20, kvs=5,70 m ³ /h | kus | 1,00000 | 1 165,20 | 1 165,20 |
| ## | 734200822R0 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 96,00000 | 119,00 | 11 424,00 |
| ## | 734209103R0 | Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2 | kus | 97,00000 | 33,30 | 3 230,10 |
| ## | 734209112R0 | Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/8 | kus | 8,00000 | 78,90 | 631,20 |
| ## | 734209113R0 | Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2 | kus | 194,00000 | 79,60 | 15 442,40 |
| ## | 734209114R0 | Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4 | kus | 1,00000 | 99,50 | 99,50 |
| ## | 734215132R0 | Ventil odvzdušňovací automat. DN 10 | kus | 10,00000 | 150,60 | 1 506,00 |
| ## | 734235121R0 | Kohout kulový, 2xvniřní záv. DN 15 | kus | 7,00000 | 163,50 | 1 144,50 |
| ## | 734235122R0 | Kohout kulový, 2xvniřní záv. DN 20 | kus | 1,00000 | 214,70 | 214,70 |
| ## | 734235123R0 | Kohout kulový, 2xvniřní záv. DN 25 | kus | 3,00000 | 310,00 | 930,00 |
| ## | 734235124R0 | Kohout kulový, 2xvniřní záv. DN 32 | kus | 2,00000 | 440,00 | 880,00 |
| ## | 734291113R0 | Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2 | kus | 15,00000 | 97,70 | 1 465,50 |
| ## | 734419160R0 | Montáž poměrového měřidla tepla | kus | 97,00000 | 75,60 | 7 333,20 |
| ## | 998734203R0 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 971,42800 | 0,28 | 272,00 |

| Díl 735 Otopná tělesa | | | | | | 276 404,84 |
|------------------------------|-------|---|-----|----------|----------|-------------------|
| ## | 73501 | Deskové těleso s bočním připojením, 11/500x500, Qn = 429 W vč. uchycení | kus | 1,00000 | 817,30 | 817,30 |
| ## | 73502 | Deskové těleso s bočním připojením, 21/500x900, Qn = 1005 W vč. uchycení | kus | 4,00000 | 1 417,10 | 5 668,40 |
| ## | 73503 | Deskové těleso s bočním připojením, 21/500x1000, Qn = 1117 W vč. uchycení | kus | 15,00000 | 1 507,00 | 22 605,00 |
| ## | 73504 | Deskové těleso s bočním připojením, 21/500x1200, Qn = 1340 W vč. uchycení | kus | 3,00000 | 1 684,70 | 5 054,10 |
| ## | 73505 | Deskové těleso s bočním připojením, 21/500x1400, Qn = 1564 W vč. uchycení | kus | 1,00000 | 1 860,60 | 1 860,60 |
| ## | 73506 | Deskové těleso s bočním připojením, 21/600x800, Qn = 1030 W vč. uchycení | kus | 1,00000 | 1 507,00 | 1 507,00 |
| ## | 73507 | Deskové těleso s bočním připojením, 21/600x900, Qn = 1159 W vč. uchycení | kus | 3,00000 | 1 609,40 | 4 828,20 |
| ## | 73508 | Deskové těleso s bočním připojením, 21/600x1000, Qn = 1288 W vč. uchycení | kus | 6,00000 | 1 712,80 | 10 276,80 |
| ## | 73509 | Deskové těleso s bočním připojením, 22/500x900, Qn = 1307 W vč. uchycení | kus | 5,00000 | 1 646,00 | 8 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 2019/1016 | Plynové odběrné zařízení pro polyfunkční dům č.p. 29/25 na Mírovém náměstí v Hlučíně |
| O: | 01 | Plynové odběrné zařízení + rozvody ÚT a TV/CIR |
| R: | 02 | Rozvody ÚT a TV/CIR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--------------------------------------|---------------|--|-----|-------------|-----------|------------------|
| ## | 73510 | Deskové těleso s bočním připojením, 22/500x1000. Qn = 1452 W vč. uchycení | kus | 10,00000 | 1 762,80 | 17 628,00 |
| ## | 73511 | Deskové těleso s bočním připojením, 22/500x1100. Qn = 1597 W vč. uchycení | kus | 9,00000 | 1 880,80 | 16 927,20 |
| ## | 73512 | Deskové těleso s bočním připojením, 22/500x1200. Qn = 1742 W vč. uchycení | kus | 7,00000 | 1 999,70 | 13 997,90 |
| ## | 73513 | Deskové těleso s bočním připojením, 22/500x1400. Qn = 2033 W vč. uchycení | kus | 2,00000 | 2 234,00 | 4 468,00 |
| ## | 73514 | Deskové těleso s bočním připojením, 22/600x900. Qn = 1511 W vč. uchycení | kus | 2,00000 | 1 786,70 | 3 573,40 |
| ## | 73515 | Deskové těleso s bočním připojením, 22/600x1000. Qn = 1679 W vč. uchycení | kus | 1,00000 | 1 910,60 | 1 910,60 |
| ## | 73516 | Deskové těleso s bočním připojením, 22/600x1100. Qn = 1847 W vč. uchycení | kus | 2,00000 | 2 036,20 | 4 072,40 |
| ## | 73517 | Deskové těleso s bočním připojením, 22/600x1200. Qn = 2015 W vč. uchycení | kus | 1,00000 | 2 161,30 | 2 161,30 |
| ## | 73518 | Deskové těleso s bočním připojením, 22/600x1400. Qn = 2351 W vč. uchycení | kus | 4,00000 | 2 410,80 | 9 643,20 |
| ## | 73519 | Deskové těleso s bočním připojením, 33/500x800. Qn = 1630 W vč. uchycení | kus | 1,00000 | 2 265,66 | 2 265,66 |
| ## | 73520 | Trubkové těleso s prohnutými profily, spodní krajní připojení 1500x595 mm, Qn = 962 W, vč. upevňovací sadv | kus | 12,00000 | 1 918,60 | 23 023,20 |
| ## | 73521 | Trubkové těleso s prohnutými profily, spodní krajní připojení 1820x595 mm, Qn = 1166 W vč. upevňovací sadv | kus | 7,00000 | 2 214,20 | 15 499,40 |
| ## | 735000912R0 | Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládním | kus | 194,00000 | 124,00 | 24 056,00 |
| ## | 735121810R0 | Demontáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 186,56000 | 33,00 | 6 156,48 |
| ## | 735151811R0 | Demontáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 4,00000 | 142,00 | 568,00 |
| ## | 735151821R0 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých 1500 mm | kus | 5,00000 | 124,00 | 620,00 |
| ## | 735158210R0 | Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých | kus | 20,00000 | 49,90 | 998,00 |
| ## | 735158220R0 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | kus | 76,00000 | 49,90 | 3 792,40 |
| ## | 735158230R0 | Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých | kus | 1,00000 | 49,90 | 49,90 |
| ## | 735159110R0 | Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm | kus | 1,00000 | 645,00 | 645,00 |
| ## | 735159210R0 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm | kus | 58,00000 | 645,00 | 37 410,00 |
| ## | 735159220R0 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm | kus | 18,00000 | 645,00 | 11 610,00 |
| ## | 735159310R0 | Montáž panelových těles 3řadých do délky 1140 mm | kus | 1,00000 | 645,00 | 645,00 |
| ## | 735179110R0 | Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 19,00000 | 332,00 | 6 308,00 |
| ## | 735191905R0 | Oprava - odvzdušnění otopných těles | kus | 97,00000 | 25,00 | 2 425,00 |
| ## | 735291800R0 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 178,00000 | 12,30 | 2 189,40 |
| ## | 998735202R0 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % | 1 219,24680 | 2,39 | 2 914,00 |
| Díl 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | 7 142,00 |
| ## | 766812214R0 | Zpětná montáž kuchyňských linek | kus | 3,00000 | 1 300,00 | 3 900,00 |
| ## | 766812840R0 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 3,00000 | 864,00 | 2 592,00 |
| ## | 998766202R0 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 65,00000 | 10,00 | 650,00 |
| Díl 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | 51 578,48 |
| ## | 76701 | Dodávka doplňkové konstrukce | kg | 125,00000 | 108,00 | 13 500,00 |
| ## | 767581803R0 | Demontáž podhledů - tvarovaných plechů | m2 | 14,60000 | 127,00 | 1 854,20 |
| ## | 767582800R0 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 14,60000 | 58,80 | 858,48 |
| ## | 767586101R0 | Nosný rošt podhledu pro rovnou hranu desek v modulu 600 x 600 mm | m2 | 14,60000 | 592,00 | 8 643,20 |
| ## | 767586201RV | Podhled minerální kazetový s rovnou hranou rozměr kazetv 600 x 600mm | m2 | 14,60000 | 466,00 | 6 803,60 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 2019/1016 | Plynové odběrné zařízení pro polyfunkční dům č.p. 29/25 na Mírovém náměstí v Hlučíně |
| O: | 01 | Plynové odběrné zařízení + rozvody ÚT a TV/CIR |
| R: | 02 | Rozvody ÚT a TV/CIR |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|--------|-------------|-----------|------------------|
| ## | 767995101R0 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 125,00000 | 123,00 | 15 375,00 |
| ## | 953921121R0 | Zaslepení komínu víčkem D 130 mm | kus | 9,00000 | 300,00 | 2 700,00 |
| ## | 998767202R0 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 1 030,16750 | 1,79 | 1 844,00 |
| Díl 783 Nátěry | | | | | | 2 807,66 |
| ## | 783225100R0 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 4,00000 | 478,00 | 1 912,00 |
| ## | 783226100R0 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 4,00000 | 171,00 | 684,00 |
| ## | 783424340R0 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x + 1x email / zaslepení potrubí/ | m | 1,90000 | 111,40 | 211,66 |
| Díl 784 Malby | | | | | | 5 040,00 |
| ## | 784195112R0 | Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace. 2 x | m2 | 120,00000 | 42,00 | 5 040,00 |
| Díl D96 Přesuny suti a vybouraných | | | | | | 19 049,02 |
| ## | 979011211R0 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 10,76824 | 568,00 | 6 116,36 |
| ## | 979011219R0 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 21,53648 | 122,00 | 2 627,45 |
| ## | 979084216R0 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 10,76824 | 279,00 | 3 004,34 |
| ## | 979087113R0 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 10,76824 | 460,00 | 4 953,39 |
| ## | 979087312R0 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m | t | 10,76824 | 218,00 | 2 347,48 |
| Díl ON Ostatní náklady | | | | | | 3 000,00 |
| ## | 01 | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby | kompl | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Díl VN Vedlejší náklady | | | | | | 20 000,00 |
| ## | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| ## | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |

| | |
|---------------|--------------|
| Celkem | ##### |
|---------------|--------------|

Poznámky uchazeče k zadání