

Specifikace nákladů - VPIC Zahnašovice-Lechotice_Sil. III/4382

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Morava 2018 -VEG - STAND. - 2020.04

Položková databáze: 2020.04

Název stavby: VPIC Zahnašovice-Lechotice_Sil. III/4382

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	45 531,48 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	44 804,25 Kč
MONTÁŽ	51 473,02 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	26 932,64 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	6 173,97 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	21 986,90 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	47 871,33 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný	0,00 Kč
POPLATKY	2 000,00 Kč

Celkové náklady: 246 773,59 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 171 081,24 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 75 692,35 Kč

Číslo SAP	Stavební činnost	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
	958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 737,40 Kč
	953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	15 111,88 Kč
	954635	Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	1.00 ks	24 682,20 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
	951624 S	Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba	9.00 m	440,10 Kč
	954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	54.00 m	989,82 Kč
	955551 S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	20.00 m	1 075,20 Kč
	952354 S	Rýha v poli 35/100	17.00 m	5 194,86 Kč
	952353 S	Rýha v poli 50/110	6.00 m	2 493,54 Kč
	952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	59.00 m	20 192,75 Kč
	954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	36.00 m	3 520,44 Kč
	954952 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	6.00 m	9 822,18 Kč
	955054 S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	88.00 m	1 075,36 Kč
MONTÁŽ				
	955015 S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	35.00 m	943,25 Kč
	955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	8.00 m	146,64 Kč
	955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	33.00 m	1 613,70 Kč
	952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	635,64 Kč
	952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	39.00 ks	1 430,52 Kč
	954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	58.00 ks	1 418,68 Kč
	955296 S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	1 053,69 Kč
	954981 S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	35.00 m	1 157,10 Kč
	955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 422,50 Kč
	955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	4.00 ks	4 644,84 Kč
	954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	94.00 m	1 958,96 Kč
	955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	1 114,80 Kč
	957753 S	Realizace tratě síťové dohodou	12400.00 JV	12 400,00 Kč
		rozpočtová rezerva		
	955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	18.00 ks	440,28 Kč
	955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	1 063,41 Kč
	957739 S	Utěsnění kabel. otvoru proti vlhkosti	2.00 ks	1 234,04 Kč
	958469 S	Uvedení stavby do provozu	3778.28 JV	3 778,28 Kč
		kolaudace		
	955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 180,72 Kč
	954985 S	Vystrojení jednoduchého patkov.stožáru	1.00 ks	2 286,61 Kč
	958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 694,09 Kč
	955024 S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	1.00 ks	1 524,40 Kč
	955107 S	Zrušení rozvaděče sloupového	1.00 ks	721,17 Kč
	955066 S	Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř.	2.00 ks	1 613,46 Kč
	955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	18.00 ks	307,62 Kč
	955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	440,04 Kč
	955041 S	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	28.00 m	478,52 Kč

955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	770,06 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	6 036,74 Kč
955278 S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	9920.00 JV	9 920,00 Kč
Vytyčení hranic parcel před realizací stavby a vytyčení nové trasy			
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	2.00 ks	10 975,90 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	6 173,97 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady vbř odhadované Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.	5300.00 JV	5 300,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	7 408,74 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	9 278,16 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. poplatek UR	1000.00 JV	1 000,00 Kč
955368	Poplatky k podzemním tratím síť.optickým poplatek ZUK	1000.00 JV	1 000,00 Kč

Číslo SAP	Stavební činnost	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
306577 S		Bleskojistka třípólová 230V 10A/10kA	6.00 ks	283,44 Kč
316506 S		Blok vodní a vzd. RPBS-I- 50/25-150	5.00 ks	10 191,75 Kč
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	67.00 ks	2 547,34 Kč
305833 S		Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	13.00 kg	644,28 Kč
305789 S		Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.30 kg	18,13 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	18.00 m	69,12 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	90.00 m	397,80 Kč
300127 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,8	43.00 m	2 981,62 Kč
300129 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,8	33.00 m	5 221,59 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	43.00 m	688,00 Kč
307657 S		Kryt plechový 2000 mm typ B	1.00 ks	148,11 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	8.00 ks	1 846,56 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	12.00 ks	276,72 Kč
306745 S		Napínač šroubový oko-oko M 16	1.00 ks	106,59 Kč
307247 S		Objímka kotevní D 140 mm	1.00 ks	81,33 Kč
309698 S		Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	1.00 ks	96,40 Kč
309931 S		Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 079,50 Kč
318799 S		Páska ner.Bandimex B806/50-19x0,75mm	4.00 m	189,16 Kč
305506 S		Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	1.00 ks	1 642,86 Kč
312888 S		Rámeček LSA + rámeček násuvný	2.00 ks	251,46 Kč
312905 S		Rámeček LSA + rámeček odklopný	3.00 ks	351,15 Kč
306356 S		Skříň rozvaděče MRS 3-QT 100p-na sloup	1.00 ks	5 902,06 Kč
301339 S		Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	1.00 ks	1 724,32 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	1.00 ks	638,68 Kč
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	4.00 ks	139,04 Kč
320296 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	4.00 ks	2 954,92 Kč
320298 S		Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	2.00 ks	1 663,62 Kč
318800 S		Spona Bandimex S256-19,0mm	6.00 ks	58,44 Kč
307033 S		Svorka lanová D 9-12 mm	2.00 ks	32,48 Kč
309992 S		Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	1.00 ks	49,02 Kč
309380 S		Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	3.00 ks	359,49 Kč
309388 S		Svorkovnice zář. spoj.SID-C 79101-55300	2.00 ks	253,54 Kč
306843 S		Svorník M 20x410x90x25	2.00 ks	94,78 Kč
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	4.00 ks	2 052,92 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	20.00 m	817,40 Kč
302361 S		Trubka vrapovaná 50/40 s lankem	15.00 m	262,80 Kč
303465 S		Víčko plastové trubky 110/100 mm	2.00 ks	42,38 Kč
303204 S		Vodič prop. SM-clip-volný B5 10114-B5U35	1.00 ks	62,17 Kč
302288 S		Vodič propoj.-volný konec B3 10114-B3L35	2.00 ks	137,54 Kč
302360 S		Vodič propoj.-volný konec B7 10114-B7U35	1.00 ks	73,29 Kč
306188 S		Zámek skříň 1370 L2 Morava-42113	1.00 ks	111,34 Kč
302289 S		Zásobník blesk. SID-C 3 pól. 79126-51000	3.00 ks	791,88 Kč
309814 S		Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn	1.00 ks	536,31 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazovaný				
401646 S		Matice šestihránná M 16,0 ČSN 021601	2.00 ks	0,00 Kč
401706 S		Matice šestihránná M 20,0 ČSN 021601	4.00 ks	0,00 Kč
304267 S		Páska lepící iz. 19mmx20mmx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč
404063 S		Podložka D 17 mm ČSN 021702	2.00 ks	0,00 Kč
404231 S		Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20	4.00 ks	0,00 Kč
408348 S		Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301	2.00 ks	0,00 Kč
314473 S		Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY)	4.00 m	0,00 Kč
402871 S		Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810	4.00 ks	0,00 Kč