

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020-012 **Bosonohy**
Objekt: 02 **Hřiště 52x21,4 m**
Rozpočet: 01 **Hřiště**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **JM Demicarr s.r.o.** IČO: **63489163**
Bučovická 180 DIČ: **CZ63489163**
684 01 Slavkov u
Brna

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 440 503,00
PSV	24 100,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	64 200,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 528 803,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 528 803,00 CZK
Základní DPH	21 %	321 048,63 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 849 851,63 CZK


v Slavkově u Brna

dne 16.04.2020

JM Demicarr s.r.o.
 Bučovická 180 • 684 01 Slavkov u Brna
 Tel.: 544 921 476
 Tel.: 544 991 035
 IČO: 634 89 163 • DIČ: CZ63489163

 Za zhotovitele

 / za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			73 795,00	5
5	Komunikace	HSV			363 417,00	24
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			10 188,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			213 900,00	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 520,00	2
998	Sportovní povrchy	HSV			743 683,00	49
993	Oplocení	PSV			24 100,00	2
VN	Vedlejší náklady	VN			64 200,00	4
Cena celkem					1 528 803,00	100

Položkový rozpočet

S:	2020-012	Bosonohy
O:	02	Hřiště 52x21,4 m
R:	01	Hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				73 795,00
1	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	1 111,00000	33,00	36 663,00
2	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 111,00000	12,00	13 332,00
3	01	Obnažení vyústění drenáže + osazení kanalizační vpusti	kompl	1,00000	23 800,00	23 800,00
Díl: 5		Komunikace				363 417,00
4	564831111R00	Podklad z kam. drceného fr. 8-16 mm po zhutnění tloušťky 4 - 15 cm	m2	1 111,00000	154,00	171 094,00
5	564801111RT2	Podklad z kam. drceného fr. 4-8 mm po zhutnění tloušťky 3 cm	m2	1 111,00000	72,00	79 992,00
6	564801111R00	Podklad z kam. drceného tr. 0-4 mm po zhutnění tloušťky 3 cm	m2	1 111,00000	61,00	67 771,00
7	01p	Příprava příjezdové komunikace	kompl	1,00000	34 760,00	34 760,00
8	02p	Likvidace příjezdové cesty	kompl	1,00000	9 800,00	9 800,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				10 188,00
9	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,00000	2 985,00	2 985,00
10	916661111RT5	Osazení park. obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	21,00000	343,00	7 203,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				213 900,00
11	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	250,00000	136,00	34 000,00
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	250,00000	232,00	58 000,00
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 500,00000	15,90	55 650,00
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	250,00000	265,00	66 250,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				35 520,00
15	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	480,00000	74,00	35 520,00
Díl: 998		Sportovní povrchy				743 683,00
16	589181461R00	Kryt sport.ploch.um.trávník,multifunk,tloušťka vlákna 180 µm, šířka vlákna: 1 mm, výška vlasu: 24 mm, materiál PE monofilní vlákno	m2	1 111,00000	519,00	576 609,00
17	589181911R00	Lajnování sport.ploch vlepením,umělý trávník,š.5cm	m	440,00000	97,00	42 680,00
18	D-UT	Demontáž sportovního povrchu umělá tráva	m2	1 111,00000	29,00	32 219,00
19	D	Nakládka a přeprava demontovaného povrchu	kpl	1,00000	33 900,00	33 900,00
20	SSP	Likvidace povrchu umělá tráva - skládka	t	31,50000	1 850,00	58 275,00
Díl: 993		Oplocení				24 100,00
21	01o	Rozebrání plotu + zpětná montáž plotu	kompl	1,00000	24 100,00	24 100,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				64 200,00
22	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 700,00	18 700,00
23	005122020R	Přeprava stavebních kapacit	Soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00
24	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00

Celkem

1 528 803,00

Poznámky uchazeče k zadání

Akce :		Bosonohy						
Zhotovitel:		JM Demicarr s.r.o.						
Doba výstavby:		49 dnů						
Časový úsek (týden):		23	24	25	26	27	28	29
Č. p.	Název položky							
1	Přípravné práce							
2	Demontáž koberce							
3	Zemní práce + odvoz							
4	Montáž obrubníků							
5	Podkladní vrstvy							
6	Pokládka umělého trávníku							
7	Dokončující práce							