

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Brandýsek – ul. Slánská + 4 ul., obnova vodovodu“ uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-446/19-D1
Číslo zakázky: 21100319
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **Petr Kožený s.r.o.**
se sídlem Švermovská 32, Brandýsek 273 41
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 56354
IČO: 25631039
DIČ: CZ 25631039
Zastoupený: Petrou Ludvíkovou, jednatelkou

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 1 na zúčtování vyvolaných více a méně prací během dosavadní realizace stavby obnovy vodovodu. Podrobné důvody vyvolaných více a méně prací jsou uvedeny v každém změnovém listu (ZL 1 – 4), které jsou přílohou tohoto dodatku.

Smluvní strany se dále dohodly na posunutí dokončení termínu stavby z důvodů projednání realizace v komunikaci ve správě KSÚS.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **31. 12. 2020**

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní cena bez DPH dle SOD	4 440 141,00 Kč
Rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 1	12 429,41 Kč

Celková cena bez DPH	4 452 570,41 Kč
DPH 21 %	935 039,79 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 387 610,20 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-446/19 (**Brandýsek – ul. Slánská + 4 ul., obnova vodovodu**), uzavřené dne 13. 9. 2019 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-446/19 (**Brandýsek – ul. Slánská + 4 ul., obnova vodovodu**), uzavřené dne 13. 9. 2019, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-446/19 (**Brandýsek – ul. Slánská + 4 ul., obnova vodovodu**), uzavřené dne 13. 9. 2019.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **11. 05. 2020**

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Ve Brandýsku dne **11. 5. 2020**

ZHOTOVITEL



Petr Kožený s.r.o.

Petra Ludvíková, jednatelka



**Stavba: Brandýsek - ul. Slánská + 4 ul., obnova vodovodu -
Rekapitulace**

číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena
Náklady z rozpočtů				
1	změnový list č.1	kpl	1,000	-39 331,26
2	změnový list č.2	kpl	1,000	-1 372,29
3	změnový list č.3	kpl	1,000	13 409,21
4	změnový list č.4	kpl	1,000	39 723,75
CELKEM BEZ DPH				12 429,41







Stavba : Brandýsek - ul. Slánská + 4 ul., obnova vodovodu		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-446/19 číslo zhotovitele:	
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	1/2020
Investor : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum :	12.2.2020
Týká se (stavebního objektu dle SoD):	SO 05 - ul. U Mateřské školky		

ZMĚNA :

Změna se týká ulice U Mateřské školky. Při propojování stávajících vodovodů v křižovatce ul. Olšanská V/U Mateřské školky LT 80, v křižovatce ul. U Mateřské školky/Olšanská VI LT 80 a v křižovatce ul. Olšanská VI/Švermovská LT 100 s obnoveným vodovodem HDPE RC 110 x 10mm bylo zjištěno, že materiál a poloha stávajících vodovodů neodpovídá předpokladu projektové dokumentace. Bylo nutné použít tento materiál pro odlišný způsob napojení: WAGA spojka 2 ks výměnou za spojku SYNOFLEX 2ks, 2ks litinové šoupě GGG 50 bylo zaměněno za 2ks šoupě přírubové typ 23, nad rámec rozpočtu byl použit T-KUS litina DN 100/100 a nebyl proveden laboratorní rozbor vzorku vody. (vzorek vody bude odebrán v rámci celé výstavby najednou)

OHODNOCENÍ ZMĚNY

Cena bez DPH: **-39 331,26 Kč**
 Cena slovy: minus třicet devět tisíc třista třicet jedna koruna česká a dvacet šest haléřů českých

Technický dozor investora: Vodárny Kladno - Mělník a.s.  	Autorský dozor (PD): Není přítomen
Datum: 12.2.2020	Datum:
Zhotovitel: Petr Kožený Petra Ludvík 	Odsouhlasil: Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Josef Živnůstek 
Datum:	Datum: 12.2.2020



**Stavba: Brandýsek - ul. Slánská + 4 ul., obnova vodovodu -
Rekapitulace ul. U U Mateřské školky**

číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena
	Náklady z rozpočtů			
1	méněpráce	kpl	1,000	-75 752,88
2	vícepráce	kpl	1,000	36 421,62
	CELKEM BEZ DPH			-39 331,26

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-31.12.2019

Číslo faktury: 1

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL Petr Kožený s.r.o. sídlo:	IČ: 25631039 DIČ: CZ2563109
--	--------------------------------

OBJEDNATEL Vodárny Kladno - Mělník, a. s. sídlo:	IČ: 46356991 DIČ: CZ46356991
--	---------------------------------

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek Objekt: ul. U Mateřské školy JKSO: Místo: Brandýsek
--

Údaje v **CZK**

1.	Celkový náklad z rozpočtu				-75 752,88
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období	
2.	Stavební práce CÚ nabídka	0,00	-75 752,88		-75 752,88
3.	DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00		0,00
4.	DPH základní	0,00	21.00 % -15 908,10		-15 908,10
5.	Celkem (2+3+4)	0,00	-91 660,98		-91 660,98
6.	Zádržné		0.00 % 0,00		
7.	Pozastávka		0.00 % 0,00		
8.	K úhradě (5-6-7)		-91 660,98		

VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele: podpis	Za objednatele: podpis
---	---

V

Datum: 17. 12. 2019

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.12.2019

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Objekt: ul. U Mateřské školy

Část: Měněpráce_SO 05

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Místo: Brandýsek

Zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 17. 12. 2019

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
HSV	Práce a dodávky HSV	-75 752,88	0,00	0,00	0,00	-75 752,88
1	Zemní práce	-13 312,01	0,00	0,00	0,00	-13 312,01
4	Vodorovné konstrukce	-1 135,95	0,00	0,00	0,00	-1 135,95
8	Trubní vedení	-61 304,92	0,00	0,00	0,00	-61 304,92
	Celkem	-75 752,88	0,00	0,00	0,00	-75 752,88

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.12.2019

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Objekt: ul. U Mateřské školy

Část: Méněpráce_SO 05

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Místo: Brandýsek

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 17. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV

-75 752,88

-2,615

0,00

1

-13 312,01

-0,007

0,00

3	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-6,480	291,96	-1 891,90	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-1,944	29,92	-58,16	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	R	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-5,832	638,53	-3 723,91	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	R	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-1,749	70,25	-122,87	0,00000	0,000	0,000	0,00
7	R	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-0,648	1 642,82	-1 064,55	0,01046	-0,007	0,000	0,00
10	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-12,312	96,34	-1 186,14	0,00000	0,000	0,000	0,00
12	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-3,920	171,53	-672,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
14	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-3,920	206,53	-809,60	0,00000	0,000	0,000	0,00
16	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-3,920	18,05	-70,76	0,00000	0,000	0,000	0,00
17	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-6,664	153,93	-1 025,79	0,00000	0,000	0,000	0,00
18	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-8,384	102,57	-859,95	0,00000	0,000	0,000	0,00
19	R	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-2,640	691,66	-1 825,98	0,00000	0,000	0,000	0,00

4

-1 135,95

-2,420

0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	-1,280	887,46	-1 135,95	1,89077	-2,420	0,000	0,00

8

-61 304,92											
25	HWL	HWL.799408000 016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	kus	-2,020	3 489,26	-7 048,31	0,00000	0,000	0,000	0,00
26	R	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	-1,000	934,27	-934,27	0,00171	-0,002	0,000	0,00
27	552	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/40 T-kus DN 80/80	kus	-1,010	2 437,49	-2 461,86	0,01490	-0,015	0,000	0,00
30	R	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	-20,000	51,99	-1 039,80	0,00000	0,000	0,000	0,00
31	286	28613110R	potrubí vodovodní HDPE100 PN16 SDR11 d32 mm	m	-21,000	30,48	-640,08	0,00000	0,000	0,000	0,00
36	R	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	-11,000	269,74	-2 967,14	0,00000	0,000	0,000	0,00
37	WVN	WVN.FF485730 W	Elektrospojka PE100 SDR11 110	kus	-11,110	321,17	-3 568,20	0,00072	-0,008	0,000	0,00
40	R	891241111	Montáž vodovodních šoupatek otevřený výkop DN 80	kus	-1,000	902,31	-902,31	0,00162	-0,002	0,000	0,00
41	422	422212120	šoupě přírubové vodovodní EURO 20 typ 23 (F4) DN 80 PN10-16	kus	-1,010	3 892,70	-3 931,63	0,01555	-0,016	0,000	0,00
42	422	422910670R	šoupava zemní pro šoupatka DN 65-80 mm, Rd 1,25 m	kus	-1,010	982,72	-992,55	0,00350	-0,004	0,000	0,00
43	R	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	-2,000	988,57	-1 977,14	0,00000	0,000	0,000	0,00
44	HWL	HWL.532011003 400	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK 110/34	kus	-2,020	6 026,94	-12 174,42	0,00000	0,000	0,000	0,00
45	HWL	HWL.381010003 400	PAS NAVRT. UZAV. - ZAK LITINA L-455 100/34 (112-122)	kus	-2,020	2 763,10	-5 581,46	0,00000	0,000	0,000	0,00
46	286	286FEBS1,1-1,8	Zemní soupava pro navrt. odb. ventil 1,1-1,8	kus	-2,020	1 040,23	-2 101,26	0,00000	0,000	0,000	0,00
47	R	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	-2,000	306,57	-613,14	0,06383	-0,128	0,000	0,00
48	422	42291402	poklop litinový ventilový	kus	-2,020	695,74	-1 405,39	0,00730	-0,015	0,000	0,00
49	422	422H3481R	Podkladní deska pod poklop ventilový	kus	-2,020	231,17	-466,96	0,00000	0,000	0,000	0,00
53	R	R001	Laboratorní rozbor vzorku vody	kus	-1,000	12 499,00	-12 499,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
-0,188											
-61 304,92											
-2,615											
-75 752,88											
0,00											

Celkem

-75 752,88

-2,615

0,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-31.12.2019

Číslo faktury: 1

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

Petr Kožený s.r.o.
sídlo:

IČ: 25631039
DIČ: CZ2563109

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno - Mělník, a. s.
sídlo:

IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek
Objekt: ul. U Mateřské školy
JKSO:
Místo: Brandýsek

Údaje v CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu				36 421,62
		do začátku fakt. období	fakturované období		do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	0,00	36 421,62		36 421,62
3.	DPH snížená	0,00	15.00 %	0,00	0,00
4.	DPH základní	0,00	21.00 %	7 648,54	7 648,54
5.	Celkem (2+3+4)	0,00		44 070,16	44 070,16
6.	Zádržné		0.00 %	0,00	
7.	Pozastávka		0.00 %	0,00	
8.	K úhradě (5-6-7)			44 070,16	

VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:	Za objednatele:
podpis	podpis

V

Datum: 17. 12. 2019

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.12.2019

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Objekt: ul. U Mateřské školy

Část: Vícepráce_SO05

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Místo: Brandýsek

Zpracoval: [redacted]

Datum: 17. 12. 2019

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
HSV	Práce a dodávky HSV	36 421,62	0,00	0,00	0,00	36 421,62
8	Trubní vedení	36 421,62	0,00	0,00	0,00	36 421,62
	Celkem	36 421,62	0,00	0,00	0,00	36 421,62

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.12.2019

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek
 Objekt: ul. U Mateřské školy
 Část: Vícepráce_SO05

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a. s.
 Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.
 Místo: Brandýsek

Zpracoval: [REDACTED]
 Datum: 17. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV

36 421,62 0,207 0,00

8

34	341	341410250	vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2	m	80,000	17,86	1 428,80	0,00000	0,000	0,000	0,00
58	R25	R25-za položku č. 25	WAGA +GF+ spojka s přírubou DN 80 - za položku č. 25	kus	2,020	4 363,10	8 813,46	0,00000	0,000	0,000	0,00
28	R	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	896,01	896,01	0,00167	0,002	0,000	0,00
29	552	55259815	přechod přírubový tvárná litina DN 100/80 L200mm	kus	1,010	1 567,66	1 583,34	0,01070	0,011	0,000	0,00
59	271	857264122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	1 064,96	1 064,96	0,00171	0,002	0,000	0,00
60	552	55253516	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN 100/100	kus	1,010	3 710,00	3 747,10	0,01970	0,020	0,000	0,00
61	271	891261112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez pokloptů) DN 100 - za položku č. 40	kus	2,000	941,00	1 882,00	0,00165	0,003	0,000	0,00
62	422	42221304	šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 100 x 190 mm - za položku č. 41	kus	2,020	6 180,00	12 483,60	0,02300	0,046	0,000	0,00
63	R42	R42-za položku č. 42	Souprava zemní Rd 1,0-1,4m/DN 100-150 - za položku č. 42	kus	2,020	1 422,72	2 873,89	0,00000	0,000	0,000	0,00
50	R	89940112.1	Osazení pokloptů litinových šoupátkových	kus	1,000	418,58	418,58	0,12303	0,123	0,000	0,00
51	422	422913520.1	poklop litinový šoupátkový s logem vlastníka vodovodu	kus	1,010	986,53	996,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
52	422	422H3481	Podkladní deska pod poklop šoupátkový	kus	1,010	231,17	233,48	0,00000	0,000	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

36 421,62

0,207

0,00

Stavba : Brandýsek - ul. Slánská + 4 ul., obnova vodovodu		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-446/19 číslo zhotovitele:	
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	2/2020
Investor : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 12.2.2020	
Týká se (stavebního objektu dle SoD):		SO 04 - ul. Olšanská VI	
<p>ZMĚNA : Změna se týká ulice Olšanská VI. Z hlediska komplikovanému uložení stávajících sítí O2, ČEZ a VO, byla jako bezpečnější varianta při realizaci vodovodních přípojek zvolena bezvýkopová technologie oproti klasickému hloubení rýh. Jsou odečteny položky týkající se zemních prací a přičteny položky pro bezvýkopovou technologii.</p>			
OHODNOCENÍ ZMĚNY			
Cena bez DPH:		-1 372,29 Kč	
Cena slovy:		mínus jeden tisíc třista sedmdesát dvě koruny české a dvacet devět haléřů českých	
Technický dozor investora: Vodárny Kladno - Mělník a.s. [redacted]		Autorský dozor (PD): Není přítomen	
Datum: 12.2.2020		Datum: [redacted]	
Zhotovitel: Petr Kožený s. Petra Ludvíková		Odsouhlasil: Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Josef Živnůstek	
Datum: [redacted]		Datum: 12.2.2020	



**Stavba: Brandýsek - ul. Slánská + 4 ul., obnova vodovodu -
Rekapitulace ul. Olšanská VI**

číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena
Náklady z rozpočtů				
1	méněpráce	kpl	1,000	-58 579,45
2	vícepráce	kpl	1,000	57 207,16
CELKEM BEZ DPH				-1 372,29

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: R2019-08
Stavba: **Obnova vodovodu Brandýsek**

JKSO:
Místo: Brandýsek

CC-CZ:
Datum: 14.2.2020

Objednatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991

Zhotovitel:
Petr Kožený s.r.o.

IČ: 25631039
DIČ: CZ2563109

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů				-1 372,29
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-1 372,29
DPH základní	21,00%	ze	-1 372,29	-288,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-1 660,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: R2019-08

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Místo: Brandýsek

Datum: ##

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-1 372,29	-1 660,47
SO4	ul. Olšanská VI	-1 372,29	-1 660,47
DOD_3_pr osinec	Měněpráce_SO 04	-58 579,45	-70 881,13
DOD_4_pr osinec	Vícepráce_SO 04	57 207,16	69 220,66
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-1 372,29	-1 660,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek
Objekt: SO4 - ul. Olšanská VI
Část: DOD_3_prosinec - Méněpráce_SO 04

JKSO:
Místo: Brandýsek

CC-CZ:
Datum: 14.02.2020

Objednatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991

Zhotovitel:
Petr Kožený s.r.o.

IČ: 25631039
DIČ: CZ2563109

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-58 579,45
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-58 579,45
DPH základní	21,00%	ze	-58 579,45	-12 301,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-70 881,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Objekt: SO4 - ul. Olšanská VI

Část: DOD_3_prosinec - Méněpráce_SO 04

Místo: Brandýsek

Datum: 14.02.2020

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-58 579,45
HSV - Práce a dodávky HSV	-58 579,45
1 - Zemní práce	-22 837,12
4 - Vodorovné konstrukce	-1 597,43
8 - Trubní vedení	-34 144,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-58 579,45

ROZPOČET

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Objekt: SO4 - ul. Olšanská VI

Část: DOD_3_prosinec - Méněpráce_SO 04

Místo: Brandýsek

Datum: 14.02.2020

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-58 579,45
HSV - Práce a dodávky HSV							-58 579,45
1 - Zemní práce							-22 837,12
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "přípojky" -30*0,6*1,0 hl Součet hltř3 "v hor. 3" -18*0,5 Součet	m3	-9,000	291,96	-2 627,64
4	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 hltř3*0,3 Součet	m3	-2,700	29,92	-80,78
5	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 hl4 "45%" hl*0,45 Součet	m3	-8,100	638,53	-5 172,09
6	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 hl4*0,3 Součet	m3	-2,430	70,25	-170,71
7	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 hl5 "5%" hl*0,05 Součet	m3	-0,900	1 642,82	-1 478,54
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	115,16	0,00
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	0,000	21,57	0,00
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m hltř3+hl4+hl5 Součet	m3	-18,000	96,34	-1 734,12
66	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m hl5	m3	-0,900	135,15	-121,64
12	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-5,400	171,53	-926,26
13	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl5	m3	-0,900	221,11	-199,00
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-5,400	206,53	-1 115,26
15	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 hl5	m3	-0,900	277,68	-249,91
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky uz (-pz+hl5)*1,3 Součet	m3	-8,190	18,05	-147,83
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) uz*1,6 Součet	t	-13,104	153,93	-2 017,10
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-13,500	102,57	-1 384,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-18+hl5+pz		-13,500		
			Součet		-13,500		
19	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-3,600	691,66	-2 489,98
			"přípojky" -30,0*0,6*0,2		-3,600		
			Součet		-3,600		
20	M	583312000	obsypový a zásypový materiál -písek	t	-7,560	386,45	-2 921,56
			-3,6*2,1		-7,560		
			Součet		-7,560		
4 - Vodorovné konstrukce							-1 597,43
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-1,800	887,46	-1 597,43
			"přípojky" -30,0*0,6*0,1		-1,800		
			Součet		-1,800		
8 - Trubní vedení							-34 144,90
27	M	HWL.79941000001 6	SYNOFLEX - 5 PŘÍRUBOU 100 (104-132)	kus	-1,010	4 146,35	-4 187,81
31	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	-10,000	51,99	-519,90
32	M	28613110R	potrubí vodovodní HDPE100 PN16 SDR11 d32 mm	m	-10,000	30,48	-304,80
37	K	877261101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	-22,000	269,74	-5 934,28
			-18-4		-22,000		
38	M	WVN.FF485730W	Elektrospojka PE100 SDR11 110	kus	-18,180	321,17	-5 838,87
39	M	28653136	nákužek lemový PE 100 SDR 11 110mm	kus	-2,020	437,47	-883,69
40	M	55251658R	příruba litinová úsporná PN16 DN 100	kus	-2,020	1 968,59	-3 976,55
64	K	R001	Laboratorní rozbor vzorku vody	kus	-1,000	12 499,00	-12 499,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek
Objekt: SO4 - ul. Olšanská VI
Část: DOD_4_prosinec - Vícepráce_SO 04

JKSO:
Místo: Brandýsek

CC-CZ:
Datum: 14.02.2020

Objednatel:
Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991

Zhotovitel:
Petr Kožený s.r.o.

IČ: 25631039
DIČ: CZ2563109

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				57 207,16
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				57 207,16
DPH základní	21,00%	ze	57 207,16	12 013,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	69 220,66

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Objekt: SO4 - ul. Olšanská VI

Část: DOD_4_prosinec - Vícepráce_SO 04

Místo: Brandýsek

Datum: 14.02.2020

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 207,16




HSV - Práce a dodávky HSV

57 207,16

8 - Trubní vedení

57 207,16

68	M	R27-za položku č. 27	WAGA +GF+ spojka s přírubou DN 80 - za položku č. 27	kus	1,010	4 363,10	4 406,73
35	M	341410250	vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm ²	m	220,000	17,86	3 929,20
			110		110,000		
			220-110		110,000		
			Součet		220,000		
77	K	852241122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	990,59	990,59
78	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN 10/40 X-kus DN 80	kus	1,000	693,00	693,00
69	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	3,000	693,68	2 081,04
70	M	R00001	FF /TP/ Trubka přírubová, DN 80/ 200	kus	2,000	2 133,24	4 266,48
71	M	55259982	koleno přírubové Q tvárná litina DN80-90°	kus	1,000	1 820,00	1 820,00
72	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	3,000	189,43	568,29
73	M	31942706.1	redukce 5/4"x3/4"	kus	3,000	390,00	1 170,00
44	K	891261112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000	1 020,61	1 020,61
45	M	42221213	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 100 PN 10-16	kus	1,000	4 447,22	4 447,22
46	M	42291068	souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,25m	kus	1,000	982,72	982,72
58	K	899401112.1	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	418,58	418,58
59	M	422913520.1	poklop litinový šoupátkový s logem vlastníka vodovodu	kus	1,000	986,53	986,53
60	M	422H3481	Podkladní deska pod poklop šoupátkový	kus	1,000	231,17	231,17
74	K	R0002	Podvrty		30,000	632,50	18 975,00
75	M	R003	Hliníkové označení (přípojky, hydrantu a šoupě)	kus	13,000	70,00	910,00
			8x označení přípojky 1x hydrant 4x šoupě				
76	K	R0004	Svar na tupo	kus	19,000	490,00	9 310,00

Stavba : Brandýsek - ul.Slánská + 4 ul., obnova vodovodu		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-446/19 číslo stavby: 21100319	
ZMĚNOVÝ LIST		č. ZL	3/2020
Investor : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 16.4.2020	
Týká se	(stavební	SO 03 - ul. U Drogerie	
objekt):			
<p>ZMĚNA : Změna se týká ul. U Drogerie. Stávající vodovodní řad byl v hloubce 1,2 m, neodpovídající standartům VKM a.s. Investor požadoval umístit vodovodní řad do hl 1,6 m. Jelikož stávající vodovodní přípojky byly z vyhovujícího materiálu PE, investor rozhodl, že stávající vodovodní přípojky budou ponechány a nebude provedena jejich výměna za nové. (součástí stavby byly i vodovodní přípojky, které dle dřívějších dohod mělo hradit VKM) Zhotovitel neprovedl zemní práce v rozsahu předpokládaném projektovou dokumentací, týkající se vodovodních přípojek (viz méněpráce), ale vodovodní přípojky byly přepojeny na vodovodním řadu v jiné výškové hladině oproti projektové dokumentaci, k čemuž bylo zapotřebí 28 ks elektrotvarovek, spojek a redukcí (viz vícepráce).</p>			
OHODNOCENÍ ZMĚNY			
Cena bez DPH:		13 409,21 Kč	
Cena slovy:		třináct tisíc čtyřista devět korun českých a dvacet jeden haléř český	
Technický dozor investora: Vodárny Kladno - Mělník a.s. 		Autorský dozor (PD): Není přítomen (pokud je vyplní se jméno)	
Datum: 16.4.2020		Datum:	
Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o. Petra Ludvíková 		Odsouhlasil: Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Josef Živnůstek 	
Datum: 16.4.2020		Datum: 16.4.2020	

**Stavba: Brandýsek - ul. Slánská + 4 ul., obnova vodovodu -
Rekapitulace ul. U Drogerie**

číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena
Náklady z rozpočtů				
1	méněpráce	kpl	1,000	-34 790,45
2	vícepráce	kpl	1,000	48 199,66
CELKEM BEZ DPH				13 409,21

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-29.2.2020

Číslo faktury: 3

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

Petr Kožený s.r.o.

sídlo:

IČ: 25631039

DIČ: CZ2563109

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

sídlo:

IČ: 46356991

DIČ: CZ46356991

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Objekt: ul. U Drogerie

JKSO:

Místo: Brandýsek

Údaje v CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu			-34 790,45
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	0,00	-34 790,45	-34 790,45
3.	DPH snižená	0,00	15.00 % 0,00	0,00
4.	DPH základní	0,00	21.00 % -7 305,99	-7 305,99
5.	Celkem (2+3+4)	0,00	-42 096,44	-42 096,44
6.	Zádržné		0.00 % 0,00	
7.	Pozastávka		0.00 % 0,00	
8.	K úhradě (5-6-7)		-42 096,44	

VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

podpis

podpis

V

Datum: 4. 3. 2020

KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-29.2.2020

Název stavby: **Obnova vodovodu Brandýsek**

Název objektu: **ul. U Drogerie**

Název části: **Měněpráce_SO3**

JKSO

EČO

Místo

Brandýsek

IČ

DIČ

Objednatel: **Vodárny Kladno - Mělník, a. s.**

Projektant: **[REDAKCE]**

Zhotovitel: **Petr Kožený s.r.o.**

Zpracoval: **[REDAKCE]**

46356991

CZ46356991

25631039

CZ2563109

Rozpočet číslo

Dne

04.03.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-14 712,01	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-20 078,44	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-34 790,45	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -34 790,45

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-34 790,45	-7 305,99

Cena s DPH -42 096,44

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-29.2.2020

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Objekt: ul. U Drogerie

Část: Méněpráce_SO3

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Místo: Brandýsek

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 4. 3. 2020

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
HSV	Práce a dodávky HSV	-34 790,45	0,00	0,00	0,00	-34 790,45
1	Zemní práce	-21 033,52	0,00	0,00	0,00	-21 033,52
4	Vodorovné konstrukce	-1 597,43	0,00	0,00	0,00	-1 597,43
8	Trubní vedení	-12 159,50	0,00	0,00	0,00	-12 159,50
	Celkem	-34 790,45	0,00	0,00	0,00	-34 790,45

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-29.2.2020

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Objekt: ul. U Drogerie

Část: Měněpráce_SO3

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Místo: Brandýsek

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 4. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV

-34 790,45

-10,976

0,00

1

-21 033,52

-7,569

0,00

1	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-9,000	291,96	-2 627,64	0,00000	0,000	0,000	0,00
2	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-2,700	29,92	-80,78	0,00000	0,000	0,000	0,00
3	R	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-8,100	638,53	-5 172,09	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	R	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-2,430	70,25	-170,71	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	R	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-0,900	1 642,82	-1 478,54	0,01046	-0,009	0,000	0,00
6	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-17,100	96,34	-1 647,41	0,00000	0,000	0,000	0,00
7	R	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-0,900	135,15	-121,64	0,00000	0,000	0,000	0,00
8	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-5,130	171,53	-879,95	0,00000	0,000	0,000	0,00
9	R	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	-0,270	221,11	-59,70	0,00000	0,000	0,000	0,00
10	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-5,130	206,53	-1 059,50	0,00000	0,000	0,000	0,00
11	R	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	-0,270	277,68	-74,97	0,00000	0,000	0,000	0,00
12	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-5,400	18,05	-97,47	0,00000	0,000	0,000	0,00
13	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-9,180	153,93	-1 413,08	0,00000	0,000	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-7,200	102,57	-738,50	0,00000	0,000	0,000	0,00
15	R	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-3,600	691,66	-2 489,98	0,00000	0,000	0,000	0,00
16	583	583312000	obsypový a zásypový materiál - písek	t	-7,560	386,45	-2 921,56	1,00000	-7,560	0,000	0,00
4							-1 597,43		-3,403		0,00
17	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-1,800	887,46	-1 597,43	1,89077	-3,403	0,000	0,00
8							-12 159,50		-0,003		0,00
18	R	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 (50)	kus	-2,000	693,68	-1 387,36	0,00167	-0,003	0,000	0,00
19	HWL	HWL.799408000 016	SYNOFLEX - S PŘÍRUBOU 80 (85-105)	kus	-2,000	3 489,26	-6 978,52	0,00000	0,000	0,000	0,00
20	R	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	-46,000	51,99	-2 391,54	0,00000	0,000	0,000	0,00
21	286	28613110R	potrubí vodovodní HDPE100 PN16 SDR11 d32 mm	m	-46,000	30,48	-1 402,08	0,00000	0,000	0,000	0,00
Celkem							-34 790,45		-10,976		0,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-29.2.2020

Číslo faktury: 3

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

Petr Kožený s.r.o.

sídlo:

IČ: 25631039

DIČ: CZ2563109

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

sídlo:

IČ: 46356991

DIČ: CZ46356991

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Objekt: ul. U Drogerie

JKSO:

Místo: Brandýsek

Údaje v CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu			48 199,66
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	0,00	48 199,66	48 199,66
3.	DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00	0,00
4.	DPH základní	0,00	21.00 % 10 121,93	10 121,93
5.	Celkem (2+3+4)	0,00	58 321,59	58 321,59
6.	Zádržné		0.00 % 0,00	
7.	Pozastávka		0.00 % 0,00	
8.	K úhradě (5-6-7)		58 321,59	

VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele: <div style="text-align: right;">podpis</div>	Za objednatele: <div style="text-align: right;">podpis</div>
---	---

V

Datum: 4. 3. 2020

KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-29.2.2020

Název stavby	Obnova vodovodu Brandýsek	JKSO	
Název objektu	ul. U Drogerie	EČO	
Název části	Vícepráce_SO3	Místo	Brandýsek
Objednatel	Vodárny Kladno - Mělník, a. s.	IČ	DIČ
Projektant	██████████	46356991	CZ46356991
Zhotovitel	Petr Kožený s.r.o.	25631039	CZ2563109
Zpracoval	██████████		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	04.03.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 25 007,57	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 23 192,09	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 48 199,66	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				48 199,66
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	48 199,66	10 121,93	
Cena s DPH				58 321,59
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-29.2.2020

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Objekt: ul. U Drogerie

Část: Vícepráce_S03

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Místo: Brandýsek

Zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 4. 3. 2020

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
HSV	Práce a dodávky HSV	48 199,66	0,00	0,00	0,00	48 199,66
8	Trubní vedení	48 199,66	0,00	0,00	0,00	48 199,66
	Celkem	48 199,66	0,00	0,00	0,00	48 199,66

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-29.2.2020

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Objekt: ul. U Drogerie

Část: Vícepráce_SO3

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Místo: Brandýsek

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 4. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV								0,012	0,012		0,00
8								48 199,66	0,012		0,00
1	341	341410250	vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm ²	m	130,000	17,86	2 321,80	0,00000	0,000	0,000	0,00
2	R	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 (50)	kus	1,000	693,68	693,68	0,00167	0,002	0,000	0,00
3	X1		WAGA +GF+ spojka přímá s jistěním DN 50	kus	1,000	2 494,00	2 494,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	271	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 32	kus	28,000	283,26	7 931,28	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	319	31942495	spojení bezzávitové plastového a Cu potrubí s vnitřním závitem 32x1"	kus	8,000	242,65	1 941,20	0,00027	0,002	0,000	0,00
6	319	31942493	spojení bezzávitové plastového a Cu potrubí s vnitřním závitem 25x3/4"	kus	8,000	161,00	1 288,00	0,00017	0,001	0,000	0,00
7	M1		Isiflo typ 100 spojka přímá d 32	kus	4,000	335,80	1 343,20	0,00000	0,000	0,000	0,00
8	319	31942487	spojení bezzávitové plastového a měděného potrubí s vnějším závitem 25x3/4" mosaz	kus	8,000	186,30	1 490,40	0,00018	0,001	0,000	0,00
9	271	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32	kus	11,000	724,24	7 966,64	0,00038	0,004	0,000	0,00
10	R	R0002	Podvrty	m	6,000	632,50	3 795,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
11	R	R0003	Vytvoření Bypass	kpl	2,000	2 656,50	5 313,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
12	M5	M5	Dodávka materiálu (včetně spojovacího materiálu)	kpl	1,000	7 249,60	7 249,60	0,00000	0,000	0,000	0,00
13	M6	M6	Doprava	kpl	1,000	920,00	920,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
14	M7	M7	Příruba s ventilem DN 80	kus	2,000	575,00	1 150,00	0,00000	0,000	0,000	0,00



Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	R	R003	Dodávka a montáž hliníkové značení přípojky , vč. spojovacího materiálu <i>11 kpl</i>	kpl	11,000	209,26	2 301,86	0,00008	0,001	0,000	0,00

Celkem

48 199,66

0,012

0,00

Stavba : Brandýsek - ul.Slánská + 4 ul., obnova vodovodu		Smlouva o dílo: číslo objednatele: R-446/19 číslo stavby: 21100319	
ZMĚNOVÝ LIST		Č. ZL 4/2020	
Investor : Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		Datum : 16.4.2020	
Týká se objekt):	(stavební)	SO 02 - ul. Zajíčkova	
<p>ZMĚNA : Změna se týká ul. Zajíčkova. Ohledně nevyhovujícím tlakovým poměrům v této ulici, bylo nutné po odstavení obnovovaného vodovodního řadu, vytvořit "Bypass", pro možnost zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Bypass se týkal propojení ulice U Drogerie a ul. Zajíčkova náhradním způsobem zásobování pitnou vodou. Zemní práce a materiál tohoto nouzového řešení nebyly započítány v projektové dokumentaci této stavby.</p>			
OHODNOCENÍ ZMĚNY			
Cena bez DPH:		39 723,75 Kč	
Cena slovy:		třicet devět tisíc sedmset dvacet tři koruny české a sedmdesát pět haléřů českých	
Technický dozor investora: Vodárny Kladno - Mělník a.s. 		Autorský dozor (PD): Není přítomen (pokud je vyplní se jméno)	
Datum: 16.4.2020		Datum:	
Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o. Petra Ludvíková		Odsouhlasil: Vodárny Kladno - Mělník, a.s. Ing. Josef Živnůstek 	
Datum:		Datum: 16.4.2020	



**Stavba: Brandýsek - ul. Slánská + 4 ul., obnova vodovodu -
Rekapitulace ul. Zajíčkova**

číslo pozice	Specifikace	m.j.	množství	j. cena
Náklady z rozpočtů				
1	méněpráce	kpl	1,000	-24 198,00
2	vícepráce	kpl	1,000	63 921,75
	CELKEM BEZ DPH			39 723,75

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-31.3.2020

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

Petr Kožený s.r.o.

sídlo:

IČ: 25631039

DIČ: CZ2563109

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

sídlo:

IČ: 46356991

DIČ: CZ46356991

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Objekt: ul. Zajíčkova

JKSO:

Místo: Brandýsek

Údaje v CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu				-24 198,00
		do začátku fakt. období	fakturované období		do konce fakt. období
2.	Stavební práce CÚ nabídka	0,00	-24 198,00		-24 198,00
3.	DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00		0,00
4.	DPH základní	0,00	21.00 % -5 081,58		-5 081,58
5.	Celkem (2+3+4)	0,00	-29 279,58		-29 279,58
6.	Zádržné		0.00 % 0,00		
7.	Pozastávka		0.00 % 0,00		
8.	K úhradě (5-6-7)		-29 279,58		

VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

podpis

podpis

V

Datum: 31. 3. 2020

KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-31.3.2020

Název stavby **Obnova vodovodu Brandýsek**

Název objektu **ul. Zajíčkova**

Název části **Měněpráce - SO 02**

JKSO

EČO

Místo

Brandýsek

IČ

DIČ

Objednatel **Vodárny Kladno - Mělník, a. s.**

Projektant

Zhotovitel **Petr Kožený s.r.o.**

Zpracoval

46356991

CZ46356991

25631039

CZ2563109

Rozpočet číslo

Dne

31.03.2020

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-4 948,90	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-19 249,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-24 198,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -24 198,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-24 198,00	-5 081,58

Cena s DPH -29 279,58

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.3.2020

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Objekt: ul. Zajíčkova

Část: Měněpráce - SO 02

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Místo: Brandýsek

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 31. 3. 2020

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
HSV	Práce a dodávky HSV	-24 198,00	0,00	0,00	0,00	-24 198,00
1	Zemní práce	-21 483,65	0,00	0,00	0,00	-21 483,65
4	Vodorovné konstrukce	-1 064,95	0,00	0,00	0,00	-1 064,95
8	Trubní vedení	-1 649,40	0,00	0,00	0,00	-1 649,40
	Celkem	-24 198,00	0,00	0,00	0,00	-24 198,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.3.2020

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Objekt: ul. Zajíčkova

Část: Méněpráce - SO 02

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Místo: Brandýsek

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 31.3.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							-24 198,00		-7,355		0,00
							-21 483,65		-5,087		0,00
3	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-6,000	291,96	-1 751,76	0,00000	0,000	0,000	0,00
4	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-1,800	29,92	-53,86	0,00000	0,000	0,000	0,00
5	R	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-5,400	638,53	-3 448,06	0,00000	0,000	0,000	0,00
6	R	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-1,620	70,25	-113,81	0,00000	0,000	0,000	0,00
7	R	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-0,600	1 642,82	-985,69	0,01046	-0,006	0,000	0,00
8	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	-48,000	115,16	-5 527,68	0,00084	-0,040	0,000	0,00
9	R	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	-48,000	21,57	-1 035,36	0,00000	0,000	0,000	0,00
10	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-11,400	96,34	-1 098,28	0,00000	0,000	0,000	0,00
11	R	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-0,600	135,15	-81,09	0,00000	0,000	0,000	0,00
12	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-3,420	171,53	-586,63	0,00000	0,000	0,000	0,00
13	R	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	-0,180	221,11	-39,80	0,00000	0,000	0,000	0,00
14	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-4,446	206,53	-918,23	0,00000	0,000	0,000	0,00
15	R	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	-0,234	277,68	-64,98	0,00000	0,000	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-4,680	18,05	-84,47	0,00000	0,000	0,000	0,00
17	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-7,956	153,93	-1 224,67	0,00000	0,000	0,000	0,00
18	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-8,400	102,57	-861,59	0,00000	0,000	0,000	0,00
19	R	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-2,400	691,66	-1 659,98	0,00000	0,000	0,000	0,00
20	583	583312000	obsypový materiál - písek	t	-5,040	386,45	-1 947,71	1,00000	-5,040	0,000	0,00
							-1 064,95		-2,269		0,00
21	R	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-1,200	887,46	-1 064,95	1,89077	-2,269	0,000	0,00
							-1 649,40		0,000		0,00
29	R	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	-20,000	51,99	-1 039,80	0,00000	0,000	0,000	0,00
30	286	28613110R	potrubí vodovodní HDPE100 PN16 SDR11 d32 mm	m	-20,000	30,48	-609,60	0,00000	0,000	0,000	0,00
Celkem							-24 198,00		-7,355		0,00

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 1.-31.3.2020

Číslo faktury:

Počet příloh: 0

ZHOTOVITEL

Petr Kožený s.r.o.

sídlo:

IČ: 25631039

DIČ: CZ2563109

OBJEDNATEL

Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

sídlo:

IČ: 46356991

DIČ: CZ46356991

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Objekt: ul. Zajíčkova

JKSO:

Místo: Brandýsek

Údaje v CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu				63 921,75
		do začátku fakt. období	fakturované období	do konce fakt. období	
2.	Stavební práce CÚ nabídka	0,00	63 921,75	63 921,75	
3.	DPH snížená	0,00	15.00 % 0,00	0,00	
4.	DPH základní	0,00	21.00 % 13 423,57	13 423,57	
5.	Celkem (2+3+4)	0,00	77 345,32	77 345,32	
6.	Zádržné		0.00 % 0,00		
7.	Pozastávka		0.00 % 0,00		
8.	K úhradě (5-6-7)		77 345,32		

VYHLÁŠENÍ

Niže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

podpis

podpis

V

Datum: 31. 3. 2020

KRYCI LIST CERPANI

Období: 1.-31.3.2020

Název stavby	Obnova vodovodu Brandýsek	JKSO	
Název objektu	ul. Zajičkova	EČO	
Název části	Vícepráce - SO 02	Místo	Brandýsek
Objednatel	Vodárny Kladno - Mělník, a. s.	IČ	DIČ
Projektant		46356991	CZ46356991
Zhotovitel	Petr Kožený s.r.o.	25631039	CZ2563109
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	31.03.2020	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	30 427,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	33 494,45	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		63 921,75	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 63 921,75

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	63 921,75	13 423,57

Cena s DPH 77 345,32

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.3.2020

Stavba: Obnova vodovodu Brandýsek

Objekt: ul. Zajíčkova

Část: Vícepráce - SO 02

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Místo: Brandýsek

Zpracoval: [REDAKCE]

Datum: 31. 3. 2020

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
HSV	Práce a dodávky HSV	63 921,75	0,00	0,00	0,00	63 921,75
8	Trubní vedení	63 921,75	0,00	0,00	0,00	63 921,75
	Celkem	63 921,75	0,00	0,00	0,00	63 921,75

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.-31.3.2020

Stavba: Obnova vodovodu Brandyšek

Objekt: ul. Zajíčková

Část: Vícepráce - SO 02

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.

Místo: Brandyšek

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 31.3.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV

63 921,75

0,033

0,00

8

63 921,75

0,033

0,00

63	R	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	934,27	1 868,54	0,00171	0,003	0,000	0,00
64	000	000MAT5	FF /TP/Trubka přírubová, DN 80/ 800	kus	1,000	8 259,00	8 259,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
65	000	000MAT6	FF /TP/Trubka přírubová, DN 80/ 200	kus	1,000	2 196,00	2 196,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
66	271	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	31,000	265,09	8 217,79	0,00000	0,000	0,000	0,00
67	319	31942495	spojení bezzávitové plastového a Cu potrubí s vnitřním závitem 32x1"	kus	8,000	242,65	1 941,20	0,00027	0,002	0,000	0,00
68	319	31942487	spojení bezzávitové plastového a měděného potrubí s vnějším závitem 25x3/4" mosaz	kus	6,000	186,30	1 117,80	0,00018	0,001	0,000	0,00
69	319	31942705	redukcce mosaz 1"x3/4"	kus	10,000	134,55	1 345,50	0,00007	0,001	0,000	0,00
70	000	000MAT1	ISIFLO T-121 koleno 32 x 1" / 90° s vnějším závitem	kus	2,000	355,70	711,40	0,00000	0,000	0,000	0,00
71	000	MAT2	Isiflo typ 116 spojka vni.spec.d 27x3/4	kus	5,000	304,00	1 520,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
35	R	877241121	Montáž elektrovarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	2,000	324,99	649,98	0,00000	0,000	0,000	0,00
72	286	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90	kus	2,000	793,00	1 586,00	0,00056	0,001	0,000	0,00
73	271	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	128,000	22,87	2 927,36	0,00019	0,025	0,000	0,00
33	341	341410250	vodič silový s Cu jádrem C.Y. pocinovaný 4 mm2	m	128,000	17,86	2 286,08	0,00000	0,000	0,000	0,00
74	R	R0002	Podvrty	m	25,000	632,50	15 812,50	0,00000	0,000	0,000	0,00
75	R	R0003	Vytvoření Bypass	kpl	2,000	2 656,50	5 313,00	0,00000	0,000	0,000	0,00
76	000	000MAT3	Dodávka materiálu (včetně spojovacího materiálu)	kpl	1,000	7 249,60	7 249,60	0,00000	0,000	0,000	0,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Prostaveno [MJ]	Prostaveno [Kč]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	000	000MAT4	Doprava	kpl	1,000	920,00	920,00	0,000000	0,000	0,000	0,00

Celkem

63 921,75

0,033

0,00