Měnírna č. 3 – Kočkov	22 kV AC / 660 V DC, 2 x 1.000 kVA	tyristorová - ČKD

segment údržby	popis prací	počet kusů	četnost prací (doporučená)	Jednotková cena bez DPH
dálkové ovládání – část měnírna a spojení s EDT	kontrola přenosu a provedení povelů, kontrola přenosu signálů, zkouška a nastavení analogových měření dálkového ovládání měnírny	1	1X ROK	
	Kontrola měření symetrie trakční sítě a signalizace zhoršeného izolačního stavu			
	Kontrola souladu schéma měnírny na monitoru EDT s technologií, kontrola signalizace ovládání měnírny místně - dálkově			
	Následná kontrola zápisu provedených zkoušek DO v záznamu událostí měnírny			
	Kontrola funkcí nouzového vynutí měnírny dálkově			
	Kontrola dálkové deblokace působení zemní ochrany			
rozvaděč VN – ABB	kontrola působení ochran VN – REX 521 najetím primárním proudem	1	1X ROK	
Tyristorový napaječový rozvaděč NN – ČKD po revitalizaci f. DYSK	kontrola funkcí napaječe a řízení plusového napaječe A30.2D	8	1X ROK	
	kontrola funkce mínusového napaječe A37.2D	6		
	Kontrola správnosti převodu měření trakčního proudu napaječového vývodu	8		
	Kontrola nastavení a funkce nadproudové ochrany PLC ALPHA simulací (přiložení zkušebního napětí na analogový vstup PLC)	8		
	Sejmutí a zobrazení průběhu proudu napaječe při jeho vypnutí (kontrola invertoru)	8		
Zemní ochrana a NV měnírny	kontrola a nastavení zemní ochrany, kontrola vypínání zemní ochranou a její deblokace	1	1X ROK	
	Kontrola nouzového vypnutí při ovládání místně a dálkově (každým tlačítkem NV) a deblokace nouzového vypnutí			
	Kontrola nespojitosti samostatného zemniče a zemnicí sítě měnírny			
Revize a TBZ revize a TBZ provádí osoba určená provozovatelem, dodavatel provádí měření, která jsou podkladem pro revize a TBZ	měření minimálních zkratových proudů napájecích úseků a porovnání jejich hodnot s nastavením ochran při normálním napájení	6	1X 5LET	
	měření minimálních zkratových proudů napájecích úseků a porovnání jejich hodnot s nastavením ochran při nouzovém napájení propojením úseků	Určí provozovatel		
	revize elektro měnírny	1		
	Měření na technologii měnírny před revizí	1 soubor		
	revize napájecích a zpětných kabelů napájecí oblasti měnírny	1		
	Měření na napájecích kabelech před revizí	Počet kabelů		
	revize trolejového vedení	1		
	Měření na trolejovém vedení před revizí	Počet úseků		
	revize hromosvodu	1		

Pozn: Žádáme o vyplnění sloupce zeleně označeného.