

## Opravy mostů a lávek 2020 – I. část

### Lávka pro pěší přes Koželužský potok u CPJ (ul. Tovární) ev. č. 315d-Lp1

- Výměna 3-4 ks shnilých fošen
- Důkladné vyčištění všech spár mezi fošnami
- Odhadovaná výše nákladů 10 000 Kč

### Most přes Koželužský potok (ul. U Koželuhů) ev. č. 32c-M1

- Obnova PKO zábradlí (světle šedá barva, jako u zábradlí za Znojenským mostem)
- Svaření jednotlivých dílů zábradlí na povodní straně
- Oprava spár mezi jednotlivými prefabrikáty trvale pružným tmelem (materiál konzultovat s p. Göthem)
- Doplnění zábradlí na návodní straně dle závěrů hl. prohlídky
- Přespárování křídel mostu na obou stranách.
- Odhadovaná výše nákladů 50 000 Kč

### Most přes říčku Jihlávku (Znojemská - Ráj) ev. č. 316u-M1

- Odstranění zeminy z mostovky
- Navezení vrstvy asfaltového recyklátu (cca 10 cm)
- Penetrační nátěr + zadrčení drobným kamenivem (pozn. koordinovat současně s jinými akcemi, OD objedná tento druh opravy u různých účelových komunikací ve městě, nejbližší je tomuto mostu komunikace okolo garáží u nového parkoviště P+R)
- Přespárování křídel mostu na obou stranách.
- Před zahájením prací kontaktovat obec Rančívov kvůli odemčení závory tel: viz BP mostu
- Odhadovaná výše nákladů 60 000 Kč

### Most na přeložce vojenské cesty km 13,043 (Pístov) ev. č. 123u-M1

- Odstranění plevele ze spáry mezi římsou a vozovkou (chemicky, nikoli horkou párou)
- Vyčištění mostních závěrů
- Vyčištění odvodňovacích žlabů u opěr na obou stranách mostu
- U OP3 opravit kavernu (dobetonovat)
- Pružným tmelem (dle specifikace p. Götha) přetěsnit dilatační spáry na římsách (vrchní a boční strany, nikoli ze spodní strany)
- Odhadovaná výše nákladů 30 000 Kč

### Lávka pro pěší přes Koželužský potok u č. 51 (ul. Telečská) ev. č. 142d-LP1

- Obetonování opěry na návodní straně

- Oprava dlažby před a za mostem (pozn. podle vývoje hospodaření v letošním roce popř. OD objedná na podzim předláždění chodníku s využitím recyklované dlažby 30x30 směrem do centra (k přejezdu) 1 nové obruby)
- Odhadovaná výše nákladů 10 000 Kč

#### Most přes silnici I/38 (ul. Vrchlického) ev. č. 1b-M1

- Obnova PKO matek zábradlí (obdobně jakou patek dopravních značek)
- Vyčistit revizní schodiště od vegetace na straně u Möbelixu
- Přes párování odláždění obou opěr
- Nové revizní schodiště u opěry na straně u Horního Kosova (ponechat stávající boční obrubníky, nové schodišťové stupně z chodníkových obrubníků, jednotlivé schody z prostého betonu)
- Výměna 1 ks tabulky s ev. č. mostu
- Vyřízení asfaltového povrchu chodníku před a za mostem (na straně u tunelu) a dobalení v rozsahu cca 2 m<sup>2</sup> na každé straně
- Pružným tmelem (dle specifikace p. Götha) přetěsnit dilatační spáry na římsách (vrchní a boční strany, nikoli ze spodní strany)
- Odhadovaná výše nákladů 80 000 Kč

- **Dokončení prací do 15. 6. 2020**
- **Součástí faktur/y bude tato objednávka, kde bude ze strany OD vyznačeno převzetí jednotlivých oprav**
- **Ve faktuře (fakturách) bude vyčíslen každý most zvlášť**