

**OBJEDNÁVKA dílčího plnění**  
vystavená podle čl. II. Rámcové dohody č. 181050460

číslo: 22/1513

**Objednatel:**  
Česká republika – Ministerstvo obrany  
Tychonova 1, Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: ČNB  
č. účtu: 404881/0710

**Příjemce:**  
Újezdni úřad Hradiště  
Její jméno je [redacted]

I. máje 5/3, 360 06 Karlovy Vary  
[redacted]

**Zhotovitel:**  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu: 104137984/0300  
**Za divizi Karlovy Vary**  
Její jméno jedná: [redacted]  
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary  
[redacted]

Objednávka dílčího plnění č. *202234029* se řídí ustanoveními „Rámcové dohody č. 181050460“ ze dne 22. 10. 2018

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Předmětem dílčího plnění je:  
závazek zhotovitele zabezpečit servis dopravního značení na území VÚ v souladu s TP č. 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Jedná se o opravu dopravního značení dle přílohy č. 1.  
Soupis materiálu a prací dle cenové kalkulace v příloze č. 2.

Místo plnění:  
Vojenský újezd Hradiště

Čas plnění:  
do 30. 9. 2020

Cena celkem bez DPH

92 513,00 Kč

Objednatel

Zhotovitel

*K. Vary 6. května 2020*  
[redacted]

*K. Vary 11. května 2020*  
[redacted]

**Specifikace - oprava dopravního značení na pozemních komunikacích**

Provedení opravy a doplnění dopravního značení dle přílohy č. 2 v souladu s TP č. 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích", zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích.

Zhotovitel je povinen jednotlivé značky na zadní straně opatřit identifikačním štítkem (v trvanlivém provedení) a zpracovat přehled umístění značek, kde k identifikátorům budou přiřazeny příslušné souřadnice GPD ve formátu WGS84 a fotodokumentace před a po realizaci díla. Při převjímacím řízení bude přehled a fotodokumentace předána na datovém nosiči (CD, DVD) objednateli, jako podklad ke kontrole a zpracování předávacího protokolu.

| FOTO č. | Typ značky   | Popis činnosti   |
|---------|--------------|--|
| 1       | P 1, E 2b    | Demontáž celková, montáž nových DZ P1, E2b - 1x patka, 4x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 2x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky  |
| 2       | P 4          | Demontáž celková, DZ tabule zůstává - 1x patka, 2x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 1x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky   |
| 3       | P 1, E 2b    | Demontáž celková, montáž nových DZ P1, E2b - 1x patka, 4x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 2x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky  |
| 4       | IS 3a, IS 3c | Demontáž celková, DZ tabule zůstávají, IS3a Dlouhá rovně, IS3c Mlýnská vpravo - nová betonáž, nový sloupek -   |
| 5       | IS 3c        | Demontáž celková, DZ tabule zůstávají, DZ Prachomcty vlevo, Březina vpravo - nová betonáž, nový sloupek - 1x patka, 4x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 2x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky |
| 6       | P 1, E 2b    | Demontáž celková, montáž nových DZ P1, E2b - 1x patka, 4x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 2x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky  |
| 7       | P 1, E 2b    | Demontáž celková, montáž nových DZ P1, E2b - 1x patka, 4x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 2x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky  |
| 8       | IS 3a, IS 3c | Demontáž celková, montáž nových DZ IS3a - Prachomety rovně, IS3c - Dlouhá vlevo - 1x patka, 4x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 2x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky                         |
| 9       | IS 3a, IS 3c | Demontáž celková, montáž nových DZ IS3a - Březina rovně, IS3c - Dlouhá vpravo - 1x patka, 4x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 2x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky                           |
| 10      | A 22, E 13   | Demontáž celková a nové umístění stávajících DZ A22, E13 u závoří č. 1a - 1x patka, 3x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 2x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky                                 |
| 10a     | A 22         | A22 - Demontáž celková a umístění u závoří č. 1a, DZ E22 zůstává, nová DZ E13 "ZÁVORA" - 1x patka, 3x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 2x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky                  |
| 11      | P 4, E 2b    | Demontáž celková, montáž nových DZ P4, E2b - 1x patka, 4x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 2x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky  |
| 11a     | IS 3a        | Demontáž celková, montáž stávající DZ IS3a Doupov, Prachomety - 1x patka, 2x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 1x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky   |
| 12      | A 1b         | Demontáž celková, montáž nové DZ A1b - 1x patka, 2x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 1x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky  |
| 13      | IS 3a, IS 3c | Demontáž celková, montáž nových DZ IS3a - Mětkalov rovně, IS3c - Malý Hlavákov vpravo - 1x patka, 4x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 2x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky                   |
| 14      | P 1, E 2b    | Demontáž DZ - montáž nové DZ E2b na stávající sloupek - 2x montážní set, DZ P1 zůstává   |

|    |              |  |
|----|--------------|--|
| 15 | P 1, E 2b    | 2x demontáž poškozených DZ, 2x montáž nových DZ P1, E2b na stávající sloupek , 4x montážní set   |
| 16 | IS 3c, IS 4c | Demontáž celková, montáž nových DZ IS3c - Mětkalov vlevo, DZ IS4c -Tábořiště vpravo - nová betonáž, nový sloupek- 1x patka, 4x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 2x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky |
| 17 | P 1, E 2b    | Kopáčekov - 1x drobná oprava - narovnat  |
| 18 | P 1, E 2b    | Demontáž celková, montáž nových DZ P1, E2b - 1x patka, 4x montážní set , 1x sloupek, 1x víčko, 2x montáž značení na sloupek ,1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky   |
| 19 | P 1, E 2b    | 1x demontáž DZ E2b, DZ P4 zůstává, 1x montáž nové E2b na stávající sloupek, 2x montážní set  |
| 20 | IS 3c        | IS3c- Demontáž celková, montáž nových DZ IS3c Albeřice vlevo, IS3c Doupov vpravo - 1x patka, 4x montážní set, 1x sloupek, 1x víčko, 2x montáž značení na sloupek, 1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky                                |
| 21 | E 2b         | Demontáž DZ - montáž nové DZ E2b na stávající sloupek - 2x montážní set -doplatek za DZ ,která byla umístěna již ve druhé objednávce k foto č. 28 -změna   |
| 22 | A 22, E 13   | nové umístění DZ A22, E13 text "2x ZÁVORA" před závorou č. 7 (směr Dlouhá) - 1x patka, 3x montážní set , 1x sloupek, 1x víčko, 2x montáž značení na sloupek ,1x zabetonování patky pro sloupek, 1x montáž sloupku do patky                                     |
| 23 | E 13         | před závorou č. 84 (směr Doupov) u DZ E13 text "3x závora" zrušit, výměna za E13 text "2x ZÁVORA" - 1x demontáž dodatkové DZ, 1x montáž značení na sloupek, 1x montážní set  |

FOTO č. 18 DETAIL



FOTO č. 20



FOTO č. 1



FOTO č. 18



FOTO č. 19 DETAIL



FOTO č. 23



FOTO č. 17



FOTO č. 19



FOTO č. 22





Foto 2:1 perno



Foto 2:2



Foto 2:3



Foto 2:3 perno



Foto 2:4



Foto 2:5



Foto 2:6



Foto 2:6 perno



Foto 2:7



foto č. 11 první



foto č. 10



foto č. 12 první



foto č. 11a



foto č. 10a



foto č. 8



foto č. 12



foto č. 11



foto č. 9

FOTO č. 14 DETAIL



FOTO č. 14



FOTO č. 13



FOTO č. 16



FOTO č. 15 DETAIL



FOTO č. 15



Příloha č. 2 k objednávce č. 202254029

Cenová kalkulace - oprava dopravních značek na pozemních komunikacích

| číslo značky  | Název   | MJ   | počet kusů | Cena za 1 ks bez DPH | Cena celkem bez DPH | DPH 21%   | Cena celkem včetně DPH | Poznámka   |  |
|---------------|---|------|------------|----------------------|---------------------|-----------|------------------------|------------|--|
| A 1b          | Zatáčka v levo  | ks   | 1          |                      |                     |           |                        |            |  |
| A 22          | Jiné nebezpečí  | ks   | 1          |                      |                     |           |                        |            |  |
| IS 3a         | Směrová tabule ( s jedním cílem)  | ks   | 3          |                      |                     |           |                        |            |  |
| IS 3c         | Směrová tabule ( s jedním cílem)  | ks   | 4          |                      |                     |           |                        |            |  |
| E 2b          | Tvar křižovatky   | ks   | 10         |                      |                     |           |                        |            |  |
| E 13          | Text  | ks   | 3          |                      |                     |           |                        |            |  |
| P 1           | Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací  | ks   | 6          |                      |                     |           |                        |            |  |
| P 4           | Dej přednost v jízdě!   | ks   | 1          |                      |                     |           |                        |            |  |
| IS 4c         | Směrová tabule ( s jedním místním cílem)  | ks   | 1          |                      |                     |           |                        |            |  |
|               | patka pro sloupek   | ks   | 19         |                      |                     |           |                        |            |  |
|               | montážní a spojovací materiál (1x set)  | ks   | 78         |                      |                     |           |                        |            |  |
|               | sloupek silniční pro dopravní značky - ocelový pozinkovaný,60mm   | ks   | 19         |                      |                     |           |                        |            |  |
|               | vičko na sloupek dopravní značky  | ks   | 19         |                      |                     |           |                        |            |  |
|               | montáž značení na sloupek   | ks   | 41         |                      |                     |           |                        |            |  |
|               | zabetonování patky pro sloupek  | ks   | 19         |                      |                     |           |                        |            |  |
|               | montáž sloupku do patky   | ks   | 19         |                      |                     |           |                        |            |  |
|               | demontáž poškozené značky   | ks   | 7          |                      |                     |           |                        |            |  |
|               | drobné opravy (nurovnání, očištění DZ)  | ks   | 1          |                      |                     |           |                        |            |  |
|               | kompletní demontáž značky včetně sloupku a patky  | ks   | 18         |                      |                     |           |                        |            |  |
| Dokumentace   | Vypacování a dodání seznamu osazených hraničních tabulí (dokumentace), včetně určení GPS – přesné polohy umístění, fotografie konkrétní tabule a čísla tabule – viz příloha č. 3 této smlouvy (písemně i na CD/DVD) | pará | 1          |                      |                     |           |                        |            |  |
| <b>CELKEM</b> |   |      |            |                      |                     | 92 513,00 | 19 427,73              | 111 940,73 |  |