

Příloha č. 1

Protokol změny ze dne 15. 4. 2020 včetně příloh

Protokol změny stavby	č.: PP/2020/01
Zhotovitel: STRABAG a. s. Kačírkova 982/4 158 00 Praha 5 - Jinonice IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744	Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s. p. Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536
Název akce: Oprava parkovacích ploch u vrátnice	Datum změny: 15. dubna 2020
Projektová dokumentace: Dokumentace pro udržovací práce „Oprava parkovacích ploch u vrátnice“ z 10/2019 zpracovatel: A2-PORT s. r. o., Opltova 155, 436 01 Litvínov; IČO: 25424866.	Smlouva o dílo: č. objednatele: KOH/Se/016/2020 č. zhotovitele:

Změna dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Nepředpokládaná změna prací:

Oprava hlavní přístupové komunikace v areálu v místě podél vrátnice

Důvod provedení změny:

V souvislosti s probíhající realizací oprav parkovacích ploch u vrátnice vyvstala potřeba opravy hlavní přístupové komunikace v areálu v místě podél vrátnice. Zde se vytvořily propadliny ve vrchní vrstvě živice, jejichž důsledkem je při průjezdu vozidel odstříkující voda na fasádu vrátnice a její následná degradace. V době, kdy zde budou pracovat frézy a finišery, je vhodné provedení této dílčí opravy v ploše cca 151 m². Opravy vnitřních komunikací v areálu střediska budou provedeny po dokončení akce A1384 – rekonstrukce ČOV v rámci již zpracované dokumentace Oprava komunikací v areálu střediska Kohinoor. Bližší specifikace změn je uvedena v nabídkovém rozpočtu víceprací ze dne 9. 4. 2020, který předal zástupce zhotovitele.

Výše uvedené má faktický vliv na navýšení stávajícího rozpočtu stavby.

Hodnota změny:

PČ	Kód položky	Navýšení oproti SoD	MJ	Množství	JC	Cena celkem
14	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrušný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m ²	85	203,76	17 319,60
15	577151123RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m ²	m ²	66	268,30	17 707,80
27	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m ²	20	121,73	2 434,60

Celková výše změny




37 462,00

Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. PP/2020/01 ze dne 15. 04. 2020 zpracován Dodatek č. 1.

Rekapitulace finančních dopadů změn:

Původní hodnota závazku dle smlouvy o dílo.....	1 006 804,81 Kč
Změny celkem.....	37 462,00 Kč, tj. 3,72 %
Hodnota závazku po provedení změny.....	1 044 266,81 Kč

**Uvedené hodnoty jsou bez DPH*

Přílohy:	1. Oceněný soupis stavebních prací ze dne 15. 01. 2020 (původní) 2. Oceněný soupis stavebních prací ze dne 09. 04. 2020	
Za zhotovitele:	Ing. Jaromír Klein Zmocněnec společnosti STRABAG a. s. Nikola Linhartová Zmocněnec společnosti STRABAG a. s.	
Za objednatele:	Ing. Walter Fiedler Ředitel 	

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **1019/19** **Oprava povrchů parkoviště - středisko Kohinoor**

Objekt: **1** **Stavební práce**

Rozpočet: **1** **Výkaz výměr - zpracovaný dle RTS c.ú. 2019/I**

Objednatel: **Palivový kombinát Ústí s. p.**

IČO: **000 07 536**

DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

IČO: **608 38 744**

DIČ: **CZ60838744**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			993 500,62
PSV			0,00
MON			3 786,90
Vedlejší náklady			6 023,60
Ostatní náklady			3 493,69
Celkem			1 006 804,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 006 804,81 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem bez DPH

1 006 804,81 CZK

v **Dubí** dne **15.01.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			146 070,01	15
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			74 964,10	7
5	Komunikace	HSV			500 834,94	50
8	Trubní vedení	HSV			4 209,35	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			110 563,12	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 574,28	1
98	Demolice	HSV			42 066,99	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 230,28	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			3 786,90	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			100 987,55	10
VN	Vedlejší náklady	VN			6 023,60	1
ON	Ostatní náklady	ON			3 493,69	0
Cena celkem					1 006 804,81	100

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

S:	1019/19	Oprava povrchů parkoviště - středisko Kohinoor
O:	1	Stavební práce
R:	1	Výkaz výměr - zpracovaný dle RTS c.ú. 2019/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						146 070,01
1	113107425R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.25 cm	m2	374,45000	30,72	11 503,10
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 95,70000		95,70000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 278,75000		278,75000		
2	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	278,75000	29,40	8 195,25
		142,5+136,25		278,75000		
3	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	95,70000	128,92	12 337,64
		68,2+27,5		95,70000		
4	113151213R00	Fréz.živíč.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm	m2	1 721,00000	48,32	83 158,72
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	81,50000	40,96	3 338,24
6	181006115R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm	m2	205,03000	69,69	14 288,54
		205,03		205,03000		
7	5812328M1	Náklady na pořízení vhodné zúrodnitelné zeminy pro osetí včetně dopravného - zajistí zadavatel	m3	0,00000		0,00
		205,03*0,35		71,76050		
46	132201101	Hloubení rýh do 600 mm v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	31,80000	231,85	7 372,83
47	162301101	Vodorovné přemístění výkopku do 500 m z horniny tř. 1 až 4	m3	31,80000	125,02	3 975,64
48	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95% PS	m3	31,80000	59,75	1 900,05
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						74 964,10
8	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	10,56240	1 753,96	18 526,03
		0,6*0,3*58,68		10,56240		
9	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	211,24800	16,88	3 565,87
		(0,6+0,9)*2*58,68*1,2		211,24800		
10	211561111Rr	Výplň odvodňovacích žeber kam. fr. 11/22	m3	21,12480	1 237,85	26 149,33
		0,6*0,6*58,68		21,12480		
11	69366198Ra	Sorpční geotextilie NTRF	m2	211,24800	126,50	26 722,87
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 211,24800		211,24800		
Díl: 5 Komunikace						500 834,94
12	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	112,57000	118,32	13 319,28
13	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	112,57000	177,48	19 978,92
14	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1 761,00000	203,76	358 821,36
		1761		1 761,00000		
15	577151123RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2	m2	112,57000	268,30	30 202,53
16	58943116R	Beton asfaltový pro podkl. vrstvy ACL 16+ - vyrovnávky	t	45,00000	1 744,73	78 512,85
Díl: 8 Trubní vedení						4 209,35
17	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	1,00000	2 386,88	2 386,88
18	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	1 822,47	1 822,47
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						110 563,12
19	914001111R00	Osazení vislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	3,00000	781,86	2 345,58
20	914001125R00	Osazení vislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	148,18	148,18
21	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	263,00000	48,19	12 673,97
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 263,00000		263,00000		

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

S:	1019/19	Oprava povrchů parkoviště - středisko Kohinoor
O:	1	Stavební práce
R:	1	Výkaz výměr - zpracovaný dle RTS c.ú. 2019/I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	48,00000	385,51	18 504,48
		O1 : 3		3,00000		
		šrafoy : 45		45,00000		
23	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	263,00000	2,41	633,83
24	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	48,00000	19,28	925,44
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 48,00000		48,00000		
25	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	81,60000	458,99	37 453,58
26	917932121R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C16/20	m	24,30638	423,19	10 286,22
		81,6/2,35*0,7		24,30638		
27	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	146,75000	121,73	17 863,88
		33,26+113,49		146,75000		
28	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá	kus	3,00000	783,07	2 349,21
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,00000		3,00000		
29	40445141.AR	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00000	657,78	657,78
30	404459504R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3500 mm	kus	3,00000	566,22	1 698,66
31	592162116Rr	Přídlažba silniční nízká 350/700/50 přírodní	kus	36,45957	137,75	5 022,31
		81,6/2,35*1,05		36,45957		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 574,28
32	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	39,37500	293,95	11 574,28
		0,35*112,5		39,37500		
Díl: 98		Demolice				42 066,99
33	981134213R00	Demolice ocel. hal a přístřešků, do 25 kg/ m3 OP	m3	238,70000	117,49	28 044,86
		68,2*3,5		238,70000		
34	767661811	Demontáž oplocení kovového, svařovaného	m2	91,60000	153,08	14 022,13
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 230,28
35	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	398,97686	5,59	2 230,28
Díl: M46		Zemní práce při montážích				3 786,90
36	460620006RT1	Oseť povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	205,03000	18,47	3 786,90
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				100 987,55
37	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m - odřezovaný materiál - recyklát bude deponován na místě stavby	t	151,44800	87,50	13 251,70
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	408,44700	102,78	41 980,18
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (14 km)	t	5 718,25800	3,67	20 986,01
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, směsný stavební a demoliční odpad kat. č. 17 09 04 (408,447-151,447)	t	257,00000	96,38	24 769,66
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 023,60
41	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 011,80	3 011,80
42	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 807,08	1 807,08
43	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 204,72	1 204,72
Díl: ON		Ostatní náklady				3 493,69
44	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 409,44	2 409,44
45	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,60000	1 807,08	1 084,25

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: TD-CJ-200000092 - Parkoviště vrátnice Kohinoor, Mariánské Radčice/dodatek - vjezd do areálu

STRABAG

Objednatel: Palivový kombinát Ústí s.p. Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
03.		Komunikace				
03.0	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	85,000	203,76	17 319,60
03.02	577151123RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy 101-200 m2	m2	66,000	268,30	17 707,80
03.	Celkem	Komunikace				35 027,40
05.		Doplňující práce na komunikaci				
05.01	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,000	121,73	2 434,60
05.		Doplňující práce na komunikaci				2 434,60
SP: ExportFromExcel	Celkem bez DPH	DODATEK - Oprava povrchu - vjezd do areálu				37 462,00