

4800/20

## Smlouva o dílo

ID: 135 383

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
na akci

**„Domov ve Věži – oprava fasády staré budovy“**

### Článek 1 – Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení :

číslo účtu:

**Kraj Vysočina**

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

MUDr. Jiří Běhounkem, hejtmánem kraje,  
k podpisu pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek  
hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla

Ing. Radomír Janů, Ing. Bc. Eduard Jozífek, odbor  
majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602283; +420 56460213

708 90 749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

**Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

**STAVBA – final s.r.o.**

Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod

Slavomírem Slabíkem, jednatelem

Slavomír Slabík

Jan Vydrář

Jaroslav Tomášek

724 350 648

47454431

CZ 47454431

Komerční banka, a.s.

115-8543340227/0100

u Krajského soudu Hradec Králové, odd.C, vložka 2780

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

**prohlašuje,**

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“), není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

**Článek 2 – Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Domov ve Věži – oprava fasády staré budovy“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované firmou STAVOTHERM – PROJEKCE, spol. s r. o., pod názvem „Domov ve Věži – oprava fasády staré budovy“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

#### 2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přílehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají

rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

### **Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště**

3.1. Místo plnění: Domov ve Věži, Věž 1

3.2. Zahájení stavby se předpokládá:

SO-01 a SO-02 duben 2020

SO-03 duben 2021

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do:

SO-01 a SO-02 30. 9. 2020

SO-03 30. 9. 2021

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí proti poškození dostatečně silnou textilií, folií a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

#### Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 7 276 497,35 Kč

DPH 15 %: 1 091 474,60 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 8 367 971,95 Kč

slovy: osm milionů tři sta šedesát sedm tisíc devět set sedmdesát jedna koruna česká a 95 haléřů

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelovým odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové

soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

## Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106 písm. a) zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelům takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Domov ve Věži – oprava fasády staré budovy**“. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

## **Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny**

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x týdně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí a zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

## **Článek 7 – Předání a převzetí předmětu díla**

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (stavbyvedoucí) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

## **Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy**

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.29. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

## Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení výúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat

osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

## **Článek 10 – Pojištění díla**

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## **Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení**

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v odst. 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý

den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst. 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Toto se nevztahuje na ust. odst. 5.4.

## **Článek 12 – Odstoupení od smlouvy**

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 21. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

### **Článek 13 – Závěrečná ustanovení**

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

13.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

V Havlíčkově Brodě dne 30.4.2020

V Jihlavě dne 11. 05. 2020

Za zhotovitele

*Slavík Slavík*

Za objednatele



**STAVBA - final s.r.o.**  
Humpolecká 3892  
580 01 Havlíčkův Brod  
tel./fax: 569 435 352 DIČ: CZ47454431



Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

47



Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmána pro oblast  
ekonomiky a majetku

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** ST18017 DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY

**Zadavatel** Kraj Vysočina IČO: 70890749  
 Žižkova 57/1882 DIČ:  
 58601 Jihlava

**Zhotovitel:** Stavba-final s.r.o. IČO: 47454431  
 Humpolecká 3892 DIČ: CZ47454431  
 58001 Havlíčkův Brod

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 6 223 868,25        |
| PSV              |  |  | 382 190,10          |
| MON              |  |  | 219 239,00          |
| Vedlejší náklady |  |  | 241 200,00          |
| Ostatní náklady  |  |  | 210 000,00          |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>7 276 497,35</b> |

## Rekapitulace daní

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 7 276 497,35 CZK |
| Snížená DPH             | 15 % | 1 091 474,60 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK         |
| Základní DPH            | 21 % | 0,00 CZK         |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK         |

**Cena celkem s DPH** 8 367 971,95 CZK

v Havl. Brod dne 30.4.2020  
**STAVBA - final s.r.o.**  
 Humpolecká 3892  
 580 01 Havlíčkův Brod ®  
 tel./fax 569 435 352 DIČ: CZ47454431  
  
 Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo                  | Název                                                  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem     | Cena celkem      | %         |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|-----------|
| <b>Stavební objekt</b> |                                                        |                         |                         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>  |
| <b>SO.01</b>           | <b>1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční )</b>      | <b>2 162 314</b>        | <b>0</b>                | <b>324 347</b> | <b>2 486 661</b> | <b>30</b> |
| 1-1                    | 1 etapa - stavební část                                | 2 071 368               | 0                       | 310 705        | 2 382 073        | 28        |
| 1-2                    | Elektroinstalace                                       | 90 946                  | 0                       | 13 642         | 104 588          | 1         |
| <b>SO.02</b>           | <b>2.etapa - fasáda severo-východní</b>                | <b>1 213 974</b>        | <b>0</b>                | <b>182 096</b> | <b>1 396 070</b> | <b>17</b> |
| 2-1                    | 2. etapa - stavební část                               | 1 117 141               | 0                       | 167 571        | 1 284 712        | 15        |
| 2-2                    | Elektroinstalace                                       | 96 833                  | 0                       | 14 525         | 111 358          | 1         |
| <b>SO.03</b>           | <b>3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2)</b> | <b>3 900 210</b>        | <b>0</b>                | <b>585 031</b> | <b>4 485 241</b> | <b>54</b> |
| 3-1                    | 3 etapa - stavební část                                | 3 780 287               | 0                       | 567 043        | 4 347 330        | 52        |
| 3-2                    | elektroinstalace                                       | 79 660                  | 0                       | 11 949         | 91 609           | 1         |
| 3-3                    | ZTI - stavební úpravy ve dvoře                         | 40 263                  | 0                       | 6 039          | 46 302           | 1         |
| Celkem za stavbu       |                                                        | 7 276 497               | 0                       | 1 091 475      | 8 367 972        | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem       | %  |
|-------|----------------------------------------------|----------|--|--|--------------|----|
| 1     | Zemní práce                                  | HSV      |  |  | 14 479,19    | 0  |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      |  |  | 1 584,00     | 0  |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 172 441,70   | 2  |
| 4     | Vodorovné konstrukce                         | HSV      |  |  | 525,00       | 0  |
| 5     | Komunikace                                   | HSV      |  |  | 3 168,50     | 0  |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                        | HSV      |  |  | 4 734 646,50 | 65 |
| 8     | Trubní vedení                                | HSV      |  |  | 19 885,00    | 0  |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci               | HSV      |  |  | 6 862,00     | 0  |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 843 138,46   | 12 |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 13 905,04    | 0  |
| 96    | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 10 380,87    | 0  |
| 7     | Prorážení otvorů                             | HSV      |  |  | 99 471,79    | 1  |
| 99    | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 123 773,35   | 2  |
| 712   | Živičné krytiny                              | PSV      |  |  | 1 299,56     | 0  |
| 762   | Konstrukce tesařské                          | PSV      |  |  | 35 140,57    | 0  |
| 764   | Konstrukce klempířské                        | PSV      |  |  | 179 984,41   | 2  |
| 765   | Krytiny tvrdé                                | PSV      |  |  | 14 962,30    | 0  |
| 766   | Konstrukce truhlářské                        | PSV      |  |  | 14 502,63    | 0  |
| 767   | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |  |  | 68 290,84    | 1  |

|             |                                 |     |  |  |              |     |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 776         | Podlahy povlakové               | PSV |  |  | 3 650,39     | 0   |
| 783         | Nátěry                          | PSV |  |  | 64 359,40    | 1   |
| M21         | Elektromontáže                  | MON |  |  | 219 239,00   | 3   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU |  |  | 179 606,85   | 2   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  | 241 200,00   | 3   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  |  | 210 000,00   | 3   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 7 276 497,35 | 100 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           | <b>106 750,00</b>   |       |                          |
| 1              | 349235851R00  | Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm<br>s dodáním hmot,<br>Doplnění chybějících, nebo vypadlých základů říms a šambrán z cihel plných pálených (s dodáním potřebných hmot)<br>25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 25,00000  | 540,00    | 13 500,00           | 801-4 | RTS 19/ II               |
| 2              | 349235861R00  | Doplnění plošných fasádních prvků vyložených přes 80 do 150 mm<br>s dodáním hmot,<br>Doplnění chybějících, nebo vypadlých základů říms a šambrán z cihel plných pálených (s dodáním potřebných hmot)<br>25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 25,00000  | 870,00    | 21 750,00           | 801-4 | RTS 19/ II               |
| 3              | 380941114R00  | Dodatečná helikální výztuž 823 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 10 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu<br>frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,<br>Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>V položce jsou zakalkulovány náklady:<br>- frézování drážek v cihelném zdivu<br>- zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí<br>- vypláchnutí drážky vodou<br>- vlepení výztuže KOMPAKT VAH do kotevní malty KOMAPKT MPC 50 včetně dodávky materiálu<br>pohled SZ : 25*2 | m  | 50,00000  | 1 430,00  | 71 500,00           | 801-4 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>1 433 979,77</b> |       |                          |
| 4              | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení<br>s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu<br>nástríkem plastických (lepivých) maltovin<br>1etapa SZ - okna : 1,12*1,55*15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 160,51260 | 38,00     | 6 099,48            | 801-1 | RTS 19/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | 1,32*1,9*3                                                                                                                                                                                                |    | 7,52000   |           |           |       |                          |
|      |               | 1,11*1,9*13                                                                                                                                                                                               |    | 27,42000  |           |           |       |                          |
|      |               | 2,22*1,6                                                                                                                                                                                                  |    | 3,55000   |           |           |       |                          |
|      |               | vrata : 2,75*2,61                                                                                                                                                                                         |    | 7,18000   |           |           |       |                          |
|      |               | kamenné prvky - zárubeň : (0,15+0,3+0,15)*(2,88+3,35+2,88)                                                                                                                                                |    | 5,47000   |           |           |       |                          |
|      |               | sohl : 26,22*0,45+33,3*0,6                                                                                                                                                                                |    | 31,78000  |           |           |       |                          |
|      |               | fasáda SZ - klempířské prvky :                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | K2 - 2np : (1,85*3+1,65*13)*0,2                                                                                                                                                                           |    | 5,40000   |           |           |       |                          |
|      |               | K1 : (20+1,3+0,4+0,2+15+0,2+0,4+1,3+27,3)*0,33                                                                                                                                                            |    | 21,81000  |           |           |       |                          |
|      |               | 15,3*0,33                                                                                                                                                                                                 |    | 5,05000   |           |           |       |                          |
|      |               | K4 : 1,32*3*0,33                                                                                                                                                                                          |    | 1,31000   |           |           |       |                          |
|      |               | 1,15*14*0,33                                                                                                                                                                                              |    | 5,31000   |           |           |       |                          |
|      |               | Stávající prapety : 1,32*3*0,33                                                                                                                                                                           |    | 1,31000   |           |           |       |                          |
|      |               | 1,15*28*0,33                                                                                                                                                                                              |    | 10,63000  |           |           |       |                          |
|      |               | 2,25*0,33                                                                                                                                                                                                 |    | 0,74000   |           |           |       |                          |
| 5    | 622421148R00  | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 7                                                                                                                                    | m2 | 3,20000   | 1 420,00  | 4 544,00  | 801-1 | RTS 19/ II               |
|      |               | Štukatérské práce - prostřík+ vyrovnávací vrstva různých tlouštěk+ jádrová vrstva 20 mm+ vrchní štuk                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Pouze práce - materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | D- suprafenstra č.2 : 2*1                                                                                                                                                                                 |    | 2,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | E- supraporta č.1 : 1,2                                                                                                                                                                                   |    | 1,20000   |           |           |       |                          |
| 6    | 622427322R00  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 7, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 125,27000 | 700,00    | 87 689,00 | 801-4 | RTS 19/ II               |
|      |               | bez otlučení vadných míst                                                                                                                                                                                 |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Štukatérské práce - prostřík+ vyrovnávací vrstva různých tlouštěk+ jádrová vrstva 20 mm+ vrchní štuk                                                                                                      |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Pouze práce - materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                     |    |           |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Pohled SZ :                                                                                                                                                                                               |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*65                                                                                                                                                          |    | 58,50000    |           |            |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - oblouková část : (0,45+0,45)*18                                                                                                                                                      |    | 16,20000    |           |            |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,5*13                                                                                                                                                 |    | 13,65000    |           |            |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*38                                                                                                                                                      |    | 12,92000    |           |            |       |                          |
|      |               | F - šambrána : 1,5*16                                                                                                                                                                                     |    | 24,00000    |           |            |       |                          |
| 7    | 622427422R00  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 7, v množství opravované plochy přes 30 do 40 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 27,20000    | 780,00    | 21 216,00  | 801-4 | RTS 19/ II               |
|      |               | bez otlučení vadných míst                                                                                                                                                                                 |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | Štukatérské práce - prostřík+ vyrovnávací vrstva různých tlouštěk+ jádrová vrstva 20 mm+ vrchní štuk                                                                                                      |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | Pouze práce - materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                     |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled SZ :                                                                                                                                                                                               |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | B1 kordonová římsa : (0,2+0,2)*50                                                                                                                                                                         |    | 20,00000    |           |            |       |                          |
|      |               | B2 . kordonová římsa v rizalitu : (0,2+0,2)*18                                                                                                                                                            |    | 7,20000     |           |            |       |                          |
| 8    | 622427522R00  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 7, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 420,00000   | 840,00    | 352 800,00 | 801-4 | RTS 19/ II               |
|      |               | bez otlučení vadných míst                                                                                                                                                                                 |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | Štukatérské práce - prostřík+ vyrovnávací vrstva různých tlouštěk+ jádrová vrstva 20 mm+ vrchní štuk                                                                                                      |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | Pouze práce - materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                     |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 330                                                                                                                                                                           |    | 330,00000   |           |            |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 90                                                                                                                                                                             |    | 90,00000    |           |            |       |                          |
| 9    | 622471321R00  | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota akrylátová, složitost 7 ,                                    | m2 | 1 941,39500 | 180,00    | 349 451,10 | 801-1 | RTS 19/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství                                                                                                                                                               | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání Penetrace + 2 x krycí nátěr.<br>Pouze práce - materiál ve specifikaci<br>Zpevnění podkladu : 575,67<br>Finalizace povrchu : 575,67<br>Finální nátěr : 575,67<br>Hydrofobní nátěr :<br>A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*65<br>A - korunová římsa - oblouková část : (0,45+0,45)*18<br>B1 kordonová římsa : (0,2+0,2)*50<br>B2 . kordonová římsa v rizalitu : (0,2+0,2)*18<br>C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,5*13*0,5<br>C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*38*0,5<br>D- suprafenstra č.2 : 2*1<br>E- supraporta č.1 : 1,2<br>F - šambrána : 1,5*16*0,5<br>G - hladká fasáda - žlutá : 330*0,2<br>H - hladká fasáda - bílá : 90*0,2 |    | 575,67000<br>575,67000<br>575,67000<br><br>58,50000<br>16,20000<br>20,00000<br>7,20000<br>6,83000<br>6,46000<br>2,00000<br>1,20000<br>12,00000<br>66,00000<br>18,00000 |           |          |       |                          |
| 10   | 622471931R00  | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění<br>maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání<br>Pohled SZ :<br>A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*65<br>A - korunová římsa - oblouková část : (0,45+0,45)*18<br>B1 kordonová římsa : (0,2+0,2)*50<br>B2 . kordonová římsa v rizalitu : (0,2+0,2)*18<br>C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,5*13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 575,67000                                                                                                                                                              | 6,00      | 3 454,02 | 801-1 | RTS 19/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                                                                                                                        |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*38                    |    | 12,92000  |           |           |       |                          |
|      |               | D- suprafenstra č.2 : 2*1                                               |    | 2,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | E- supraporta č.1 : 1,2                                                 |    | 1,20000   |           |           |       |                          |
|      |               | F - šambrána : 1,5*16                                                   |    | 24,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 330                                         |    | 330,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 90                                           |    | 90,00000  |           |           |       |                          |
| 11   | 622902110R00  | Očištění po opravách vnějších omítek kamenných říms a šambrán           | m2 | 37,24500  | 108,00    | 4 022,46  | 801-4 | RTS 19/ II               |
|      |               | Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem. |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | kamenné prvky - zárubeň : (0,15+0,3+0,15)*(2,88+3,35+2,88)              |    | 5,47000   |           |           |       |                          |
|      |               | sokl : 26,22*0,45+33,3*0,6                                              |    | 31,78000  |           |           |       |                          |
| 12   | 622904117R00  | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 6 - 7                   | m2 | 580,17000 | 95,00     | 55 116,15 | 801-1 | RTS 19/ II               |
|      |               | Pohled SZ :                                                             |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*65                        |    | 58,50000  |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - oblouková část : (0,45+0,45)*18                    |    | 16,20000  |           |           |       |                          |
|      |               | B1 kordonová římsa : (0,2+0,2)*50                                       |    | 20,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | B2 . kordonová římsa v rizalitu : (0,2+0,2)*18                          |    | 7,20000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,5*13               |    | 13,65000  |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*38                    |    | 12,92000  |           |           |       |                          |
|      |               | D- suprafenstra č.2 : 2*1                                               |    | 2,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | E- supraporta č.1 : 1,2                                                 |    | 1,20000   |           |           |       |                          |
|      |               | F - šambrána : 1,5*16                                                   |    | 24,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 330                                         |    | 330,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 90                                           |    | 90,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | I - kamenné prvky : 4,5                                                 |    | 4,50000   |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 13   | 622904121R00  | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,<br>Pohled SZ :<br>A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*65<br>A - korunová římsa - oblouková část : (0,45+0,45)*18<br>B1 kordonová římsa : (0,2+0,2)*50<br>B2 . kordonová římsa v rízalitu : (0,2+0,2)*18<br>C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,5*13<br>C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*38<br>D- suprafenstra č.2 : 2*1<br>E- supraporta č.1 : 1,2<br>F - šambrána : 1,5*16<br>G - hladká fasáda - žlutá : 330<br>H - hladká fasáda - bílá : 90<br>I - kamenné prvky : 4,5 | m2 | 580,17000 | 145,00    | 84 124,65 | 801-1 | RTS 19/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |
| 14   | 620991122R0   | Zakrývání konstrukcí z lešení geotextilií 150g/m2<br>kamenné prvky - zárubeň : (0,15+0,3+0,15)*(2,88+3,35+2,88)<br>sokl : 26,22*0,45+33,3*0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 37,24500  | 60,00     | 2 234,70  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |
| 15   | 62R10         | Ošetření kamenných prvků fasády- lokální přetmelení+zpevňující a konzervační nátěr<br>Podrobná specifikace viz. PD<br>4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 4,50000   | 1 800,00  | 8 100,00  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |
| 16   | 783902811R1   | Odstranění nátěrů omítek stěn - chemickým odstraňovačem<br>Pouze práce - materiál ve specifikaci<br>Pohled SZ :<br>A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*65*0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 314,00900 | 220,00    | 69 081,98 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | A - korunová římsa - oblouková část : (0,45+0,45)*18*0,7             |    | 11,34000    |           |           |       |                          |
|      |               | B1 kordonová římsa : (0,2+0,2)*50*0,6                                |    | 12,00000    |           |           |       |                          |
|      |               | B2 . kordonová římsa v rizalitu : (0,2+0,2)*18*0,6                   |    | 4,32000     |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,5*13*0,7        |    | 9,55000     |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodovná část : (0,22+0,12)*38*0,7              |    | 9,04000     |           |           |       |                          |
|      |               | F - šambrána : 1,5*16*0,7                                            |    | 16,80000    |           |           |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 330*0,5                                  |    | 165,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 90*0,5                                    |    | 45,00000    |           |           |       |                          |
| 17   | 62 R1         | Trasový spojovací můstek - špríc                                     | kg | 1 382,22525 | 10,00     | 13 822,25 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim Porosan Trass zementputz                                        |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | spotřeba 5kg/m2 :                                                    |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SZ :                                                          |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*65*0,3*5*1,05          |    | 92,14000    |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - oblouková část : (0,45+0,45)*18*0,4*5*1,05      |    | 34,02000    |           |           |       |                          |
|      |               | B1 kordonová římsa : (0,2+0,2)*50*0,4*5*1,05                         |    | 42,00000    |           |           |       |                          |
|      |               | B2 . kordonová římsa v rizalitu : (0,2+0,2)*18*0,4*5*1,05            |    | 15,12000    |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,5*13*0,3*5*1,05 |    | 21,50000    |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodovná část : (0,22+0,12)*38*0,3*5*1,05       |    | 20,35000    |           |           |       |                          |
|      |               | D- suprafenstra č.2 : 2*1*5*1,05                                     |    | 10,50000    |           |           |       |                          |
|      |               | E- supraporta č.1 : 1,2*5*1,05                                       |    | 6,30000     |           |           |       |                          |
|      |               | F - šambrána : 1,5*16*0,3*5*1,05                                     |    | 37,80000    |           |           |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 330*0,5*5*1,05                           |    | 866,25000   |           |           |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 90*0,5*5*1,05                             |    | 236,25000   |           |           |       |                          |
| 18   | 62 R2         | Vyrovnávací jádrová omítka                                           | kg | 9 612,16200 | 8,00      | 76 897,30 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim Porosan Ausgleichputz                                           |    |             |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|       |               | spotřeba 12 kg/m2 při tl. 1cm :                                         |    |             |           |           |       |                          |
|       |               | Pohled SZ :                                                             |    |             |           |           |       |                          |
|       |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*65*0,3*12*2*1,05          |    | 442,26000   |           |           |       |                          |
|       |               | A - korunová římsa - oblouková část : (0,45+0,45)*18*0,4*12*2*1,05      |    | 163,30000   |           |           |       |                          |
|       |               | B1 kordonová římsa : (0,2+0,2)*50*0,4*12*6*1,05                         |    | 604,80000   |           |           |       |                          |
|       |               | B2 . kordonová římsa v rizalitu : (0,2+0,2)*18*0,4*12*6*1,05            |    | 217,73000   |           |           |       |                          |
|       |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,5*13*0,3*12*6*1,05 |    | 309,58000   |           |           |       |                          |
|       |               | C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*38*0,3*12*10*1,05     |    | 488,38000   |           |           |       |                          |
|       |               | D- suprafenstra č.2 : 2*1*12*3*1,05                                     |    | 75,60000    |           |           |       |                          |
|       |               | E- supraporta č.1 : 1,2*12*3*1,05                                       |    | 45,36000    |           |           |       |                          |
|       |               | F - šambrána : 1,5*16*0,3*12*3*1,05                                     |    | 272,16000   |           |           |       |                          |
|       |               | G - hladká fasáda - žlutá : 330*0,5*12*2*1,05                           |    | 4 158,00000 |           |           |       |                          |
|       |               | H - hladká fasáda - bílá : 90*0,5*12*5*1,05                             |    | 2 835,00000 |           |           |       |                          |
| 19/62 | R3            | Vápenná omítka zmo 3 mm                                                 | kg | 7 187,57130 | 12,00     | 86 250,86 |       | Vlastní                  |
|       |               | Keim NHL Kalkputz Grob                                                  |    |             |           |           |       |                          |
|       |               | spotřeba 13 kg/m2 při tl. 1cm :                                         |    |             |           |           |       |                          |
|       |               | Pohled SZ :                                                             |    |             |           |           |       |                          |
|       |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*65*0,3*13*2*1,05          |    | 479,12000   |           |           |       |                          |
|       |               | A - korunová římsa - oblouková část : (0,45+0,45)*18*0,4*13*2*1,05      |    | 176,90000   |           |           |       |                          |
|       |               | B1 kordonová římsa : (0,2+0,2)*50*0,4*13*2*1,05                         |    | 218,40000   |           |           |       |                          |
|       |               | B2 . kordonová římsa v rizalitu : (0,2+0,2)*18*0,4*13*2*1,05            |    | 78,62000    |           |           |       |                          |
|       |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,5*13*0,3*13*2*1,05 |    | 111,79000   |           |           |       |                          |
|       |               | C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*38*0,3*13*2*1,05      |    | 105,81000   |           |           |       |                          |
|       |               | D- suprafenstra č.2 : 2*1*13*2*1,05                                     |    | 54,60000    |           |           |       |                          |
|       |               | E- supraporta č.1 : 1,2*13*2*1,05                                       |    | 32,76000    |           |           |       |                          |
|       |               | F - šambrána : 1,5*16*0,3*13*2*1,05                                     |    | 196,56000   |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                            | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 330*0,5*13*2*1,05                            |    | 4           | 504,50000 |           |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 90*0,5*13*2*1,05                              |    | 1           | 228,50000 |           |       |                          |
| 20   | 62R11         | Odstraňovač dispersních nátěrů                                           | kg | 131,88378   | 180,00    | 23 739,08 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim Dispersionsentferner                                                |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | spotřeba 0,4kg/m2 :                                                      |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SZ :                                                              |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : ((0,45+0,45)*65*0,7)*0,4*1,05          |    | 17,20000    |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - oblouková část : ((0,45+0,45)*18*0,7)*0,4*1,05      |    | 4,76000     |           |           |       |                          |
|      |               | B1 kordonová římsa : ((0,2+0,2)*50*0,6)*0,4*1,05                         |    | 5,04000     |           |           |       |                          |
|      |               | B2 . kordonová římsa v rizalitu : ((0,2+0,2)*18*0,6)*0,4*1,05            |    | 1,81000     |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : ((0,35+0,07)*2,5*13*0,7)*0,4*1,05 |    | 4,01000     |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodorvná část : ((0,22+0,12)*38*0,7)*0,4*1,05      |    | 3,80000     |           |           |       |                          |
|      |               | F - šambrána : (1,5*16*0,7)*0,4*1,05                                     |    | 7,06000     |           |           |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 330*0,5*0,4*1,05                             |    | 69,30000    |           |           |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 90*0,5*0,4*1,05                               |    | 18,90000    |           |           |       |                          |
| 21   | 62R4          | Vápenná omítka zrno 0,6mm                                                | kg | 1 450,68840 | 32,00     | 46 422,03 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim NHL Kalkputz Fein                                                   |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | Spotřeba při 2 mm 2,4kg :                                                |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SZ :                                                              |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*65*2,4*1,05                |    | 147,42000   |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - oblouková část : (0,45+0,45)*18*2,4*1,05            |    | 40,82000    |           |           |       |                          |
|      |               | B1 kordonová římsa : (0,2+0,2)*50*2,4*1,05                               |    | 50,40000    |           |           |       |                          |
|      |               | B2 . kordonová římsa v rizalitu : (0,2+0,2)*18*2,4*1,05                  |    | 18,14000    |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,5*13*2,4*1,05       |    | 34,40000    |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*38*2,4*1,05            |    | 32,56000    |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | D- suprafenstra č.2 : 2*1*2,4*1,05                                 |    | 5,04000   |           |           |       |                          |
|      |               | E- supraporta č.1 : 1,2*2,4*1,05                                   |    | 3,02000   |           |           |       |                          |
|      |               | F - šambrána : 1,5*16*2,4*1,05                                     |    | 60,48000  |           |           |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 330*2,4*1,05                           |    | 831,60000 |           |           |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 90*2,4*1,05                             |    | 226,80000 |           |           |       |                          |
| 22   | 62R5          | Zpevňující hmota                                                   | I  | 60,44535  | 220,00    | 13 297,98 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim Fixativ                                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | spotřeba 0,1L na m2 :                                              |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SZ :                                                        |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*65*0,1*1,05          |    | 6,14000   |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - oblouková část : (0,45+0,45)*18*0,1*1,05      |    | 1,70000   |           |           |       |                          |
|      |               | B1 kordonová římsa : (0,2+0,2)*50*0,1*1,05                         |    | 2,10000   |           |           |       |                          |
|      |               | B2 . kordonová římsa v rizalitu : (0,2+0,2)*18*0,1*1,05            |    | 0,76000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,5*13*0,1*1,05 |    | 1,43000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*38*0,1*1,05      |    | 1,36000   |           |           |       |                          |
|      |               | D- suprafenstra č.2 : 2*1*0,1*1,05                                 |    | 0,21000   |           |           |       |                          |
|      |               | E- supraporta č.1 : 1,2*0,1*1,05                                   |    | 0,13000   |           |           |       |                          |
|      |               | F - šambrána : 1,5*16*0,1*1,05                                     |    | 2,52000   |           |           |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 330*0,1*1,05                           |    | 34,65000  |           |           |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 90*0,1*1,05                             |    | 9,45000   |           |           |       |                          |
| 23   | 62R6          | Silikátová povrstvovací základní barva                             | kg | 302,22675 | 40,00     | 12 089,07 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim Contact Plus Color                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | spotřeba 0,5 kg/m2 :                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SZ :                                                        |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*65*0,5*1,05          |    | 30,71000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | A - korunová římsa - oblouková část : (0,45+0,45)*18*0,5*1,05      |    | 8,51000   |           |        |       |                          |
|      |               | B1 kordonová římsa : (0,2+0,2)*50*0,5*1,05                         |    | 10,50000  |           |        |       |                          |
|      |               | B2 . kordonová římsa v rizalitu : (0,2+0,2)*18*0,5*1,05            |    | 3,78000   |           |        |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,5*13*0,5*1,05 |    | 7,17000   |           |        |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*38*0,5*1,05      |    | 6,78000   |           |        |       |                          |
|      |               | D- suprafenstra č.2 : 2*1*0,5*1,05                                 |    | 1,05000   |           |        |       |                          |
|      |               | E- supraporta č.1 : 1,2*0,5*1,05                                   |    | 0,63000   |           |        |       |                          |
|      |               | F - šambrána : 1,5*16*0,5*1,05                                     |    | 12,60000  |           |        |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 330*0,5*1,05                           |    | 173,25000 |           |        |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 90*0,5*1,05                             |    | 47,25000  |           |        |       |                          |

|    |      |                                                                     |    |           |        |           |         |
|----|------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|
| 24 | 62R7 | Silikátová fasádní barva                                            | kg | 272,00408 | 315,00 | 85 681,29 | Vlastní |
|    |      | Keim Soldalit Arte                                                  |    |           |        |           |         |
|    |      | spotřeba 0,45 kg/m2 :                                               |    |           |        |           |         |
|    |      | Pohled SZ :                                                         |    |           |        |           |         |
|    |      | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*65*0,45*1,05          |    | 27,64000  |        |           |         |
|    |      | A - korunová římsa - oblouková část : (0,45+0,45)*18*0,45*1,05      |    | 7,65000   |        |           |         |
|    |      | B1 kordonová římsa : (0,2+0,2)*50*0,45*1,05                         |    | 9,45000   |        |           |         |
|    |      | B2 . kordonová římsa v rizalitu : (0,2+0,2)*18*0,45*1,05            |    | 3,40000   |        |           |         |
|    |      | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,5*13*0,45*1,05 |    | 6,45000   |        |           |         |
|    |      | C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*38*0,45*1,05      |    | 6,10000   |        |           |         |
|    |      | D- suprafenstra č.2 : 2*1*0,45*1,05                                 |    | 0,95000   |        |           |         |
|    |      | E- supraporta č.1 : 1,2*0,45*1,05                                   |    | 0,57000   |        |           |         |
|    |      | F - šambrána : 1,5*16*0,45*1,05                                     |    | 11,34000  |        |           |         |
|    |      | G - hladká fasáda - žlutá : 330*0,45*1,05                           |    | 155,93000 |        |           |         |
|    |      | H - hladká fasáda - bílá : 90*0,45*1,05                             |    | 42,52000  |        |           |         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 25   | 62R8          | Ředidlo na bázi sol-silikátu<br>Keim Soldalit fixativ<br>spotřeba 0,1 l/m2 :<br>Pohled SZ :<br>A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*65*0,1*1,05<br>A - korunová římsa - oblouková část : (0,45+0,45)*18*0,1*1,05<br>B1 kordonová římsa : (0,2+0,2)*50*0,1*1,05<br>B2 . kordonová římsa v rizalitu : (0,2+0,2)*18*0,1*1,05<br>C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,5*13*0,1*1,05<br>C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*38*0,1*1,05<br>D- suprafenstra č.2 : 2*1*0,1*1,05<br>E- supraporta č.1 : 1,2*0,1*1,05<br>F - šambrána : 1,5*16*0,1*1,05<br>G - hladká fasáda - žlutá : 330*0,1*1,05<br>H - hladká fasáda - bílá : 90*0,1*1,05 | I  | 60,44535  | 200,00    | 12 089,07 |       | Vlastní                  |
| 26   | 62R9          | Základovací hydrofobizační prostředek na bázi silanu<br>Keim Silaground<br>spotřeba 0,5 l/m2 :<br>Pohled SZ :<br>A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*65*0,5*1,05<br>A - korunová římsa - oblouková část : (0,45+0,45)*18*0,5*1,05<br>B1 kordonová římsa : (0,2+0,2)*50*0,5*1,05<br>B2 . kordonová římsa v rizalitu : (0,2+0,2)*18*0,5*1,05<br>C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,5*13*0,5*0,5*1,05<br>C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*38*0,5*0,5*1,05<br>D- suprafenstra č.2 : 2*1*0,5*1,05                                                                                                                                   | I  | 112,55213 | 140,00    | 15 757,30 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                  | MJ                | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|                |               | E- supraporta č.1 : 1,2*0,5*1,05                                                                                                                               |                   | 0,63000     |           |           |       |                          |
|                |               | F - šambrána : 1,5*16*0,5*0,5*1,05                                                                                                                             |                   | 6,30000     |           |           |       |                          |
|                |               | G - hladká fasáda - žlutá : 330*0,2*0,5*1,05                                                                                                                   |                   | 34,65000    |           |           |       |                          |
|                |               | H - hladká fasáda - bílá : 90*0,2*0,5*1,05                                                                                                                     |                   | 9,45000     |           |           |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                |                   |             |           |           |       |                          |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                | <b>188 032,28</b> |             |           |           |       |                          |
| 27             | 941941042R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m                                                           | m2                | 525,24000   | 65,00     | 34 140,60 | 800-3 | RTS 19/ II               |
|                |               | včetně kotvení                                                                                                                                                 |                   |             |           |           |       |                          |
|                |               | Včetně kotvení lešení.                                                                                                                                         |                   |             |           |           |       |                          |
|                |               | Pohled SZ : (20,4+1,6)*7,2                                                                                                                                     |                   | 158,40000   |           |           |       |                          |
|                |               | (15+2,4)*9                                                                                                                                                     |                   | 156,60000   |           |           |       |                          |
|                |               | (27,6+1,6)*7,2                                                                                                                                                 |                   | 210,24000   |           |           |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                |                   |             |           |           |       |                          |
| 28             | 941941292R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m | m2                | 2 100,96000 | 38,00     | 79 836,48 | 800-3 | RTS 19/ II               |
|                |               | včetně kotvení                                                                                                                                                 |                   |             |           |           |       |                          |
|                |               | předpoklad 4 měsíce : 525,24*4                                                                                                                                 |                   | 2 100,96000 |           |           |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                |                   |             |           |           |       |                          |
| 29             | 941941842R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m                                                                      | m2                | 525,24000   | 42,00     | 22 060,08 | 800-3 | RTS 19/ II               |
|                |               | Pohled SZ : (20,4+1,6)*7,2                                                                                                                                     |                   | 158,40000   |           |           |       |                          |
|                |               | (15+2,4)*9                                                                                                                                                     |                   | 156,60000   |           |           |       |                          |
|                |               | (27,6+1,6)*7,2                                                                                                                                                 |                   | 210,24000   |           |           |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                |                   |             |           |           |       |                          |
| 30             | 944944011R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                                                                          | m2                | 525,24000   | 15,00     | 7 878,60  | 800-3 | RTS 19/ II               |
|                |               | Pohled SZ : (20,4+1,6)*7,2                                                                                                                                     |                   | 158,40000   |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Cenik   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | (15+2,4)*9                                                                                                         |    | 156,60000   |           |           |         |                          |
|      |               | (27,6+1,6)*7,2                                                                                                     |    | 210,24000   |           |           |         |                          |
| 31   | 944944031R00  | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken     | m2 | 2 100,96000 | 10,00     | 21 009,60 | 800-3   | RTS 19/ II               |
|      |               | předpoklad 4 měsíce : 525,24*4                                                                                     |    | 2 100,96000 |           |           |         |                          |
| 32   | 944944081R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                            | m2 | 525,24000   | 8,00      | 4 201,92  | 800-3   | RTS 19/ II               |
|      |               | Pohled SZ : (20,4+1,6)*7,2                                                                                         |    | 158,40000   |           |           |         |                          |
|      |               | (15+2,4)*9                                                                                                         |    | 156,60000   |           |           |         |                          |
|      |               | (27,6+1,6)*7,2                                                                                                     |    | 210,24000   |           |           |         |                          |
| 33   | 944945012R00  | Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m nad vstupem do budovy : 5                                                     | m  | 5,00000     | 135,00    | 675,00    | 800-3   | RTS 19/ II               |
|      |               |                                                                                                                    |    | 5,00000     |           |           |         |                          |
| 34   | 944945192R00  | Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m     | m  | 20,00000    | 35,00     | 700,00    | 800-3   | RTS 19/ II               |
|      |               | předpoklad 4 měsíce : 5*4                                                                                          |    | 20,00000    |           |           |         |                          |
| 35   | 944945812R00  | Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, nad vstupem do budovy : 5  | m  | 5,00000     | 50,00     | 250,00    | 800-3   | RTS 19/ II               |
|      |               |                                                                                                                    |    | 5,00000     |           |           |         |                          |
| 36   | 762991111R00  | Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku                                          | m  | 8,00000     | 360,00    | 2 880,00  | 800-762 | RTS 19/ II               |
|      |               | Instalace vrátku, uklinování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže zařízení. |    |             |           |           |         |                          |
|      |               | Pohled SZ : 8                                                                                                      |    | 8,00000     |           |           |         |                          |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ  | Množství               | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 37   | 762991121R00  | Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku<br>předpoklad 4 měsíce : 30*4 | den | 120,00000<br>120,00000 | 120,00    | 14 400,00 | 800-762 | RTS 19/ II               |

|                |                                                     |                                                            |    |           |       |                 |       |            |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------------|-------|------------|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                            |    |           |       | <b>4 815,38</b> |       |            |
| 38             | 952901110R00                                        | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří            | m2 | 160,51260 | 30,00 | 4 815,38        | 801-4 | RTS 19/ II |
|                |                                                     | 1etapa SZ - okna : 1,12*1,55*15                            |    | 26,04000  |       |                 |       |            |
|                |                                                     | 1,32*1,9*3                                                 |    | 7,52000   |       |                 |       |            |
|                |                                                     | 1,11*1,9*13                                                |    | 27,42000  |       |                 |       |            |
|                |                                                     | 2,22*1,6                                                   |    | 3,55000   |       |                 |       |            |
|                |                                                     | vrata : 2,75*2,61                                          |    | 7,18000   |       |                 |       |            |
|                |                                                     | kamenné prvky - zárubeň : (0,15+0,3+0,15)*(2,88+3,35+2,88) |    | 5,47000   |       |                 |       |            |
|                |                                                     | sokl : 26,22*0,45+33,3*0,6                                 |    | 31,78000  |       |                 |       |            |
|                |                                                     | fasáda SZ - klempířské prvky :                             |    |           |       |                 |       |            |
|                |                                                     | K2 - 2np : (1,85*3+1,65*13)*0,2                            |    | 5,40000   |       |                 |       |            |
|                |                                                     | K1 : (20+1,3+0,4+0,2+15+0,2+0,4+1,3+27,3)*0,33             |    | 21,81000  |       |                 |       |            |
|                |                                                     | 15,3*0,33                                                  |    | 5,05000   |       |                 |       |            |
|                |                                                     | K4 : 1,32*3*0,33                                           |    | 1,31000   |       |                 |       |            |
|                |                                                     | 1,15*14*0,33                                               |    | 5,31000   |       |                 |       |            |
|                |                                                     | Stávající prapety : 1,32*3*0,33                            |    | 1,31000   |       |                 |       |            |
|                |                                                     | 1,15*28*0,33                                               |    | 10,63000  |       |                 |       |            |
|                |                                                     | 2,25*0,33                                                  |    | 0,74000   |       |                 |       |            |

|                |                         |                                                                                                                                                                                            |    |           |       |                  |       |            |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------------|-------|------------|
| <b>Díl: 97</b> | <b>Prorážení otvorů</b> |                                                                                                                                                                                            |    |           |       | <b>33 682,50</b> |       |            |
| 39             | 978015341R00            | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva<br>5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %<br>S vyškrábáním spár, s očištěním zdiva. | m2 | 125,27000 | 80,00 | 10 021,60        | 801-3 | RTS 19/ II |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Pohled SZ :                                                                                                                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*65                                                                                                  |    | 58,50000  |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - oblouková část : (0,45+0,45)*18                                                                                              |    | 16,20000  |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,5*13                                                                                         |    | 13,65000  |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*38                                                                                              |    | 12,92000  |           |           |       |                          |
|      |               | F - šambrána : 1,5*16                                                                                                                             |    | 24,00000  |           |           |       |                          |
| 40   | 978015351R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva<br>5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %  | m2 | 27,20000  | 32,00     | 870,40    | 801-3 | RTS 19/ II               |
|      |               | S vyškrábáním spár, s očištěním zdiva.                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SZ :                                                                                                                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | B1 kordonová římsa : (0,2+0,2)*50                                                                                                                 |    | 20,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | B2 . kordonová římsa v rizalitu : (0,2+0,2)*18                                                                                                    |    | 7,20000   |           |           |       |                          |
| 41   | 978015361R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva<br>5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %  | m2 | 420,00000 | 40,00     | 16 800,00 | 801-3 | RTS 19/ II               |
|      |               | S vyškrábáním spár, s očištěním zdiva.                                                                                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 330                                                                                                                   |    | 330,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 90                                                                                                                     |    | 90,00000  |           |           |       |                          |
| 42   | 978015391R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva<br>5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 3,20000   | 59,00     | 188,80    | 801-3 | RTS 19/ II               |
|      |               | D- suprafenstra č.2 : 2*1                                                                                                                         |    | 2,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | E- supraporta č.1 : 1,2                                                                                                                           |    | 1,20000   |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 43   | 978021191R00  | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 29,00850 | 200,00    | 5 801,70 | 801-3 | RTS 19/ II               |
|      |               | Pohled SZ - 5% z celkové výměry fasády : 580,17*0,05          |    | 29,01000 |           |          |       |                          |

|                |                                |                                                                                                                       |   |          |        |                  |       |            |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|------------------|-------|------------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |                                                                                                                       |   |          |        | <b>35 695,50</b> |       |            |
| 44             | 999281108R00                   | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 75,94788 | 470,00 | 35 695,50        | 801-4 | RTS 19/ II |
|                |                                | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                                             |   |          |        |                  |       |            |

|                 |                              |                                                                       |   |          |        |                  |         |            |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|------------------|---------|------------|
| <b>Díl: 764</b> | <b>Konstrukce klempířské</b> |                                                                       |   |          |        | <b>62 882,83</b> |         |            |
| 45              | 764410250RT2                 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 330 mm | m | 20,06000 | 470,00 | 9 428,20         | 800-764 | RTS 19/ II |
|                 |                              | včetně rohů                                                           |   |          |        |                  |         |            |
|                 |                              | fasáda SZ :                                                           |   |          |        |                  |         |            |
|                 |                              | K4 : 1,32*3                                                           |   | 3,96000  |        |                  |         |            |
|                 |                              | 1,15*14                                                               |   | 16,10000 |        |                  |         |            |

|    |              |                                                                                     |   |          |        |          |         |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|------------|
| 46 | 764421230RT2 | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 200 mm | m | 32,00000 | 300,00 | 9 600,00 | 800-764 | RTS 19/ II |
|    |              | včetně rohů                                                                         |   |          |        |          |         |            |
|    |              | fasáda SZ :                                                                         |   |          |        |          |         |            |
|    |              | K2 - 2np : 16*2                                                                     |   | 32,00000 |        |          |         |            |

|    |              |                                                                                     |   |          |        |           |         |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|
| 47 | 764421250RT2 | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 330 mm | m | 90,00000 | 362,00 | 32 580,00 | 800-764 | RTS 19/ II |
|    |              | včetně rohů                                                                         |   |          |        |           |         |            |
|    |              | fasáda SZ :                                                                         |   |          |        |           |         |            |
|    |              | K1 : 90                                                                             |   | 90,00000 |        |           |         |            |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 48   | 764454203R00  | Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm       | m  | 8,00000  | 430,00    | 3 440,00 | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               | 8                                                                                                                                                                                              |    | 8,00000  |           |          |         |                          |
| 49   | 764454291R00  | Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních kruhových<br>Zpětná montáž<br>Včetně všech kolen, odskoků a ostatních doplňků<br><br>Pohled SZ : 2*8 | m  | 16,00000 | 120,00    | 1 920,00 | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                |    | 16,00000 |           |          |         |                          |
| 50   | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm<br>fasáda SZ :<br>K4 : 1,32*3<br>1,15*14                                                                                                     | m  | 20,06000 | 40,00     | 802,40   | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                |    | 3,96000  |           |          |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                |    | 16,10000 |           |          |         |                          |
| 51   | 764421830R00  | Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm<br>fasáda SZ :<br>K2 - 2np : 32                                                                                                                  | m  | 32,00000 | 30,00     | 960,00   | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                |    | 32,00000 |           |          |         |                          |
| 52   | 764421850R00  | Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm<br>fasáda SZ :<br>K1 : 90                                                                                                                        | m  | 90,00000 | 35,00     | 3 150,00 | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                |    | 90,00000 |           |          |         |                          |
| 53   | 764454802R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm                                                                                                                        | m  | 16,00000 | 29,00     | 464,00   | 800-764 | RTS 19/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                 | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Materiál bude uschován na stavbě pro zpětnou montáž<br>Včetně všech kolen, odskoků a ostatních doplňků<br><br>Pohled SZ : 2*8                                                                 |        | 16,00000 |           |                  |         |                          |
| 54              | 998764102R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                             | t      | 0,38445  | 1 400,00  | 538,23           | 800-764 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                  |        |          |           | <b>23 772,65</b> |         |                          |
| 55              | 767996801R00  | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí<br>o hmotnosti přes 20 do 50 kg<br>SZ fasáda - držáky truhlíků : 3*10                                                                 | kg     | 30,00000 | 35,00     | 1 050,00         | 800-767 | RTS 19/ II               |
| 56              | 998767102R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                | t      | 0,11150  | 1 100,00  | 122,65           | 800-767 | RTS 19/ II               |
| 57              | 7670001       | D+M ocelová mříž 1100x950 mm žárově pozinkovaná Specifikace viz. PD. OZN - Z1<br>Včetně kotevního materiálu<br>Z1 : 3                                                                         | kus    | 3,00000  | 6 500,00  | 19 500,00        |         | Vlastní                  |
| 58              | 76702         | Demontáž a zpětná montáž stávajícího stávajících prvků na fasádě<br>elektro ovládání, info.tabule, kamery, satalit, držáky na vlajky, klima jednotky, mřížky VZT,venkovní osvětlení atd.<br>1 | soubor | 1,00000  | 3 100,00  | 3 100,00         |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                                 |        |          |           | <b>12 427,02</b> |         |                          |
| 59              | 783201831R00  | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstraňovači<br>fasáda SZ - stávající parapety :<br>1,32*3*0,33                                                                     | m2     | 12,67530 | 120,00    | 1 521,04         | 800-783 | RTS 19/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 1,15*28*0,33                                                                                                                                                                                            |    | 10,63000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | 2,25*0,33                                                                                                                                                                                               |    | 0,74000   |           |                  |         |                          |
| 60              | 783522000R00  | Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné na vzduchu schnoucí<br>nový svod d=120 mm : 0,12*3,14*8                                                                                | m2 | 3,01440   | 220,00    | 663,17           | 800-783 | RTS 19/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                         |    | 3,01000   |           |                  |         |                          |
| 61              | 783522900R00  | Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem<br>fasáda SZ - stávající parapety :<br>1,32*3*0,33<br>1,15*28*0,33<br>2,25*0,33<br>K2 - 2np : 32*0,2<br>K1 : 90*0,33 | m2 | 48,77530  | 210,00    | 10 242,81        | 800-783 | RTS 19/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                         |    | 1,31000   |           |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                         |    | 10,63000  |           |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                         |    | 0,74000   |           |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                         |    | 6,40000   |           |                  |         |                          |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                         |    | 29,70000  |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>42 829,89</b> |         |                          |
| 62              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                                        | t  | 25,91040  | 260,00    | 6 736,70         | 801-3   | RTS 19/ II               |
| 63              | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                                  | t  | 492,29759 | 17,00     | 8 369,06         | 801-3   | RTS 19/ II               |
| 64              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                                                               | t  | 25,91040  | 220,00    | 5 700,29         | 801-3   | RTS 19/ II               |
| 65              | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                               | t  | 259,10400 | 25,00     | 6 477,60         | 801-3   | RTS 19/ II               |
| 66              | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                                                                                       | t  | 25,91040  | 600,00    | 15 546,24        | 801-3   | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: VN</b>  |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                 |    |           |           | <b>56 500,00</b> |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Číslo položky | Název položky                                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                       | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00  |       | RTS 19/ II               |
| Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                              |               |                                                  |        |          |           |           |       |                          |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                   | Soubor | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00 |       | RTS 19/ II               |
| Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně mobilního WC.                                           |               |                                                  |        |          |           |           |       |                          |
| 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                       | Soubor | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00 |       | RTS 19/ II               |
| Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |               |                                                  |        |          |           |           |       |                          |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                   | Soubor | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00  |       | RTS 19/ II               |
| Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                 |               |                                                  |        |          |           |           |       |                          |
| 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R111          | Zajištění vyjádření DOOS                         | Soubor | 1,00000  | 3 000,00  | 3 000,00  |       | Vlastní                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                  |        |          |           |           |       |                          |
| <b>Díl: ON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>Ostatní náklady</b>                           |        |          |           |           |       |                          |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 004111010R    | Průzkumné práce                                  | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00 |       | RTS 19/ II               |
| Náklady na provedení průzkumů - stratigrafický průzkum                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                  |        |          |           |           |       |                          |
| 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 004111020R    | Vypracování projektové dokumentace               | Soubor | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00 |       | RTS 19/ II               |
| Dokumentace skutečného stavu fasády - zejména přesné zaměření fasády, fotogrammetrické zaměření                                                                                                                                                                                                               |               |                                                  |        |          |           |           |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                  |        | 1,00000  |           |           |       |                          |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00 |       | RTS 19/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-1     | 1 etapa - stavební část                    |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob - mobilní oplocení staveniště, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

**Celkem**

**2 071 367,82**

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-2     | Elektroinstalace                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                           |     |           |           | <b>74 046,00</b> |       |                          |
| 1               | 1             | Revize NN vč. 4x revizní zprávy                                                 | ks  | 1,00000   | 2 600,00  | 2 600,00         |       | Vlastní                  |
| 2               | 4             | Přemístění vypínače                                                             | ks  | 2,00000   | 120,00    | 240,00           |       | Vlastní                  |
| 3               | 7             | Kabelová chránička Ohebná, plast D=25mm vč. montáže                             | m   | 120,00000 | 38,00     | 4 560,00         |       | Vlastní                  |
| 4               | 13            | Demontáž odpojených (mrtvých) vedení                                            | hod | 16,00000  | 330,00    | 5 280,00         |       | Vlastní                  |
| 5               | 210010002RT1  | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 2316         | m   | 106,00000 | 35,00     | 3 710,00         |       | Vlastní                  |
| 6               | 13            | Úprava stávající funkční el. instalace                                          | hod | 30,00000  | 330,00    | 9 900,00         |       | Vlastní                  |
| 7               | 210010311RT1  | Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky 1902+víčko           | kus | 16,00000  | 75,00     | 1 200,00         |       | Vlastní                  |
| 8               | 210010312RT1  | Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruhová včetně dodávky KO 97+víčko          | kus | 20,00000  | 125,00    | 2 500,00         |       | Vlastní                  |
| 9               | 210010321RT1  | Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko | kus | 22,00000  | 178,00    | 3 916,00         |       | Vlastní                  |
| 10              | 210010323RT1  | Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová včetně dodávky KR 125/1          | kus | 10,00000  | 330,00    | 3 300,00         |       | Vlastní                  |
| 11              | 210010322RT1  | Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97                | kus | 20,00000  | 210,00    | 4 200,00         |       | Vlastní                  |
| 12              | 210800105RT3  | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5     | m   | 140,00000 | 40,00     | 5 600,00         |       | Vlastní                  |
| 13              | 210800106RT3  | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5     | m   | 100,00000 | 45,00     | 4 500,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                            |
|----|---------|--------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY   |
| O: | SO.01   | 1.etapa - fasáda severo-západní ( uliční ) |
| R: | 1-2     | Elektroinstalace                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                     | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 14             | 5             | Kabel SYKFY 10x2x0,5                              | m      | 100,00000 | 45,00     | 4 500,00         |       | Vlastní                  |
| 15             | 6             | Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky | m      | 340,00000 | 40,00     | 13 600,00        |       | Vlastní                  |
| 16             | 2             | Demontáž a opětovná montáž svodu bleskosvodu      | m      | 38,00000  | 90,00     | 3 420,00         |       | Vlastní                  |
| 17             | 585-41254     | Sádra stavební bílá 30 kg bal.                    | T      | 0,15000   | 6 800,00  | 1 020,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                           |        |           |           | <b>16 900,00</b> |       |                          |
| 18             | VRN0          | Individuální mimostaveništní doprava              | Soubor | 1,00000   | 5 500,00  | 5 500,00         |       | Vlastní                  |
| 19             | VRN1          | Likvidace odpadu, úklid                           | Soubor | 1,00000   | 2 400,00  | 2 400,00         |       | Vlastní                  |
| 20             | VRN2          | Plošiny, lešení                                   | Soubor | 1,00000   | 5 600,00  | 5 600,00         |       | Vlastní                  |
| 21             | VRN3          | Zařízení staveniště                               | Soubor | 1,00000   | 3 400,00  | 3 400,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                   |        |           |           | <b>90 946,00</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | <b>14 100,00</b>  |       |                          |
| 1              | 349235851R00  | Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm<br>s dodáním hmot,<br>Doplnění chybějících, nebo vypadlých základů říms a šambrán z cihel plných pálených (s dodáním potřebných hmot)<br>10                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 10,00000  | 540,00    | 5 400,00          | 801-4 | RTS 19/ II               |
| 2              | 349235861R00  | Doplnění plošných fasádních prvků vyložených přes 80 do 150 mm<br>s dodáním hmot,<br>Doplnění chybějících, nebo vypadlých základů říms a šambrán z cihel plných pálených (s dodáním potřebných hmot)<br>10                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 10,00000  | 870,00    | 8 700,00          | 801-4 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>784 738,95</b> |       |                          |
| 3              | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení<br>s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu<br>nástříkem plastických (lepivých) maltovin<br>2etapa SV - okna : 1,12*1,9*6<br>1,12*1,55*6<br>1,11*1,9*13<br>2*3,1<br>dveře : 1,35*2,72<br>kamenné prvky - zárubeň : (0,15+0,3+0,15)*(2,88+1,63+2,88)<br>sokl : 27,36*1,1<br>balkon : 3,5*5,4 | m2 | 113,90300 | 38,00     | 4 328,31          | 801-1 | RTS 19/ II               |
| 4              | 622427322R00  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem<br>stupeň členitosti 7, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád<br>bez otlučení vadných míst                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 52,51600  | 700,00    | 36 761,20         | 801-4 | RTS 19/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Štukatéřské práce - prostřík+ vyrovnávací vrstva různých tloušťek+ jádrová vrstva 20 mm+ vrchní štuk                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Pouze práce - materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*30                                                                                                                                                          |    | 27,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,3*6                                                                                                                                                  |    | 5,80000   |           |            |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodorovná část : (0,22+0,12)*16                                                                                                                                                     |    | 5,44000   |           |            |       |                          |
|      |               | F - šambrána : 1,5*6                                                                                                                                                                                      |    | 9,00000   |           |            |       |                          |
|      |               | římsa rovná část : (0,08+0,08+0,08)*22                                                                                                                                                                    |    | 5,28000   |           |            |       |                          |
| 5    | 622427422R00  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 7, v množství opravované plochy přes 30 do 40 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 10,00000  | 780,00    | 7 800,00   | 801-4 | RTS 19/ II               |
|      |               | bez otlučení vadných míst                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Štukatéřské práce - prostřík+ vyrovnávací vrstva různých tloušťek+ jádrová vrstva 20 mm+ vrchní štuk                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Pouze práce - materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | B kordonová římsa : (0,2+0,2)*25                                                                                                                                                                          |    | 10,00000  |           |            |       |                          |
| 6    | 622427522R00  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 7, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 234,50000 | 840,00    | 196 980,00 | 801-4 | RTS 19/ II               |
|      |               | bez otlučení vadných míst                                                                                                                                                                                 |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Štukatéřské práce - prostřík+ vyrovnávací vrstva různých tloušťek+ jádrová vrstva 20 mm+ vrchní štuk                                                                                                      |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Pouze práce - materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                     |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | D- pilastr typ A : 2,5*3                                                                                                                                                                                  |    | 7,50000   |           |            |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ B : 1,5*4                                                                                                                                                                                 |    | 6,00000   |           |            |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ C : 1,5*4                                                                                                                                                                                 |    | 6,00000   |           |            |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 175                                                                                                                                                                           |    | 175,00000 |           |            |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 40                                                                                                                                                                             |    | 40,00000  |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| 7    | 622471321R00  | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota akrylátová, složitost 7 ,<br>maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání Penetrace + 2 x krycí nátěr.<br>Pouze práce - materiál ve specifikaci<br>Pohled SV - 2etapa :<br>Zpevnění podkladu : 297,016<br>Finalizace povrchu : 297,016<br>Finální nátěr : 297,016<br>Hydrofobní nátěr :<br>A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*30<br>B kordonová římsa : (0,2+0,2)*25<br>C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,3*6*3<br>C - suprafenstra č.1- vodorovná část : (0,22+0,12)*16*3<br>D- pilastr typ A : 2,5*3*0,1<br>D - pilastr typ B : 1,5*4*0,1<br>D - pilastr typ C : 1,5*4*0,1<br>F - šambrána : 1,5*6*0,1<br>římsa rovná část : (0,08+0,08+0,08)*22*0,1<br>G - hladká fasáda - žlutá : 175*0,2<br>H - hladká fasáda - bílá : 40*0,2 | m2 | 1 008,13400 | 180,00    | 181 464,12 | 801-1 | RTS 19/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 297,02000   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 297,02000   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 297,02000   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 27,00000    |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 10,00000    |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 17,39000    |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 16,32000    |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,75000     |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,60000     |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,60000     |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,90000     |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 0,53000     |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 35,00000    |           |            |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 8,00000     |           |            |       |                          |

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                      |      |          |       |            |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|------|----------|-------|------------|
| 8 | 622471931R00 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 298,01600            | 6,00 | 1 788,10 | 801-1 | RTS 19/ II |
|   |              | maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání<br>Pohled SV - 2etapa :<br>A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*30<br>B kordonová římsa : (0,2+0,2)*25 |    | 27,00000<br>10,00000 |      |          |       |            |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,3*6                |    | 5,80000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*16                    |    | 5,44000   |           |           |       |                          |
|      |               | D- pilastr typ A : 2,5*3                                                |    | 7,50000   |           |           |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ B : 1,5*4                                               |    | 6,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ C : 1,5*4                                               |    | 6,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | F - šambrána : 1,5*6                                                    |    | 9,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | řimsa rovná část : (0,08+0,08+0,08)*22                                  |    | 5,28000   |           |           |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 175                                         |    | 175,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 40                                           |    | 40,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | I - kamenné prvky : 1                                                   |    | 1,00000   |           |           |       |                          |
| 9    | 622902110R00  | Očištění po opravách vnějších omítek kamenných říms a šambrán           | m2 | 34,53000  | 108,00    | 3 729,24  | 801-4 | RTS 19/ II               |
|      |               | Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem. |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | kamenné prvky - zárubeň : (0,15+0,3+0,15)*(2,88+1,63+2,88)              |    | 4,43000   |           |           |       |                          |
|      |               | sokl : 27,36*1,1                                                        |    | 30,10000  |           |           |       |                          |
| 10   | 622904117R00  | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 6 - 7                   | m2 | 298,01600 | 95,00     | 28 311,52 | 801-1 | RTS 19/ II               |
|      |               | Pohled SV - 2etapa :                                                    |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*30                        |    | 27,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | B kordonová římsa : (0,2+0,2)*25                                        |    | 10,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,3*6                |    | 5,80000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*16                    |    | 5,44000   |           |           |       |                          |
|      |               | D- pilastr typ A : 2,5*3                                                |    | 7,50000   |           |           |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ B : 1,5*4                                               |    | 6,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ C : 1,5*4                                               |    | 6,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | F - šambrána : 1,5*6                                                    |    | 9,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 175                                         |    | 175,00000 |           |           |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | římso rovná část : (0,08+0,08+0,08)*22                                             |    | 5,28000   |           |           |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 40                                                      |    | 40,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | I - kamenné prvky : 1                                                              |    | 1,00000   |           |           |       |                          |
| 11   | 622904121R00  | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,                                    | m2 | 298,01600 | 145,00    | 43 212,32 | 801-1 | RTS 19/ II               |
|      |               | Pohled SV - 2etapa :                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunná římsa - rovná část : (0,45+0,45)*30                                    |    | 27,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | B kordonová římsa : (0,2+0,2)*25                                                   |    | 10,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,3*6                           |    | 5,80000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodorovná část : (0,22+0,12)*16                              |    | 5,44000   |           |           |       |                          |
|      |               | D- pilastr typ A : 2,5*3                                                           |    | 7,50000   |           |           |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ B : 1,5*4                                                          |    | 6,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ C : 1,5*4                                                          |    | 6,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | F - šambrána : 1,5*6                                                               |    | 9,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | římso rovná část : (0,08+0,08+0,08)*22                                             |    | 5,28000   |           |           |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 175                                                    |    | 175,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 40                                                      |    | 40,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | I - kamenné prvky : 1                                                              |    | 1,00000   |           |           |       |                          |
| 12   | 620991122R0   | Zakrývání konstrukcí z lešení geotextilií 150g/m2                                  | m2 | 53,43000  | 60,00     | 3 205,80  |       | Vlastní                  |
|      |               | kamenné prvky - zárubeň : (0,15+0,3+0,15)*(2,88+1,63+2,88)                         |    | 4,43000   |           |           |       |                          |
|      |               | sokl : 27,36*1,1                                                                   |    | 30,10000  |           |           |       |                          |
|      |               | balkon : 3,5*5,4                                                                   |    | 18,90000  |           |           |       |                          |
| 13   | 62R10         | Ošetření kamenných prvků fasády- lokální přetmelení+zpevňující a konzervační nátěr | m2 | 1,00000   | 1 800,00  | 1 800,00  |       | Vlastní                  |
|      |               | Podrobná specifikace viz. PD                                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | I - kamenné prvky : 1                                                              |    | 1,00000   |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 14   | 783902811R1   | Odstranění nátěrů omítek stěn - chemickým odstraňovačem             | m2 | 149,21120 | 220,00    | 32 826,46 |       | Vlastní                  |
|      |               | Pouze práce - materiál ve specifikaci                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SV - 2etapa :                                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*30*0,3                |    | 8,10000   |           |           |       |                          |
|      |               | B kordonová římsa : (0,2+0,2)*25*0,6                                |    | 6,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,3*6*0,7        |    | 4,06000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodorovná část : (0,22+0,12)*16*0,7           |    | 3,81000   |           |           |       |                          |
|      |               | D- pilastr typ A : 2,5*3*0,5                                        |    | 3,75000   |           |           |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ B : 1,5*4*0,5                                       |    | 3,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ C : 1,5*4*0,5                                       |    | 3,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | F - šambrána : 1,5*6*0,7                                            |    | 6,30000   |           |           |       |                          |
|      |               | římsa rovná část : (0,08+0,08+0,08)*22*0,7                          |    | 3,70000   |           |           |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 175*0,5                                 |    | 87,50000  |           |           |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 40*0,5                                   |    | 20,00000  |           |           |       |                          |
| 15   | 62 R1         | Trasový spojovací můstek - špric                                    | kg | 719,27520 | 10,00     | 7 192,75  |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim Porosan Trass zementputz                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | spotřeba 5kg/m2 :                                                   |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SV - 2etapa :                                                |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*30*0,3*5*1,05         |    | 42,52000  |           |           |       |                          |
|      |               | B kordonová římsa : (0,2+0,2)*25*0,4*5*1,05                         |    | 21,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,3*6*0,3*5*1,05 |    | 9,13000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodorovná část : (0,22+0,12)*16*0,3*5*1,05    |    | 8,57000   |           |           |       |                          |
|      |               | D- pilastr typ A : 2,5*3*0,5*5*1,05                                 |    | 19,69000  |           |           |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ B : 1,5*4*0,5*5*1,05                                |    | 15,75000  |           |           |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ C : 1,5*4*0,5*5*1,05                                |    | 15,75000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | F - šambrána : 1,5*6*0,3*5*1,05                                        |    | 14,18000     |           |           |       |                          |
|      |               | řimsa rovná část : (0,08+0,08+0,08)*22*0,3*5*1,05                      |    | 8,32000      |           |           |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 175*0,5*5*1,05                             |    | 459,38000    |           |           |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 40*0,5*5*1,05                               |    | 105,00000    |           |           |       |                          |
| 16   | 62 R2         | Vyrovnávací jádrová omítka                                             | kg | 10 050,59160 | 8,00      | 80 404,73 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim Porosan Ausgleichsputz                                            |    |              |           |           |       |                          |
|      |               | spotřeba 12 kg/m2 při tl. 1cm :                                        |    |              |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SV - 2etapa :                                                   |    |              |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová řimsa - rovná část : (0,45+0,45)*30*0,3*12*3*1,05         |    | 306,18000    |           |           |       |                          |
|      |               | B kordonová řimsa : (0,2+0,2)*25*0,4*12*8*1,05                         |    | 403,20000    |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,3*6*0,3*12*5*1,05 |    | 109,54000    |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*16*0,3*12*10*1,05    |    | 205,63000    |           |           |       |                          |
|      |               | D- pilastr typ A : 2,5*3*0,5*12*6*1,05                                 |    | 283,50000    |           |           |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ B : 1,5*4*0,5*12*6*1,05                                |    | 226,80000    |           |           |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ C : 1,5*4*0,5*12*6*1,05                                |    | 226,80000    |           |           |       |                          |
|      |               | F - šambrána : 1,5*6*0,3*12*3*1,05                                     |    | 102,06000    |           |           |       |                          |
|      |               | řimsa rovná část : (0,08+0,08+0,08)*22*0,3*12*3*1,05                   |    | 59,88000     |           |           |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 175*0,5*12*6*1,05                          |    | 6 615,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 40*0,5*12*6*1,05                            |    | 1 512,00000  |           |           |       |                          |
| 17   | 62 R3         | Vápenná omítka zrno 3 mm                                               | kg | 3 740,23104  | 12,00     | 44 882,77 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim NHL Kalkputz Grob                                                 |    |              |           |           |       |                          |
|      |               | spotřeba 13 kg/m2 při tl. 1cm :                                        |    |              |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SV - 2etapa :                                                   |    |              |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová řimsa - rovná část : (0,45+0,45)*30*0,3*13*2*1,05         |    | 221,13000    |           |           |       |                          |
|      |               | B kordonová řimsa : (0,2+0,2)*25*0,4*13*2*1,05                         |    | 109,20000    |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                          | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,3*6*0,3*13*2*1,05 |    | 47,47000    |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*16*0,3*13*2*1,05     |    | 44,55000    |           |           |       |                          |
|      |               | D- pilastr typ A : 2,5*3*0,5*13*2*1,05                                 |    | 102,38000   |           |           |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ B : 1,5*4*0,5*13*2*1,05                                |    | 81,90000    |           |           |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ C : 1,5*4*0,5*13*2*1,05                                |    | 81,90000    |           |           |       |                          |
|      |               | F - šambrána : 1,5*6*0,3*13*2*1,05                                     |    | 73,71000    |           |           |       |                          |
|      |               | řimsa rovná část : (0,08+0,08+0,08)*22*0,3*13*2*1,05                   |    | 43,24000    |           |           |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 175*0,5*13*2*1,05                          |    | 2 388,75000 |           |           |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 40*0,5*13*2*1,05                            |    | 546,00000   |           |           |       |                          |
| 18   | 62R11         | Odstraňovač dispersních nátěrů                                         | kg | 62,66870    | 180,00    | 11 280,37 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim Dispersionsentferner                                              |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | spotřeba 0,4kg/m2 :                                                    |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SV - 2 etapa :                                                  |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*30*0,3*0,4*1,05          |    | 3,40000     |           |           |       |                          |
|      |               | B kordonová římsa : (0,2+0,2)*25*0,6*0,4*1,05                          |    | 2,52000     |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,3*6*0,7*0,4*1,05  |    | 1,70000     |           |           |       |                          |
|      |               | C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*16*0,7*0,4*1,05      |    | 1,60000     |           |           |       |                          |
|      |               | D- pilastr typ A : 2,5*3*0,5*0,4*1,05                                  |    | 1,57000     |           |           |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ B : 1,5*4*0,5*0,4*1,05                                 |    | 1,26000     |           |           |       |                          |
|      |               | D - pilastr typ C : 1,5*4*0,5*0,4*1,05                                 |    | 1,26000     |           |           |       |                          |
|      |               | F - šambrána : 1,5*6*0,7*0,4*1,05                                      |    | 2,65000     |           |           |       |                          |
|      |               | řimsa rovná část : (0,08+0,08+0,08)*22*0,7*0,4*1,05                    |    | 1,55000     |           |           |       |                          |
|      |               | G - hladká fasáda - žlutá : 175*0,5*0,4*1,05                           |    | 36,75000    |           |           |       |                          |
|      |               | H - hladká fasáda - bílá : 40*0,5*0,4*1,05                             |    | 8,40000     |           |           |       |                          |
| 19   | 62R4          | Vápenná omítka zmo 0,6mm                                               | kg | 831,95532   | 32,00     | 26 622,57 |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | Keim NHL Kalkputz Fein<br>Spotřeba při 2 mm 2,4kg :<br>Pohled SV - 2etapa :<br>A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*30*2,4*1,05<br>B kordonová římsa : (0,2+0,2)*25*2,4*1,05<br>C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,3*6*2,4*1,05<br>C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*16*2,4*1,05<br>D- pilastr typ A : 2,5*3*0,5*13*2*1,05<br>D - pilastr typ B : 1,5*4*2,4*1,05<br>D - pilastr typ C : 1,5*4*2,4*1,05<br>F - šambrána : 1,5*6*2,4*1,05<br>římsa rovná část : (0,08+0,08+0,08)*22*2,4*1,05<br>G - hladká fasáda - žlutá : 175*2,4*1,05<br>H - hladká fasáda - bílá : 40*2,4*1,05 |    |           |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 68,04000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 25,20000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 14,61000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 13,71000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 102,38000 |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 15,12000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 15,12000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 22,68000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 13,31000  |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 441,00000 |           |          |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 100,80000 |           |          |       |                          |
| 20   | 62R5          | Zpevňující hmota<br>Keim Fixativ<br>spotřeba 0,1L na m2 :<br>Pohled SV - 2etapa :<br>Zpevnění podkladu : 297,016*0,1*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I  | 31,18668  | 220,00    | 6 861,07 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 31,19000  |           |          |       |                          |
| 21   | 62R6          | Silikátová povrstvovací základní barva<br>Keim Contact Plus Color<br>spotřeba 0,5 kg/m2 :<br>Pohled SV - 2etapa :<br>Finalizace povrchu : 297,016*0,5*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg | 155,93340 | 40,00     | 6 237,34 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 155,93000 |           |          |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 22   | 62R7          | Silikátová fasádní barva<br>Keim Soldalit Arte<br>spotřeba 0,45 kg/m2 :<br>Pohled SZ :<br>Finální nátěr : 297,016*0,45*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 140,34006 | 315,00    | 44 207,12 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 140,34000 |           |           |       |                          |
| 23   | 62R8          | Ředidlo na bázi sol-silikátu<br>Keim Soldalit fixativ<br>spotřeba 0,1 l/m2 :<br>Pohled SZ : 297,016*0,1*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l  | 31,18668  | 200,00    | 6 237,34  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 31,19000  |           |           |       |                          |
| 24   | 62R9          | Základovací hydrofobizační prostředek na bázi silanu<br>Keim Silaground<br>spotřeba 0,5 l/m2 :<br>Hydrofobní nátěr :<br>A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*30*0,5*1,05<br>B kordonová římsa : (0,2+0,2)*25*0,5*1,05<br>C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,3*6*3*0,5*1,05<br>C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*16*3*0,5*1,05<br>D- pilastr typ A : 2,5*3*0,1*0,5*1,05<br>D - pilastr typ B : 1,5*4*0,1*0,5*1,05<br>D - pilastr typ C : 1,5*4*0,1*0,5*1,05<br>F - šambrána : 1,5*6*0,1*0,5*1,05<br>římsa rovná část : (0,08+0,08+0,08)*22*0,1*0,5*1,05<br>G - hladká fasáda - žlutá : 175*0,2*0,5*1,05<br>H - hladká fasáda - bílá : 40*0,2*0,5*1,05 | l  | 61,47015  | 140,00    | 8 605,82  |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 14,18000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 5,25000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 9,13000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 8,57000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,39000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,32000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,32000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,47000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,28000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 18,38000  |           |           |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 4,20000   |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>74 277,84</b> |       |                          |
| 25             | 941941042R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m<br>včetně kotvení<br>Včetně kotvení lešení.<br>pohled SV - 2 etapa : (27,9+1,2)*7,6                                                               | m2 | 221,16000 | 65,00     | 14 375,40        | 800-3 | RTS 19/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 221,16000 |           |                  |       |                          |
| 26             | 941941292R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení<br>šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m<br>včetně kotvení<br>pohled SV - 2 etapa : (27,9+1,2)*7,6*3<br>předpoklad 3 měsíce : | m2 | 663,48000 | 38,00     | 25 212,24        | 800-3 | RTS 19/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 663,48000 |           |                  |       |                          |
| 27             | 941941842R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m<br>pohled SV - 2 etapa : (27,9+1,2)*7,6                                                                                                                      | m2 | 221,16000 | 42,00     | 9 288,72         | 800-3 | RTS 19/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 221,16000 |           |                  |       |                          |
| 28             | 944944011R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken<br>pohled SV - 2 etapa : (27,9+1,2)*7,6                                                                                                                                                                          | m2 | 221,16000 | 15,00     | 3 317,40         | 800-3 | RTS 19/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 221,16000 |           |                  |       |                          |
| 29             | 944944031R00  | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken<br>pohled SV - 2 etapa : (27,9+1,2)*7,6*3<br>předpoklad 3 měsíce :                                                                      | m2 | 663,48000 | 10,00     | 6 634,80         | 800-3 | RTS 19/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 663,48000 |           |                  |       |                          |
| 30             | 944944081R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken<br>pohled SV - 2 etapa : (27,9+1,2)*7,6                                                                                                                                                                        | m2 | 221,16000 | 8,00      | 1 769,28         | 800-3 | RTS 19/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 221,16000 |           |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| 31             | 762991111R00  | Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku<br>Instalace vrátku, uklinování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže zařízení.<br>8                                                                                                                              | m   | 8,00000   | 360,00    | 2 880,00         | 800-762 | RTS 19/ II               |
| 32             | 762991121R00  | Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku<br>předpoklad 3 měsíce : 3*30                                                                                                                                                                                                                           | den | 90,00000  | 120,00    | 10 800,00        | 800-762 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <b>3 946,71</b>  |         |                          |
| 33             | 952901110R00  | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří<br>2etapa SV - okna : 1,12*1,9*6<br>1,12*1,55*6<br>1,11*1,9*13<br>2*3,1<br>dveře : 1,35*2,72<br>kamenné prvky - zárubeň : (0,15+0,3+0,15)*(2,88+1,63+2,88)<br>sokl : 27,36*1,1<br>balkon : 3,5*5,4<br>fasáda SV :<br>parapety : 1,15*12*0,33<br>K2 - 2np : 16*0,2<br>K1 : 30*0,33 | m2  | 131,55700 | 30,00     | 3 946,71         | 801-4   | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 97</b> |               | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           | <b>14 866,00</b> |         |                          |
| 34             | 978015341R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva<br>5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %<br>S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva.                                                                                                                                        | m2  | 52,51600  | 80,00     | 4 201,28         | 801-3   | RTS 19/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|         |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*30                                                                                                                                           |    | 27,00000  |           |           |       |                          |
|         |               | C - suprafenstra č.1- oblouková část : (0,35+0,07)*2,3*6                                                                                                                                   |    | 5,80000   |           |           |       |                          |
|         |               | C - suprafenstra č.1- vodorvná část : (0,22+0,12)*16                                                                                                                                       |    | 5,44000   |           |           |       |                          |
|         |               | F - šambrána : 1,5*6                                                                                                                                                                       |    | 9,00000   |           |           |       |                          |
|         |               | římsa rovná část : (0,08+0,08+0,08)*22                                                                                                                                                     |    | 5,28000   |           |           |       |                          |
| 35      | 978015351R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva<br>5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %<br>S vyškrábáním spár, s očištěním zdiva. | m2 | 10,00000  | 32,00     | 320,00    | 801-3 | RTS 19/ II               |
|         |               | B kordonová římsa : (0,2+0,2)*25                                                                                                                                                           |    | 10,00000  |           |           |       |                          |
| 36      | 978015361R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva<br>5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %<br>S vyškrábáním spár, s očištěním zdiva. | m2 | 234,50000 | 40,00     | 9 380,00  | 801-3 | RTS 19/ II               |
|         |               | D- pilastr typ A : 2,5*3                                                                                                                                                                   |    | 7,50000   |           |           |       |                          |
|         |               | D - pilastr typ B : 1,5*4                                                                                                                                                                  |    | 6,00000   |           |           |       |                          |
|         |               | D - pilastr typ C : 1,5*4                                                                                                                                                                  |    | 6,00000   |           |           |       |                          |
|         |               | G - hladká fasáda - žlutá : 175                                                                                                                                                            |    | 175,00000 |           |           |       |                          |
|         |               | H - hladká fasáda - bílá : 40                                                                                                                                                              |    | 40,00000  |           |           |       |                          |
| 37      | 978021191R00  | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %<br>Pohled SV - 2etapa - 5% z celkové výměry fasády : 327,0245*0,05                                                           | m2 | 16,35122  | 59,00     | 964,72    | 801-3 | RTS 19/ II               |
| Díl: 99 |               | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                    |    |           |           | 19 528,70 |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 38   | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,<br>oborů 801, 803, 811 a 812 | t  | 41,55042 | 470,00    | 19 528,70 | 801-4 | RTS 19/ II               |

|                 |              |                                                                          |   |         |        |          |         |                  |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|------------------|
| <b>Díl: 764</b> |              | <b>Konstrukce klempířské</b>                                             |   |         |        |          |         | <b>31 709,33</b> |
| 39              | 764410250RT2 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž<br>rš 330 mm | m | 6,90000 | 470,00 | 3 243,00 | 800-764 | RTS 19/ II       |

|    |              |                                                                                                                           |   |          |        |          |         |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|------------|
| 40 | 764421230RT2 | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 200 mm včetně rohů fasáda SV : K2 - 2np : 16 | m | 16,00000 | 300,00 | 4 800,00 | 800-764 | RTS 19/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|---------|------------|

|    |              |                                                                                                                     |   |          |        |           |         |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|
| 41 | 764421250RT2 | Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 330 mm včetně rohů fasáda SV : K1 : 30 | m | 30,00000 | 362,00 | 10 860,00 | 800-764 | RTS 19/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|---------|------------|

|    |              |                                                                                                                                                                                          |   |         |        |          |         |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|------------|
| 42 | 764454203R00 | Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 120 mm | m | 8,00000 | 430,00 | 3 440,00 | 800-764 | RTS 19/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|------------|

8

8,00000

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č.                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| 43                                    | 764454291R00  | Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních kruhových<br>Zpětná montáž<br>Včetně všech kolen, odskoků a ostatních doplňků<br>Pohled SV : 8*2           | m  | 16,00000 | 430,00    | 6 880,00         | 800-764 | RTS 19/ II               |
|                                       |               |                                                                                                                                                                                                      |    | 16,00000 |           |                  |         |                          |
| 44                                    | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm<br>fasáda SV :<br>K4 : 1,15*6                                                                                                                      | m  | 6,90000  | 40,00     | 276,00           | 800-764 | RTS 19/ II               |
|                                       |               |                                                                                                                                                                                                      |    | 6,90000  |           |                  |         |                          |
| 45                                    | 764421830R00  | Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm<br>fasáda SV :<br>K2 - 2np : 16                                                                                                                        | m  | 16,00000 | 30,00     | 480,00           | 800-764 | RTS 19/ II               |
|                                       |               |                                                                                                                                                                                                      |    | 16,00000 |           |                  |         |                          |
| 46                                    | 764421850R00  | Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm<br>fasáda SV :<br>K1 : 30                                                                                                                              | m  | 30,00000 | 35,00     | 1 050,00         | 800-764 | RTS 19/ II               |
|                                       |               |                                                                                                                                                                                                      |    | 30,00000 |           |                  |         |                          |
| 47                                    | 764454802R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm<br>Materiál bude uschován na stavbě pro zpětnou montáž<br>Včetně všech kolen, odskoků a ostatních doplňků<br>Pohled SV : 8*2 | m  | 16,00000 | 29,00     | 464,00           | 800-764 | RTS 19/ II               |
|                                       |               |                                                                                                                                                                                                      |    | 16,00000 |           |                  |         |                          |
| 48                                    | 998764102R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                    | t  | 0,15452  | 1 400,00  | 216,33           | 800-764 | RTS 19/ II               |
|                                       |               |                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b> |               |                                                                                                                                                                                                      |    |          |           | <b>20 022,00</b> |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                 | MJ     | Množství                               | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 49              | 998767102R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                | t      | 0,02000                                | 1 100,00  | 22,00     | 800-767 | RTS 19/ II               |
| 50              | 76702         | Demontáž a zpětná montáž stávajícího stávajících prvků na fasádě<br>elektro ovládání, info.tabule, kamery, satalit, držáky na vlajky, klima jednotky, mřížky VZT,venkovní osvětlení atd.<br>1 | soubor | 1,00000                                | 20 000,00 | 20 000,00 |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 783</b> |               |                                                                                                                                                                                               |        | <b>Nátěry</b>                          |           |           |         |                          |
| 51              | 783201831R00  | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovači<br>fasáda SV :<br>stávající parapety : 1,15*12*0,33                                                                    | m2     | 4,55400                                | 120,00    | 546,48    | 800-783 | RTS 19/ II               |
| 52              | 783522000R00  | Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné<br>na vzduchu schnoucí<br>nový svod d=120 mm : 0,12*3,14*8                                                                   | m2     | 3,01440                                | 220,00    | 663,17    | 800-783 | RTS 19/ II               |
| 53              | 783522900R00  | Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem<br>fasáda SV :<br>parapety : 1,15*12*0,33<br>K2 - 2np : 16*0,2<br>K1 : 30*0,33                             | m2     | 17,65400                               | 210,00    | 3 707,34  | 800-783 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: D96</b> |               |                                                                                                                                                                                               |        | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |           |           |         |                          |
| 54              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                                              | t      | 13,63230                               | 260,00    | 3 544,40  | 801-3   | RTS 19/ II               |
| 55              | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                                                        | t      | 259,01361                              | 17,00     | 4 403,23  | 801-3   | RTS 19/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                 | t      | 13,63230  | 220,00    | 2 999,11         | 801-3 | RTS 19/ II               |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t      | 136,32295 | 25,00     | 3 408,07         | 801-3 | RTS 19/ II               |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                         | t      | 13,63230  | 600,00    | 8 179,38         | 801-3 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                   |        |           |           | <b>56 500,00</b> |       |                          |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                                                | Soubor | 1,00000   | 1 000,00  | 1 000,00         |       | RTS 19/ II               |
| Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                              |               |                                                                                           |        |           |           |                  |       |                          |
| 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                                            | Soubor | 1,00000   | 25 000,00 | 25 000,00        |       | RTS 19/ II               |
| Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně mobilního WC.                                           |               |                                                                                           |        |           |           |                  |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                           |        | 1,00000   |           |                  |       |                          |
| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                                                                | Soubor | 1,00000   | 20 000,00 | 20 000,00        |       | RTS 19/ II               |
| Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |               |                                                                                           |        |           |           |                  |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                           |        | 1,00000   |           |                  |       |                          |
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                                                            | Soubor | 1,00000   | 7 500,00  | 7 500,00         |       | RTS 19/ II               |
| Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                 |               |                                                                                           |        |           |           |                  |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                           |        | 1,00000   |           |                  |       |                          |
| 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R111          | Zajištění vyjádření DOOS                                                                  | Soubor | 1,00000   | 3 000,00  | 3 000,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-1     | 2. etapa - stavební část                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           | <b>70 000,00</b>    |       |                          |
| 64             | 004111010R    | Průzkumné práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00           |       | RTS 19/ II               |
|                |               | Náklady na provedení průzkumu - stratigrafický průzkum                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           |                     |       |                          |
| 65             | 004111020R    | Vypracování projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soubor | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00           |       | RTS 19/ II               |
|                |               | Dokumentace skutečného stavu fasády - zejména přesné zaměření fasády, fotogrammetrické zaměření                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |           |                     |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,00000  |           |                     |       |                          |
| 66             | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00           |       | RTS 19/ II               |
|                |               | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob- mobilní oplocení staveniště, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). |        |          |           |                     |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,00000  |           |                     |       |                          |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |           | <b>1 117 140,71</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-2     | Elektroinstalace                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                           |     |           |           | <b>82 433,00</b> |       |                          |
| 1               | 1             | Revize NN vč. 4x revizní zprávy                                                 | ks  | 1,00000   | 2 600,00  | 2 600,00         |       | Vlastní                  |
| 2               | 4             | Přemístění vypínače vč. dodávky vypínače řaz.1.IP44                             | ks  | 2,00000   | 120,00    | 240,00           |       | Vlastní                  |
| 3               | 7             | Kabelová chránička Ohebná, plast D=25mm vč. montáže                             | m   | 85,00000  | 38,00     | 3 230,00         |       | Vlastní                  |
| 4               | 13            | Demontáž odpojených (mrtvých) vedení                                            | hod | 12,00000  | 330,00    | 3 960,00         |       | Vlastní                  |
| 5               | 13            | Úprava stávající funkční el. instalace                                          | hod | 45,00000  | 35,00     | 1 575,00         |       | Vlastní                  |
| 6               | 210010002RT1  | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 2316         | m   | 65,00000  | 330,00    | 21 450,00        |       | Vlastní                  |
| 7               | 210010311RT1  | Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky 1902+víčko           | kus | 34,00000  | 75,00     | 2 550,00         |       | Vlastní                  |
| 8               | 210010312RT1  | Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruhová včetně dodávky KO 97+víčko          | kus | 22,00000  | 125,00    | 2 750,00         |       | Vlastní                  |
| 9               | 210010321RT1  | Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko | kus | 16,00000  | 178,00    | 2 848,00         |       | Vlastní                  |
| 10              | 210010323RT1  | Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová včetně dodávky KR 125/1          | kus | 10,00000  | 330,00    | 3 300,00         |       | Vlastní                  |
| 11              | 210010322RT1  | Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97                | kus | 17,00000  | 210,00    | 3 570,00         |       | Vlastní                  |
| 12              | 210800105RT3  | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5     | m   | 135,00000 | 40,00     | 5 400,00         |       | Vlastní                  |
| 13              | 210800106RT3  | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5     | m   | 110,00000 | 45,00     | 4 950,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                          |
|----|---------|------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY |
| O: | SO.02   | 2.etapa - fasáda severo-východní         |
| R: | 2-2     | Elektroinstalace                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                     | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 14             | 5             | Kabel SYKFY 10x2x0,5                              | m      | 86,00000  | 45,00     | 3 870,00         |       | Vlastní                  |
| 15             | 6             | Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky | m      | 350,00000 | 40,00     | 14 000,00        |       | Vlastní                  |
| 16             | 2             | Demontáž a opětovná montáž svodu bleskosvodu      | m      | 46,00000  | 90,00     | 4 140,00         |       | Vlastní                  |
| 17             | 3             | trnel montážní                                    | ks     | 8,00000   | 250,00    | 2 000,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                           |        |           |           | <b>14 400,00</b> |       |                          |
| 18             | VRN0          | Individuální mimostaveništní doprava              | Soubor | 1,00000   | 4 000,00  | 4 000,00         |       | Vlastní                  |
| 19             | VRN1          | Likvidace odpadu, úklid                           | Soubor | 1,00000   | 2 000,00  | 2 000,00         |       | Vlastní                  |
| 20             | VRN2          | Plošiny, lešení                                   | Soubor | 1,00000   | 5 000,00  | 5 000,00         |       | Vlastní                  |
| 21             | VRN3          | Zařízení staveniště                               | Soubor | 1,00000   | 3 400,00  | 3 400,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                   |        |           |           | <b>96 833,00</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                           |    |          |           | <b>1 324,34</b>  |       |                          |
| 1             | 113108305R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm | m2 | 1,07000  | 95,00     | 101,65           | 822-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | rýha pro osazení obrubníku - E : 5*0,15                                                      |    | 0,75000  |           |                  |       |                          |
|               |               | patky pro nové základy : 0,4*0,4*2                                                           |    | 0,32000  |           |                  |       |                          |
| 2             | 139601103R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4                                                    | m3 | 0,66450  | 1 300,00  | 863,85           | 800-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek              |    |          |           |                  |       |                          |
|               |               | rýha pro osazení obrubníku - E : 5*0,25*0,25                                                 |    | 0,31000  |           |                  |       |                          |
|               |               | patky pro nové základy : 0,4*0,4*1,1*2                                                       |    | 0,35000  |           |                  |       |                          |
| 3             | 162601102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m           | m3 | 0,66450  | 190,00    | 126,26           | 800-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.      |    |          |           |                  |       |                          |
|               |               | rýha pro osazení obrubníku - E : 5*0,25*0,25                                                 |    | 0,31000  |           |                  |       |                          |
|               |               | patky pro nové základy : 0,4*0,4*1,1*2                                                       |    | 0,35000  |           |                  |       |                          |
| 4             | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4                                                             | m3 | 0,66450  | 350,00    | 232,58           | 800-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | rýha pro osazení obrubníku - E : 5*0,25*0,25                                                 |    | 0,31000  |           |                  |       |                          |
|               |               | patky pro nové základy : 0,4*0,4*1,1*2                                                       |    | 0,35000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                          |    |          |           | <b>1 584,00</b>  |       |                          |
| 5             | 275313621R00  | Beton základových patek prostý třídy C 20/25                                                 | m3 | 0,35200  | 4 500,00  | 1 584,00         | 801-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | nové základy přístřešku S.8 : 0,4*0,4*1,1*2                                                  |    | 0,35000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                         |    |          |           | <b>51 591,70</b> |       |                          |
| 6             | 311112130RT3  | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C20/25           | m2 | 7,42000  | 1 400,00  | 10 388,00        | 801-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,                                   |    |          |           |                  |       |                          |
|               |               | S.8 - šachta : (2,42+0,91+0,91)*1,75                                                         |    | 7,42000  |           |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství           | Cena / MJ           | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|---------------------|-----------|-------|--------------------------|
| 7              | 311361821R00  | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)<br>včetně distančních prvků<br>S.8 - šachta : (2,42+0,91+0,91)*0,3*1,75*0,07                                                                                                                        | t  | 0,15582<br>0,16000 | 35 000,00           | 5 453,70  | 801-1 | RTS 19/ II               |
| 8              | 349235851R00  | Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm<br>s dodáním hmot,<br>Doplnění chybějících, nebo vypadlých základů říms a šambrán z cihel plných pálených (s dodáním potřebných hmot)<br>Pohled JV - 1 a JZ - 1 : 25                                 | m2 | 25,00000           | 480,00              | 12 000,00 | 801-4 | RTS 19/ II               |
| 9              | 349235861R00  | Doplnění plošných fasádních prvků vyložených přes 80 do 150 mm<br>s dodáním hmot,<br>Doplnění chybějících, nebo vypadlých základů říms a šambrán z cihel plných pálených (s dodáním potřebných hmot)<br>Pohled JV - 1 a JZ - 1 : 25                        | m2 | 25,00000           | 950,00              | 23 750,00 | 801-4 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |                    | <b>2 142,50</b>     |           |       |                          |
| 10             | 572942112R00  | Vyspravení krytu po překopecích pro inženýrské sítě litým asfaltem, po zhutnění tloušťky přes 40 do 60 mm<br>rýha pro osazení obrubníku - E : 5*0,15<br>patky pro nové základy : 1*2                                                                       | m2 | 2,75000            | 430,00              | 1 182,50  | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 11             | 581114111R00  | Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 80 mm<br>A - přespádování zpevněné plochy : 3                                                                                                                                                          | m2 | 3,00000            | 320,00              | 960,00    | 822-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                               |    |                    | <b>2 515 927,78</b> |           |       |                          |
| 12             | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení<br>s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu<br>nástríkem plastických (lepivých) maltovin | m2 | 129,76510          | 45,00               | 5 839,43  | 801-1 | RTS 19/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Pohled JV - 1 :                                                                                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | okna : 1,1*1,55*4+1,1*1,9*10+0,6*1,55+0,75*0,45+1,16*1,36*2                                                                                                                                               |    | 32,14000    |           |            |       |                          |
|      |               | dveře : 1*2,15+1,03*2,34+0,7*3,35+0,7*2,1+1*2,1+1*2,1                                                                                                                                                     |    | 12,58000    |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                                                                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | okna : 1,35*1,9*3+1,16*1,12+1,15*1,55+0,84*0,6                                                                                                                                                            |    | 11,28000    |           |            |       |                          |
|      |               | dveře : 1,45*2,6                                                                                                                                                                                          |    | 3,77000     |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 :                                                                                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | okna : 1*1,5*10                                                                                                                                                                                           |    | 15,00000    |           |            |       |                          |
|      |               | dveře : 1*2,1+1,7*2,1                                                                                                                                                                                     |    | 5,67000     |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 :                                                                                                                                                                                           |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | okna : 1,05*1,55*11+2,1*1,55                                                                                                                                                                              |    | 21,16000    |           |            |       |                          |
|      |               | 1,66*2,94+2,54+2,22                                                                                                                                                                                       |    | 9,64000     |           |            |       |                          |
|      |               | dveře :                                                                                                                                                                                                   |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                                                                                                                                                                                               |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | okna : 1*1,5*5+1,8*1,15+0,72*0,6                                                                                                                                                                          |    | 10,00000    |           |            |       |                          |
|      |               | dveře : 1,5*2,25+2,43*2,12                                                                                                                                                                                |    | 8,53000     |           |            |       |                          |
| 13   | 622421147R00  | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 6                                                                                                                                    | m2 | 19,00000    | 930,00    | 17 670,00  | 801-1 | RTS 19/ II               |
|      |               | Prostřík+ vyrovnávací vrstva různých tloušťek+ jádrová vrstva 20 mm+ vrchní štuk                                                                                                                          |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | Pouze práce - materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                     |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | opravy kominů : 19                                                                                                                                                                                        |    | 19,00000    |           |            |       |                          |
| 14   | 622424522R00  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 4, v množství opravované plochy přes 40 do 50 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 1 171,00000 | 410,00    | 480 110,00 | 801-4 | RTS 19/ II               |
|      |               | bez otlučení vadných míst                                                                                                                                                                                 |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | Štukatérské práce - prostřík+ vyrovnávací vrstva různých tloušťek+ jádrová vrstva 20 mm+ vrchní štuk                                                                                                      |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | Pouze práce - materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                     |    |             |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Pohled JV - 1 :                                                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 380                                                                                                                                                                           |    | 380,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                |    | 380,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 160                                                                                                                                                                           |    | 160,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                |    | 160,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 :                                                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - hladká fasáda : 164                                                                                                                                                                                   |    | 164,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*11                                                                                                                                                                                     |    | 16,50000  |           |           |       |                          |
|      |               | C - sokl : 9                                                                                                                                                                                              |    | 9,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                |    | 189,50000 |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 :                                                                                                                                                                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*18                                                                                                                                                                                      |    | 27,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 239                                                                                                                                                                                   |    | 239,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | C- sokl : 9                                                                                                                                                                                               |    | 9,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                |    | 275,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                                                                                                                                                                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*7                                                                                                                                                                                       |    | 10,50000  |           |           |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 144                                                                                                                                                                                   |    | 144,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | C - sokl : 12                                                                                                                                                                                             |    | 12,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                |    | 166,50000 |           |           |       |                          |
| 15   | 622425322R00  | Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 5, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád | m2 | 93,00000  | 450,00    | 41 850,00 | 801-4 | RTS 19/ II               |

bez otlučení vadných míst

Štukatérské práce - prostřik+ vyrovnávací vrstva různých tlouštěk+ jádrová vrstva 20 mm+ vrchní štuk

Pouze práce - materiál ve specifikaci

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Pohled JV - 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 43,20000    |           |            |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 22,50000    |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 65,70000    |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 19,80000    |           |            |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 7,50000     |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 27,30000    |           |            |       |                          |
| 16   | 622471319R00  | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota akrylátová, složitost 5 , maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnětnejším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání Penetrace + 2 x krycí nátěr. Pouze práce - materiál ve specifikaci Zpevnění podkladu : | m2 | 4 244,16000 | 150,00    | 636 624,00 | 801-1 | RTS 19/ II               |
|      |               | Pohled JV - 1 : 445,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 445,70000   |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 : 187,3+5,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 193,24000   |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 : 189,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 189,50000   |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 : 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 275,00000   |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled SV : 166,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 166,50000   |           |            |       |                          |
|      |               | opravy kominů : 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 19,00000    |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1 288,94000 |           |            |       |                          |
|      |               | Finalizace povrchu :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 : 445,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 445,70000   |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 : 187,3+5,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 193,24000   |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 : 189,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 189,50000   |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 : 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 275,00000   |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|-------------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | Pohled SV : 166,5                                |    | 166,50000   |           |        |       |                          |
|      |               | opravy komínů : 19                               |    | 19,00000    |           |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                       |    | 1 288,94000 |           |        |       |                          |
|      |               | Finální nátěr :                                  |    |             |           |        |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 : 445,7                            |    | 445,70000   |           |        |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 : 187,3+5,94                       |    | 193,24000   |           |        |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 : 189,5                            |    | 189,50000   |           |        |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 : 275                              |    | 275,00000   |           |        |       |                          |
|      |               | Pohled SV : 166,5                                |    | 166,50000   |           |        |       |                          |
|      |               | opravy komínů : 19                               |    | 19,00000    |           |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                       |    | 1 288,94000 |           |        |       |                          |
|      |               | Hydrofobní nátěr :                               |    |             |           |        |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 :                                  |    |             |           |        |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*48 |    | 43,20000    |           |        |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*15*0,5                        |    | 11,25000    |           |        |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 380*0,2              |    | 76,00000    |           |        |       |                          |
|      |               | stávající sloup přístřešku : 0,45*4*3,3*2*0,5    |    | 5,94000     |           |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                       |    | 136,39000   |           |        |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                  |    |             |           |        |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*22 |    | 19,80000    |           |        |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*5*0,5                         |    | 3,75000     |           |        |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 160*0,2              |    | 32,00000    |           |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                       |    | 55,55000    |           |        |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 :                                  |    |             |           |        |       |                          |
|      |               | A - hladká fasáda : 164*0,2                      |    | 32,80000    |           |        |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*11*0,5                        |    | 8,25000     |           |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                           | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | C - sokl : 9                                                                                                                                                                            |    | 9,00000     |           |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                              |    | 50,05000    |           |          |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 :                                                                                                                                                                         |    |             |           |          |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*18*0,5                                                                                                                                                                |    | 13,50000    |           |          |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 239*0,2                                                                                                                                                             |    | 47,80000    |           |          |       |                          |
|      |               | c- sokl : 9                                                                                                                                                                             |    | 9,00000     |           |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                              |    | 70,30000    |           |          |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                                                                                                                                                                             |    |             |           |          |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*7*0,5                                                                                                                                                                 |    | 5,25000     |           |          |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 144*0,2                                                                                                                                                             |    | 28,80000    |           |          |       |                          |
|      |               | C - sokl : 12                                                                                                                                                                           |    | 12,00000    |           |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                              |    | 46,05000    |           |          |       |                          |
|      |               | opravy komínů : 19                                                                                                                                                                      |    | 19,00000    |           |          |       |                          |
| 17   | 622471931R00  | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění                                                                                                             | m2 | 1 264,00000 | 6,00      | 7 584,00 | 801-1 | RTS 19/ II               |
|      |               | maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s penetrací, z lešení, bez zakrývání |    |             |           |          |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 :                                                                                                                                                                         |    |             |           |          |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*48                                                                                                                                        |    | 43,20000    |           |          |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*15                                                                                                                                                                   |    | 22,50000    |           |          |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 380                                                                                                                                                         |    | 380,00000   |           |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                              |    | 445,70000   |           |          |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                                                                                                                                                         |    |             |           |          |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*22                                                                                                                                        |    | 19,80000    |           |          |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*5                                                                                                                                                                    |    | 7,50000     |           |          |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 160                                                                                                                                                         |    | 160,00000   |           |          |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                              |    | 187,30000   |           |          |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Pohled JV - 2 :                                       |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A - hladká fasáda : 164                               |    | 164,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*11                                 |    | 16,50000    |           |           |       |                          |
|      |               | C - sokl : 9                                          |    | 9,00000     |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                            |    | 189,50000   |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 :                                       |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*18                                  |    | 27,00000    |           |           |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 239                               |    | 239,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | c- sokl : 9                                           |    | 9,00000     |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                            |    | 275,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                                           |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*7                                   |    | 10,50000    |           |           |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 144                               |    | 144,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - sokl : 12                                         |    | 12,00000    |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                            |    | 166,50000   |           |           |       |                          |
| 18   | 622904115R00  | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 | m2 | 1 264,00000 | 40,00     | 50 560,00 | 801-1 | RTS 19/ II               |
|      |               | Pohled JV - 1 :                                       |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*48      |    | 43,20000    |           |           |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 380                       |    | 380,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*15                                 |    | 22,50000    |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                            |    | 445,70000   |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                       |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*22      |    | 19,80000    |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*5                                  |    | 7,50000     |           |           |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 160                       |    | 160,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                            |    | 187,30000   |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Pohled JV - 2 :                                  |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | A - hladká fasáda : 164                          |    | 164,00000   |           |            |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*11                            |    | 16,50000    |           |            |       |                          |
|      |               | C - sokl : 9                                     |    | 9,00000     |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                       |    | 189,50000   |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 :                                  |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*18                             |    | 27,00000    |           |            |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 239                          |    | 239,00000   |           |            |       |                          |
|      |               | c- sokl : 9                                      |    | 9,00000     |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                       |    | 275,00000   |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                                      |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*7                              |    | 10,50000    |           |            |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 144                          |    | 144,00000   |           |            |       |                          |
|      |               | C - sokl : 12                                    |    | 12,00000    |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                       |    | 166,50000   |           |            |       |                          |
| 19   | 622904121R00  | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  | m2 | 1 283,00000 | 145,00    | 186 035,00 | 801-1 | RTS 19/ II               |
|      |               | Pohled JV - 1 :                                  |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*48 |    | 43,20000    |           |            |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*15                            |    | 22,50000    |           |            |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 380                  |    | 380,00000   |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                       |    | 445,70000   |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                  |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*22 |    | 19,80000    |           |            |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*5                             |    | 7,50000     |           |            |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 160                  |    | 160,00000   |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                   |    | 187,30000 |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 :                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - hladká fasáda : 164                                                                                                      |    | 164,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*11                                                                                                        |    | 16,50000  |           |           |       |                          |
|      |               | C - sokl : 9                                                                                                                 |    | 9,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                   |    | 189,50000 |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 :                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*18                                                                                                         |    | 27,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 239                                                                                                      |    | 239,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | c- sokl : 9                                                                                                                  |    | 9,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                   |    | 275,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                                                                                                                  |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*7                                                                                                          |    | 10,50000  |           |           |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 144                                                                                                      |    | 144,00000 |           |           |       |                          |
|      |               | C - sokl : 12                                                                                                                |    | 12,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                   |    | 166,50000 |           |           |       |                          |
|      |               | opravy komínů : 19                                                                                                           |    | 19,00000  |           |           |       |                          |
| 20   | 623421141R00  | Omítky vnější vápenné nebo vápenocementové piliřů a sloupů s plochami rovnými štukové plstí hlazené stupeň složitosti 1 až 2 | m2 | 23,76000  | 610,00    | 14 493,60 | 801-1 | RTS 19/ II               |
|      |               | Prostřík+ jádrová vrstva 20 mm+ vrchní štuk                                                                                  |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Pouze práce - materiál ve specifikaci                                                                                        |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JV+ JZ - 1 : 0,45*4*3,3*4                                                                                             |    | 23,76000  |           |           |       |                          |
| 21   | 620991122R0   | Zakrývání konstrukcí z lešení geotextilií 150g/m2                                                                            | m2 | 38,37500  | 70,00     | 2 686,25  |       | Vlastní                  |
|      |               | stříšky nad vstup JV - 1 : 1,65*2,1                                                                                          |    | 3,46000   |           |           |       |                          |
|      |               | JZ - 1 : (2,45+1,55)*2,1                                                                                                     |    | 8,40000   |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 3,7*3,5                                                 |    | 12,95000  |           |            |       |                          |
|      |               | JZ - 2 - stávající kamenný sokl : 10,8*1,2+0,5*1,2      |    | 13,56000  |           |            |       |                          |
| 22   | 783902811R1   | Odstranění nátěrů omítek stěn - chemickým odstraňovačem | m2 | 650,60000 | 220,00    | 143 132,00 |       | Vlastní                  |
|      |               | Pouze práce - materiál ve specifikaci                   |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 :                                         |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*48*0,7    |    | 30,24000  |           |            |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*15*0,7                               |    | 15,75000  |           |            |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 380*0,5                     |    | 190,00000 |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                              |    | 235,99000 |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                         |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*22*0,7    |    | 13,86000  |           |            |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*5*0,7                                |    | 5,25000   |           |            |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 160*0,5                     |    | 80,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                              |    | 99,11000  |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 :                                         |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | A - hladká fasáda : 164*0,5                             |    | 82,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*11*0,5                               |    | 8,25000   |           |            |       |                          |
|      |               | C - sokl : 9*0,5                                        |    | 4,50000   |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                              |    | 94,75000  |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 :                                         |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*18*0,5                                |    | 13,50000  |           |            |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 239*0,5                             |    | 119,50000 |           |            |       |                          |
|      |               | c- sokl : 9*0,5                                         |    | 4,50000   |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                              |    | 137,50000 |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                                             |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*7*0,5                                 |    | 5,25000   |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                               | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | B - hladká fasáda : 144*0,5                                 |    | 72,00000    |           |           |       |                          |
|      |               | C - sokl : 12*0,5                                           |    | 6,00000     |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                  |    | 83,25000    |           |           |       |                          |
| 23   | 62 R1         | Trasový spojovací můstek - špric                            | kg | 3 444,84000 | 10,00     | 34 448,40 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim Porosan Trass zementputz                               |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | spotřeba 5kg/m2 :                                           |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 :                                             |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*48*0,3*5*1,05 |    | 68,04000    |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*15*0,3*5*1,05                            |    | 35,44000    |           |           |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 380*0,5*5*1,05                  |    | 997,50000   |           |           |       |                          |
|      |               | stávající sloup přístřešku : 0,45*4*3,3*4*5*1,05            |    | 124,74000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                  |    | 1 225,72000 |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                             |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*22*0,3*5*1,05 |    | 31,18000    |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*5*0,3*5*1,05                             |    | 11,81000    |           |           |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 160*0,5*5*1,05                  |    | 420,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                  |    | 463,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 :                                             |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A - hladká fasáda : 164*0,5*5*1,05                          |    | 430,50000   |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*11*0,5*5*1,05                            |    | 43,31000    |           |           |       |                          |
|      |               | C - sokl : 9*0,5*5*1,05                                     |    | 23,63000    |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                  |    | 497,44000   |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 :                                             |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*18*0,5*5*1,05                             |    | 70,88000    |           |           |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 239*0,5*5*1,05                          |    | 627,38000   |           |           |       |                          |
|      |               | c- sokl : 9*0,5*5*1,05                                      |    | 23,63000    |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                  | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                     |    | 721,88000    |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                                                    |    |              |           |            |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*7*0,5*5*1,05                                 |    | 27,56000     |           |            |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 144*0,5*5*1,05                             |    | 378,00000    |           |            |       |                          |
|      |               | C - sokl : 12*0,5*5*1,05                                       |    | 31,50000     |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                     |    | 437,06000    |           |            |       |                          |
|      |               | opravy komínů : 19*5*1,05                                      |    | 99,75000     |           |            |       |                          |
| 24   | 62 R2         | Vyrovnávací jádrová omítka                                     | kg | 27 095,67000 | 8,00      | 216 765,36 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim Porosan Ausgleichsputz                                    |    |              |           |            |       |                          |
|      |               | spotřeba 12 kg/m2 při tl. 1cm :                                |    |              |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 :                                                |    |              |           |            |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*48*0,3*12*3*1,05 |    | 489,89000    |           |            |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*15*0,3*12*3*1,05                            |    | 255,15000    |           |            |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 380*0,5*12*5*1,05                  |    | 11 970,00000 |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                     |    | 12 715,04000 |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                                |    |              |           |            |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*22*0,3*12*3*1,05 |    | 224,53000    |           |            |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*5*0,3*12*3*1,05                             |    | 85,05000     |           |            |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 160*0,5*12*4*1,05                  |    | 4 032,00000  |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                     |    | 4 341,58000  |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 :                                                |    |              |           |            |       |                          |
|      |               | A - hladká fasáda : 164*0,5*12*2*1,05                          |    | 2 066,40000  |           |            |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*11*0,5*12*3*1,05                            |    | 311,85000    |           |            |       |                          |
|      |               | C - sokl : 9*0,5*12*2*1,05                                     |    | 113,40000    |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                     |    | 2 491,65000  |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 :                                                |    |              |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------|----|-------------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | A- šambrána : 1,5*18*0,5*12*2*1,05    |    | 340,20000   |           |        |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 239*0,5*12*3*1,05 |    | 4 517,10000 |           |        |       |                          |
|      |               | C- sokl : 9*0,5*12*2*1,05             |    | 113,40000   |           |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                            |    | 4 970,70000 |           |        |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                           |    |             |           |        |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*7*0,5*12*2*1,05     |    | 132,30000   |           |        |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 144*0,5*12*2*1,05 |    | 1 814,40000 |           |        |       |                          |
|      |               | C - sokl : 12*0,5*12*2*1,05           |    | 151,20000   |           |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                            |    | 2 097,90000 |           |        |       |                          |
|      |               | opravy komínů : 19*12*2*1,05          |    | 478,80000   |           |        |       |                          |

|    |       |                                                                |    |              |       |            |         |
|----|-------|----------------------------------------------------------------|----|--------------|-------|------------|---------|
| 25 | 62 R3 | Vápenná omítka zmo 3 mm                                        | kg | 17 913,16800 | 12,00 | 214 958,02 | Vlastní |
|    |       | Keim NHL Kalkputz Grob                                         |    |              |       |            |         |
|    |       | spotřeba 13 kg/m2 při tl. 1cm :                                |    |              |       |            |         |
|    |       | Pohled JV - 1 :                                                |    |              |       |            |         |
|    |       | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*48*0,3*13*2*1,05 |    | 353,81000    |       |            |         |
|    |       | B - šambrána : 1,5*15*0,3*13*2*1,05                            |    | 184,28000    |       |            |         |
|    |       | C - hladká fasáda - žlutá : 380*0,5*13*2*1,05                  |    | 5 187,00000  |       |            |         |
|    |       | stávající sloup přístřešku : 0,45*4*3,3*4*13*2*1,05            |    | 648,65000    |       |            |         |
|    |       | Mezisoučet                                                     |    | 6 373,73000  |       |            |         |
|    |       | Pohled JZ - 1 :                                                |    |              |       |            |         |
|    |       | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*22*0,3*13*2*1,05 |    | 162,16000    |       |            |         |
|    |       | B - šambrána : 1,5*5*0,3*13*2*1,05                             |    | 61,42000     |       |            |         |
|    |       | C - hladká fasáda - žlutá : 160*0,5*13*2*1,05                  |    | 2 184,00000  |       |            |         |
|    |       | Mezisoučet                                                     |    | 2 407,59000  |       |            |         |
|    |       | Pohled JV - 2 :                                                |    |              |       |            |         |
|    |       | A - hladká fasáda : 164*0,5*13*2*1,05                          |    | 2 238,60000  |       |            |         |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | B - šambrána : 1,5*11*0,5*13*2*1,05                           |    | 225,22000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - sokl : 9*0,5*13*2*1,05                                    |    | 122,85000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                    |    | 2 586,68000 |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 :                                               |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*18*0,5*13*2*1,05                            |    | 368,55000   |           |           |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 239*0,5*13*2*1,05                         |    | 3 262,35000 |           |           |       |                          |
|      |               | C- sokl : 9*0,5*13*2*1,05                                     |    | 122,85000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                    |    | 3 753,75000 |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                                                   |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*7*0,5*13*2*1,05                             |    | 143,32000   |           |           |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 144*0,5*13*2*1,05                         |    | 1 965,60000 |           |           |       |                          |
|      |               | C - sokl : 12*0,5*13*2*1,05                                   |    | 163,80000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                    |    | 2 272,72000 |           |           |       |                          |
|      |               | opravy komínů : 19*13*2*1,05                                  |    | 518,70000   |           |           |       |                          |
| 26   | 62R11         | Odstraňovač dispersních nátěrů                                | kg | 273,25200   | 180,00    | 49 185,36 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim Dispersionsentferner                                     |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | spotřeba 0,4kg/m2 :                                           |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 :                                               |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*48*0,7*0,4*1,05 |    | 12,70000    |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*15*0,7*0,4*1,05                            |    | 6,62000     |           |           |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 380*0,5*0,4*1,05                  |    | 79,80000    |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                    |    | 99,12000    |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                               |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*22*0,7*0,4*1,05 |    | 5,82000     |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*5*0,7*0,4*1,05                             |    | 2,21000     |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 160*0,5*0,4*1,05              |    | 33,60000    |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 41,63000    |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 :                                           |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | A - hladká fasáda : 164*0,5*0,4*1,05                      |    | 34,44000    |           |            |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*11*0,5*0,4*1,05                        |    | 3,46000     |           |            |       |                          |
|      |               | C - sokl : 9*0,5*0,4*1,05                                 |    | 1,89000     |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 39,80000    |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 :                                           |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*18*0,5*0,4*1,05                         |    | 5,67000     |           |            |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 239*0,5*0,4*1,05                      |    | 50,19000    |           |            |       |                          |
|      |               | c- sokl : 9*0,5*0,4*1,05                                  |    | 1,89000     |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 57,75000    |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                                               |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*7*0,5*0,4*1,05                          |    | 2,21000     |           |            |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 144*0,5*0,4*1,05                      |    | 30,24000    |           |            |       |                          |
|      |               | C - sokl : 12*0,5*0,4*1,05                                |    | 2,52000     |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 34,97000    |           |            |       |                          |
| 27   | 62R4          | Vápenná omítka zrn 0,6mm                                  | kg | 3 293,03520 | 32,00     | 105 377,13 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim NHL Kalkputz Fein                                    |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | Spotřeba při 2 mm 2,4kg :                                 |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 :                                           |    |             |           |            |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*48*2,4*1,05 |    | 108,86000   |           |            |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*15*2,4*1,05                            |    | 56,70000    |           |            |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 380*2,4*1,05                  |    | 957,60000   |           |            |       |                          |
|      |               | stávající sloup přístřešku : 0,45*4*3,3*4*2,4*1,05        |    | 59,88000    |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 1 183,04000 |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                           |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*22*2,4*1,05 |    | 49,90000    |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*5*2,4*1,05                             |    | 18,90000    |           |           |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 160*2,4*1,05                  |    | 403,20000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 472,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 :                                           |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A - hladká fasáda : 164*2,4*1,05                          |    | 413,28000   |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*11*2,4*1,05                            |    | 41,58000    |           |           |       |                          |
|      |               | C - sokl : 9*2,4*1,05                                     |    | 22,68000    |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 477,54000   |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 :                                           |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*18*2,4*1,05                             |    | 68,04000    |           |           |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 239*2,4*1,05                          |    | 602,28000   |           |           |       |                          |
|      |               | c- sokl : 9*2,4*1,05                                      |    | 22,68000    |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 693,00000   |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                                               |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*7*2,4*1,05                              |    | 26,46000    |           |           |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 144*2,4*1,05                          |    | 362,88000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - sokl : 12*2,4*1,05                                    |    | 30,24000    |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 419,58000   |           |           |       |                          |
|      |               | opravy kominů : 19*2,4*1,05                               |    | 47,88000    |           |           |       |                          |
| 28   | 62R5          | Zpevňující hmota                                          | I  | 137,20980   | 220,00    | 30 186,16 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim Fixativ                                              |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | spotřeba 0,1L na m2 :                                     |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 :                                           |    |             |           |           |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*48*0,1*1,05 |    |          | 4,54000   |        |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*15*0,1*1,05                            |    |          | 2,36000   |        |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 380*0,1*1,05                  |    |          | 39,90000  |        |       |                          |
|      |               | stávající sloup přístřešků : 0,45*4*3,3*4*0,1*1,05        |    |          | 2,49000   |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    |          | 49,29000  |        |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                           |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*22*0,1*1,05 |    |          | 2,08000   |        |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*5*0,1*1,05                             |    |          | 0,79000   |        |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 160*0,1*1,05                  |    |          | 16,80000  |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    |          | 19,67000  |        |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 :                                           |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | A - hladká fasáda : 164*0,1*1,05                          |    |          | 17,22000  |        |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*11*0,1*1,05                            |    |          | 1,73000   |        |       |                          |
|      |               | C - sokl : 9*0,1*1,05                                     |    |          | 0,95000   |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    |          | 19,90000  |        |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 :                                           |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*18*0,1*1,05                             |    |          | 2,84000   |        |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 239*0,1*1,05                          |    |          | 25,09000  |        |       |                          |
|      |               | c- sokl : 9*0,1*1,05                                      |    |          | 0,95000   |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    |          | 28,88000  |        |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                                               |    |          |           |        |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*7*0,1*1,05                              |    |          | 1,10000   |        |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 144*0,1*1,05                          |    |          | 15,12000  |        |       |                          |
|      |               | C - sokl : 12*0,1*1,05                                    |    |          | 1,26000   |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    |          | 17,48000  |        |       |                          |
|      |               | opravy kominů : 19*0,1*1,05                               |    |          | 2,00000   |        |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 29   | 62R6          | Silikátová povrstvovací základní barva                    | kg | 686,04900 | 40,00     | 27 441,96 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim Contact Plus Color                                   |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | spotřeba 0,5 kg/m2 :                                      |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 :                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*48*0,5*1,05 |    | 22,68000  |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*15*0,5*1,05                            |    | 11,81000  |           |           |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 380*0,5*1,05                  |    | 199,50000 |           |           |       |                          |
|      |               | stávající sloup přístřešků : 0,45*4*3,3*4*0,5*1,05        |    | 12,47000  |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 246,47000 |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*22*0,5*1,05 |    | 10,39000  |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*5*0,5*1,05                             |    | 3,94000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 160*0,5*1,05                  |    | 84,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 98,33000  |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 :                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - hladká fasáda : 164*0,5*1,05                          |    | 86,10000  |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*11*0,5*1,05                            |    | 8,66000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - sokl : 9*0,5*1,05                                     |    | 4,72000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 99,48000  |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 :                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - šambrána : 1,5*18*0,5*1,05                            |    | 14,18000  |           |           |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 239*0,5*1,05                          |    | 125,47000 |           |           |       |                          |
|      |               | c- sokl : 9*0,5*1,05                                      |    | 4,72000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 144,38000 |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - šambrána : 1,5*7*0,5*1,05                             |    | 5,51000   |           |           |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 144*0,5*1,05                          |    | 75,60000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | C - sokl : 12*0,5*1,05                                     |    | 6,30000   |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                 |    | 87,41000  |           |            |       |                          |
|      |               | opravy komínů : 19*0,5*1,05                                |    | 9,97000   |           |            |       |                          |
|      |               |                                                            |    |           |           |            |       |                          |
| 30   | 62R7          | Slikátová fasádní barva                                    | kg | 617,44410 | 315,00    | 194 494,89 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim Soldalit Arte                                         |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | spotřeba 0,45 kg/m2 :                                      |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 :                                            |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*48*0,45*1,05 |    | 20,41000  |           |            |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*15*0,45*1,05                            |    | 10,63000  |           |            |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 380*0,45*1,05                  |    | 179,55000 |           |            |       |                          |
|      |               | stávající sloup přístřešků : 0,45*4*3,3*4*0,45*1,05        |    | 11,23000  |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                 |    | 221,82000 |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                            |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*22*0,45*1,05 |    | 9,36000   |           |            |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*5*0,45*1,05                             |    | 3,54000   |           |            |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 160*0,45*1,05                  |    | 75,60000  |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                 |    | 88,50000  |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 :                                            |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | A - hladká fasáda : 164*0,45*1,05                          |    | 77,49000  |           |            |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*11*0,45*1,05                            |    | 7,80000   |           |            |       |                          |
|      |               | C - sokl : 9*0,45*1,05                                     |    | 4,25000   |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                 |    | 89,54000  |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 :                                            |    |           |           |            |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*18*0,45*1,05                             |    | 12,76000  |           |            |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 239*0,45*1,05                          |    | 112,93000 |           |            |       |                          |
|      |               | c- sokl : 9*0,45*1,05                                      |    | 4,25000   |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 129,94000 |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*7*0,45*1,05                             |    | 4,96000   |           |           |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 144*0,45*1,05                         |    | 68,04000  |           |           |       |                          |
|      |               | C - sokl : 12*0,45*1,05                                   |    | 5,67000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 78,67000  |           |           |       |                          |
|      |               | opravy kominů : 19*0,45*1,05                              |    | 8,98000   |           |           |       |                          |
|      |               |                                                           |    |           |           |           |       |                          |
| 31   | 62R8          | Ředidlo na bázi sol-silikátu                              | I  | 137,20980 | 200,00    | 27 441,96 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim Soldalit fixativ                                     |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | spotřeba 0,1 l/m2 :                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 :                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*48*0,1*1,05 |    | 4,54000   |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*15*0,1*1,05                            |    | 2,36000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 380*0,1*1,05                  |    | 39,90000  |           |           |       |                          |
|      |               | stávající sloup přístřešků : 0,45*4*3,3*4*0,1*1,05        |    | 2,49000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 49,29000  |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*22*0,1*1,05 |    | 2,08000   |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*5*0,1*1,05                             |    | 0,79000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 160*0,1*1,05                  |    | 16,80000  |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 19,67000  |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 :                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - hladká fasáda : 164*0,1*1,05                          |    | 17,22000  |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*11*0,1*1,05                            |    | 1,73000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - sokl : 9*0,1*1,05                                     |    | 0,95000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 19,90000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Pohled JZ - 2 :                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*18*0,1*1,05                             |    | 2,84000   |           |           |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 239*0,1*1,05                          |    | 25,09000  |           |           |       |                          |
|      |               | c- sokl : 9*0,1*1,05                                      |    | 0,95000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 28,88000  |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                                               |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*7*0,1*1,05                              |    | 1,10000   |           |           |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 144*0,1*1,05                          |    | 15,12000  |           |           |       |                          |
|      |               | C - sokl : 12*0,1*1,05                                    |    | 1,26000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 17,48000  |           |           |       |                          |
|      |               | opravy komínů : 19*0,1*1,05                               |    | 2,00000   |           |           |       |                          |
| 32   | 62R9          | Základovací hydrofobizační prostředek na bázi silanu      | I  | 207,45900 | 140,00    | 29 044,26 |       | Vlastní                  |
|      |               | Keim Silagrund                                            |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | spotřeba 0,5 l/m2 :                                       |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 :                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*48*0,5*1,05 |    | 22,68000  |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*15*0,5*0,5*1,05                        |    | 5,91000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 380*0,2*0,5*1,05              |    | 39,90000  |           |           |       |                          |
|      |               | stávající sloup přístřešku : 0,45*4*3,3*4*0,5*1,05        |    | 12,47000  |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 80,96000  |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                           |    |           |           |           |       |                          |
|      |               | A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)*22*0,5*1,05 |    | 10,39000  |           |           |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*5*0,5*0,5*1,05                         |    | 1,97000   |           |           |       |                          |
|      |               | C - hladká fasáda - žlutá : 160*0,2*0,5*1,05              |    | 16,80000  |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                |    | 29,16000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | Pohled JV - 2 :                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | A - hladká fasáda : 164*0,2*0,5*1,05 |    |          |           | 17,22000 |       |                          |
|      |               | B - šambrána : 1,5*11*0,5*0,5*1,05   |    |          |           | 4,33000  |       |                          |
|      |               | C - sokl : 9*0,5*1,05                |    |          |           | 4,72000  |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                           |    |          |           | 26,28000 |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 :                      |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*18*0,5*0,5*1,05    |    |          |           | 7,09000  |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 239*0,2*0,5*1,05 |    |          |           | 25,09000 |       |                          |
|      |               | c- sokl : 9*0,5*1,05                 |    |          |           | 4,72000  |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                           |    |          |           | 36,91000 |       |                          |
|      |               | Pohled SV :                          |    |          |           |          |       |                          |
|      |               | A- šambrána : 1,5*7*0,5*0,5*1,05     |    |          |           | 2,76000  |       |                          |
|      |               | B - hladká fasáda : 144*0,2*0,5*1,05 |    |          |           | 15,12000 |       |                          |
|      |               | C - sokl : 12*0,5*1,05               |    |          |           | 6,30000  |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                           |    |          |           | 24,18000 |       |                          |
|      |               | opravy komínů : 19*0,5*1,05          |    |          |           | 9,97000  |       |                          |

|                |              |                                                                                                                                                                          |   |          |        |                 |       |            |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------------|-------|------------|
| <b>Díl: 91</b> |              | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                    |   |          |        | <b>6 862,00</b> |       |            |
| 33             | 917732111RT5 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku ležatého, rozměru 1000/100/250 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 5,00000  | 350,00 | 1 750,00        | 822-1 | RTS 19/ II |
|                |              | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                                                                                                                                   |   |          |        |                 |       |            |
|                |              | osazení obrubníku - E : 5                                                                                                                                                |   |          |        | 5,00000         |       |            |
| 34             | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm                                                                                          | m | 13,20000 | 130,00 | 1 716,00        | 822-1 | RTS 19/ II |
|                |              | podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy                                                                                                                    |   |          |        |                 |       |            |
|                |              | rýha pro osazení obrubníku - E : 5*2                                                                                                                                     |   |          |        | 10,00000        |       |            |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | patky pro nové základy : 0,4*4*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 3,20000     |           |                   |       |                          |
| 35             | 919732111R00  | Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tloušťky do 2 mm<br>A - přespádování zpevněné plochy : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 3,00000     | 320,00    | 960,00            | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 36             | 919735112R00  | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm<br>včetně spotřeby vody<br>rýha pro osazení obrubníku - E : 5*2<br>patky pro nové základy : 0,4*4*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m  | 13,20000    | 180,00    | 2 376,00          | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 37             | 919741111R00  | Ošetření cementobetonové plochy vodou<br>A - přespádování zpevněné plochy : 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 3,00000     | 20,00     | 60,00             | 822-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |             |           | <b>580 828,34</b> |       |                          |
| 38             | 941941042R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m<br>včetně kotvení<br>Včetně kotvení lešení.<br>Pohled JV - 1 : 35,7*7,2+3,5*9<br>výtahová šachta : (3,5+1,2)*16,2<br>výtahová šachta ze střechy kaple : (3,7+1,2)*7,2<br>štít za výtahovou šach. ze střechy kaple : 3,7*3,6<br>Mezisoučet<br>Pohled JZ - 1 : 13*7,2<br>výtahová šachta : (3,7+1,2)*16,2<br>výtahová šachta ze střechy vlevo : (3,7+1,2)*8,3<br>Mezisoučet<br>Pohled JV - 2 : (9,15+1,2)*9 | m2 | 1 153,52000 | 65,00     | 74 978,80         | 800-3 | RTS 19/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 288,54000   |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 76,14000    |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 35,28000    |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 13,32000    |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 413,28000   |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 93,60000    |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 79,38000    |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 40,67000    |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 213,65000   |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 93,15000    |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|-------|--------------------------|
|      |               | 8*7,2                                                                                                                                                                                                         |    | 57,60000    |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                    |    | 150,75000   |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 : 13,5*10,8                                                                                                                                                                                     |    | 145,80000   |           |            |       |                          |
|      |               | (15,4+1,2)*7,2                                                                                                                                                                                                |    | 119,52000   |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                    |    | 265,32000   |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled SV : 6,85*7,2                                                                                                                                                                                          |    | 49,32000    |           |            |       |                          |
|      |               | 8,5*7,2                                                                                                                                                                                                       |    | 61,20000    |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                    |    | 110,52000   |           |            |       |                          |
| 39   | 941941292R00  | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení předpoklad 5 měsíce : 1153,52*5 | m2 | 5 767,60000 | 38,00     | 219 168,80 | 800-3 | RTS 19/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                               |    | 5 767,60000 |           |            |       |                          |
| 40   | 941941842R00  | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m                                                                                                                     | m2 | 1 153,52000 | 42,00     | 48 447,84  | 800-3 | RTS 19/ II               |
|      |               | Pohled JV - 1 : 35,7*7,2+3,5*9                                                                                                                                                                                |    | 288,54000   |           |            |       |                          |
|      |               | výtahová šachta : (3,5+1,2)*16,2                                                                                                                                                                              |    | 76,14000    |           |            |       |                          |
|      |               | výtahová šachta ze střechy kaple : (3,7+1,2)*7,2                                                                                                                                                              |    | 35,28000    |           |            |       |                          |
|      |               | štíť za výtahovou šach. ze střechy kaple : 3,7*3,6                                                                                                                                                            |    | 13,32000    |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                    |    | 413,28000   |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 : 13*7,2                                                                                                                                                                                        |    | 93,60000    |           |            |       |                          |
|      |               | výtahová šachta : (3,7+1,2)*16,2                                                                                                                                                                              |    | 79,38000    |           |            |       |                          |
|      |               | výtahová šachta ze střechy vlevo : (3,7+1,2)*8,3                                                                                                                                                              |    | 40,67000    |           |            |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                    |    | 213,65000   |           |            |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 : (9,15+1,2)*9                                                                                                                                                                                  |    | 93,15000    |           |            |       |                          |
|      |               | 8*7,2                                                                                                                                                                                                         |    | 57,60000    |           |            |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | Mezisoučet                                                                                                     |    | 150,75000   |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 : 13,5*10,8                                                                                      |    | 145,80000   |           |           |       |                          |
|      |               | (15,4+1,2)*7,2                                                                                                 |    | 119,52000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                     |    | 265,32000   |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled SV : 6,85*7,2                                                                                           |    | 49,32000    |           |           |       |                          |
|      |               | 8,5*7,2                                                                                                        |    | 61,20000    |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                     |    | 110,52000   |           |           |       |                          |
| 41   | 944944011R00  | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                                                          | m2 | 1 043,00000 | 15,00     | 15 645,00 | 800-3 | RTS 19/ II               |
|      |               | Pohled JV - 1 : 35,7*7,2+3,5*9                                                                                 |    | 288,54000   |           |           |       |                          |
|      |               | výtahová šachta : (3,5+1,2)*16,2                                                                               |    | 76,14000    |           |           |       |                          |
|      |               | výtahová šachta ze střechy kaple : (3,7+1,2)*7,2                                                               |    | 35,28000    |           |           |       |                          |
|      |               | štíť za výtahovou šach. ze střechy kaple : 3,7*3,6                                                             |    | 13,32000    |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                     |    | 413,28000   |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 : 13*7,2                                                                                         |    | 93,60000    |           |           |       |                          |
|      |               | výtahová šachta : (3,7+1,2)*16,2                                                                               |    | 79,38000    |           |           |       |                          |
|      |               | výtahová šachta ze střechy vlevo : (3,7+1,2)*8,3                                                               |    | 40,67000    |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                     |    | 213,65000   |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 : (9,15+1,2)*9                                                                                   |    | 93,15000    |           |           |       |                          |
|      |               | 8*7,2                                                                                                          |    | 57,60000    |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                     |    | 150,75000   |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 : 13,5*10,8                                                                                      |    | 145,80000   |           |           |       |                          |
|      |               | (15,4+1,2)*7,2                                                                                                 |    | 119,52000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                                                                                     |    | 265,32000   |           |           |       |                          |
| 42   | 944944031R00  | Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken | m2 | 5 215,00000 | 15,00     | 78 225,00 | 800-3 | RTS 19/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | předpoklad 5 měsíce : 1043*5                       |    | 5 215,00000 |           |           |       |                          |
| 43   | 944944081R00  | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken            | m2 | 1 043,00000 | 10,00     | 10 430,00 | 800-3 | RTS 19/ II               |
|      |               | Pohled JV - 1 : 35,7*7,2+3,5*9                     |    | 288,54000   |           |           |       |                          |
|      |               | výtahová šachta : (3,5+1,2)*16,2                   |    | 76,14000    |           |           |       |                          |
|      |               | výtahová šachta ze střechy kaple : (3,7+1,2)*7,2   |    | 35,28000    |           |           |       |                          |
|      |               | štit za výtahovou šach. ze střechy kaple : 3,7*3,6 |    | 13,32000    |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                         |    | 413,28000   |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 : 13*7,2                             |    | 93,60000    |           |           |       |                          |
|      |               | výtahová šachta : (3,7+1,2)*16,2                   |    | 79,38000    |           |           |       |                          |
|      |               | výtahová šachta ze střechy vlevo : (3,7+1,2)*8,3   |    | 40,67000    |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                         |    | 213,65000   |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 : (9,15+1,2)*9                       |    | 93,15000    |           |           |       |                          |
|      |               | 8*7,2                                              |    | 57,60000    |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                         |    | 150,75000   |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 : 13,5*10,8                          |    | 145,80000   |           |           |       |                          |
|      |               | (15,4+1,2)*7,2                                     |    | 119,52000   |           |           |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                         |    | 265,32000   |           |           |       |                          |
| 44   | 944945012R00  | Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m               | m  | 12,50000    | 135,00    | 1 687,50  | 800-3 | RTS 19/ II               |
|      |               | nad vstupy do objektu :                            |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 : 3,3                                |    | 3,30000     |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 : 0                                  |    |             |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 : 3,7                                |    | 3,70000     |           |           |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 : 2,5+3                              |    | 5,50000     |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                      | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 45   | 944945192R00  | Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m     | m      | 62,50000  | 35,00     | 2 187,50  | 800-3   | RTS 19/ II               |
|      |               | předpoklad 5 měsíce : 12,5*5                                                                                       |        | 62,50000  |           |           |         |                          |
| 46   | 944945812R00  | Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m                                                                             | m      | 12,50000  | 50,00     | 625,00    | 800-3   | RTS 19/ II               |
|      |               | zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, 12,5                                                              |        | 12,50000  |           |           |         |                          |
| 47   | 762991111R00  | Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku                                          | m      | 44,30000  | 360,00    | 15 948,00 | 800-762 | RTS 19/ II               |
|      |               | Instalace vrátku, uklinování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže zařízení. |        |           |           |           |         |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 : 16,2                                                                                               |        | 16,20000  |           |           |         |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 : 8,3                                                                                                |        | 8,30000   |           |           |         |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 : 9                                                                                                  |        | 9,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 : 10,8                                                                                               |        | 10,80000  |           |           |         |                          |
| 48   | 762991121R00  | Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku                                          | den    | 150,00000 | 120,00    | 18 000,00 | 800-762 | RTS 19/ II               |
|      |               | předpoklad 5 měsíce : 30*5                                                                                         |        | 150,00000 |           |           |         |                          |
| 49   | 941 R52       | Systémové hliníkové střešní komínové lešení pro provádění oprav ze střechy                                         | soubor | 5,00000   | 15 000,00 | 75 000,00 |         | Vlastní                  |
|      |               | Položka obsahuje náklady na pronájem lešení, montáž lešení včetně demontáže a dopravu lešení na stavbu a zpět.     |        |           |           |           |         |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 : 2                                                                                                  |        | 2,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 : 2                                                                                                  |        | 2,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 : 1                                                                                                  |        | 1,00000   |           |           |         |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 : 0                                                                                                  |        |           |           |           |         |                          |
|      |               | Pohled SV : 0                                                                                                      |        |           |           |           |         |                          |
| 50   | 941 R53       | Ochranné zakrytí střech před montáží lešení na střeše                                                              | m2     | 227,61000 | 90,00     | 20 484,90 |         | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | Pohled JV - 1 :                                  |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | přístřešky kolem výtahové šachty : 4,3*3+3,7*3,3 |    | 25,11000  |           |        |       |                          |
|      |               | střechy kolem výtahové šachty : 3*3,7*2          |    | 22,20000  |           |        |       |                          |
|      |               | přístřešek rohový : 1,6*2,8+2,5*2,8              |    | 11,48000  |           |        |       |                          |
|      |               | střecha kolem oprav komínu : 3,5*9*2             |    | 63,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                       |    | 121,79000 |           |        |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 :                                  |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | střecha kolem oprav komínu : 3,5*9*2             |    | 63,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                       |    | 63,00000  |           |        |       |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 : 5,24*2,5                         |    | 13,10000  |           |        |       |                          |
|      |               | 1,7*4,1                                          |    | 6,97000   |           |        |       |                          |
|      |               | střecha kolem oprav komínu : 3,5*6,5             |    | 22,75000  |           |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                       |    | 42,82000  |           |        |       |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 : 0                                |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                       |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | Pohled SV : 0                                    |    |           |           |        |       |                          |
|      |               | Mezisoučet                                       |    |           |           |        |       |                          |

|                |                                                     |                                                             |    |           |       |                 |       |            |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------------|-------|------------|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |                                                             |    |           |       | <b>5 142,95</b> |       |            |
| 51             | 952901110R00                                        | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří             | m2 | 129,76510 | 30,00 | 3 892,95        | 801-4 | RTS 19/ II |
|                |                                                     | Pohled JV - 1 :                                             |    |           |       |                 |       |            |
|                |                                                     | okna : 1,1*1,55*4+1,1*1,9*10+0,6*1,55+0,75*0,45+1,16*1,36*2 |    | 32,14000  |       |                 |       |            |
|                |                                                     | dveře : 1*2,15+1,03*2,34+0,7*3,35+0,7*2,1+1*2,1+1*2,1       |    | 12,58000  |       |                 |       |            |
|                |                                                     | Pohled JZ - 1 :                                             |    |           |       |                 |       |            |
|                |                                                     | okna : 1,35*1,9*3+1,16*1,12+1,15*1,55+0,84*0,6              |    | 11,28000  |       |                 |       |            |
|                |                                                     | dveře : 1,45*2,6                                            |    | 3,77000   |       |                 |       |            |
|                |                                                     | Pohled JV - 2 :                                             |    |           |       |                 |       |            |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | okna : 1*1,5*10                                                                                                                                                      |     | 15,00000 |           |                  |       |                          |
|                |               | dveře : 1*2,1+1,7*2,1                                                                                                                                                |     | 5,67000  |           |                  |       |                          |
|                |               | Pohled JZ - 2 :                                                                                                                                                      |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | okna : 1,05*1,55*11+2,1*1,55                                                                                                                                         |     | 21,16000 |           |                  |       |                          |
|                |               | 1,66*2,94+2,54+2,22                                                                                                                                                  |     | 9,64000  |           |                  |       |                          |
|                |               | dveře :                                                                                                                                                              |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Pohled SV :                                                                                                                                                          |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | okna : 1*1,5*5+1,8*1,15+0,72*0,6                                                                                                                                     |     | 10,00000 |           |                  |       |                          |
|                |               | dveře : 1,5*2,25+2,43*2,12                                                                                                                                           |     | 8,53000  |           |                  |       |                          |
| 52             | 953981303R00  | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů                        | kus | 5,00000  | 250,00    | 1 250,00         | 801-4 | RTS 19/ II               |
|                |               | Přístřešek S.8 : 5                                                                                                                                                   |     | 5,00000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                            |     |          |           | <b>6 238,45</b>  |       |                          |
| 53             | 962052211R00  | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového                                                                                                                        | m3  | 2,22600  | 2 700,00  | 6 010,20         | 801-3 | RTS 19/ II               |
|                |               | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | S.8 - šachta : (2,42+0,91+0,91)*0,3*1,75                                                                                                                             |     | 2,23000  |           |                  |       |                          |
| 54             | 962081131R00  | Bourání zdiva příček ze skleněných tvánic, tloušťky do 100 mm                                                                                                        | m2  | 0,91300  | 250,00    | 228,25           | 801-3 | RTS 19/ II               |
|                |               | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),                                 |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | okno JZ : 1,66*0,55                                                                                                                                                  |     | 0,91000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 97</b> |               | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                              |     |          |           | <b>49 393,78</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 55   | 978015341R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva<br>5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % | m2 | 93,00000 | 25,00     | 2 325,00 | 801-3 | RTS 19/ II               |

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva.

Pohled JV - 1 :

A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)\*48

43,20000

B - šambrána : 1,5\*15

22,50000

Mezisoučet

65,70000

Pohled JZ - 1 :

A - korunová římsa - rovná část : (0,45+0,45)\*22

19,80000

B - šambrána : 1,5\*5

7,50000

Mezisoučet

27,30000

|    |              |                                                                                                                                                  |    |             |       |           |       |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|-------|------------|
| 56 | 978015361R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva<br>5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 50 % | m2 | 1 171,00000 | 35,00 | 40 985,00 | 801-3 | RTS 19/ II |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------|-----------|-------|------------|

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva.

Pohled JV - 1 :

C - hladká fasáda - žlutá : 380

380,00000

Mezisoučet

380,00000

Pohled JZ - 1 :

C - hladká fasáda - žlutá : 160

160,00000

Mezisoučet

160,00000

Pohled JV - 2 :

A - hladká fasáda : 164

164,00000

B - šambrána : 1,5\*11

16,50000

C - sokl : 9

9,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|         |               | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 189,50000 |           |           |       |                          |
|         |               | Pohled JZ - 2 :                                                                                                                                   |    |           |           |           |       |                          |
|         |               | A- šambrána : 1,5*18                                                                                                                              |    | 27,00000  |           |           |       |                          |
|         |               | B - hladká fasáda : 239                                                                                                                           |    | 239,00000 |           |           |       |                          |
|         |               | c- sokl : 9                                                                                                                                       |    | 9,00000   |           |           |       |                          |
|         |               | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 275,00000 |           |           |       |                          |
|         |               | Pohled SV :                                                                                                                                       |    |           |           |           |       |                          |
|         |               | A- šambrána : 1,5*7                                                                                                                               |    | 10,50000  |           |           |       |                          |
|         |               | B - hladká fasáda : 144                                                                                                                           |    | 144,00000 |           |           |       |                          |
|         |               | C - sokl : 12                                                                                                                                     |    | 12,00000  |           |           |       |                          |
|         |               | Mezisoučet                                                                                                                                        |    | 166,50000 |           |           |       |                          |
| 57      | 978015391R00  | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva<br>5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 19,00000  | 65,00     | 1 235,00  | 801-3 | RTS 19/ II               |
|         |               | S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva.<br>opravy kominů : 19                                                                                      |    | 19,00000  |           |           |       |                          |
| 58      | 978021191R00  | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                                                                                     | m2 | 64,65042  | 75,00     | 4 848,78  | 801-3 | RTS 19/ II               |
|         |               | Pohled JV - 1 - 5% z celkové výměry fasády : 474,7085*0,05                                                                                        |    | 23,74000  |           |           |       |                          |
|         |               | Pohled JZ - 1 - 5% z celkové výměry fasády : 187,3*0,05                                                                                           |    | 9,37000   |           |           |       |                          |
|         |               | Pohled JV - 2 - 5% z celkové výměry fasády : 189,5*0,05                                                                                           |    | 9,47000   |           |           |       |                          |
|         |               | Pohled JZ - 2 - 5% z celkové výměry fasády : 275*0,05                                                                                             |    | 13,75000  |           |           |       |                          |
|         |               | Pohled SV - 5% z celkové výměry fasády : 166,5*0,05                                                                                               |    | 8,32000   |           |           |       |                          |
| Díl: 99 |               | Staveništní přesun hmot                                                                                                                           |    |           |           | 68 549,15 |       |                          |

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

oborů 801, 803, 811 a 812

JV - 1 nový přístřešek výkr. S.8 : 1,64\*1,75

Začátek provozního součtu

JZ ořistřešek u výtahu : 5,5\*4,4

JV prístřešek nad vstupem do sklepa : 5,3\*2,6

Konec provozního součtu

38

JV - 1 nový přístřešek výkr. S.8 : 1.64\*1.75\*1.1

Sloupky 140/140 : 2\*2

vaznice 140/140 : 3\*2

vaznice 100/120 : 0

krokve 100/120 : 3\*2

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 64   | 762085140R00  | Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí čtyřstranné<br>Sloupky 140/140 : 2,55*2<br>vaznice 140/140 : 1,64+1,5+1,5<br>vaznice 100/120 : 1,64<br>krokve 100/120 : 1,95*3                                                                                      | m   | 17,23000 | 35,00     | 603,05   | 800-762 | RTS 19/ I                |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 5,10000  |           |          |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 4,64000  |           |          |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 1,64000  |           |          |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 5,85000  |           |          |         |                          |
| 65   | 762311103R00  | Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci<br>2                                                                                                                                              | kus | 2,00000  | 150,00    | 300,00   | 800-762 | RTS 19/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
| 66   | 762341210R00  | Bednění a laťování montáž bednění střež rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm<br>JZ přístřešek u výtahu : 5,5*4,4<br>JV-2 přístřešek nad vstupem do sklepa : 5,3*2,6<br>JV - 1 nový přístřešek výkr. S.8 : 1,64*1,75 | m2  | 40,85000 | 82,00     | 3 349,70 | 800-762 | RTS 19/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 24,20000 |           |          |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 13,78000 |           |          |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,87000  |           |          |         |                          |
| 67   | 762342204RT4  | Bednění a laťování montáž kontralati přibitím, , s dodávkou latí 40x60 mm<br>JV - 1 nový přístřešek výkr. S.8 : 1,64*1,75                                                                                                                                           | m2  | 2,87000  | 152,00    | 436,24   | 800-762 | RTS 19/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,87000  |           |          |         |                          |
| 68   | 762342202RT4  | Bednění a laťování s dodávkou řeziva laťování střež o sklonu do 60° při vzdálenost latí do 220 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm<br>JV - 1 nový přístřešek výkr. S.8 : 1,64*1,75                                                                          | m2  | 2,87000  | 420,00    | 1 205,40 | 800-762 | RTS 19/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,87000  |           |          |         |                          |
| 69   | 762341821R00  | Demontáž bednění a laťování bednění střež rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z fošen hrubých                                                                                                                          | m2  | 38,00000 | 35,00     | 1 330,00 | 800-762 | RTS 19/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                     |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | JZ přístřešek u výtahu : 5,5*4,4                                                              |    | 24,20000 |           |          |         |                          |
|      |               | JV přístřešek nad vstupem do sklepa : 5,3*2,6                                                 |    | 13,78000 |           |          |         |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                       |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | bednění z desek OSB : 38                                                                      |    | 38,00000 |           |          |         |                          |
| 70   | 762395000R00  | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace         | m3 | 1,19324  | 1 300,00  | 1 551,21 | 800-762 | RTS 19/ II               |
|      |               | JZ přístřešek u výtahu : 5,5*4,4*0,024*1,1                                                    |    | 0,64000  |           |          |         |                          |
|      |               | JV-2 přístřešek nad vstupem do sklepa : 5,3*2,6*0,024*1,1                                     |    | 0,36000  |           |          |         |                          |
|      |               | JV - 1 nový přístřešek výkr. S.8 : 1,64*1,75*0,024*1,1                                        |    | 0,08000  |           |          |         |                          |
|      |               | JV - 1 nový přístřešek výkr. S.8 - laťování : 1,64*1,75*0,04                                  |    | 0,11000  |           |          |         |                          |
| 71   | 762712120R00  | Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m  | 17,23000 | 240,00    | 4 135,20 | 800-762 | RTS 19/ II               |
|      |               | včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.                       |    |          |           |          |         |                          |
|      |               | Sloupky 140/140 : 2,55*2                                                                      |    | 5,10000  |           |          |         |                          |
|      |               | vaznice 140/140 : 1,64+1,5+1,5                                                                |    | 4,64000  |           |          |         |                          |
|      |               | vaznice 100/120 : 1,64                                                                        |    | 1,64000  |           |          |         |                          |
|      |               | krokve 100/120 : 1,95*3                                                                       |    | 5,85000  |           |          |         |                          |
| 72   | 762795000R00  | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace                     | m3 | 0,41269  | 1 100,00  | 453,96   | 800-762 | RTS 19/ II               |
|      |               | Sloupky 140/140 : 0,16*0,16*2,55*2*1,1                                                        |    | 0,14000  |           |          |         |                          |
|      |               | vaznice 140/140 : (1,64+1,5+1,5)*0,16*0,16*1,1                                                |    | 0,13000  |           |          |         |                          |
|      |               | vaznice 100/120 : 1,64*0,12*0,14*1,1                                                          |    | 0,03000  |           |          |         |                          |
|      |               | krokve 100/120 : 1,95*3*0,12*0,14*1,1                                                         |    | 0,11000  |           |          |         |                          |
| 73   | 998762102R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m                                 | t  | 0,93874  | 850,00    | 797,93   | 800-762 | RTS 19/ II               |
|      |               | 50 m vodorovně                                                                                |    |          |           |          |         |                          |

○

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 78   | 76432220R00   | Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 330 mm | m   | 1,70000  | 120,00    | 204,00   | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               | K9 : 1,7                                                                                                                                               |     | 1,70000  |           |          |         |                          |
| 79   | 764332260R00  | Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou s krycím plechem nadezdívkou ze dvou dílů, rš 660 mm        | m   | 1,70000  | 270,00    | 459,00   | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               | K6 : 1,7                                                                                                                                               |     | 1,70000  |           |          |         |                          |
| 80   | 764352201R00  | Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 250 mm                 | m   | 1,70000  | 420,00    | 714,00   | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               | Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohu, rovných hrdel a dilatací.                                                                               |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | K7 : 1,7                                                                                                                                               |     | 1,70000  |           |          |         |                          |
| 81   | 764352205R00  | Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 400 mm                 | m   | 2,00000  | 670,00    | 1 340,00 | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               | Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohu, rovných hrdel a dilatací.                                                                               |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | 2                                                                                                                                                      |     | 2,00000  |           |          |         |                          |
| 82   | 764352291R00  | Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství žlabů Pz podokapních půlkruhových                                 | m   | 10,80000 | 140,00    | 1 512,00 | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               | zpětná montáž :                                                                                                                                        |     |          |           |          |         |                          |
|      |               | JZ přístřešek u výtahu : 5,5                                                                                                                           |     | 5,50000  |           |          |         |                          |
|      |               | JV přístřešek nad vstupem do sklepa : 5,3                                                                                                              |     | 5,30000  |           |          |         |                          |
| 83   | 764352292R00  | Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství háků Pz půlkruhových                                              | kus | 12,00000 | 80,00     | 960,00   | 800-764 | RTS 19/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | zpětná montáž :                                                                                                                                                                                |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | JZ přístřešek u výtahu : 6                                                                                                                                                                     |    | 6,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | JV přístřešek nad vstupem do sklepa : 6                                                                                                                                                        |    | 6,00000  |           |           |         |                          |
| 84   | 764410250RT2  | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž<br>rš 330 mm                                                                                                                       | m  | 53,04000 | 460,00    | 24 398,40 | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               | včetně rohů                                                                                                                                                                                    |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | 3 etapa :                                                                                                                                                                                      |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | K4 : 80-20,06-6,9                                                                                                                                                                              |    | 53,04000 |           |           |         |                          |
| 85   | 764430240RT2  | Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž<br>rš 500 mm                                                                                                               | m  | 3,00000  | 580,00    | 1 740,00  | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               | včetně rohů                                                                                                                                                                                    |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | K5 : 3                                                                                                                                                                                         |    | 3,00000  |           |           |         |                          |
| 86   | 764454202R00  | Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové<br>včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů<br>průměru 100 mm | m  | 2,70000  | 310,00    | 837,00    | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               | Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.                                                                      |    |          |           |           |         |                          |
|      |               | K8 : 2,7                                                                                                                                                                                       |    | 2,70000  |           |           |         |                          |
| 87   | 764454203R00  | Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové<br>včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů<br>průměru 120 mm | m  | 8,00000  | 330,00    | 2 640,00  | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               | 8                                                                                                                                                                                              |    | 8,00000  |           |           |         |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 88   | 764454291R00  | Odpadní trouby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních kruhových | m   | 84,00000 | 130,00    | 10 920,00 | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               | Včetně všech kolen, odskoků a ostatních doplňků                                                     |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | zpětná montáž :                                                                                     |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | JZ přístřešek u výtahu : 3,5                                                                        |     | 3,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | JV přístřešek nad vstupem do sklepa : 2,5                                                           |     | 2,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | Pohled JV - 1 : 8*2                                                                                 |     | 16,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | Pohled JZ - 1 : 8*2+6+4                                                                             |     | 26,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | Pohled JV - 2 : 4+8                                                                                 |     | 12,00000 |           |           |         |                          |
|      |               | Pohled JZ - 2 : 8                                                                                   |     | 8,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | Pohled SV : 7*2+2                                                                                   |     | 16,00000 |           |           |         |                          |
| 89   | 764351836R00  | Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30°                                                                | kus | 12,00000 | 25,00     | 300,00    | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               | háky budou ponechány na stavbě pro zpětnou montáž :                                                 |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | JZ přístřešek u výtahu : 6                                                                          |     | 6,00000  |           |           |         |                          |
|      |               | JV přístřešek nad vstupem do sklepa : 6                                                             |     | 6,00000  |           |           |         |                          |
| 90   | 764352810R00  | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°                           | m   | 10,80000 | 29,00     | 313,20    | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               | žlaby budou ponechány na stavbě pro zpětnou montáž :                                                |     |          |           |           |         |                          |
|      |               | JZ přístřešek u výtahu : 5,5                                                                        |     | 5,50000  |           |           |         |                          |
|      |               | JV přístřešek nad vstupem do sklepa : 5,3                                                           |     | 5,30000  |           |           |         |                          |
| 91   | 764391820R00  | Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°                   | m   | 14,00000 | 25,00     | 350,00    | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               | JZ přístřešek u výtahu : 4,4*2                                                                      |     | 8,80000  |           |           |         |                          |
|      |               | JV přístřešek nad vstupem do sklepa : 2,6*2                                                         |     | 5,20000  |           |           |         |                          |
| 92   | 764410850R00  | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm                                                   | m   | 53,04000 | 40,00     | 2 121,60  | 800-764 | RTS 19/ II               |
|      |               | 3 etapa :                                                                                           |     |          |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | K4 : 80-20,06-6,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 53,04000 |           |                  |         |                          |
| 93              | 764454802R00  | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm<br>Včetně všech kolen, odskoků a ostatních doplňků<br>svody budou ponechány na stavbě pro zpětnou montáž :<br>JZ přístřešek u výtahu : 3,5<br>JV přístřešek nad vstupem do sklepa : 2,5<br>Pohled JV - 1 : 8*2<br>Pohled JZ - 1 : 8*2+6+4<br>Pohled JV - 2 : 4+8<br>Pohled JZ - 2 : 8<br>Pohled SV : 7*2+2 | m  | 84,00000 | 35,00     | 2 940,00         | 800-764 | RTS 19/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |                  |         |                          |
| 94              | 764454902R00  | Oprava odpadních trub z pozinkovaného plechu kruhových o průměru 120 mm<br>K10 : 2,5*2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 5,00000  | 230,00    | 1 150,00         | 800-764 | RTS 19/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 5,00000  |           |                  |         |                          |
| 95              | 998764102R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 0,95218  | 1 400,00  | 1 333,05         | 800-764 | RTS 19/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 765</b> |               | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           | <b>14 962,30</b> |         |                          |
| 96              | 765311511R00  | Krytina pálená střech jednoduchých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, segmentový řez tašek<br>Dodávka a montáž základní tašky, poloviční, hřebenové a okapové( segmentový řez tašek ) včetně pokrývačské malty.<br>JV - 1 nový přístřešek výkr. S.8 : 1,64*1,75                                                                               | m2 | 2,87000  | 850,00    | 2 439,50         | 800-765 | RTS 19/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2,87000  |           |                  |         |                          |
| 97              | 765311551RT1  | Krytina pálená doplňky bobrovka, tašky krajní, povrchová úprava rezná<br>Dodávka a montáž tašky okrajové včetně spojovacích prostředků.<br>JV - 1 nový přístřešek výkr. S.8 : 1,75*2                                                                                                                                                                                               | m  | 3,50000  | 450,00    | 1 575,00         | 800-765 | RTS 19/ II               |
|                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 3,50000  |           |                  |         |                          |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č.                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| 98                                    | 765901109R00  | Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění,<br>Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.<br>JZ přístřešek u výtahu : 5,5*4,4<br>JV-2 přístřešek nad vstupem do sklepa : 5,3*2,6<br>JV - 1 nový přístřešek výkr. S.8 : 1,64*1,75 | m2  | 40,85000 | 268,00    | 10 947,80        | 800-765 | RTS 16/ II               |
|                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 24,20000 |           |                  |         |                          |
|                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 13,78000 |           |                  |         |                          |
|                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 2,87000  |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>14 502,63</b> |         |                          |
| 99                                    | 766421213R00  | Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm                                                                                                                                                                            | m2  | 15,00000 | 190,00    | 2 850,00         | 800-766 | RTS 19/ II               |
|                                       |               | Pohled JV-2 : 5                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,00000  |           |                  |         |                          |
|                                       |               | Pohled JZ-2 : 5                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,00000  |           |                  |         |                          |
|                                       |               | Pohled SV : 5                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 5,00000  |           |                  |         |                          |
| 100                                   | 766421821R00  | Demontáž obložení podhledů palubkami                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 15,00000 | 145,00    | 2 175,00         | 800-766 | RTS 19/ II               |
|                                       |               | Pohled JV-2 : 5                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,00000  |           |                  |         |                          |
|                                       |               | Pohled JZ-2 : 5                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 5,00000  |           |                  |         |                          |
|                                       |               | Pohled SV : 5                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 5,00000  |           |                  |         |                          |
| 101                                   | 766711001R00  | Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,<br>Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.<br>1 : (1,65+0,45)*2                                                                                                          | m   | 4,20000  | 290,00    | 1 218,00         | 800-766 | RTS 19/ II               |
|                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 4,20000  |           |                  |         |                          |
| 102                                   | 998766102R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                                                                                       | t   | 0,14403  | 900,00    | 129,63           | 800-766 | RTS 19/ II               |
| 103                                   | 61110304R12   | Okno dřevěné EURO fixní, izolační dvojsklo, 1 600x450 mm,Uw 1,1<br>Specifikace viz PD ozn.1                                                                                                                                                                                             | kus | 1,00000  | 4 500,00  | 4 500,00         |         | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                        | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 1 : 1                                                                                                                |        | 1,00000  |           |                  |         |                          |
| 104             | 61191671R     | palubka obkladová smrk; š = 121 mm; l = 3 000 až 5 000 mm; tl = 16,0 mm; jakost AB                                   | m2     | 16,50000 | 220,00    | 3 630,00         | SPCM    | RTS 19/ II               |
|                 |               | Pohled JV-2 : 5*1,1                                                                                                  |        | 5,50000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | Pohled JZ-2 : 5*1,1                                                                                                  |        | 5,50000  |           |                  |         |                          |
|                 |               | Pohled SV : 5*1,1                                                                                                    |        | 5,50000  |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                         |        |          |           | <b>24 496,19</b> |         |                          |
| 105             | 767811100R00  | Montáž větracích mřížek bez rozlišení                                                                                | kus    | 5,00000  | 80,00     | 400,00           | 800-767 | RTS 19/ II               |
|                 |               | Z3 : 5                                                                                                               |        | 5,00000  |           |                  |         |                          |
| 106             | 767996801R00  | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg                                 | kg     | 50,00000 | 35,00     | 1 750,00         | 800-767 | RTS 19/ II               |
|                 |               | Pohled JV-1 - stávající přístřešek : 1*50                                                                            |        | 50,00000 |           |                  |         |                          |
| 107             | 998767102R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m                                         | t      | 0,13290  | 1 100,00  | 146,19           | 800-767 | RTS 19/ II               |
|                 |               | 50 m vodorovně                                                                                                       |        |          |           |                  |         |                          |
| 108             | 7670002       | D+M poklop ze slzičkového plechu tl.3mm,v rámu z jeklu 40/40/2mm, rozměr 1,2x2,4 m                                   | kus    | 1,00000  | 14 000,00 | 14 000,00        |         | Vlastní                  |
|                 |               | Specifikace viz. PD. OZN - Z4                                                                                        |        |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | Včetně kotevniho materiálu                                                                                           |        |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | Z4 : 1                                                                                                               |        | 1,00000  |           |                  |         |                          |
| 109             | 76702         | Demontáž a zpětná montáž stávajícího stávajících prvků na fasádě                                                     | soubor | 1,00000  | 3 600,00  | 3 600,00         |         | Vlastní                  |
|                 |               | elektro ovládání, info.tabule, kamery, satalit, držáky na vlajky, klima jednotky, mřížky VZT,venkovní osvětlení atd. |        |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 1                                                                                                                    |        | 1,00000  |           |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 110  | 42972981R     | mřížka sací; čtyřhranná; rozměr 250 x 250 mm; mater. rám- ocelový plech, výplň mřížky-tahokov; barva bílá-RAL 9010; provedení 2 - do zdi | kus | 5,00000  | 920,00    | 4 600,00 | SPCM  | RTS 17/ I                |

Z3 : 5

5,00000

|                 |              |                                                                                                           |    |         |          |          |         |                 |  |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|---------|-----------------|--|
| <b>Díl: 776</b> |              | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                  |    |         |          |          |         | <b>3 650,39</b> |  |
| 111             | 776973123R00 | Čistící zóny a rohože vstupní rohož, houzevnaté pryže tvar včelí plástve s otevřeným dnem, tloušťky 23 mm | m2 | 0,70000 | 2 200,00 | 1 540,00 | 800-775 | RTS 19/ II      |  |

Z2 : 1\*0,7

0,70000

|     |              |                                                   |   |         |        |          |         |            |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|---------|------------|
| 112 | 776976101R00 | Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku, | m | 3,40000 | 620,00 | 2 108,00 | 800-775 | RTS 19/ II |
|     |              | Z2 : (1+0,7)*2                                    |   | 3,40000 |        |          |         |            |

|     |              |                                                            |   |         |        |      |         |            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------|---|---------|--------|------|---------|------------|
| 113 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 0,00530 | 450,00 | 2,39 | 800-775 | RTS 19/ II |
|     |              | vodorovně do 50 m                                          |   |         |        |      |         |            |

|                 |              |                                                                        |    |          |        |          |                  |            |  |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|------------------|------------|--|
| <b>Díl: 783</b> |              | <b>Nátěry</b>                                                          |    |          |        |          | <b>47 015,39</b> |            |  |
| 114             | 783201831R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí chemickými odstranovači | m2 | 75,08910 | 120,00 | 9 010,69 | 800-783          | RTS 19/ II |  |

Stávající parapety :

Pohled JV - 1 :

okna : (1,1\*4+1,1\*10+0,6+0,75+1,16\*2)\*0,33

6,29000

Pohled JZ - 1 :

okna : (1,35\*3+1,16+1,15+0,84)\*0,33

2,38000

Pohled JV - 2 :

okna : 1\*10

10,00000

Pohled JZ - 2 :

okna : 1,05\*14+2,1\*2

18,90000

Pohled SV :

okna : 1\*5+1,8+0,72

7,52000

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
|      |               | Ostatní stávající pozinkované žlaby a svody přístřešků : 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 30,00000  |           |           |         |                          |
| 115  | 783224900R00  | Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické jednonásobné s 1x emailováním, na vzduchu schnoucích<br>Pohled JV-1 - dveže výtahu : 1,1*2,1*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 4,62000   | 130,00    | 600,60    | 800-783 | RTS 19/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4,62000   |           |           |         |                          |
| 116  | 783522000R00  | Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné na vzduchu schnoucí<br>nový svod d=120 mm : 0,12*3,14*8<br>nový žlab r.š. 400 mm : 0,4*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 4,61440   | 130,00    | 599,87    | 800-783 | RTS 19/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 3,01000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 1,60000   |           |           |         |                          |
| 117  | 783522900R00  | Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem<br>Stávající parapety :<br>Pohled JV - 1 :<br>okna : (1,1*4+1,1*10+0,6+0,75+1,16*2)*0,33<br>Pohled JZ - 1 :<br>okna : (1,35*3+1,16+1,15+0,84)*0,33<br>Pohled JV - 2 :<br>okna : 1*10<br>Pohled JZ - 2 :<br>okna : 1,05*14+2,1*2<br>Pohled SV :<br>okna : 1*5+1,8+0,72<br>Ostatní stávající pozinkované žlaby a svody přístřešků : 30<br>Nové klempířské prvky :<br>K3 : 38<br>K4 : (80-20,06-6,9)*0,33 | m2 | 136,40830 | 220,00    | 30 009,83 | 800-783 | RTS 19/ II               |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6,29000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 2,38000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 10,00000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 18,90000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 7,52000   |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 30,00000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 38,00000  |           |           |         |                          |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 17,50000  |           |           |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                    | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | K5 : 3*0,5                                                                                                                                                       |    | 1,50000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | K6 : 1,7*0,6                                                                                                                                                     |    | 1,02000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | K7 : 1,7*0,25                                                                                                                                                    |    | 0,43000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | K8 : 2,7*0,3                                                                                                                                                     |    | 0,81000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | K9 : 1,7*0,33                                                                                                                                                    |    | 0,56000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | K10 : 2,5*2*0,3                                                                                                                                                  |    | 1,50000     |           |                   |         |                          |
| 118             | 783601816R00  | Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, stropů                                                                                 | m2 | 35,76000    | 40,00     | 1 430,40          | 800-783 | RTS 19/ II               |
|                 |               | podbití střež :<br>Pohled JV-2 : (0,4+0,2)*8,2+(3,4+5+3,4)*0,6                                                                                                   |    | 12,00000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | Pohled JZ-2 : (0,4+0,2)*15,6                                                                                                                                     |    | 9,36000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | Pohled SV : (7,5+8,3+8,2)*0,6                                                                                                                                    |    | 14,40000    |           |                   |         |                          |
| 119             | 783612900R00  | Údržba nátěrů truhlářských výrobků, olejové dvojnásobné                                                                                                          | m2 | 35,76000    | 150,00    | 5 364,00          | 800-783 | RTS 19/ II               |
|                 |               | dveří vícevýmiňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných třířídlových a víceřídlových a oken třířídlných a víceřídlných nebo vestavěného nábytku |    |             |           |                   |         |                          |
|                 |               | podbití střež :<br>Pohled JV-2 : (0,4+0,2)*8,2+(3,4+5+3,4)*0,6                                                                                                   |    | 12,00000    |           |                   |         |                          |
|                 |               | Pohled JZ-2 : (0,4+0,2)*15,6                                                                                                                                     |    | 9,36000     |           |                   |         |                          |
|                 |               | Pohled SV : (7,5+8,3+8,2)*0,6                                                                                                                                    |    | 14,40000    |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                           |    |             |           | <b>114 242,77</b> |         |                          |
| 120             | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                                                 | t  | 69,11238    | 260,00    | 17 969,22         | 801-3   | RTS 19/ II               |
| 121             | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                                                           | t  | 1 313,13527 | 17,00     | 22 323,30         | 801-3   | RTS 19/ II               |
| 122             | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                                                        | t  | 69,11238    | 220,00    | 15 204,72         | 801-3   | RTS 19/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 123  | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t  | 691,12383 | 25,00     | 17 278,10 | 801-3 | RTS 19/ II               |

|     |              |                                   |   |          |        |           |       |            |
|-----|--------------|-----------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|------------|
| 124 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 69,11238 | 600,00 | 41 467,43 | 801-3 | RTS 19/ II |
|-----|--------------|-----------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|------------|

|                |                         |                  |
|----------------|-------------------------|------------------|
| <b>Díl: VN</b> | <b>Vedlejší náklady</b> | <b>80 000,00</b> |
|----------------|-------------------------|------------------|

|     |            |                            |        |         |          |          |  |            |
|-----|------------|----------------------------|--------|---------|----------|----------|--|------------|
| 125 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  | RTS 19/ II |
|-----|------------|----------------------------|--------|---------|----------|----------|--|------------|

Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

|     |            |                                |        |         |           |           |  |            |
|-----|------------|--------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|------------|
| 126 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 30 000,00 | 30 000,00 |  | RTS 19/ II |
|-----|------------|--------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|------------|

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně mobilního WC.

1 1,00000

|     |            |                            |        |         |           |           |  |            |
|-----|------------|----------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|------------|
| 127 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 35 000,00 | 35 000,00 |  | RTS 19/ II |
|-----|------------|----------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|------------|

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

1 1,00000

|     |            |                                |        |         |           |           |  |            |
|-----|------------|--------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|------------|
| 128 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | RTS 19/ II |
|-----|------------|--------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|--|------------|

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

1 1,00000

|     |      |                          |        |         |          |          |  |         |
|-----|------|--------------------------|--------|---------|----------|----------|--|---------|
| 129 | R111 | Zajištění vyjádření DOOS | Soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  | Vlastní |
|-----|------|--------------------------|--------|---------|----------|----------|--|---------|

|                |                        |                  |
|----------------|------------------------|------------------|
| <b>Díl: ON</b> | <b>Ostatní náklady</b> | <b>70 000,00</b> |
|----------------|------------------------|------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-1     | 3 etapa - stavební část                         |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 130           | 004111010R    | Průzkumné práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00           |       | RTS 19/ II               |
|               |               | Náklady na provedení průzkumů - stratigrafický průzkum                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           |                     |       |                          |
| 131           | 004111020R    | Vypracování projektové dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soubor | 1,00000  | 25 000,00 | 25 000,00           |       | RTS 19/ II               |
|               |               | Dokumentace skutečného stavu fasády - zejména přesné zaměření fasády, fotogrammetrické zaměření                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |           |                     |       |                          |
|               |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,00000  |           |                     |       |                          |
| 132           | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00           |       | RTS 19/ II               |
|               |               | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob- mobilní oplocení staveniště, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |        |          |           |                     |       |                          |
|               |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1,00000  |           |                     |       |                          |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |           | <b>3 780 287,04</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-2     | elektroinstalace                                |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                           |     |          |           | <b>62 760,00</b> |       |                          |
| 1               | 1             | Revize NN vč. 4x revizní zprávy                                                 | ks  | 1,00000  | 3 700,00  | 3 700,00         |       | Vlastní                  |
| 2               | 4             | Přemístění vypínače vč. dodávky vypínače řaz. 1 IP44                            | ks  | 5,00000  | 120,00    | 600,00           |       | Vlastní                  |
| 3               | 8             | Přemístění ovládací skříňky výtahu vč. dodávky nové ovl. skříňky                | ks  | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00        |       | Vlastní                  |
| 4               | 7             | Kabelová chránička Ohebná, plast D=25mm vč. montáže                             | m   | 65,00000 | 38,00     | 2 470,00         |       | Vlastní                  |
| 5               | 13            | Demontáž odpojených (mrtvých) vedení                                            | hod | 12,00000 | 330,00    | 3 960,00         |       | Vlastní                  |
| 6               | 210010002RT1  | Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně dodávky trubky PVC 2316         | m   | 45,00000 | 35,00     | 1 575,00         |       | Vlastní                  |
| 7               | 13            | Úprava stávající funkční el. instalace                                          | hod | 35,00000 | 330,00    | 11 550,00        |       | Vlastní                  |
| 8               | 210010311RT1  | Krabice odbočná KO 68, bez zapojení-kruhová včetně dodávky 1902+víčko           | kus | 10,00000 | 75,00     | 750,00           |       | Vlastní                  |
| 9               | 210010312RT1  | Krabice odbočná KO 97, bez zapojení-kruhová včetně dodávky KO 97+víčko          | kus | 12,00000 | 125,00    | 1 500,00         |       | Vlastní                  |
| 10              | 210010321RT1  | Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+víčko | kus | 10,00000 | 178,00    | 1 780,00         |       | Vlastní                  |
| 11              | 210010323RT1  | Krabice odbočná KR 125, se zapojením-čtvercová včetně dodávky KR 125/1          | kus | 4,00000  | 330,00    | 1 320,00         |       | Vlastní                  |
| 12              | 210010322RT1  | Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová včetně dodávky KR 97                | kus | 14,00000 | 210,00    | 2 940,00         |       | Vlastní                  |
| 13              | 210800105RT3  | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5     | m   | 65,00000 | 40,00     | 2 600,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-2     | elektroinstalace                                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 14             | 210800106RT3  | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5 | m      | 50,00000  | 45,00     | 2 250,00         |       | Vlastní                  |
| 15             | 5             | Kabel SYKFY 10x2x0,5                                                        | m      | 65,00000  | 45,00     | 2 925,00         |       | Vlastní                  |
| 16             | 6             | Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky                           | m      | 180,00000 | 40,00     | 7 200,00         |       | Vlastní                  |
| 17             | 2R            | Demontáž a opětovná montáž svodu bleskosvodu                                | m      | 46,00000  | 90,00     | 4 140,00         |       | Vlastní                  |
| 18             | 3             | tmel montážní                                                               | ks     | 6,00000   | 250,00    | 1 500,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                     |        |           |           | <b>16 900,00</b> |       |                          |
| 19             | VRN0          | Individuální mimostaveništní doprava                                        | Soubor | 1,00000   | 5 600,00  | 5 600,00         |       | Vlastní                  |
| 20             | VRN1          | Likvidace odpadu, úklid                                                     | Soubor | 1,00000   | 2 300,00  | 2 300,00         |       | Vlastní                  |
| 21             | VRN2          | Plošiny, lešení                                                             | Soubor | 1,00000   | 6 000,00  | 6 000,00         |       | Vlastní                  |
| 22             | 005121 R      | Zařízení staveniště                                                         | Soubor | 1,00000   | 3 000,00  | 3 000,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                             |        |           |           | <b>79 660,00</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-3     | ZTI - stavební úpravy ve dvoře                  |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství                      | Cena / MJ | Celkem           | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|-----------|------------------|--------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                               |           | <b>13 154,85</b> |        |                          |
| 1             | 139600012RAA  | Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m<br>0,6*0,6*3<br>0,6*0,4*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 2,04000<br>1,08000<br>0,96000 | 1 550,00  | 3 162,00         | AP-HSV | RTS 19/ II               |
| 2             | 175100010RAE  | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m<br>prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhuštění.<br>0,6*0,6*3<br>0,6*0,3*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 1,80000<br>1,08000<br>0,72000 | 1 200,00  | 2 160,00         | AP-HSV | RTS 19/ II               |
| 3             | 139600011RAA  | Ruční výkop v hornině 1 + 2, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m<br>0,5*1,5*7,065*0,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 2,64938<br>2,65000            | 1 300,00  | 3 444,19         | AP-HSV | RTS 19/ II               |
| 4             | 175200010RAA  | Obsyp objektů prohozenou zeminou, dovoz ze vzdálenosti 50 m<br>vč. vodorovné přepravy k místu zásypu, uložení ve vrstvách a zhuštění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 2,64938                       | 1 350,00  | 3 576,66         | AP-HSV | RTS 19/ II               |
| 5             | 181050010RA0  | Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm<br>Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláň v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehmutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. | m2 | 5,00000                       | 130,00    | 650,00           | AP-HSV | RTS 19/ II               |
| 6             | 113106231R00  | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár<br>v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva<br>s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 2,70000                       | 60,00     | 162,00           | 822-1  | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                               |           | <b>525,00</b>    |        |                          |
| 7             | 451572211R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4÷8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 0,42000                       | 1 250,00  | 525,00           | 827-1  | RTS 19/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-3     | ZTI - stavební úpravy ve dvoře                  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                    | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | v otevřeném výkopu,<br>0,6*0,1*7 |    | 0,42000  |           |        |       |                          |

|               |              |                                                                                                  |                 |         |        |          |        |            |
|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------|----------|--------|------------|
| <b>Díl: 5</b> |              | <b>Komunikace</b>                                                                                | <b>1 026,00</b> |         |        |          |        |            |
| 8             | 596100041RA0 | Chodník z dlažby betonové, podklad šterkodř dlažba rozměru 300 x 300 mm, celkové tloušťky 170 mm | m2              | 2,70000 | 380,00 | 1 026,00 | AP-HSV | RTS 19/ II |

odkopávky nezapažené pro silnice, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláň. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby betonové do lože z těženého kameniva do tl. 3 cm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5-10 cm se zalitím a zatížením spár maltou, s opěrou.

Skladba:

podklad ze štěrkopísku                      10 cm  
lože z kameniva                                  3 cm  
dlažba betonová                                4, 5, 6 cm  
celkem                                              17,18,19 cm  
4,5\*0,6

2,70000

|               |              |                                                                            |     |         |          |           |                  |            |  |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|------------------|------------|--|
| <b>Díl: 8</b> |              | <b>Trubní vedení</b>                                                       |     |         |          |           | <b>19 885,00</b> |            |  |
| 9             | 894423118R66 | Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t + dodávka betonové skruže v.800mm | kus | 2,00000 | 6 200,00 | 12 400,00 | 827-1            | RTS 19/ II |  |

na kroužek,

|    |              |                                                                            |     |         |          |          |       |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-------|------------|
| 10 | 894421118R67 | Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t + dodávka studničního bet.poklopu | kus | 2,00000 | 2 850,00 | 5 700,00 | 827-1 | RTS 19/ II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-------|------------|

na kroužek,

|    |              |                                            |     |         |        |        |       |            |
|----|--------------|--------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-------|------------|
| 11 | 817264111R00 | Montáž betonových útesů s hrdlem DN 100 mm | kus | 1,00000 | 590,00 | 590,00 | 827-1 | RTS 19/ II |
|----|--------------|--------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|-------|------------|

na potrubí betonovém a železobetonovém, odsekání betonových trub na útesy a vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách,

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------|
| S: | ST18017 | DOMOV VE VĚŽI-OPRAVA FASÁDY STARÉ BUDOVY        |
| O: | SO.03   | 3.etapa - fasáda dvorní části + jihozápadní (2) |
| R: | 3-3     | ZTI - stavební úpravy ve dvoře                  |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|--------|--------------------------|
| 12             | 286147902R    | Trubka kanalizační odolná PPKGEM 110x3,4x2000 mm                                                                                                                                                   | kus | 1,00000  | 345,00    | 345,00           |        | Vlastní                  |
| 13             | 286147904R    | Trubka kanalizační odolná PPKGEM 110x3,4x5000 mm                                                                                                                                                   | kus | 1,00000  | 850,00    | 850,00           |        | Vlastní                  |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                          |     |          |           | <b>4 142,42</b>  |        |                          |
| 14             | 961100015RA0  | Bourání základů z betonu prostého<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.<br>1,5*7,065*0,06+0,08*3,14*0,8*0,8<br>0,80000 | m3  | 0,79662  | 5 200,00  | 4 142,42         | AP-HSV | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 97</b> |               | <b>Prorážení otvorů</b>                                                                                                                                                                            |     |          |           | <b>1 529,51</b>  |        |                          |
| 15             | 979100011RA0  | Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 10 km, vnitrostaveništně 15 m, svislá doprava výtahem z 2.NP                                                                         | t   | 1,59324  | 960,00    | 1 529,51         | AP-HSV | RTS 19/ II               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>40 262,78</b> |        |                          |