

SMLOUVA ČÍSLO: M/050/2020/02

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo „Mohelnice, oprava místních komunikací – asfaltování“****č. 841/SAVE/021/2020**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice**, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800
2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**, Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744
- Zástupce:
Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o. z. Morava
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava
- zmocněnci

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne **05. 03. 2020** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice, oprava místních komunikací - asfaltování**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu rozšíření předmětu díla opravu částí vozovek na ulici Vodní (u ČOV), Družstevní (u kolejí), Horní Krčmy, Libivá, Křemačov. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu provádění díla do 30. 06. 2020.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět smlouvy, článku III. Termín plnění a článku IV. Cena díla takto:

- a) článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce uvedené v příloze tohoto dodatku,
- b) článek III. Termín plnění nově zní:
- Zhotovitel provede dílo následovně:
 Termín ukončení, předání a převzetí díla: 30. 06. 2020
 Počátek běhu záruční lhůty: 30. 06. 2020
- c) článek IV. odst. 1 Cena díla nově zní:

Celková cena se skládá:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	3 033 641,10Kč
Cena díla dle dodatku č.1	bez DPH	641 554,64Kč
Celková cena díla	bez DPH	3 675 195,74Kč
	DPH 21%	771 791,11Kč
	Celkem s DPH	4 446 986,85Kč

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 22. 04. 2020 usnesením č. 1058/44/RM/2020.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha: Rozpočet víceprací

V Mohelnici dne 30-04-2020

Objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Olomouci dne 30.04.2020

Zhotovitel
Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava


STRABAG a.s.
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(361)

STRABAG a.s.
 Kačírkova 982/4
 CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
 DIČ: CZ60838744
 www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: TE-DA-200006140 - Mohelnice, oprava místních komunikací - asfaltování - VCP

OBJEKT: ExportFromExcel			Mohelnice, oprava MK - asfaltování - VCP - dodatek			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
2.		Vícepráce				
2.03.		Ulice U Kolejí (oceněno dle Křemačov 310 m2)				
2.03...01	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 1000 m2 živичných tl 50 mm frézováním	m2	30,00	85,35	2.560,50
2.03...02	162701101	Vodorovné přemístění do 3000 m vyfrézovaného materiálu	m3	1,50	34,63	51,95
2.03...03	171201201	Uložení vyfrézovaného materiálu na deponii do 3000 m dle požadavku investora - bez poplatku	m3	1,50	62,20	93,30
2.03...0304	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živичného zametením	m2	350,00	6,35	2.222,50
2.03...04	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	10,00	326,09	3.260,90
2.03...05	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	10,00	32,61	326,10
2.03...06	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,00	48,10	481,00
2.03...07	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	20,00	11,54	230,80
2.03...12	569903311	Zřízení zemních krajnic š.30cm, hl. 10cm z asf. recyklátu se zhutněním	m3	10,00	602,16	6.021,60
2.03...1204	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	m2	350,00	9,50	3.325,00
2.03...1208	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 50 mm	m2	350,00	243,38	85.183,00
2.03...14	577135111	Asfaltový beton vrstva podkladní vyrovnávací z ACP 16 tl. 40mm š. do 5m	t	32,94	1.351,61	44.522,03
2.03...1404	919731122	Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	8,00	96,50	772,00
2.03...17	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	118,00	48,10	5.675,80
	Celkem	Ulice U Kolejí (oceněno dle Křemačov 310 m2)				154.726,48
		Komunikace u ČOV (oceněno dle Křemačov 310 m2)				
		1.úsek				
2.03...01	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	20,25	326,09	6.603,32

OBJEKT: ExportFromExcel			Mohelnice, oprava MK - asfaltování - VCP - dodatek			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
2.05.1..02	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	20,25	32,61	660,35
2.05.1..03	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,25	48,10	974,03
2.05.1..04	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	40,50	11,54	467,37
2.05.1..05	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých	m2	225,00	24,70	5.557,50
2.05.1..14	577135111	Asfaltový beton vrstva podkladní vyrovnávací z ACP 16 tl. 40mm š. do 5m	t	59,208	1.351,61	80.026,12
2.05.1..15	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 tř. I tl 50 mm š do 5 m	m2	390,00	200,31	78.120,90
2.05.1..6	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	m2	390,00	9,50	3.705,00
2.05.1..7	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	82,485	48,10	3.967,53
2.05.1..7004	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 1000 m2 živičných tl 50 mm frézováním	m2	132,00	85,35	11.266,20
2.05.1..7008		VÝŠKOVÁ UPRAVA VODOVODNÍCH ARMATUR	kus	1,00	1.180,42	1.180,42
2.05.1.	Celkem	1.úsek				192.528,74
2.05.2.		2.úsek u Garáží				
2.05.2..01	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	27,50	326,09	8.967,48
2.05.2..02	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	27,50	32,61	896,78
2.05.2..03	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,50	48,10	1.322,75
2.05.2..04	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	55,00	11,54	634,70
2.05.2..05	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých	m2	275,00	24,70	6.792,50
2.05.2..6004	566R01	Zřízení vrstvy z recyklátu tl. 10 cm	m2	275,00	115,20	31.680,00
2.05.2..7	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	68,75	48,10	3.306,88
2.05.2.	Celkem	2.úsek u Garáží				53.601,09
2.05.	Celkem	Komunikace u ČOV (oceněno dle Křemačov 310 m2)				246.129,83
06.		Vícepráce Libivá				

OBJEKT: ExportFromExcel			Mohelnice, oprava MK - asfaltování - VCP - dodatek			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
2.06...01	113107182	Odstranění podkladu pl od 50 m2 do 1000 m2 živichných tl 50 mm frézováním	m2	154,00	91,63	14.111,02
2.06...08	573211111	Postřik živichný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	m2	245,00	9,50	2.327,50
2.06...09	577135112	Asfaltový beton vrstva podkladní vyrovnávací z ACP 16 š. do 5m	t	14,00	1.248,19	17.474,66
2.06...10	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 50 mm š do 5 m	m2	245,00	178,00	43.610,00
2.06...13	689546451	Prořezání a zalití spár asfaltovým tmelem	m	86,00	76,42	6.572,12
2.06.	Celkem	Vícepráce Libivá				84.095,30
2.07.		Vícepráce Křemačov				
2.07...0004	573211111	Postřik živichný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	m2	110,00	9,50	1.045,00
2.07...0008	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 50 mm	m2	110,00	243,38	26.771,80
2.07...0012	577135112	Asfaltový beton vrstva podkladní vyrovnávací z ACP 16 š. do 5m	t	18,00	1.351,61	24.328,98
2.07.	Celkem	Vícepráce Křemačov				52.145,78
2.08.		MK Horní Krčmy				
2.08...01	573211111	Postřik živichný spojovací z asfaltu v množství do 0,50 kg/m2	m2	250,00	9,50	2.375,00
2.08...02	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tř. I tl 50 mm	m2	250,00	243,38	60.845,00
2.08...0204	577135112	Asfaltový beton vrstva podkladní vyrovnávací z ACP 16 tl. 40mm š. do 5m	t	23,53	1.351,61	31.803,38
2.08...0208	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,00	2.710,33	5.420,66
2.08...0209		VÝŠKOVÁ UPRAVA VODOVODNÍCH ARMATUR	kus	1,00	1.180,42	1.180,42
2.08...0212	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živichným	t	52,875	48,10	2.543,29
2.08...0216	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živichného tl do 100 mm	m	3,00	96,50	289,50
2.08.	Celkem	MK Horní Krčmy				104.457,25
2.	Celkem	Vícepráce				641.554,64
Celkem rozpočet						641.554,64 CZK
Částka DPH 21%						134.726,47 CZK
Celkem včetně DPH 21%						776.281,11 CZK