

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přejezdů v km 76,494 a 75,967 v úseku Batelov - Kostelec u

Objekt:

SO 01 - Přejezd v km 76,494

Místo:

Datum: 26. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 456 533,88

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 456 533,88
D	5	Komunikace pozemní					999 869,66
17	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3			10 836,00
	vv		12*2,1				
18	K	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3			12 852,00
	vv		12*2,1				
2	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			16 783,20
	vv		12*2,1*1,8				
7	M	5957110030	Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260	m			0,00
	vv		2*25+2*7 "dodá objednatel"				
20	M	5956140040R	Přejezdový pražec VPS vystrojený dvojitou podkladnicí, tuhá svěrka ŽS4 antikoro	kus			283 646,00
	vv		22				
59	K	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u".	km			4 852,80
	vv		0,012				
60	K	5906140095	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "e"	km			5 227,20
	vv		0,012				
8	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus			1 200,00
	vv		4*2+2				
61	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus			1 180,00
	vv		2+2 "žlábková kolejnice"				
62	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar			34 200,00
	vv		2+2+2				
12	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			7 600,00
	vv		2				
63	K	5910040040	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m			13 050,00
	vv		250*2				
64	K	5910040140	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m			14 350,00
	vv		250*2				
66	K	5913025010	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější panel	kus			13 760,00
	vv		2*8				
67	K	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus			14 240,00
	vv		16				
65	K	5913025030	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus			232,00
	vv		2				
69	K	5913235010	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm	m			6 380,00
	vv		(6+8,5)*2 "zazubení"				
70	K	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2			30 067,50
	vv		(36+69,5) "obrusná vr."				

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm (36+69,5) "ložní a podkladní"	m2			66 465,00
		VV					
23	K	5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice 12*2	m			4 320,00
		VV					
24	M	5957201010	Kolejnice užitě tv. S49 12*2 "stávající kolejnice do žlábků"	m			0,00
		VV					
84	K	5913230010R	Zřízení konstrukce vozovky z recyklátu 10 "krajnice - rozšíření"	m2			3 650,00
		VV					
85	M	5955101012R	Recyklát asfaltový 10*0,4*2,5	t			1 000,00
		VV					
73	K	5914075430	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží podle konstrukce typ 6 12,5+14,5 "plocha mezi šterkovým ložem a komunikací"	m2			22 086,00
		VV					
74	M	5955101020	Kamenivo drcené šterkodrt' frakce 0/32 12,5*0,25*1,8+14,5*(0,25+0,28)*1,8 "plocha mezi šterkovým ložem a komunikací" + 134*0,5*0,05 "50% dorovnání po odstranění živ.vrstev"	t			6 386,24
		VV					
75	M	5955101020R	Kamenivo zpevněné cementem 12,5*0,2+14,5*0,20 "plocha mezi šterkovým ložem a komunikací"	m3			8 640,00
		VV					
71	K	5915030010	Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel (9,6*2)*0,5*0,4 "základ pod závěrnou zídou"	m3			17 779,20
		VV					
25	K	5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín 2	kus			180,00
		VV					
76	K	5913255010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s obrusnou vrstvou tloušťky do 5 cm 134 "obrusná vr."	m2			73 700,00
		VV					
28	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm 134 "ložní a podkladní vrstva"	m2			100 500,00
		VV					
29	K	5913245010R	Spojovací postřik asfaltový 134*2	m2			6 700,00
		VV					
30	K	5913245010R	Spojovací postřik infiltrační 134	m2			3 350,00
		VV					
31	M	5963152000	Asfaltová zálivka pro trhliny a spáry 5*2	kg			9 500,00
		VV					
32	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva 134*0,04*2,5	t			33 701,00
		VV					
77	M	5963146015	Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrnný-ložní vrstva 134*0,08*2,5	t			57 352,00
		VV					
34	M	5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnný podkladní vrstva 134*0,1*2,5	t			71 690,00
		VV					
35	M	5963104050	Přejezd železobetonový náběhový klín 2	kus			3 600,00
		VV					
36	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy 12,5*0,43+14,5*(0,25+0,28+0,18) "plocha mezi šterkovým ložem a komunikací"	m3			5 797,90
		VV					
38	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku 134	m2			5 360,00
		VV					
86	K	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. 6+5	m			1 452,00
		VV					
87	K	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. 7+6	m			2 860,00
		VV					
88	M	5964159005R	Obrubník sliniční 7+6	kus			2 080,00
		VV					
89	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662 (7+6)*0,5*0,5	m3			7 507,50
		VV					
41	K	5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí 22*26/1000	t			554,84
		VV					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor (22*300)/1000	t			3 762,00
94	K	5906105020	Demontáž pražce betonový 22	kus			4 180,00
42	K	5999005030	Třídění kolejnic (25+7)*2*0,049	t			3 073,28
92	K	5907055010	Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. 2*2	kus			920,00
91	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný 30*0,2	m3			1 266,00
40	K	VRN 003_R	Uzavírka přejezdu 1"provede objednatel"	kus			0,00
93	K	VRN 004_R	Práce SSZT a TV 1"provede objednatel - odpojení počítače náprav a ukolejení"	kus			0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce				456 664,22
81	K	9902109100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t svanin příplatek za každý další 1 km (16*0,190+8*2*0,190)*5"strail do žst. Kostelec"	t			413,44
45	K	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t svanin do 20 km 10 "recyklát" + 13,4+26,8+33,5"živice"+45,36+22,808 "lom"+ 5,4*2,2"KSC"+3,25*2,2"beton"	t			60 156,10
90	K	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t svanin do 40 km 13*0,08"bet.obrubník"+2*0,125 "náběhový klín"	t			687,57
48	K	9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 40 km 45,36+15,670*1,8 "odvoz šterku a zeminy na skládku"+22*0,3"odvoz bet.pražců na skládku" 11*0,08 "odvoz bet.obrubníků na skládku"+3,84*2,2+12*0,2*0,2*2,5 "odvoz závěrné zídky a základu na skládky"+(36+69,5)*0,22*2,5"živice na skládku" Součet	t			114 811,07
83	K	9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km 22*2*(0,08+0,193)/1000 "odvoz pryž.a polyet.podl.na skládku"	t			13,58
50	K	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km 22*0,4 "pražce VPS"	t			11 545,60
52	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí 45,36+15,670*1,8 "odvoz šterku a zeminy na skládku" 11*0,08 "odvoz bet.obrubníků na skládku"+3,84*2,2+12*0,2*0,2*2,5 "odvoz závěrné zídky a základu na skládky" Součet	t			18 080,21
53	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot 22*0,3"bet.pražce"+(36+69,5)*0,22*2,5"živice"+(16*0 ,190+8*2*0,190) "strail"	t			38 887,75
95	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km 1	kus			8 000,00
56	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí 22*2*(0,08+0,193)/1000	t			72,00
57	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t			13 810,80

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		3,84*2,2+12*0,2*0,2*2,5 " závěrné zídky a základu na skládky"+22*0,3"bet.pražce"				
79	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t			62 531,10
	vv		45,36+15,670*1,8 "šterku a zeminy na skládku"				
80	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t			127 655,00
	vv		(36+69,5)*0,22*2,5"živice na skládku"				

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 744329

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e6c6c528-14a6-4d55-bf2b-90f76c3220e8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.05.2020 11:18:01



7f52375a-e031-4103-a7d2-3533b58d4d73