

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 160216
Stavba: ASC DUKLA Liberec

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Objednavatel:
ČR Min.obrany

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
ES Engineering & Services s.r.o.

IČ: 04016165
DIČ: CZ04016165

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				789 942,84
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				789 942,84
DPH základní	21,00%	ze	789 942,84	165 888,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	955 830,84

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 160216

Stavba: ASC DUKLA Liberec

Místo:

Datum: Vyplň údaj

Objednavatel: ČR Min.obrany

Projektant:

Zhotovitel: ES Engineering & Services s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

160230 Dukla Lbc - Horný Polubný

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ASC DUKLA Liberec

Objekt: 160230 - Dukla Lbc - Horný Polubný

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Objednavatel:

ČR Min.obrany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

ES Engineering & Services s.r.o.

IČ: 04016165

DIČ: CZ04016165

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	789 942,84
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	789 942,84

DPH základní	21,00%	ze	789 942,84	165 888,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	955 830,84
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ASC DUKLA Liberec

Objekt: 160230 - Dukla Lbc - Horný Polubný

Místo:

Datum:

Vyplň údaj

Objednavatel: ČR Min.obrany

Projektant:

Zhotovitel: ES Engineering & Services s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

741 - Elektromontáže - vzdušné vedení

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Mimostaveništní dopr

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: ASC DUKLA Liberec

Objekt: 160230 - Dukla Lbc - Horný Polubný

Místo: Datum: Vyplň údaj

Objednavatel: ČR Min.obrany

Projektant:

Zhotovitel: ES Engineering & Services s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	622142001	Potažení vnějších stěn skvobláknitým plektivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	16,600		
2	K	622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	16,600		
3	K	628631231	Oprava spárování hlavy komína ze zdiva cihelného cementovou maltou hl do 30 mm	m2	6,318		
			"vyškrábání a vyčištění spár+nové spárování"				
			2*(0,47+0,80)*1,5		3,810		
			4*0,57*1,1		2,508		
			Součet		6,318		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	165,700		
			8,70*6+2,20*5+5+4,20*6,5+4,20*5+8,20*6		165,700		
5	K	949009101	Přesun lešení samostatně budované	t	4,950		
6	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	9 776,300		
			165,700*59		9 776,300		
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	165,700		

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,289		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

9	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	125,340		
10	K	713141811	Odstranění tepelné izolace střech mezi rošt volně kladených z vláknitých tl do 100 mm	m2	293,000		
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,570		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	237,640		
13	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	4,570		
14	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	125,340		
			125,34		125,340		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	631668460	deska fasádní např. ROTAFLEX SUPER FDL 01 tl.40 mm	m2	127,847		
16	K	713151134	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené mezi krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 60°, připevněné drátem	m2	293,000		
			293		293,000		
17	M	631537120	deska izolace ROCKMIN PLUS 810X1000X150 mm	m2	293,000		
			293		293,000		
18	K	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	125,340		
			125,34		125,340		
19	M	631508190	fólie difuzní např ISOVER TYVEK SOFT SOLID 15 x 500 cm	m2	162,942		
20	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,861		
741 - Elektromontáže - vzdušné vedení							
21	K	741A3000	Demontáž hromosvod. soustavy do sutě	ks	1,000		
22	R	741A3001	Bleskosvod a uzemnění pro objekt-3 svody vč jímací tyče v hřebeni	ks	1,000		
23	R	741A3005	Bleskosvod a uzemnění pro RD vč jímací tyče-Revizní zpráva	ks	1,000		
762 - Konstrukce tesařské							
24	K	762132811	Demontáž bednění svislých stěn z prken hoblovaných jednostranně	m2	125,340		
			2,8*4,6+2,4*1,6/2+7,8*4,1/2+3,10*2,4+2*2,6*0,8+7,5*2,0+8,2*4,2/2+4,4*3,5/2+0,5		82,810		
			1,1*1,5+6,5*2,2+3,2*4,5+3,2*1,7/2+4,3*2,2		42,530		
			Součet		125,340		
25	K	762137811	Demontáž lištování svislých spár stěn	m	493,200		
			31*2,0+19*4,0+15*5,50+2*22*2,20+(35+23)*2,3+17*2,50		493,200		
26	K	762331911	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m	93,600		
			"fošny s fcí laťování =>50%" 0,5*(7*18,60+6*5,50+6*4)		93,600		
27	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	125,400		
			"krokve, vaznice, sloupky, vzpěry =>50%" 0,5*(11*2*5,80+3*4,80+2*4*2,70+2*4*2,15+2*18,60+2*4*2,3+2*4*2*0,90)		125,400		
28	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	293,000		
29	K	762341811.1	Demontáž bednění střech z prken-stříška na vstupem	m2	6,000		
30	K	997013501.1	Odvoz vybouraných dřev.hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,599		
31	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	315,272		
32	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,599		
33	K	762132137	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz s olištováním vč fazet oken	m2	125,340		
			"fazeta jednoduchá, rovná" 125,34		125,340		
34	M	605151250	Prkno hoblované, vysušené 4 - 6 cm	m3	2,883		
			"ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu"		2,507		
			125,340*0,020				
35	M	605141030	lať hoblovaná	bm	542,520		
			"ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu"		493,2		
			493,2				
36	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	3,493		
			2,883+542,52*0,025*0,045		3,493		
			Součet		3,493		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 "krokve, vaznice, sloupky, vzpěry =>50%" 0,5*(11*2*5,80+3*4,80+2*4*2,70+2*4*2,15+2*18,60+2*4*2,3+2*4*2*0,90)	m	125,400		
						125,400	
38	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I.-II. délka 4*2,5 m "krokve, vaznice, sloupky, vzpěry =>50%; ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu" 0,5*(11*2*5,80+3*4,80+2*4*2,70+2*4*2,15+2*18,60+2*4*2,3+2*4*2*0,90)*0,15*0,15	m3	3,104		
						2,822	
39	K	762335111	Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na dřevo 93,6	m	93,600		
						93,600	
40	M	605161010	řezivo smrkové sušené tl. 40mm "ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu; fošny=>jako latě" 93,6*0,04*0,16 Součet	m3	0,659		
						0,599	
						0,599	
41	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz 293+6	m2	299,000		
						299,000	
42	M	605151210	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm "ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu" (293+6)*0,024	m3	7,894		
						7,176	
43	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny 3,104+0,659+7,894	m3	11,657		
						11,657	
44	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	8,519		
764 - Konstrukce klempířské							
45	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	293,000		
46	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti 4*2,5	m	10,000		
						10,000	
47	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti 4*(5,5+2,5)	m	32,000		
						32,000	
48	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,000		
49	K	764002881	Demontáž lemování komínů	m2	2,000		
50	K	764002892	Demontáž krycího plechu komínové hlavy	kus	2,000		
51	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti vč háků	m	10,000		
52	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	6,000		
53	K	997013501.2	Odvoz demontované plech.krytiny na meziskládku do 1 km se složením(ASC Dukla	t	1,900		
54	K	997013509.2	Příplatek k odvozu demontovaných plech.materiálů na skládku ASC Dukla Lbc ZKD 1 km přes 1 km	t	141,360		
55	K	764121413	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 650 mm sklonu do 60° vč odvětrání "např Prefalz Stucco 0,77 mm" 293	m2	293,000		
						293,000	
56	K	764204150	Dodávka a montáž komínové stříšky	ks	2,000		
57	K	764221414	Oplechování nevětraného hřebene z Al plechu s hřebenovým plechem rš 330 mm 18,60+6,50+4,50	m	29,600		
						29,600	
58	K	764221467	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm 10	m	10,000		
						10,000	
59	K	764222403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 mm 4*(5,5+2,5)	m	32,000		
						32,000	
60	K	764324412	Lemování prostupů střech s krytinou plechovou z Al plechu-komín.těleso 2*1,00	m2	2,000		
						2,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	764541304	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn plechu rš 280 mm "vč čel" 50	m	50,000		
					50,000		
62	M	553489110	žlabový hák půlkulatý, opláštěný materiálem TiZn, velikost 280 mm	kus	106,000		
63	K	764541344	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 280/100 mm	kus	6,000		
64	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	12,000		
65	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,060		

765 - Krytina skládaná

66	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění 293	m2	293,000		
					293,000		
67	M	283292230	fólie strukturovaná např DELTA®- TRELA 1,5 x 30 m "nahraza stavající pojistné lepenky" 293	m2	322,300		
					293,000		
68	K	765191911	Demontáž pojistné lepenky kladené ve sklonu přes 30°	m2	293,000		
69	K	765191912	Demontáž pojistné lepenky rovné svahových stěn	m2	125,340		
70	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,122		

766 - Konstrukce truhlářské

71	K	766660511	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do dřevěné kce "vč mtže zámku, kliky, popř úpravy pantů" 1	kus	1,000		
					1,000		
72	M	611731130	dveře dřevěné bezpečnostní vchodové plné palubkové 90x197 cm	kus	1,000		
73	M	549641500	vložka bezpečnostní zámková cylindrická oboustranná + 4 klíče	kus	1,000		
74	M	549146200	dveřní bezpečnostní kování klika-klika vč štítů č. zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.	kus	1,000		
75	K	766671002	Montáž střešního okna do krytiny ploché 66 x 118 cm-falcovaná	kus	1,000		
76	M	611240120	okno střešní 66 x 118 cm např Velux GXL 3060	kus	1,000		
77	M	611241510	lemování oken Velux 66 x 118 pro falcovanou krytinu	kus	1,000		
78	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 "vchod" 1 "z terasy vzadu" 2 Součet	kus	3,000		
					1,000		
					2,000		
					3,000		
79	K	766692930	Oprava hoblovaných fošen zábradlí vč lazury za nové 3*(0,50+1,00)+2*3*5,40	m	36,900		
					36,900		
80	M	605110730	fošna hoblovaná 28*145 mm "ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu" 3*(0,50+1,00)+2*3*5,40	m	40,590		
					36,900		
81	K	766692940	Oprava obložení stěn podkladového roštu z 50% 125,340/2	m2	62,670		
					62,670		
82	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m "ošetřeno proti dřevokaznému hmyzu" 62,670*0,04*0,06	m3	0,150		
					0,150		
83	K	766692950	Broušení střední dřevěných kci pro nové lazurování	m2	25,000		
84	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	22,437		

767 - Konstrukce zámečnické

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	767851104	montáž tavěk komínových - kompletní sete	m	4,000		
86	M	553446800	lávky lávka komínová 250 x 1000 v barvě krytiny	kus	4,000		
87	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,024		

783 - Dokončovací práce - nátěry

88	K	783721115	Nátěry silnovrstvá dvojnásobná lazura dřevěných prvků např Xyladekor Oversol 2v1 125,34+6+10	m ²	141,340		141,340
89	K	783783311	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v interiéru 125,34+293+6	m ²	424,340		424,340

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

90	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000		
----	---	-----------	---------------------	----	-------	--	--

VRN6 - Územní vlivy

91	K	060001000	Územní vlivy	ks	1,000		
----	---	-----------	--------------	----	-------	--	--

VRN7 - Provozní vlivy

92	K	070001000	Provozní vlivy	ks	1,000		
----	---	-----------	----------------	----	-------	--	--

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

93	K	080001000	Mimostaveništní doprava	ks	1,000		
----	---	-----------	-------------------------	----	-------	--	--

VP - Vícepráce