

CENOVÁ NABÍDKA - Oprava vnějšího oplocení - Letiště Pardubice

poř.č.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					celkem
1.	demontáž beton prefabrikovaných plotových desek	ks	2 350,000		
2.	demontáž betonových plotových sloupků vč.patek	ks	350,000		
3.	demontáž ostnatého drátu vč.držáku	m	2 481,000		
4.	osazení sloupků žb. plotových zabetonováním	ks	290,00		
5.	sloupek průběžný	ks	290,00		
6.	zemní výkop pro sloupky	ks	290,00		
7.	dodávka betonové prefabrikované desky 2 950x300x50 mm	ks	1 960,00		
8.	osazování ŽB desek plotových 3000x300x50	ks	1 960,00		
9.	dodávka a montáž ostnatého drátu vč.přisloušenství - 3 řady	m	2 490,00		
10.	zabezpečení objektu mobilním oplocením	m	827,00		
11.	likvidace betonového odpadu vč.uložení a odvozu	t	355,00		
12.	demontáž cihelného zdiva vč.keramického obkladu na zdivu	m ³	26,50		
13.	likvidace smíšeného stavebního odpadu vč.uložení a odvozu	t	55,00		
14.	demontáž základů pod cihelným zdivem	m ³	15,00		
15.	výkop pro základy - zdivo ZB 40	m ³	17,00		
16.	Betonování základů do výkopu beton C 16/20	m ³	17,00		
17.	D+M vodorovné hydroizolace vč.penetrace	m ²	15,00		
18.	zdivo ze ztraceného bednění tl. 400 mm vč. výztuže	m ³	42,00		
19.	demontáž a zpětná montáž posuvné brány	ks	1,00		
20.	demontáž a zpětná montáž držáků pojezdové brány	ks	4,00		
21.	vykácení náletů - kmen do obvodu 200 mm	ks	257,00		
22.	pažení příložené do 1,5 m	m ²	20,00		
23.	odkopání zeminy podél betonového oplocení	m ³	185,00		
23.	terénní úpravy podél oplocení - zpětné dosypání zeminou	m ³	130,00		
24.	natežení lepidla s perlínkou na zeď ZB tl. 400 mm	m ²	86,00		
25.	dodávka a montáž keram.obkladu vč.spárování - pásky (např.Klinker)	m ²	65,00		
26.	D+M bavolet (držák ostnatého drátu) - na betonových sloupcích	ks	290,00		
27.	D+M betonové stříšky 500 x 500 mm	m	24,50		
28.	demontáž pletiva výšky 2 m	m	103,00		
29.	demontáž plotových sloupků a vzpěr vč. beton.patek	ks	28,00		
30.	demontáž sloupků u bran vč.patek	ks	6,00		
31.	vyměření a vytyčení oplocení	m	103,00		
32.	vrtání děr pro sloupky a vzpěry	ks	34,00		
33.	zabetonování sloupků a vzpěr	ks	34,00		
34.	montáž vzpěry ke sloupku	ks	8,00		
35.	vyvěšení a napínání pletiva	m	95,00		
36.	usazení branky - rám z kulatých uzavřených profilů, povrchová úprava PVC-barva zelená, výplň čtyřhranné pletivo, velikost ok 55x55mm a prům.drátu 2,5mm	ks	1,00		

37.	usazení dvoukřídlé brány - rám z kulatých uzavřených profilů, povrchová úprava PVC- barva zelená, výplň čtyřhranné pletivo, velikost ok 55x55mm a prům.drátu 2,5mm	ks	2,00	
38.	montáž napínacího drátu	m	95,00	
39.	montáž ostnatého drátu	m	208,00	
40.	dodávka pletiva PVC v=1,8 m, povrchová úprava PVC - barva zelená, velikost ok 55x55mm a prům. drátu 2,50mm	m	95,00	
41.	dodávka sloupku 2 700/48/1,5 mm - s povrchovou úpravou PVC - barva zelená	ks	30,00	
42.	dodávka vzpěry 2 700/38/1,255 mm - s povrchovou úpravou PVC - barva zelená	ks	12,00	
43.	dodávka napínacího drátu	m	95,00	
44.	dodávka dvoukřídlé brány 3 626 x 1 750 mm vč.sloupku	ks	2,00	
45.	dodávka jednokřídlé branky - FAB 1 085 x 1 750 mm vč.sloupku	ks	1,00	
46.	ostnatý drát	m	208,00	
47.	bavolet (držák ostnatého drátu)	ks	36,00	
48.	přichytky napínacího drátu	ks	30,00	
49.	napínák pletiva	ks	16,00	
50.	zaměření a vytyčení podzemních sítí - např. silová el, optických, sdělovacích kabelů	kpl	1,00	
51.	zařízení staveniště	%	2,00	
52.	Vnitrostaveništní přesun hmot - přesun vykopané zeminy v areálu do 1km	m3	55,000	
	CELKEM CENA BEZ DPH			2 476 495,20

