



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3  
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

č. 2016/MaI/000207/SML/2

**Dodatek č. 2 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016/MaI/000207/SML  
na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**Zateplení budovy a rekonstrukce střechy a terasy hasičské zbrojnice ul. Janáčkova 652 Frýdlant nad Ostravicí**

uzavřené dne 31.08.2016 v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Smluvní strany:

**Objednatel:** Město Frýdlant nad Ostravicí  
**Se sídlem:** Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
**Zastoupené:** RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
**IČ:** 00296651  
**DIČ:** CZ00296651  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Číslo účtu:** [redacted]  
**Osoba pověřená jednáním ve věci technických:** [redacted]

- dále jako „Objednatel“

**Zhotovitel:** MILIMEX S.A.  
**Se sídlem:** Siemianowice Śląskie, Olimpijska 7, 71-100 Polsko  
**IČ:** 271998882

Podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu:

MILIMEX S.A. – odštěpný závod  
**Se sídlem:** Daliborova 648/38, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
**IČ:** 29454379  
**DIČ:** CZ29454379

**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Číslo účtu:** [redacted]  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 20968  
**Zastoupený:** Eugeniusz Sowa, jednatel  
**Kontaktní osoba:** Martin Gottwald Dis., prokurista  
**Tel:** [redacted]

- dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

## Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 31.08.2016 Smlouvu o dílo č. 2016/MaI/000207/SML na provedení stavby s názvem „Zateplení budovy a rekonstrukce střechy a terasy hasičské zbrojnice ul. Janáčkova 652 Frýdlant nad Ostravicí“ (dále jen „smlouva“)

2

Provádění díla bylo zahájeno 12.09.2016. V průběhu realizace došlo ke změnám provedení některých prací oproti projektové dokumentaci z důvodů nepředvídatelných okolností a neexistenci dokumentace stávajícího stavu objektu hasičské zbrojnice.

**Vícepráce** spočívají v provedení nové dešťové kanalizace ze zadní strany (v zahradě) hasičské zbrojnice. Budou provedeny výkopy podél zadní části budovy, položení nového potrubí, osazení dvou vsakovacích šachet z betonových skruží zakrytých pojízdnými poklopy, obsyp potrubí a šachet a zpětný zásyp zeminou.

## II. Předmět smlouvy

Článek I., bod 4. smlouvy se v souladu s bodem. 5 smlouvy a dodatkem č. 1 ze dne 5.12.2016 ke smlouvě mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.

## III. Termín plnění

Článek IV., bod 1. smlouvy se v souladu s dodatkem č. 1 ze dne 5.12.2016 ke smlouvě mění tímto dodatkem č. 2 tak, že se termín provedení díla prodlužuje o dalších **30 dní**.

Termín pro provedení díla se prodlužuje z důvodu nutnosti provádění víceprací oproti projektové dokumentaci, a to zejména z důvodů způsobených zjištěním skutečného stavu stávající dešťové kanalizace a na to navazujících a s tímto souvisejících provedení stavebních prací a úkonů, které nebyly v projektové dokumentaci zahrnuty a nebyly předpokládány a také se prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy nebylo možno z technologického hlediska práce provádět.

## IV. Cena díla

Článek II., bod 1. smlouvy se v souladu s dodatkem č. 1 ze dne 5.12.2016 ke smlouvě mění tímto dodatkem v návaznosti na sjednání víceprací takto:

Cena za dílo dle bodu II., odst. 1. smlouvy (bez DPH)	2.609.154,30 Kč
Cena za dílo dle dodatku č. 1 (bez DPH)	2.901.197,10 Kč

Cena sjednaných víceprací (bez DPH)  
- vsakování 83.161,- Kč

Cena za dílo, sjednaná v čl. II., bodu 1. smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací.

Nově cena celkem činí (bez DPH)	<b>2.984.358,10 Kč</b>
DPH 21%	626.715,20 Kč
Cena díla včetně DPH	3.611.073.30 Kč

Ostatní náležitosti smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila rada města na schůzi dne 12.01.2017 usnesením č. 55/6.10

**Přílohy:**

1. položkový rozpočet víceprací - vsakování

Ve Frýdlantu nad Ostravicí

20.1.2014

Za objednatele:



[REDACTED]  
RNDr. Helena Pešatová  
starostka

V Ostravě

18.1.2014

Za zhotovitele:

MILINEX S.A., - odštěpný závod  
ul. Daliborova 648/38  
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


[REDACTED]  
Martin Gottwald Dis.  
prokurista

2. k1

# SOUPIS PRACÍ

<b>Rozpočet</b>	<b>3.</b>	<b>Stavební část</b>	JKSO	801.67.12
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>S001</b>	<b>Hasičská zbrojnice Frýdlant n./O.</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>1515</b>	<b>VCP - Vsakování</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Petr Bezecný - Projektování		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing. Petr Bezecný - Projektování			
Objednatel	Město Frýdlant nad Ostravicí			
Dodavatel	Dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	15150316
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	83 161		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	83 161		
HZS	0		
ZRN+HZS	83 161		
ZRN+ost.náklady+HZS	83 161		
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : <b>MARTIN GOTTWALD</b>	Jméno :
Datum :		Datum : <b>12.1.2017</b>	Datum :
Podpis :		Podpis:  <b>MILIMEX S.A.</b> , - odštěpný závod ul. Daliborova 648/38 709 00 Ostrava - Mariánské Hory IČ: 29454379 DIČ: CZ29454379	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		83 161 Kč
DPH	21,0 %		17 464 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>100 625 Kč</b>

Poznámka :

Rozpočet zpracován programem Kross a dle položek vlastních označených R

AD  
Saddas TDI  
  
12.1.2017

A. 4

Stavba :	1515 VCP - Vsakování	Rozpočet :	3.
Objekt :	SO01 Hasičská zbrojnice Frýdlant n./O.	Stavební část	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	24 785	0	0	0	0
8 Trubní vedení	40 443	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 044	0	0	0	0
997 Přesun sutě	10 888	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>83 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Soupis prací

Stavba :	1515 VCP - Vsakování	Rozpočet: 3.
Objekt :	SO01 Hasičská zbrojnice Frýdlant n./O.	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				
	<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				
1	132251009	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 15 m <sup>3</sup> šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překozech inž. sítí (11+32+1,5)*0,6*0,8	m <sup>3</sup>	21,36	17,90	382,34
				21,36		
2	132251011	Hloubení rýh do 15 m <sup>3</sup> šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překozech inž. sítí (11+32+1,5)*0,6*0,8	m <sup>3</sup>	21,36	413,00	8 821,68
				21,36		
3	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 ((3,1415*0,8*0,8*1,8)+(1,8*1,8*1,8*0,333))*2	m <sup>3</sup>	11,12	90,40	1 005,25
				11,12		
4	133251011	Hloubení šachet do 10 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3 při překozech inž. sítí ((3,1415*0,8*0,8*1,8)+(1,8*1,8*1,8*0,333))*2	m <sup>3</sup>	11,12	936,00	10 408,32
				11,12		
5	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m <sup>3</sup> sypaninou se zhuštěním při překozech inž. sítí po. 2 ((3,1415*0,0625*0,0625*11)+(3,1415*0,075*0,075*32)+(3,1415*0,1*0,1*1,5)) pol. 4 -(3,1415*0,5*0,5*1,8) součet	m <sup>3</sup>	30,32	89,60	2 716,74
				21,36		
				-0,75		
				9,71		
				30,32		
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku z horniny 1 až 4 pol.2+pol.4-pol.5	m <sup>3</sup>	2,16	186,00	401,62
				2,16		
7	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m pol.2+pol.4-pol.5	m <sup>3</sup>	2,16	257,00	554,93
				2,16		
8	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 2,16*1,6	t	3,46	143,00	494,21
				3,46		
	<b>celkem</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>24 785,09</b>
	<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>				
9	87131311R	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	11,00	77,60	853,60
10	286113070	trubka kanalizace plastová KGEM-125x1000 mm SN4	kus	2,00	141,60	283,20
11	286113060	trubka kanalizace plastová KGEM-125x500 mm SN4	kus	2,00	91,20	182,40
12	286113080	trubka kanalizace plastová KGEM-125x2000 mm SN4	kus	4,00	242,40	969,60
13	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	32,00	80,80	2 585,60
14	286112380	trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X500 SN4KOEX,PVC	kus	6,00	109,60	657,60
15	286112390	trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X1M SN4KOEX,PVC	kus	3,00	165,60	496,80
16	286112420	trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X5M SN4KOEX,PVC	kus	4,00	738,40	2 953,60
17	286112400	trubka KGEM s hrdlem 150X4,0X2M SN4KOEX,PVC	kus	3,00	305,60	916,80
18	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	1,50	84,00	126,00
19	286113170	trubka kanalizace plastová KGEM-200x1000 mm SN4	kus	1,00	324,80	324,80
20	286113160	trubka kanalizace plastová KGEM-200x500 mm SN4	kus	1,00	214,40	214,40
21	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	5,00	122,00	610,00
22	286113580	koleno kanalizace plastové KGB 125x87°	kus	5,00	70,50	352,50
23	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	12,00	134,00	1 608,00
24	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	2,00	92,00	184,00
25	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	5,00	90,40	452,00
26	286115060	redukce kanalizace plastová KGR 160/125	kus	5,00	53,50	267,50

## Soupis prací

Stavba :	1515 VCP - Vsakování	Rozpočet: 3.
Objekt :	SO01 Hasičská zbrojnice Frýdlant n./O.	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	1,00	226,00	226,00
28	286113920	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45°	kus	1,00	217,60	217,60
29	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	1,00	146,00	146,00
30	286115080	redukce kanalizace plastová KGR 200/160	kus	1,00	109,60	109,60
31	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	2,00	243,00	486,00
32	286113950	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/150/45°	kus	2,00	316,80	633,60
33	89521114R	Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců hl do 2 m - montáž	kus	2,00	2 680,00	5 360,00
34	552410100	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm	kus	2,00	3 328,00	6 656,00
35	592241040	skruž betonová TBS-Q 100x100x9 cm	kus	2,00	1 608,00	3 216,00
36	592241210	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm	kus	2,00	1 328,00	2 656,00
37	592241200	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SP 62,5/100x60x9 cm	kus	2,00	1 160,00	2 320,00
38	592241350	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm	kus	2,00	168,80	337,60
39	592241120	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm	kus	2,00	712,00	1 424,00
40	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,84	681,00	2 616,59
<b>celkem</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>40 443,39</b>
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
42	965042141	Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 9,6*4,65*0,1	m3	4,46	1 340,00	5 981,76
43	965082941	Odstranění násypu tl. do 10 cm přes 2m2 9,6*4,65*0,1	m3	4,46	238,00	1 062,43
<b>celkem</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>7 044,19</b>
<b>Díl: 997</b>	<b>Přesun sutě</b>					
45	979081111RTS	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,71	151,80	1 473,83
46	979081121RTS	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (9 km)	t	87,38	8,76	765,46
47	979082111RTS	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,71	122,40	1 188,38
48	979082121RTS	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (40 m)	t	77,67	13,68	1 062,55
49	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,71	309,00	3 000,08
50	979990107PC1	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva azbest, živice, plastových hmot, izolačního materiálu	t	9,71	350,00	3 398,15
<b>celkem</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>10 888,45</b>