Č.jednací 2018 0035

Vila Tugendhat

ZH 000138

Dodávky, montáže

	Popis položky	Počet	MJ	cena materiálu	cena mat celkem	cena mnt	cena mnt celkem	cena celkem bez DPH
	Konektor RJ45	2	ks	15	30	55	110	140
	UTP Cat5e	35	m	6	210	18	630	840
	Vnitřní kamera, 2,8-12mm, 6Mpx	1	ks	18500	18500	2400	2400	20900
	Programování záznamového zařízení	2	hod		0	650	1300	1300
	Nastavení uživatelských požadavků záznamového zařízení	2	hod		0	650	1300	1300
	Licence kamery	1	ks	2650	2650	450	450	3100
	Odstranění náletové vegetace v trase	1	kpl		0	12800	12800	12800
	Odstranění stávajícího plotu včetně základu	3	m		0	650	1950	1950
	Výkop pro turniket 1800x1800x800	1	kpl		0	12800	12800	12800
	Výkop pro parkovou cestu 12093x1800x500	1	kpl		0	14500	14500	14500
	Betonový základ pro turniket 1800x1800x800	1	kpl	7850	7850	7850	7850	15700
	Instalace plotu k turniketu	1	kpl	2890	2890	4800	4800	7690
	12093x1800x180 štěrkopísek fr. 0/32	1	kpl	6250	6250	5860	5860	12110
	12093x1800x80 kamenná drť fr. 0/8	1	kpl	5800	5800	5150	5150	10950
	12093x1800x40 směs jílu 30% s pískem drceným fr. 0/4 70%	1	kpl	4500	4500	22	6800	11300
	Měření metalického segmentu, včetně vyhotovení měřícího protokolu	1	ks		0	450	450	450
	Dohledání trasy	1	hod		0	0	0	0
	Ekologická likvidace přebytečné zeminy	2,5	m3		0	0	0	0
	Zatravnění plochy	10	m2		0	16,5	165	165
	Drobný instalační materiál	1	kpl	2000	2000	1500	1500	3500
	Funkční zkouška	1	kpl		0	1500	1500	1500
	Koordinační práce	1	kpl		0	150	150	150
	Doprava	1	kpl		0	1800	1800	1800
	Výchozí revize	1	kpl		0	1800	1800	1800
	CENA celkem bez DPH							**136745**