

Krycí list slepého rozpočtu

701014 8.1

Název stavby:	Oprava fasády Muzeum Štramberk	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Štramberk	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o. IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 15
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 06.05.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	45 594,66	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	100 667,40	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	8 652,58	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	1 085,42			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		156 000,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
					ORN celkem	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	156 000,00
Základ 21%	156 000,00	DPH 21%	32 760,00	Celkem včetně DPH	188 760,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Oprava fasády Muzeum Štramberk	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Štramberk	Konec výstavby:	Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 06.05.2020	Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Celková soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	62	Úprava povrchů vnější							
	Nezafazeno								
1	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2						
2	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2						
3	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2						
4	622477221RT2	Oprava vnější omítky stěn štukové,sl.II.do 10%,SMS	m2						
5	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim	m2						
6	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2						
7	622471112R00	Nátěr vnějších stěn algicidní a fungicidní	m2						
8	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2						
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)							
9	767893150R00	Montáž držáku okenice - kovářská práce	kus						
	784	Malby							
10	784011222RT2	Zakrytí podlah	m2						
	94	Lešení a stavební výtahy							
11	941941031RT4	Montáž lešení leh./ad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2						
12	941941191RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2						
13	941941831RT4	Demontáž lešení leh./ad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2						
14	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2						
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2						
Celkem:								156 000,00	

Poznámka: