



## PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí	12	
ÚSEK: SO 02 budovy G		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: INERSTAV s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: změna rozsahu prací v m.č.2.13 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 SO 02 budovy G ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. Arch. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
<ul style="list-style-type: none"><li>- Montáž nového ventilátoru na stávající VZT rozvod. Projektované zařízení č. 5 není obsaženo v soutěžním v.v.</li><li>- Přeložení litinové stupačky kanalizace za invalidním WC.neobsahuje soutěžní v.v.</li><li>- Umyvadla v m.č. 2.08 budou použita původní zdemontovaná</li><li>- Původní podhled po demontáži příček nenavazuje na sebe. Jeho demontáž a montáž nového. Neobsahuje soutěžní v.v.</li><li>- Soutěžní v.v. neobsahuje demontáž původní a montáž nové dlažby. Z důvodu bouraných příček nutno provést novou dlažbu s vyrovnáním povrchu.</li><li>- Soutěžní v.v. obsahuje nový obklad pouze na nové příčce mezi m.č. 2.13 a 2.08. Po vybourání příček nutno provést vyrovnání povrchu a nový obklad.</li></ul>		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]	[REDACTED]	DATUM: 23.3.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]



## PŘÍLOHA č. 9

<b>STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí</b>		<b>12</b>	
ÚSEK: SO 02 budova G			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ MAIL: [REDACTED]	OD: INERSTAV	DATUM:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: změna rozsahu prací v m.č. 2.13 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, SO 02 budovy G, F ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	43 325,30	9 098,31	52 423,61
Méněpráce :	-16 924,33	-3 554,11	-20 478,44
Rozdíl :	26 400,97	5 544,20	31 945,17
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 23.3.2020		
VYJÁDŘENÍ: projektant			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	SOUHLASÍM DATUM: 24/4 2020	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]		



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>03</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>0,00</b>	<b>43 325,30</b>	<b>9 098,32</b>	<b>52 423,62</b>	<b>100</b>
20-02-19	Vícepráce G - ZTI - místn. 2.13, 2.08 - ZL 12	0,00	5 788,52	1 215,59	7 004,11	13
20-02-20	Vícepráce - G m.č. 2.13 - VZT - ZL 12	0,00	10 015,55	2 103,27	12 118,82	23
20-02-25	Vícepráce G - práce v 2. NP - 2.13, 2.08 - ZL12	0,00	27 521,23	5 779,46	33 300,69	64
Celkem za stavbu		0,00	43 325,30	9 098,32	52 423,62	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2A	Odvod vzduchu	HSV			8 915,55	21
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 516,36	10
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 488,73	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			985,28	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			897,23	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 644,69	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			86,30	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 489,52	8
725	Zařizovací předměty	PSV			2 299,00	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 843,72	11
781	Obklady keramické	PSV			7 770,48	18
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			1 100,00	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			2 288,44	5
Cena celkem					43 325,30	100

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-02-19	Vícepráce G - ZTI - místn. 2.13, 2.08 - ZL 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>3 489,52</b>
1	721110905R00	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí, DN 100	kus	1,00000	920,00	920,00
		m. 2.13 : 1		1,00000		
2	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	3,00000	58,00	174,00
		m. č. 2.13 : 3		3,00000		
4	721140935R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00
		m. č. 2.13 : 1		1,00000		
9	721176114R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70	m	3,00000	345,00	1 035,00
		m. č. 2.13 : 3		3,00000		
34	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,06102	2 300,00	140,35
35	998721192R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	t	0,06102	1 150,00	70,17
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>2 299,00</b>
7	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	814,00	1 628,00
8	725800923R00	Zpětná montáž baterie stojánkové	kus	2,00000	172,00	344,00
9	725800992R00	Zpětná montáž zápach.uzávěrky jednoduché	kus	2,00000	163,50	327,00

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-02-20	Vícepráce - G m.č. 2.13 - VZT - ZL 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2A</b>		<b>Odvod vzduchu</b>				<b>8 915,55</b>
49	2A.09	Regulační klapka kruhová D125 ruční ovládání	ks	1,00000	799,00	799,00
		WC G - 2.13 : 1		1,00000		
57	2A.17	Potrubí kruhové Spiro D 200 včetně 30 % tvarovek	m	1,20000	459,00	550,80
		WC - m.2.13 : 1,2		1,20000		
62	2A.22	Montážní, spojovací a těsnící materiál	sada	0,05000	11 155,00	557,75
		5% z částky 11155 : 0,05		0,05000		
63	3A.01	Odvodní ventilátor TD-800/200 pro odvod vzduchu	ks	1,00000	7 008,00	7 008,00
<b>Díl: M24</b>		<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>				<b>1 100,00</b>
140	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace demontáž VZT zařízení, el. připojení	h	5,00000	220,00	1 100,00
		demontáž stáv. ventilátoru : 2		2,00000		
		el. zapojení ventilátoru : 3		3,00000		

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-02-25	Vícepráce G - práce v 2. NP - 2.13, 2.08 - ZL12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>4 516,36</b>
1	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace <span style="color: blue;">1,65*2,125</span>	m2	3,50625	740,00	2 594,63
				<span style="color: blue;">3,50625</span>		
2	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	3,50625	214,50	752,09
3	346275115R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 150 mm <span style="color: blue;">pro geberit : 0,9*1,2</span>	m2	1,08000	1 083,00	1 169,64
				<span style="color: blue;">1,08000</span>		
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>1 488,73</b>
4	602021147R00	Stěrka stěn vyrovnávací, ručně <span style="color: blue;">pod novými obklady po odsekaných obkladech : (2*1,65+2,125)*2,0-0,9*2,0</span>	m2	9,05000	164,50	1 488,73
				<span style="color: blue;">9,05000</span>		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>985,28</b>
5	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk <span style="color: blue;">nad obklady po podhled : 2*(1,65+2,125)*0,6</span>	m2	4,53000	217,50	985,28
				<span style="color: blue;">4,53000</span>		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>897,23</b>
110	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace <span style="color: blue;">vyrovnání pod novou dlažbou : 1,625*2,125</span>	m2	3,45313	259,83	897,23
				<span style="color: blue;">3,45313</span>		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 644,69</b>
7	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 <span style="color: blue;">G - 2.13, 2. 14 a v místě nové příčky : 1,65*2,125</span>	m2	3,50625	65,40	229,31
				<span style="color: blue;">3,50625</span>		
8	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 <span style="color: blue;">2.08, 2.13 - na bourané příčce a v pásu pod novou dělicí příčkou : 2,125*2,0*2+0,2*2,0*2</span> <span style="color: blue;">2.13 - odsekání stáv. obkladů : (2*1,425+2,125)*2,0-1,0*2,0</span>	m2	17,25000	178,00	3 070,50
				<span style="color: blue;">9,30000</span>		
				<span style="color: blue;">7,95000</span>		
159	963012520111	Bourání stropů z panelů žb., tl. nad 14 cm <span style="color: blue;">průraz stropem : 0,5*0,5*0,3</span>	m3	0,07500	2 290,00	171,75
				<span style="color: blue;">0,07500</span>		
160	965042241111	Bourání kompletní konstrukce podlahy <span style="color: blue;">průraz stropem a podlahou : 0,5*0,5*0,15</span>	m3	0,03750	1 950,00	73,13
				<span style="color: blue;">0,03750</span>		
162	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce <span style="color: blue;">demontáž sádrokart podhledů : 3</span> <span style="color: blue;">zapravení po vybouraném podhledu : 2</span>	h	5,00000	220,00	1 100,00
				<span style="color: blue;">3,00000</span>		
				<span style="color: blue;">2,00000</span>		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>86,30</b>
164	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,30822	280,00	86,30
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>4 843,72</b>
13	771101310R00	Vyčištění keramické dlažby <span style="color: blue;">vyčištění stávající podlahy po bourání v m. č. 2.08 : 1,55*2,125</span>	m2	3,29375	69,80	229,90
				<span style="color: blue;">3,29375</span>		
275	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby <span style="color: blue;">místn. 2.13 - doplnění dlažby po vybourání : 1,65*2,125</span>	m2	3,50625	30,00	105,19
				<span style="color: blue;">3,50625</span>		
279	771575109RV4	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele <span style="color: blue;">místn. 2.13 - doplnění dlažby po vybourání : 1,65*2,125</span>	m2	3,50625	450,00	1 577,81
				<span style="color: blue;">3,50625</span>		
278	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	9,67500	54,00	522,45

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-02-25	Vícepráce G - práce v 2. NP - 2.13, 2.08 - ZL12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m. č. 2.13 po obvodě, 2. 08 - doplnění u vybourané stěny : (2,125+1,65)*2+2,125		9,67500		
		Mezisoučet		9,67500		
280	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	3,50625	13,00	45,58
281	597642031R	Dodávka keramické dlažby 300x300x9 mm - dle výběru investora	m2	3,85688	500,00	1 928,44
		místn. 2.13, 2.08 - doplnění dlažby po vybourání : 1,65*2,125*1,1		3,85688		
282	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,08687	5 000,00	434,35
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>7 770,48</b>
294	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	9,05000	30,00	271,50
		SOD - 213 :: -2,0*(2,125*2)		-8,50000		
		Mezisoučet		-8,50000		
		skutečnost - nový obklad v m. č. 2.13 : 2*(1,65+2,125)*2,0-0,9*2,0		13,30000		
		m. č. 2.08 - nová stěna : 2,125*2,0		4,25000		
		Mezisoučet		17,55000		
296	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmot), vč.rohových a koutových lišt	m2	9,05000	450,00	4 072,50
		SOD - 213 :: -2,0*(2,125*2)		-8,50000		
		Mezisoučet		-8,50000		
		skutečnost - nový obklad v m. č. 2.13 : 2*(1,65+2,125)*2,0-0,9*2,0		13,30000		
		m. č. 2.08 - nová stěna : 2,125*2,0		4,25000		
		Mezisoučet		17,55000		
295	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	9,05000	58,00	524,90
297	597813636R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva tmavě šedá; lesk	m2	9,95500	268,00	2 667,94
		9,05*1,1		9,95500		
298	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	75,36840	3,10	233,64
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 288,44</b>
305	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,44563	305,00	440,92
306	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,44563	190,00	274,67
307	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,69500	15,00	520,43
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,44563	275,00	397,55
309	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,33688	31,00	134,44
310	979990104R00	Poplatek za skládku suti	t	1,44563	350,00	505,97
311	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,44563	10,00	14,46

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** DS0636 ZŠ Pastviny 70  
**Objekt:** 02 Měněpráce  
**Rozpočet:** 20-02-19 Měněpráce G - ZTI - odpočet umyvadel m.č. 2.13, 2.08 - ZL 12

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171  
 Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171  
 67921 Černá Hora

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-11 000,00
PSV	-5 924,33
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-16 924,33</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-16 924,33 CZK
Základní DPH	21 %	-3 554,11 CZK

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH -20 478,44 CZK**

v. 

dne 

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			-11 000,00	65
725	Zařizovací předměty	PSV			-5 924,33	35
Cena celkem					-16 924,33	100

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-02-19	Méněpráce G - ZTI - odpočet umyvadel m.č. 2.13, 2.08 - ZL 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-11 000,00</b>
162	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	-50,00000	220,00	-11 000,00
		doplnění obkladu v m.č.213 - po vybouraných příčkách : - 50		-50,00000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-5 924,33</b>
56	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm	soubor	-2,00000	1 518,00	-3 036,00
60	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní	kus	-2,00000	920,00	-1 840,00
62	725860213R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr	kus	-2,00000	403,00	-806,00
66	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	-0,03512	4 600,00	-161,55
67	998725192R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100m	t	-0,03512	2 300,00	-80,78



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>02</b>	<b>Měněpráce</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 924,33</b>	<b>-3 554,11</b>	<b>-20 478,44</b>	<b>-64</b>
20-02-19	Měněpráce G - ZTI - odpočet umyvadel m.č. 2.13, 2.08 - ZL 12	0,00	-16 924,33	-3 554,11	-20 478,44	-64
<b>03</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>0,00</b>	<b>43 325,30</b>	<b>9 098,32</b>	<b>52 423,62</b>	<b>164</b>
20-02-19	Vícepráce G - ZTI - místn. 2.13, 2.08 - ZL 12	0,00	5 788,52	1 215,59	7 004,11	22
20-02-20	Vícepráce - G m.č. 2.13 - VZT - ZL 12	0,00	10 015,55	2 103,27	12 118,82	38
20-02-25	Vícepráce G - práce v 2. NP - 2.13, 2.08 - ZL12	0,00	27 521,23	5 779,46	33 300,69	104
Celkem za stavbu		0,00	26 400,97	5 544,21	31 945,18	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2A	Odvod vzduchu	HSV			8 915,55	34
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 516,36	17
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 488,73	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			985,28	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			897,23	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			-6 355,31	-24
99	Staveništní přesun hmot	HSV			86,30	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 489,52	13
725	Zařizovací předměty	PSV			-3 625,33	-14
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			4 843,72	18
781	Obklady keramické	PSV			7 770,48	29
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			1 100,00	4

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 288,44	9
Cena celkem					26 400,97	100

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-02-19	Méněpráce G - ZTI - odpočet umyvadel m.č. 2.13, 2.08 - ZL 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-11 000,00</b>
162	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	-50,00000	220,00	-11 000,00

doplnění obkladu v m.č.213 - po vybouraných příčkách : -  
50 -50,00000

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-5 924,33</b>
56	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm	soubor	-2,00000	1 518,00	-3 036,00
60	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní	kus	-2,00000	920,00	-1 840,00
62	725860213R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr	kus	-2,00000	403,00	-806,00
66	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	-0,03512	4 600,00	-161,55
67	998725192R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100m	t	-0,03512	2 300,00	-80,78

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-02-19	Vícepráce G - ZTI - místn. 2.13, 2.08 - ZL 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>3 489,52</b>
1	721110905R00	Opravy odpadního potrubí kameninového vsazení odbočky do potrubí, DN 100 <i>m. 2.13 : 1</i>	kus	1,00000	920,00	920,00
2	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 <i>m. č. 2.13 : 3</i>	m	3,00000	58,00	174,00
4	721140935R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100 <i>m. č. 2.13 : 1</i>	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00
9	721176114R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 <i>m. č. 2.13 : 3</i>	m	3,00000	345,00	1 035,00
34	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,06102	2 300,00	140,35
35	998721192R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	t	0,06102	1 150,00	70,17
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>2 299,00</b>
7	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	814,00	1 628,00
8	725800923R00	Zpětná montáž baterie stojánkové	kus	2,00000	172,00	344,00
9	725800992R00	Zpětná montáž zápach.uzávěrky jednoduché	kus	2,00000	163,50	327,00

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-02-20	Vícepráce - G m.č. 2.13 - VZT - ZL 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2A Odvod vzduchu</b>						<b>8 915,55</b>
49	2A.09	Regulační klapka kruhová D125 ruční ovládání	ks	1,00000	799,00	799,00
		WC G - 2.13 : 1		1,00000		
57	2A.17	Potrubí kruhové Spiro D 200 včetně 30 % tvarovek	m	1,20000	459,00	550,80
		WC - m.2.13 : 1,2		1,20000		
62	2A.22	Montážní, spojovací a těsnící materiál	sada	0,05000	11 155,00	557,75
		5% z částky 11155 : 0,05		0,05000		
63	3A.01	Odvodní ventilátor TD-800/200 pro odvod vzduchu	ks	1,00000	7 008,00	7 008,00
<b>Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>						<b>1 100,00</b>
140	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce demontáž VZT zařízení, el. připojení	h	5,00000	220,00	1 100,00
		demontáž stáv. ventilátoru : 2		2,00000		
		el. zapojení ventilátoru : 3		3,00000		

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-02-25	Vícepráce G - práce v 2. NP - 2.13, 2.08 - ZL12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>4 516,36</b>
1	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,50625	740,00	2 594,63
		1,65*2,125		3,50625		
2	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	3,50625	214,50	752,09
3	346275115R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	1,08000	1 083,00	1 169,64
		pro geberit : 0,9*1,2		1,08000		
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>1 488,73</b>
4	602021147R00	Stěrka stěn vyrovnávací, ručně	m2	9,05000	164,50	1 488,73
		pod novými obklady po odsekaných obkladech : (2*1,65+2,125)*2,0-0,9*2,0		9,05000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>985,28</b>
5	612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	4,53000	217,50	985,28
		nad obklady po podhled : 2*(1,65+2,125)*0,6		4,53000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>897,23</b>
110	632415104RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	3,45313	259,83	897,23
		vyrovnání pod novou dlažbou : 1,625*2,125		3,45313		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>4 644,69</b>
7	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	3,50625	65,40	229,31
		G - 2.13, 2. 14 a v místě nové příčky : 1,65*2,125		3,50625		
8	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	17,25000	178,00	3 070,50
		2.08, 2.13 - na bourané příčce a v pásu pod novou dělicí příčkou : 2,125*2,0*2+0,2*2,0*2		9,30000		
		2.13 - odsekání stáv. obkladů : (2*1,425+2,125)*2,0-1,0*2,0		7,95000		
159	963012520111	Bourání stropů z panelů žb., tl. nad 14 cm	m3	0,07500	2 290,00	171,75
		průraz stropem : 0,5*0,5*0,3		0,07500		
160	965042241111	Bourání kompletní konstrukce podlahy	m3	0,03750	1 950,00	73,13
		průraz stropem a podlahou : 0,5*0,5*0,15		0,03750		
162	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	5,00000	220,00	1 100,00
		demontáž sádrokart podhledů : 3		3,00000		
		zapravení po vybouraném podhledu : 2		2,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>86,30</b>
164	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,30822	280,00	86,30
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>4 843,72</b>
13	771101310R00	Vyčištění keramické dlažby	m2	3,29375	69,80	229,90
		vyčištění stávající podlahy po bourání v m. č. 2.08 : 1,55*2,125		3,29375		
275	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,50625	30,00	105,19
		místn. 2.13 - doplnění dlažby po vybourání : 1,65*2,125		3,50625		
279	771575109RV4	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,50625	450,00	1 577,81
		místn. 2.13 - doplnění dlažby po vybourání : 1,65*2,125		3,50625		
278	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	9,67500	54,00	522,45

## Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-02-25	Vícepráce G - práce v 2. NP - 2.13, 2.08 - ZL12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m. č. 2.13 po obvodě, 2. 08 - doplnění u vybourané stěny : (2,125+1,65)*2+2,125		9,67500		
		Mezisoučet		9,67500		
280	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	3,50625	13,00	45,58
281	597642031R	Dodávka keramické dlažby 300x300x9 mm - dle výběru investora	m2	3,85688	500,00	1 928,44
		místn. 2.13, 2.08 - doplnění dlažby po vybourání : 1,65*2,125*1,1		3,85688		
282	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,08687	5 000,00	434,35
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>7 770,48</b>
294	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	9,05000	30,00	271,50
		SOD - 213 :: -2,0*(2,125*2)		-8,50000		
		Mezisoučet		-8,50000		
		skutečnost - nový obklad v m. č. 2.13 : 2*(1,65+2,125)*2,0-0,9*2,0		13,30000		
		m. č. 2.08 - nová stěna : 2,125*2,0		4,25000		
		Mezisoučet		17,55000		
296	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmot), vč.rohových a koutových lišt	m2	9,05000	450,00	4 072,50
		SOD - 213 :: -2,0*(2,125*2)		-8,50000		
		Mezisoučet		-8,50000		
		skutečnost - nový obklad v m. č. 2.13 : 2*(1,65+2,125)*2,0-0,9*2,0		13,30000		
		m. č. 2.08 - nová stěna : 2,125*2,0		4,25000		
		Mezisoučet		17,55000		
295	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	9,05000	58,00	524,90
297	597813636R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva tmavě šedá; lesk	m2	9,95500	268,00	2 667,94
		9,05*1,1		9,95500		
298	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	75,36840	3,10	233,64
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>2 288,44</b>
305	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,44563	305,00	440,92
306	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,44563	190,00	274,67
307	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,69500	15,00	520,43
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,44563	275,00	397,55
309	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,33688	31,00	134,44
310	979990104R00	Poplatek za skládku suti	t	1,44563	350,00	505,97
311	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,44563	10,00	14,46