



PŘÍLOHA č. 7

| | | |
|---|---|---------|
| STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí | 14 | |
| ÚSEK: SO 02 budova F | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB | OD: INERSTAV s.r.o. | DATUM : |
| ODESLÁNO: POŠTOU: | KURÝR: FAX: | OSOBNĚ: |
| | MAIL | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: nástavba F, přístavba G – silnoproud, slaboproud, MaR DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 SO 02 budovy F, G ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. Arch. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | |
| POPIS ZMĚNY: | | |
| <ul style="list-style-type: none">- Doplnění svítidel v krčku mezi budovami F a D. Tyto práce nejsou součástí zadávací PD.- Příprava pro elektro zapojení plošiny pro imobilní. Tyto práce nejsou součástí zadávacího výkazu výměr.- Doplnění elektro vývodu pro žaluzie. K oknu se žaluzií přístavby G není v zadávací PD přívod elektro.- Doplnění elektro vývodu pro klapky VZT. Tyto práce nejsou součástí zadávací PD.- Doplnění čtečky a přístupového systému u výtahu v 1. np ve vstupu z exteriéru. Není součástí zadávací PD.- Doplnění svítidla u vstupu do výtahu ve 3. np. Není součástí zadávací PD.- Dozbrojení rozvaděče MaR pro umožnění ručního ovládání topení nástavby F a přístavby G. Není součástí zadávací PD.- Doplnění odvodu vzduchu v kotelně, protipožární opláštění anemostatů v nástavbě F. Není součástí zadávací PD.- Oprava stávajícího svodu hromosvodu a uzemnění z důvodu jeho nefunkčnosti. Práce nutno provést z důvodu vystavení revize hromosvodu. Není součástí zadávací PD. | | |
| POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] | DATUM: 14.4..2020 | |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | |
| STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED] | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] | |



PŘÍLOHA č. 9

| STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|-----|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|------------|----------|------------|-----------|------------|
| ÚSEK: SO 02 budova F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB OD: INERSTAV DATUM: ODESLÁNO: OSOBNĚ MAIL: [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY : nástavba F, přístavba G – silnoproud, slaboproud, MaR DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 SO 02 budovy F , G ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>107 101,25</td><td>22 491,26</td><td>129 592,51</td></tr><tr><td>Méněpráce :</td><td>- 2 344,-</td><td>- 492,24</td><td>- 2 836,24</td></tr><tr><td>Rozdíl :</td><td>104 757,25</td><td>21 999,02</td><td>126 756,27</td></tr></tbody></table> | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 107 101,25 | 22 491,26 | 129 592,51 | Méněpráce : | - 2 344,- | - 492,24 | - 2 836,24 | Rozdíl : | 104 757,25 | 21 999,02 | 126 756,27 |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 107 101,25 | 22 491,26 | 129 592,51 | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce : | - 2 344,- | - 492,24 | - 2 836,24 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl : | 104 757,25 | 21 999,02 | 126 756,27 | | | | | | | | | | | | | | |
| PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] | DATUM: 14.4.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDŘENÍ: projektant | <i>SOLINČASŤM</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OD: [REDACTED] | PODPIS: [REDACTED] DATUM: <i>25/4 2020</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ | PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED] | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 03 | Vícepráce | 0,00 | 107 101,25 | 22 491,27 | 129 592,52 | 100 |
| 20-03-15 | Vícepráce ZL14 - SLN - doplnění svítidel v krčku obj. F-D | 0,00 | 8 970,00 | 1 883,70 | 10 853,70 | 8 |
| 20-03-15a | Vícepráce ZL14 - SLN - příprava pro výtah imobilní | 0,00 | 2 682,00 | 563,22 | 3 245,22 | 3 |
| 20-03-15b | Vícepráce ZL14 - SLN - doplnění vývodu pro žaluzie | 0,00 | 2 415,00 | 507,15 | 2 922,15 | 2 |
| 20-03-15c | Vícepráce ZL14 - SLN - doplnění vývodu pro klapky VZT | 0,00 | 8 029,00 | 1 686,09 | 9 715,09 | 7 |
| 20-03-15d | Vícepráce ZL14 - SLP - doplnění čtečky a přístupového systému u | 0,00 | 58 270,00 | 12 236,70 | 70 506,70 | 54 |
| 20-03-15e | Vícepráce ZL14 - SLN - doplnění svítidla v 3. NP obj. A - vstup do | 0,00 | 4 705,00 | 988,05 | 5 693,05 | 4 |
| 20-03-15f | Vícepráce ZL14 - MaR - dozbrojení rozvaděče | 0,00 | 4 398,75 | 923,74 | 5 322,49 | 4 |
| 20-03-15g | Vícepráce ZL 14 - VZT - doplnění odvodu vzduchu v kotelně, PO | 0,00 | 14 407,50 | 3 025,58 | 17 433,08 | 13 |
| 20-03-15h | Vícepráce ZL14 - hromosvod | 0,00 | 3 224,00 | 677,04 | 3 901,04 | 3 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 107 101,25 | 22 491,27 | 129 592,52 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--------------------------------|----------|--|--|-----------|----|
| _01 | Materiál svítidla | HSV | | | 6 400,00 | 6 |
| _03 | Instalační krabice | HSV | | | 489,00 | 0 |
| _04 | Nosné prvky pro uložení vodičů | HSV | | | 345,00 | 0 |
| _05 | Vodiče | HSV | | | 2 904,00 | 3 |
| _07 | Vypínače | HSV | | | 330,00 | 0 |
| _12 | Montáže | HSV | | | 18 809,00 | 18 |
| _13 | Stavební práce | HSV | | | 487,00 | 0 |
| _15 | Ostatní | HSV | | | 261,00 | 0 |
| _9 | Výpis materiálu | HSV | | | 4 398,75 | 4 |
| 1A | Odvod vzduchu | HSV | | | 7 543,50 | 7 |

| | | | | | | |
|-------------|---|-----|--|--|------------|-----|
| 2115 | Elektronická kontrola vstupu - dodávka + montáž | HSV | | | 56 069,00 | 52 |
| 2130 | Mimostav.doprava, PPV | HSV | | | 2 201,00 | 2 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 2 640,00 | 2 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 4 224,00 | 4 |
| Cena celkem | | | | | 107 101,25 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15 | Vícepráce ZL14 - SLN - doplnění svítidel v krčku obj. F-D |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 01 | | Materiál svítidla | | | | 4 770,00 |
| 6 | Pol__6 | Sv.záf.přisazené, bílá mřížka, 4x18W vč.zdroje | ks | 2,00000 | 2 032,00 | 4 064,00 |
| 8 | Pol__8 | Sv.nouzové ATN-3h 1x8W dočas. | ks | 1,00000 | 706,00 | 706,00 |
| Díl: 03 | | Instalační krabice | | | | 396,00 |
| 14 | Pol__14 | Krabice na povrch uzav. vč.svor.S-66 | ks | 3,00000 | 98,00 | 294,00 |
| 2 | Pol__2 | Krabice odbočná se svork. LK80/3 | ks | 1,00000 | 102,00 | 102,00 |
| Díl: 04 | | Nosné prvky pro uložení vodičů | | | | 345,00 |
| 18 | Pol__18 | Lišta vkládací LV24x22 | m | 15,00000 | 23,00 | 345,00 |
| Díl: 05 | | Vodiče | | | | 390,00 |
| 22 | 167004040 | KABEL CYKY 3C X 1.5 | m | 30,00000 | 13,00 | 390,00 |
| Díl: 07 | | Vypínače | | | | 176,00 |
| 30 | Pol__30 | Tlač. s orient.(komplet) barva - bílá | ks | 1,00000 | 176,00 | 176,00 |
| Díl: 12 | | Montáže | | | | 2 632,00 |
| 82 | Pol__82 | Montáž lišty vkládací | m | 15,00000 | 40,00 | 600,00 |
| 84 | Pol__84 | Zapojení vypínače zapuštěného | ks | 1,00000 | 86,00 | 86,00 |
| 85 | Pol__85 | Montáž krab.odboč.s víčkem kruh. vč.zap | ks | 3,00000 | 98,00 | 294,00 |
| 98 | Pol__97 | Montáž svítidla - zářivkové přisazené | ks | 2,00000 | 288,00 | 576,00 |
| 99 | Pol__98 | Montáž svítidla - nouzové | ks | 1,00000 | 288,00 | 288,00 |
| 19 | Pol__23 | Mont.krab.odboč.s víčkem vč.zap. | ks | 1,00000 | 98,00 | 98,00 |
| 80 | Pol__80 | Natažení kabelu do 5x4 pevně | m | 30,00000 | 23,00 | 690,00 |
| Díl: 15 | | Ostatní | | | | 261,00 |
| 107 | 15 02 | PPV z montáže | ks | 1,00000 | 79,00 | 79,00 |
| 108 | 15 03 | PPV z materiálu | ks | 1,00000 | 182,00 | 182,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15a | Vícepráce ZL14 - SLN - příprava pro výtah imobilní |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 05 | | Vodiče | | | | 340,00 |
| 22 | 167004040 | KABEL CYKY 3C X 1.5 | m | 10,00000 | 13,00 | 130,00 |
| 26 | Pol_26 | VODIČ HO7 V-U 6 ZL/Z (CY) | m | 10,00000 | 21,00 | 210,00 |
| Díl: 12 | | Montáže | | | | 2 052,00 |
| 86 | Pol_86 | Položení jednožilového vodiče do 16 mm2 pevně | m | 10,00000 | 21,00 | 210,00 |
| 93 | Pol_92 | Koordinace s profesemí | hod | 4,00000 | 403,00 | 1 612,00 |
| 79 | Pol_79 | Natažení kabelu do 5x4 pod omítku | m | 10,00000 | 23,00 | 230,00 |
| Díl: 13 | | Stavební práce | | | | 290,00 |
| 101 | Pol_100 | Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm | m | 10,00000 | 29,00 | 290,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15b | Vícepráce ZL14 - SLN - doplnění vývodu pro žaluzie |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 03 | | Instalační krabice | | | | 9,00 |
| 12 | T30320070 | Krabice iniversal. přístrojová pr.68 | ks | 1,00000 | 9,00 | 9,00 |
| Díl: 05 | | Vodiče | | | | 615,00 |
| 22 | 167004040 | KABEL CYKY 3C X 1.5 | m | 5,00000 | 13,00 | 65,00 |
| 25 | Pol__25 | KABEL CYKY 5C X 1,5 | m | 25,00000 | 22,00 | 550,00 |
| Díl: 12 | | Montáže | | | | 1 594,00 |
| 85 | Pol__85 | Montáž krab.odboč.s víčkem kruh. vč.zap | ks | 1,00000 | 98,00 | 98,00 |
| 93 | Pol__92 | Koordinace s profesemi | hod | 2,00000 | 403,00 | 806,00 |
| 79 | Pol__79 | Natažení kabelu do 5x4 pod omítku | m | 5,00000 | 23,00 | 115,00 |
| 80 | Pol__80 | Natažení kabelu do 5x4 pevně | m | 25,00000 | 23,00 | 575,00 |
| Díl: 13 | | Stavební práce | | | | 197,00 |
| 101 | Pol__100 | Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm | m | 5,00000 | 29,00 | 145,00 |
| 102 | Pol__101 | Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 1,00000 | 52,00 | 52,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15c | Vícepráce ZL14 - SLN - doplnění vývodu pro klapky VZT |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 05 | | Vodiče | | | | 1 364,00 |
| 25 | Pol__25 | KABEL CYKY 5C X 1,5 | m | 62,00000 | 22,00 | 1 364,00 |
| Díl: 12 | | Montáže | | | | 6 665,00 |
| 78 | Pol__78 | Úpravy a přepojování rozvaděčů | hod | 5,00000 | 403,00 | 2 015,00 |
| 88 | Pol__87 | Ukončení kabelové smrště zákl.do 5x4 mm2 | ks | 2,00000 | 518,00 | 1 036,00 |
| 93 | Pol__92 | Koordinace s profesemi | hod | 4,00000 | 403,00 | 1 612,00 |
| 97 | Pol__96 | Zapojení elektrospotřebiče do 16 kW | ks | 2,00000 | 288,00 | 576,00 |
| 80 | Pol__80 | Natažení kabelu do 5x4 pevně | m | 62,00000 | 23,00 | 1 426,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15d | Vícepráce ZL14 - SLP - doplnění čtečky a přístupového systému u výtahu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 2115 | | Elektronická kontrola vstupu - dodávka + montáž | | | | 56 069,00 |
| 74 | Komponenty | Přístupový kontrolér (terminál) 12VAC, komunikace RS485 | ks | 1,00000 | 32 013,00 | 32 013,00 |
| 77 | Pol__14 | UTP kabel kat.6 | m | 26,00000 | 20,00 | 520,00 |
| 83 | Pol__22 | Krabice 132x132x72 vč. víčka | ks | 1,00000 | 126,00 | 126,00 |
| 84 | Pol__23 | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | ks | 30,00000 | 14,00 | 420,00 |
| 85 | Pol__24 | Krimpovací konektor RJ 45 kat6 | ks | 2,00000 | 67,00 | 134,00 |
| 91 | Pol__3 | Externí čtecí jednotka | ks | 1,00000 | 8 408,00 | 8 408,00 |
| 95 | Pol__33 | Průraz stěnou 60cm | ks | 1,00000 | 201,00 | 201,00 |
| 96 | Pol__34 | Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž | kpl | 1,00000 | 2 795,00 | 2 795,00 |
| 97 | Pol__35 | Oživení a programování přístupového systému | hod | 6,00000 | 537,00 | 3 222,00 |
| 99 | Pol__37 | Revize systému | kpl | 1,00000 | 4 249,00 | 4 249,00 |
| 101 | Pol__4 | Převodník komunikace HUB Eth/RS485 | ks | 1,00000 | 3 981,00 | 3 981,00 |
| Díl: 2130 | | Mimostav.doprava, PPV | | | | 2 201,00 |
| 193 | 01 | Mimostav. doprava 3.6% z dodávky | Kč | 1,00000 | 1 727,00 | 1 727,00 |
| 195 | 03 | PPV 6% mimo oboru 001-025 | Kč | 1,00000 | 474,00 | 474,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15e | Vícepráce ZL14 - SLN - doplnění svítidla v 3. NP obj. A - vstup do výtahu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 01 | | Materiál svítidla | | | | 1 630,00 |
| 1 | R01-01 | Svítidlo zářivkové 1x58W přisazené | ks | 1,00000 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| Díl: 03 | | Instalační krabice | | | | 84,00 |
| 13 | T30320020 | Krabice rozbočovací vč. svorkovnice | ks | 1,00000 | 75,00 | 75,00 |
| 12 | T30320070 | Krabice iniversal. přístrojová pr.68 | ks | 1,00000 | 9,00 | 9,00 |
| Díl: 05 | | Vodiče | | | | 195,00 |
| 22 | 167004040 | KABEL CYKY 3C X 1.5 | m | 15,00000 | 13,00 | 195,00 |
| Díl: 07 | | Vypínače | | | | 154,00 |
| 32 | Pol__32 | Vypínač 01 (komplet) barva - bílá | ks | 1,00000 | 154,00 | 154,00 |
| Díl: 12 | | Montáže | | | | 2 642,00 |
| 84 | Pol__84 | Zapojení vypínače zapuštěného | ks | 1,00000 | 86,00 | 86,00 |
| 85 | Pol__85 | Montáž krab.odboč.s víčkem kruh. vč.zap | ks | 2,00000 | 98,00 | 196,00 |
| 88 | Pol__87 | Ukončení kabelové smrště zákl.do 5x4 mm2 | ks | 1,00000 | 518,00 | 518,00 |
| 93 | Pol__92 | Koordinace s profesemi | hod | 3,00000 | 403,00 | 1 209,00 |
| 98 | Pol__97 | Montáž svítidla - zářivkové přisazené | ks | 1,00000 | 288,00 | 288,00 |
| 80 | Pol__80 | Natažení kabelu do 5x4 pevně | m | 15,00000 | 23,00 | 345,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15f | Vícepráce ZL14 - MaR - dozbrojení rozvaděče |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 | | Výpis materiálu | | | | 4 398,75 |
| 15 | Pol_2.0 | Doplnění rozvaděče RMaR, viz. schema MR5 dozbrojení rozvaděče pro možnost ovládání ručně-0- automat : 0,75 | ks | 0,75000 | 5 865,00 | 4 398,75 |
| | | | | 0,75000 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15g | Vícepráce ZL 14 - VZT - doplnění odvodu vzduchu v kotelně, PO anemostatů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|------|----------------------|-----------|-----------------|
| Díl: 1A | | Odvod vzduchu | | | | 7 543,50 |
| 24 | 1A10 | Potrubí kruhové Spiro D 200 včetně 30 % tvarovek PO opláštění anemostatů : 8 | bm | 8,00000 8,00000 | 459,00 | 3 672,00 |
| 26 | 1A12 | Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování | sada | 0,10000 | 11 155,00 | 1 115,50 |
| 23 | Pol__43 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly oblouk 90° D355 - 4 ks : 4,0 | m2 | 4,00000 4,00000 | 689,00 | 2 756,00 |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 2 640,00 |
| 140 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace zavěšení opláštěných anemostatů : 2*6 | h | 12,00000 12,00000 | 220,00 | 2 640,00 |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 4 224,00 |
| 5 | 713411121R00 | Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá PO izolace EI 30 - na potrubí : 16*0,5 | m2 | 8,00000 8,00000 | 178,50 | 1 428,00 |
| 6 | 63151693R | Pás lamelový ORSTECH LSP PYRO 4000x1000x 50 mm | m2 | 8,00000 | 349,50 | 2 796,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|----------------------------|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15h | Vícepráce ZL14 - hromosvod |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 12 | | Montáže | | | | 3 224,00 |
| 91 | Pol_90 | pomocné práce, kompletace | hod | 8,00000 | 403,00 | 3 224,00 |
| | | oprava stávajícího svodu a uzemnění č. 8 - stáv. uzemnění nevyhovuje : 8 | | 8,00000 | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DS0636 ZŠ Pastviny 70
Objekt: 02 Měněpráce
Rozpočet: 20-03-15g Měněpráce ZL 14 - VZT - odpočet hadice Thermoflex u anemostatů

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171
 Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171
 67921 Černá Hora

Vypracoval: 

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | -2 344,00 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | -2 344,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -2 344,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | -492,24 CZK |

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -2 836,24 CZK

v _____ dne


Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|----------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 1 | Přívod vzduchu | HSV | | | -2 344,00 | 100 |
| Cena celkem | | | | | -2 344,00 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 02 | Méněpráce |
| R: | 20-03-15g | Méněpráce ZL 14 - VZT - odpočet hadice Thermoflex u anemostatů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Přívod vzduchu | | | | -2 344,00 |
| 8 | 108 | Ohebná hadice Termoflex 203 | bm | -8,00000 | 293,00 | -2 344,00 |
| | | PO opláštění anemostatů : -8 | | -8,00000 | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DS0636 ZŠ Pastviny 70

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171
 Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171
 67921 Černá Hora

Vypracoval: 

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 100 533,25 |
| PSV | 4 224,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 104 757,25 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 104 757,25 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 21 999,02 CZK |

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 126 756,27 CZK

v _____ dne







 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 02 | Méněpráce | 0,00 | -2 344,00 | -492,24 | -2 836,24 | -2 |
| 20-03-15g | Méněpráce ZL 14 - VZT - odpočet hadice Thermoflex u anemostatů | 0,00 | -2 344,00 | -492,24 | -2 836,24 | -2 |
| 03 | Vícepráce | 0,00 | 107 101,25 | 22 491,27 | 129 592,52 | 102 |
| 20-03-15 | Vícepráce ZL14 - SLN - doplnění svítidel v krčku obj. F-D | 0,00 | 8 970,00 | 1 883,70 | 10 853,70 | 9 |
| 20-03-15a | Vícepráce ZL14 - SLN - příprava pro výtah imobilní | 0,00 | 2 682,00 | 563,22 | 3 245,22 | 3 |
| 20-03-15b | Vícepráce ZL14 - SLN - doplnění vývodu pro žaluzie | 0,00 | 2 415,00 | 507,15 | 2 922,15 | 2 |
| 20-03-15c | Vícepráce ZL14 - SLN - doplnění vývodu pro klapky VZT | 0,00 | 8 029,00 | 1 686,09 | 9 715,09 | 8 |
| 20-03-15d | Vícepráce ZL14 - SLP - doplnění čtečky a přístupového systému u | 0,00 | 58 270,00 | 12 236,70 | 70 506,70 | 56 |
| 20-03-15e | Vícepráce ZL14 - SLN - doplnění svítidla v 3. NP obj. A - vstup do | 0,00 | 4 705,00 | 988,05 | 5 693,05 | 4 |
| 20-03-15f | Vícepráce ZL14 - MaR - dozbrojení rozvaděče | 0,00 | 4 398,75 | 923,74 | 5 322,49 | 4 |
| 20-03-15g | Vícepráce ZL 14 - VZT - doplnění odvodu vzduchu v kotelně, PO | 0,00 | 14 407,50 | 3 025,58 | 17 433,08 | 14 |
| 20-03-15h | Vícepráce ZL14 - hromosvod | 0,00 | 3 224,00 | 677,04 | 3 901,04 | 3 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 104 757,25 | 21 999,03 | 126 756,28 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--------------------------------|----------|--|--|-----------|----|
| _01 | Materiál svítidla | HSV | | | 6 400,00 | 6 |
| _03 | Instalační krabice | HSV | | | 489,00 | 0 |
| _04 | Nosné prvky pro uložení vodičů | HSV | | | 345,00 | 0 |
| _05 | Vodiče | HSV | | | 2 904,00 | 3 |
| _07 | Vypínače | HSV | | | 330,00 | 0 |
| _12 | Montáže | HSV | | | 18 809,00 | 18 |
| _13 | Stavební práce | HSV | | | 487,00 | 0 |
| _15 | Ostatní | HSV | | | 261,00 | 0 |

| | | | | | | |
|-------------|---|-----|--|--|------------|-----|
| _9 | Výpis materiálu | HSV | | | 4 398,75 | 4 |
| 1 | Přívod vzduchu | HSV | | | -2 344,00 | -2 |
| 1A | Odvod vzduchu | HSV | | | 7 543,50 | 7 |
| 2115 | Elektronická kontrola vstupu - dodávka + montáž | HSV | | | 56 069,00 | 54 |
| 2130 | Mimostav.doprava, PPV | HSV | | | 2 201,00 | 2 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 2 640,00 | 3 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 4 224,00 | 4 |
| Cena celkem | | | | | 104 757,25 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 02 | Méněpráce |
| R: | 20-03-15g | Méněpráce ZL 14 - VZT - odpočet hadice Thermoflex u anemostatů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Přívod vzduchu | | | | -2 344,00 |
| 8 | 108 | Ohebná hadice Termoflex 203 | bm | -8,00000 | 293,00 | -2 344,00 |
| | | PO opláštění anemostatů : -8 | | -8,00000 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15 | Vícepráce ZL14 - SLN - doplnění svítidel v krčku obj. F-D |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 01 | | Materiál svítidla | | | | 4 770,00 |
| 6 | Pol__6 | Sv.záf.přisazené, bílá mřížka, 4x18W vč.zdroje | ks | 2,00000 | 2 032,00 | 4 064,00 |
| 8 | Pol__8 | Sv.nouzové ATN-3h 1x8W dočas. | ks | 1,00000 | 706,00 | 706,00 |
| Díl: 03 | | Instalační krabice | | | | 396,00 |
| 14 | Pol__14 | Krabice na povrch uzav. vč.svor.S-66 | ks | 3,00000 | 98,00 | 294,00 |
| 2 | Pol__2 | Krabice odbočná se svork. LK80/3 | ks | 1,00000 | 102,00 | 102,00 |
| Díl: 04 | | Nosné prvky pro uložení vodičů | | | | 345,00 |
| 18 | Pol__18 | Lišta vkládací LV24x22 | m | 15,00000 | 23,00 | 345,00 |
| Díl: 05 | | Vodiče | | | | 390,00 |
| 22 | 167004040 | KABEL CYKY 3C X 1.5 | m | 30,00000 | 13,00 | 390,00 |
| Díl: 07 | | Vypínače | | | | 176,00 |
| 30 | Pol__30 | Tlač. s orient.(komplet) barva - bílá | ks | 1,00000 | 176,00 | 176,00 |
| Díl: 12 | | Montáže | | | | 2 632,00 |
| 82 | Pol__82 | Montáž lišty vkládací | m | 15,00000 | 40,00 | 600,00 |
| 84 | Pol__84 | Zapojení vypínače zapuštěného | ks | 1,00000 | 86,00 | 86,00 |
| 85 | Pol__85 | Montáž krab.odboč.s víčkem kruh. vč.zap | ks | 3,00000 | 98,00 | 294,00 |
| 98 | Pol__97 | Montáž svítidla - zářivkové přisazené | ks | 2,00000 | 288,00 | 576,00 |
| 99 | Pol__98 | Montáž svítidla - nouzové | ks | 1,00000 | 288,00 | 288,00 |
| 19 | Pol__23 | Mont.krab.odboč.s víčkem vč.zap. | ks | 1,00000 | 98,00 | 98,00 |
| 80 | Pol__80 | Natažení kabelu do 5x4 pevně | m | 30,00000 | 23,00 | 690,00 |
| Díl: 15 | | Ostatní | | | | 261,00 |
| 107 | 15 02 | PPV z montáže | ks | 1,00000 | 79,00 | 79,00 |
| 108 | 15 03 | PPV z materiálu | ks | 1,00000 | 182,00 | 182,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15a | Vícepráce ZL14 - SLN - příprava pro výtah imobilní |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 05 | | Vodiče | | | | 340,00 |
| 22 | 167004040 | KABEL CYKY 3C X 1.5 | m | 10,00000 | 13,00 | 130,00 |
| 26 | Pol_26 | VODIČ HO7 V-U 6 ZL/Z (CY) | m | 10,00000 | 21,00 | 210,00 |
| Díl: 12 | | Montáže | | | | 2 052,00 |
| 86 | Pol_86 | Položení jednožilového vodiče do 16 mm2 pevně | m | 10,00000 | 21,00 | 210,00 |
| 93 | Pol_92 | Koordinace s profesemi | hod | 4,00000 | 403,00 | 1 612,00 |
| 79 | Pol_79 | Natažení kabelu do 5x4 pod omítku | m | 10,00000 | 23,00 | 230,00 |
| Díl: 13 | | Stavební práce | | | | 290,00 |
| 101 | Pol_100 | Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm | m | 10,00000 | 29,00 | 290,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15b | Vícepráce ZL14 - SLN - doplnění vývodu pro žaluzie |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 03 | | Instalační krabice | | | | 9,00 |
| 12 | T30320070 | Krabice iniversal. přístrojová pr.68 | ks | 1,00000 | 9,00 | 9,00 |
| Díl: 05 | | Vodiče | | | | 615,00 |
| 22 | 167004040 | KABEL CYKY 3C X 1.5 | m | 5,00000 | 13,00 | 65,00 |
| 25 | Pol__25 | KABEL CYKY 5C X 1,5 | m | 25,00000 | 22,00 | 550,00 |
| Díl: 12 | | Montáže | | | | 1 594,00 |
| 85 | Pol__85 | Montáž krab.odboč.s víčkem kruh. vč.zap | ks | 1,00000 | 98,00 | 98,00 |
| 93 | Pol__92 | Koordinace s profesemi | hod | 2,00000 | 403,00 | 806,00 |
| 79 | Pol__79 | Natažení kabelu do 5x4 pod omítku | m | 5,00000 | 23,00 | 115,00 |
| 80 | Pol__80 | Natažení kabelu do 5x4 pevně | m | 25,00000 | 23,00 | 575,00 |
| Díl: 13 | | Stavební práce | | | | 197,00 |
| 101 | Pol__100 | Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm | m | 5,00000 | 29,00 | 145,00 |
| 102 | Pol__101 | Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 1,00000 | 52,00 | 52,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15c | Vícepráce ZL14 - SLN - doplnění vývodu pro klapky VZT |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 05 | | Vodiče | | | | 1 364,00 |
| 25 | Pol_25 | KABEL CYKY 5C X 1,5 | m | 62,00000 | 22,00 | 1 364,00 |
| Díl: 12 | | Montáže | | | | 6 665,00 |
| 78 | Pol_78 | Úpravy a přepojování rozvaděčů | hod | 5,00000 | 403,00 | 2 015,00 |
| 88 | Pol_87 | Ukončení kabelové smrště zákl.do 5x4 mm2 | ks | 2,00000 | 518,00 | 1 036,00 |
| 93 | Pol_92 | Koordinace s profesemi | hod | 4,00000 | 403,00 | 1 612,00 |
| 97 | Pol_96 | Zapojení elektrospotřebiče do 16 kW | ks | 2,00000 | 288,00 | 576,00 |
| 80 | Pol_80 | Natažení kabelu do 5x4 pevně | m | 62,00000 | 23,00 | 1 426,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15d | Vícepráce ZL14 - SLP - doplnění čtečky a přístupového systému u výtahu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 2115 | | Elektronická kontrola vstupu - dodávka + montáž | | | | 56 069,00 |
| 74 | Komponenty | Přístupový kontrolér (terminál) 12VAC, komunikace RS485 | ks | 1,00000 | 32 013,00 | 32 013,00 |
| 77 | Pol__14 | UTP kabel kat.6 | m | 26,00000 | 20,00 | 520,00 |
| 83 | Pol__22 | Krabice 132x132x72 vč. víčka | ks | 1,00000 | 126,00 | 126,00 |
| 84 | Pol__23 | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | ks | 30,00000 | 14,00 | 420,00 |
| 85 | Pol__24 | Krimpovací konektor RJ 45 kat6 | ks | 2,00000 | 67,00 | 134,00 |
| 91 | Pol__3 | Externí čtecí jednotka | ks | 1,00000 | 8 408,00 | 8 408,00 |
| 95 | Pol__33 | Průraz stěnou 60cm | ks | 1,00000 | 201,00 | 201,00 |
| 96 | Pol__34 | Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž | kpl | 1,00000 | 2 795,00 | 2 795,00 |
| 97 | Pol__35 | Oživení a programování přístupového systému | hod | 6,00000 | 537,00 | 3 222,00 |
| 99 | Pol__37 | Revize systému | kpl | 1,00000 | 4 249,00 | 4 249,00 |
| 101 | Pol__4 | Převodník komunikace HUB Eth/RS485 | ks | 1,00000 | 3 981,00 | 3 981,00 |
| Díl: 2130 | | Mimostav.doprava, PPV | | | | 2 201,00 |
| 193 | 01 | Mimostav. doprava 3.6% z dodávky | Kč | 1,00000 | 1 727,00 | 1 727,00 |
| 195 | 03 | PPV 6% mimo oboru 001-025 | Kč | 1,00000 | 474,00 | 474,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15e | Vícepráce ZL14 - SLN - doplnění svítidla v 3. NP obj. A - vstup do výtahu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 01 | | Materiál svítidla | | | | 1 630,00 |
| 1 | R01-01 | Svítidlo zářivkové 1x58W přisazené | ks | 1,00000 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| Díl: 03 | | Instalační krabice | | | | 84,00 |
| 13 | T30320020 | Krabice rozbočovací vč. svorkovnice | ks | 1,00000 | 75,00 | 75,00 |
| 12 | T30320070 | Krabice iniversal. přístrojová pr.68 | ks | 1,00000 | 9,00 | 9,00 |
| Díl: 05 | | Vodiče | | | | 195,00 |
| 22 | 167004040 | KABEL CYKY 3C X 1.5 | m | 15,00000 | 13,00 | 195,00 |
| Díl: 07 | | Vypínače | | | | 154,00 |
| 32 | Pol_32 | Vypínač 01 (komplet) barva - bílá | ks | 1,00000 | 154,00 | 154,00 |
| Díl: 12 | | Montáže | | | | 2 642,00 |
| 84 | Pol_84 | Zapojení vypínače zapuštěného | ks | 1,00000 | 86,00 | 86,00 |
| 85 | Pol_85 | Montáž krab.odboč.s víčkem kruh. vč.zap | ks | 2,00000 | 98,00 | 196,00 |
| 88 | Pol_87 | Ukončení kabelové smrště zákl.do 5x4 mm2 | ks | 1,00000 | 518,00 | 518,00 |
| 93 | Pol_92 | Koordinace s profesemi | hod | 3,00000 | 403,00 | 1 209,00 |
| 98 | Pol_97 | Montáž svítidla - zářivkové přisazené | ks | 1,00000 | 288,00 | 288,00 |
| 80 | Pol_80 | Natažení kabelu do 5x4 pevně | m | 15,00000 | 23,00 | 345,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15f | Vícepráce ZL14 - MaR - dozbrojení rozvaděče |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------------------|---------------|--|----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 Výpis materiálu | | | | | | 4 398,75 |
| 15 | Pol__2.0 | Doplnění rozvaděče RMaR, viz. schema MR5 dozbrojení rozvaděče pro možnost ovládání ručně-0- automat : 0,75 | ks | 0,75000 | 5 865,00 | 4 398,75 |
| | | | | 0,75000 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15g | Vícepráce ZL 14 - VZT - doplnění odvodu vzduchu v kotelně, PO anemostatů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 1A Odvod vzduchu | | | | | | 7 543,50 |
| 24 | 1A10 | Potrubí kruhové Spiro D 200 včetně 30 % tvarovek | bm | 8,00000 | 459,00 | 3 672,00 |
| PO opláštění anemostatů : 8 | | | | 8,00000 | | |
| 26 | 1A12 | Montážní, spojovací a těsnící materiál Materiál na podpěry a zavětrování | sada | 0,10000 | 11 155,00 | 1 115,50 |
| 23 | Pol_43 | Potrubí čtyřhranné sk.I - pozinkovaný plech tvarové potrubní díly | m2 | 4,00000 | 689,00 | 2 756,00 |
| oblouk 90° D355 - 4 ks : 4,0 | | | | 4,00000 | | |
| Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | 2 640,00 |
| 140 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 12,00000 | 220,00 | 2 640,00 |
| zavěšení opláštěných anemostatů : 2*6 | | | | 12,00000 | | |
| Díl: 713 Izolace tepelné | | | | | | 4 224,00 |
| 5 | 713411121R00 | Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá | m2 | 8,00000 | 178,50 | 1 428,00 |
| PO izolace EI 30 - na potrubí : 16*0,5 | | | | 8,00000 | | |
| 6 | 63151693R | Pás lamelový ORSTECH LSP PYRO 4000x1000x 50 mm | m2 | 8,00000 | 349,50 | 2 796,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|----------------------------|
| S: | DS0636 | ZŠ Pastviny 70 |
| O: | 03 | Vícepráce |
| R: | 20-03-15h | Vícepráce ZL14 - hromosvod |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 12 Montáže | | | | | | 3 224,00 |
| 91 | Pol__90 | pomocné práce, kompletace | hod | 8,00000 | 403,00 | 3 224,00 |
| | | oprava stávajícího svodu a uzemnění č. 8 - stáv. uzemnění nevyhovuje : 8 | | 8,00000 | | |