



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí	16	
ÚSEK: SO 02 budova F, G		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16	
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: INERSTAV s.r.o.	DATUM :
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX: MAIL	OSOBNĚ:
_____	_____	_____
PŘEDMĚT ZMĚNY: nástavba F, přístavba G, sádrokartony, akustické podhledy DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 SO 02 budova F, G ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. Arch. _____ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
<ul style="list-style-type: none">- Provedení SDK konstrukcí v rekonstruované části budovy G v sociálním zařízení 1np. Práce nejsou obsaženy v soutěžním výkazu výměr.- Provedení SDK podhledů a svislých čel v místě napojení budovy F na budovy G , D ve 2 np. Není obsaženo v soutěžním výkazu výměr.- Provedení předstěny z OSB desek jako podklad pro KZS na štítu budovy F v návaznosti na budovu D. Není obsahem soutěžního výkazu výměr.- Osazení revizních dvířek do SDK konstrukcí. Montáž protipožárního opláštění světlovodů a anemostatů nad podhledem ve 2 np budovy F. Není součástí soutěžního výkazu výměr.- Dopočet skutečnosti akustických podhledů. Není součástí soutěžního výkazu výměr.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____ DATUM: 6.4.2020		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____	_____



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí		16	
ÚSEK: SO 02 budova F, G			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ MAIL: [REDACTED]	OD: INERSTAV	DATUM:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: nástavba F, přístavba G, sádrokartony, akustické podhledy DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, SO 02 budova F, G ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	193 693,72	40 675,68	234 369,40
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]			DATUM: 6.4.2020
VYJÁDŘENÍ: projektant		<i>SOUHLASÍM</i>	
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: <i>29/4 2020</i>	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DS0636 ZŠ Pastviny 70
Objekt: 01 Vícepráce a méněpráce
Rozpočet: 20-02-27 Vícepráce SDK - ZL 16

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171
 Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171
 67921 Černá Hora

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem

HSV			58 210,68
PSV			135 483,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			193 693,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		193 693,72 CZK
Základní DPH	21 %		40 675,68 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 234 369,40 CZK

v

dne



Za zhotovitele





Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Konstrukce sádrokartonové	HSV			46 076,90	24
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 882,70	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			251,08	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			18 480,01	10
7631	Konstrukce sádrokartonové	PSV			114 975,93	59
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 027,10	1
Cena celkem					193 693,72	100

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	20-02-27	Vícepráce SDK - ZL 16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 311		Konstrukce sádrokartonové				46 076,90
1	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	7,46500	711,00	5 307,62
		malý podhled - chodba 2.17 - pod čelem : 0,47		0,47000		
		menší podhled v učebně 2.20 - pod čelem : 2,87		2,87000		
		podhled v chodbě F 2.17 - vstup do obj. G : 2,2*1,875		4,12500		
2	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	16,61000	740,00	12 291,40
		podhledy v obj. G m.č. 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28 : 2,03+3,1+2,8+3,98+2,36+2,34		16,61000		
3	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	24,07500	214,50	5 164,09
		malý podhled - chodba 2.17 - pod čelem : 0,47		0,47000		
		menší podhled v učebně 2.20 - pod čelem : 2,87		2,87000		
		podhled v chodbě F 2.17 - vstup do obj. G : 2,2*1,875		4,12500		
		podhledy v obj. G m.č. 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28 : 2,03+3,1+2,8+3,98+2,36+2,34		16,61000		
4	347016122R00	Předstěna SDK, tl.90mm, ocel. kce CW, 1x RF 12,5mm	m2	15,12000	603,00	9 117,36
		konstrukce pro opláštění štítu deskami OSB : 15,12		15,12000		
5	416093112R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m2	1,00000	1 100,00	1 100,00
		čelo podhledu v chodbě F - m.č. 2.17 - směrem k obj. G : 2,2*0,25		0,55000		
		čelo podhledu do chodby z m. č. 2.01 : 2,25*0,2		0,45000		
6	416093121R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm	m2	8,39000	800,00	6 712,00
		čelo podhledu akust. - m.č. 1.19 : (5,5+1,8)*0,6		4,38000		
		čelo v m. 1.20 - u okna podél potrubí : 4,45*0,5		2,22500		
		čelo v m. 1.20 - přechod do chodby : 1,9*0,3		0,57000		
		čelo v m. č. 1.26 - u schodiště : (1,2+0,9)*0,3		0,63000		
		čelo v m.č. 1.26 k m. č. 1.33 : 1,95*0,3		0,58500		
7	416093132R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRF 12,5 mm	m2	8,71000	733,00	6 384,43
		čelo spuštěné v chodbě 2.17 obj. F nad akust. podhl. kolem oc. nosníku : 2,9		2,90000		
		čelo spuštěné v učebně m.č. 2.20 - obj. F : 5,81		5,81000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 882,70
8	954312101R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm	m	3,60000	362,00	1 303,20
		úprava nad oknem v m.č. 1.20 : 1,2		1,20000		
		oprava mezi okny v m. č. 2.02 po vybourané přičce : 2,4		2,40000		
9	954312203R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 500x500 mm,RBI tl.12,5 mm	m	3,30000	830,00	2 739,00
		m.č. 1.21 - potrubí v rohu místnosti : 3,3		3,30000		
10	954313101R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm	m	4,50000	501,00	2 254,50
		opláštění VZT potrubí v m. 1.17 : 3,15+0,675*2		4,50000		
11	954313201R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	1,50000	1 084,00	1 626,00

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	20-02-27	Vícepráce SDK - ZL 16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

opláštění v m. č. 1.20 - u okna T/11 - výdech VZT : 1,5 1,50000

140	909	R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	18,00000	220,00	3 960,00
rozebrání akust. pohledu a zpětná montáž, kvůli dodatečnému provedení PO obkladu světlovodů : 9*2					18,00000		

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 251,08

164	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,89670	280,00	251,08
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Díl: 762 Konstrukce tesařské 18 480,01

14	342091061R00	Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace	m2	15,12000	59,70	902,66
----	--------------	---	----	----------	-------	--------

stěna W626 s TI - stěna z OSB desek - TI 200 mm :
15,12 15,12000

15	762431225R00	Montáž obložení stěn OSB deskami	m2	15,12000	68,40	1 034,21
----	--------------	----------------------------------	----	----------	-------	----------

16	60726016.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	15,42240	262,00	4 040,67
----	-------------	---	----	----------	--------	----------

venk. prostory nad chodbou F : 15,12*1,02 15,42240

17	631401593R	Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 200 mm	m2	15,42240	725,00	11 181,24
----	------------	---	----	----------	--------	-----------

venk. prostory - opláštění OSB deskami nad chodbou F :
15,12*1,02 15,42240

209	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m , 50 m vodorovně	%	171,58780	7,70	1 321,23
-----	--------------	--	---	-----------	------	----------

Díl: 7631 Konstrukce sádkartonové 114 975,93

19	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	1,00000	474,50	474,50
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

obj. G - m.č. 1.21 : 1 1,00000

20	R763-01	Protipožární 4stranný obklad tubusu světlíku GKF 12,5, vč. ocelové konstrukce UW/CW svěšené shora PO EI15	kpl	9,00000	8 890,00	80 010,00
----	---------	---	-----	---------	----------	-----------

21	R763-02	Opláštění VZT anemostatů,vč. tmelení spojů s EI 15 min , bez zavěšení , GKF 12,5 mm + UD/CD	kpl	16,00000	1 425,00	22 800,00
----	---------	---	-----	----------	----------	-----------

22	R763-03	Dvířka revizní do SDK - pod obklad - 250/400 mm - AL	kus	1,00000	2 198,00	2 198,00
----	---------	--	-----	---------	----------	----------

obj. G - m.č. 1.21 : 1 1,00000

23	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1 054,82500	9,00	9 493,43
----	--------------	--	---	-------------	------	----------

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 027,10

245	767130061111	Podhled z kamenné vlny bílé 600/600 mm, viditelná ocel.konstr., pož.odolnost A1, dodávka + montáž	m2	3,37850	600,00	2 027,10
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------

Z06 - SOD : -353,0 -353,00000

skutečnost - obj. F : 59,54+60,34+31,43+78,18 229,49000

skutečnost - obj. G - 2. NP : 29,11+26,11 55,22000

skutečnost - obj. G - 1. NP - chodba, m.1.2., mč. 1.19 : 49,32850

5,5*1,8+3,9*6,1+1,9*2,0+1,4*1,675+2,25*1,187+2,8*1,2+2,85*1,215

G - 1. NP - m.č. 1.18, 1.17 : 16,8+9,45 26,25000

odpočet jednotky : -1,7*2,3 -3,91000