



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí	17	
ÚSEK: SO 02 budova F, G		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: INERSTAV s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____
	FAX: _____	MAIL: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: nástavba F, přístavba G. Změny interiérových dveří DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70 SO 02 budova F, G ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. Arch. _____ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<ul style="list-style-type: none">- Po zaměření stávajících otvorů pro protipožární stěny s dveřmi došlo k úpravě jejich rozměrů přesahujících toleranci 5%.- Doplnění dveří v únikových cestách o panikovou funkci – toto neobsahuje zadávací PD.- Záměna stávajících dveří do strojovny VZT v chodbě 2 np budovy G za protipožární dle požadavku PBŘ. Tyto nejsou obsaženy v zadávacím výkazu výměr.- Zapravení stěn po vybourání stávajících dveří – neobsaženo v zadávacím výkazu výměr.- Úprava stávajícího zábradlí schodiště ve 2. np budovy G. Zábradlí zachází do nově zbudovaného průchodu mezi přístavbou a stávající budovou. Úprava není obsažena v zadávacím výkazu výměr.- Zazdění stávajících oken budovy G mezi přístavbou a schodištěm ve 2. np. Neobsahuje zadávací výkaz výměr.- Zazdívka – srovnání ostění nově vybudovaného průchodu mezi přístavbou a stávající budovou G ve 2 np. Neobsahuje zadávací výkaz výměr.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____	DATUM: 31.3.2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____	
	OI Magistrát města Brna, _____	



PŘÍLOHA č. 9


STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí		17	
ÚSEK: SO 02 budova F, G			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ MAIL: [REDACTED]	OD: INERSTAV	DATUM:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: nástavba F , přístavba G. Změny interiérových dveří. DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, SO 02 budova F, G ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	439 448,04	92 284,09	531 732,13
Méněpráce :	-433 817,20	-91 101,61	-524 918,81
Rozdíl :	5 630,84	1 182,48	6 813,32
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 31.3.2020		
VYJÁDŘENÍ: projektant			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED] <i>SOUHLASÍM</i>	DATUM: <u>24/4 2020</u>	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DS0636 ZŠ Pastviny 70
Objekt: 03 Vícepráce
Rozpočet: 20-03-16a Vícepráce - změna dveří, úprava zábradlí a dozdění oken v 2.NP G - ZL 17

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171
 Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171
 67921 Černá Hora

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	13 232,10
PSV	426 215,94
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	439 448,04


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	439 448,04 CZK
Základní DPH	21 %	92 284,09 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 531 732,13 CZK

 e



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 774,33	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 851,31	0
64	Výplně otvorů	HSV			1 652,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 280,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			353,04	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			191,49	0
7672	Dveře s požární odolností	PSV			425 963,70	97
783	Nátěry	PSV			252,24	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			129,93	0
Cena celkem					439 448,04	100

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-03-16a	Vícepráce - změna dveří, úprava zábradlí a dozdění oken v 2.NP G - ZL 17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 774,33

1	346275116R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 200 mm na chodbě G. 2.07 : 0,4*3,625 0,15*3,625	m2	1,99375 1,45000 0,54375	1 203,00	2 398,48
---	--------------	---	----	-------------------------------	----------	----------

31	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm G - 2. NP - zazdívka oken 2.07 : (2,53*0,6+0,25*0,6)*0,15	m3	0,25020 0,25020	5 499,00	1 375,85
----	--------------	--	----	--------------------	----------	----------

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						1 851,31
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

3	611425531RT2	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi	m2	0,78950	1 746,00	1 378,47
---	--------------	---	----	---------	----------	----------

G... 2. NP - oprava rýh po vybourání příček :

m. 2.02 : 0,1*7,895

0,78950

4	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	0,41550	1 138,00	472,84
---	--------------	--	----	---------	----------	--------

G... 2. NP - oprava rýh po vybourání příček :

m. 2.02 : 0,1*3,275+0,1*88

0,41550

Díl: 64 Výplně otvorů						1 652,00
------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

5	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár. 1kříd., zazděním	kus	1,00000	1 652,00	1 652,00
---	--------------	---	-----	---------	----------	----------

zárubeň pro dveře v m. č. 2.15 : 1

1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						5 280,00
---	--	--	--	--	--	-----------------

140	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	24,00000	220,00	5 280,00
-----	---------	---------------------------------	---	----------	--------	----------

úprava zábradlí na chodbě G v 2. NP - odpálení starého a překotvení : 2*8

16,00000

úprava stáv otvoru po vybourání stáv. dveří a zapravení zdiva po osazení nových dveří v m. č. 2.15 : 4+4

8,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí						353,04
-----------------------------------	--	--	--	--	--	---------------

145	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	15,00	15,00
-----	--------------	---	-----	---------	-------	-------

původní dveře v m.č. 2.15 : 1

1,00000

149	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,08000	313,00	338,04
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------

původní dveře v m.č. 2.15 : 0,9*1,2

1,08000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						191,49
--	--	--	--	--	--	---------------

164	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,68391	280,00	191,49
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Díl: 7672 Dveře s požární odolností						425 963,70
--	--	--	--	--	--	-------------------

10	R T/03	Dveře dvoukřídle vnitřní hladké s polodrážkou prosklené EW 30 DP3 C, 2x madlo 1340/1990 proskl. - Pyrobelit 7mm - T/03	kus	1,00000	56 096,00	56 096,00
----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------

11	R T/04	Dveře dvoukřídle vnitřní hladké s polodrážkou prosklené 2x madlo, EW 15 DP3 C 1560/2045 mm Pyrobelit 7mm - ozn. T/04	kus	1,00000	61 872,00	61 872,00
----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------

12	R T/05	Dveře dvoukřídle vnitřní hladké s polodrážkou prosklené 2x madlo, EW 30 DP3 C 1800/2100 mm Pyrobelit 7mm, s nadsvětlikem v. 3270(3320) mm - ozn. T/05	kus	2,00000	94 658,00	189 316,00
----	--------	---	-----	---------	-----------	------------

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-03-16a	Vícepráce - změna dveří, úprava zábradlí a dozdění oken v 2.NP G - ZL 17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	R T/05a	Dveře dvoukřídlé vnitřní hladké s polodrážkou prosklené 2x madlo, EW 30 DP3 C 1790/2100 mm Pyrobelit 7mm, s nadsvětlíkem v. 3310 mm - 1.NP ozn. T/05	kus	1,00000	95 140,00	95 140,00
14	R T/2.15	Dveře protipožární EW30 DP3 C 840/1160 mm vč. ocel. zárubně	kus	1,00000	9 573,00	9 573,00

dle výpisu f. Ador T/10 - dveře v m.č. 2.15 : 1 1,00000

256	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	4 119,97000	3,39	13 966,70
-----	--------------	---	---	-------------	------	-----------

Díl: 783		Nátěry				252,24
-----------------	--	---------------	--	--	--	---------------

299	783220010RAC	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním	m2	0,94120	268,00	252,24
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------

zárubeň v m.č. 2.15 - ocel zárubeň 160 mm :
(2*1,41+0,8)*(0,16+2*0,05) 0,94120

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				129,93
-----------------	--	--	--	--	--	---------------

305	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,08208	305,00	25,03
306	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,08208	190,00	15,60
307	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,96992	15,00	29,55
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,08208	275,00	22,57
309	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,24624	31,00	7,63
311	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,08208	10,00	0,82
310	979990104R00	Poplatek za skládku sutí	t	0,08208	350,00	28,73

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DS0636 ZŠ Pastviny 70**

Objekt: **02 Méněpráce**

Rozpočet: **20-03-16 Méněpráce - dveře, úprava zábradlí a dozdění oken v 2.NP G - ZL 17**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **INERSTAV s.r.o.** IČO: **60721171**
Na Rybníčku 15 DIČ: **CZ60721171**
67921 Černá Hora

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-433 817,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-433 817,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-433 817,20 CZK
Základní DPH	21 %	-91 101,61 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH -524 918,81 CZK

v _____ dne



Za zhotovitele





Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7672	Dveře s požární odolností	PSV			-433 817,20	100
Cena celkem					-433 817,20	100

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-03-16	Méněpráce - dveře, úprava zábradlí a dozdění oken v 2.NP G - ZL 17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7672		Dveře s požární odolností				-433 817,20
252	52400	Dveře dřev.protipož.EW15 DP3-C 2-křídlové prosklené (nadsvětlík fix) 2000/2100+1175 mm, D+M	kus	-1,00000	91 631,00	-91 631,00
		ozn. T004 : -1		-1,00000		
253	ozn. T003	Dveře dřev.protipož.EW30 DP3-C 2-křídlové prosklené 1640/2150 mm, D+M	kus	-1,00000	53 069,00	-53 069,00
254	ozn. T005	Dveře dřev.protipož.EW30 DP3-C 2-křídlové prosklené (nadsvětlík fix) 2000/2100+1175 mm, D+M	kus	-3,00000	91 631,00	-274 893,00
256	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-4 195,93000	3,39	-14 224,20

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DS0636 ZŠ Pastviny 70**

Objednatel: **Statutární město Brno** IČO: **44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: **CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **INERSTAV s.r.o.** IČO: **60721171**
Na Rybníčku 15 DIČ: **CZ60721171**
67921 Černá Hora

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			13 232,10
PSV			-7 601,26
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 630,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 630,84 CZK
Základní DPH	21 %	1 182,48 CZK

Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH 6 813,32 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Měněpráce	0,00	-433 817,20	-91 101,61	-524 918,81	-7 704
20-03-16	Měněpráce - dveře, úprava zábradlí a dozdění oken v 2.NP G - ZL 17	0,00	-433 817,20	-91 101,61	-524 918,81	-7 704
03	Vícepráce	0,00	439 448,04	92 284,09	531 732,13	7 804
20-03-16a	Vícepráce - změna dveří, úprava zábradlí a dozdění oken v 2.NP G -	0,00	439 448,04	92 284,09	531 732,13	7 804
Celkem za stavbu		0,00	5 630,84	1 182,48	6 813,32	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 774,33	67
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 851,31	33
64	Výplně otvorů	HSV			1 652,00	29
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 280,00	94
96	Bourání konstrukcí	HSV			353,04	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			191,49	3
7672	Dveře s požární odolností	PSV			-7 853,50	-139
783	Nátěry	PSV			252,24	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			129,93	2
Cena celkem					5 630,84	100

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-03-16	Méněpráce - dveře, úprava zábradlí a dozdění oken v 2.NP G - ZL 17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7672		Dveře s požární odolností				-433 817,20
252	52400	Dveře dřev.protipož.EW15 DP3-C 2-křídlové prosklené (nadsvětlík fix) 2000/2100+1175 mm, D+M	kus	-1,00000	91 631,00	-91 631,00
		ozn. T004 : -1		-1,00000		
253	ozn. T003	Dveře dřev.protipož.EW30 DP3-C 2-křídlové prosklené 1640/2150 mm, D+M	kus	-1,00000	53 069,00	-53 069,00
254	ozn. T005	Dveře dřev.protipož.EW30 DP3-C 2-křídlové prosklené (nadsvětlík fix) 2000/2100+1175 mm, D+M	kus	-3,00000	91 631,00	-274 893,00
256	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-4 195,93000	3,39	-14 224,20

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-03-16a	Vícepráce - změna dveří, úprava zábradlí a dozdění oken v 2.NP G - ZL 17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 774,33
1	346275116R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 200 mm na chodbě G. 2.07 : 0,4*3,625 0,15*3,625	m2	1,99375 1,45000 0,54375	1 203,00	2 398,48

31	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm G - 2. NP - zazdívka oken 2.07 : (2,53*0,6+0,25*0,6)*0,15	m3	0,25020 0,25020	5 499,00	1 375,85
----	--------------	--	----	--------------------	----------	----------

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 851,31
3	611425531RT2	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi G... 2. NP - oprava rýh po vybourání příček : m. 2.02 : 0,1*7,895	m2	0,78950 0,78950	1 746,00	1 378,47

4	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi G... 2. NP - oprava rýh po vybourání příček : m. 2.02 : 0,1*3,275+0,1*88	m2	0,41550 0,41550	1 138,00	472,84
---	--------------	---	----	--------------------	----------	--------

Díl: 64		Výplně otvorů				1 652,00
5	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním zárubeň pro dveře v m. č. 2.15 : 1	kus	1,00000 1,00000	1 652,00	1 652,00

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 280,00
140	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce úprava zábradlí na chodbě G v 2. NP - odpálení starého a překotvení : 2*8 úprava stáv otvoru po vybourání stáv. dveří a zapravení zdiva po osazení nových dveří v m. č. 2.15 : 4+4	h	24,00000 16,00000 8,00000	220,00	5 280,00

Díl: 96		Bourání konstrukcí				353,04
145	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 původní dveře v m.č. 2.15 : 1	kus	1,00000 1,00000	15,00	15,00

149	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 původní dveře v m.č. 2.15 : 0,9*1,2	m2	1,08000 1,08000	313,00	338,04
-----	--------------	--	----	--------------------	--------	--------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				191,49
164	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,68391	280,00	191,49

Díl: 7672		Dveře s požární odolností				425 963,70
10	R T/03	Dveře dvoukřídlé vnitřní hladké s polodrážkou prosklené EW 30 DP3 C, 2x madlo 1340/1990 proskl. - Pyrobelit 7mm - T/03	kus	1,00000	56 096,00	56 096,00
11	R T/04	Dveře dvoukřídlé vnitřní hladké s polodrážkou prosklené 2x madlo, EW 15 DP3 C 1560/2045 mm Pyrobelit 7mm - ozn. T/04	kus	1,00000	61 872,00	61 872,00
12	R T/05	Dveře dvoukřídlé vnitřní hladké s polodrážkou prosklené 2x madlo, EW 30 DP3 C 1800/2100 mm Pyrobelit 7mm, s nadsvětlíkem v. 3270(3320) mm - ozn. T/05	kus	2,00000	94 658,00	189 316,00

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce .
R:	20-03-16a	Vícepráce - změna dveří, úprava zábradlí a dozdění oken v 2.NP G - ZL 17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	R T/05a	Dveře dvoukřídlé vnitřní hladké s polodrážkou prosklené 2x madlo, EW 30 DP3 C 1790/2100 mm Pyrobelit 7mm, s nadsvětlíkem v. 3310 mm - 1.NP ozn. T/05	kus	1,00000	95 140,00	95 140,00
14	R T/2.15	Dveře protipožární EW30 DP3 C 840/1160 mm vč. ocel. zárubně	kus	1,00000	9 573,00	9 573,00

dle výpisu f. Ador T/10 - dveře v m.č. 2.15 : 1 1,00000

256	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	4 119,97000	3,39	13 966,70
-----	--------------	---	---	-------------	------	-----------

Díl: 783		Nátěry	252,24			
-----------------	--	---------------	---------------	--	--	--

299	783220010RAC	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním	m2	0,94120	268,00	252,24
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------

zárubeň v m.č. 2.15 - ocel zárubeň 160 mm :
(2*1,41+0,8)*(0,16+2*0,05) 0,94120

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	129,93			
-----------------	--	--	---------------	--	--	--

305	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,08208	305,00	25,03
306	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,08208	190,00	15,60
307	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,96992	15,00	29,55
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,08208	275,00	22,57
309	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,24624	31,00	7,63
311	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,08208	10,00	0,82
310	979990104R00	Poplatek za skládku suti	t	0,08208	350,00	28,73