



PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí	19	
ÚSEK: SO 01		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19	
	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: INERSTAV s.r.o.	DATUM :
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:
	MAIL	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 zpevněné plochy		
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, SO 01		
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. Arch.		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:		
<ul style="list-style-type: none">- Zemní práce související s montáží retenční nádrže a šachty. Tyto nejsou součástí soutěžního výkazu výměr.- Po odkrytí stávajících zpevněných ploch v místě nově navržené velkoformátové dlažby a pryžové bezpečnostní plochy se ukázalo, že v místě nově navržené konstrukční skladby se nachází původní betonové mazaniny a betonové dlažby, které je nutno před prováděním nových konstrukčních vrstev odstranit. Tyto práce nejsou součástí soutěžního výkazu výměr.- Při provádění statických zatěžovacích zkoušek pláně pod konstrukční vrstvy pojižděných zpevněných ploch nebylo dosaženo hodnot určených ADP. Pláň je nutno z tohoto důvodu sanovat. V souvislosti se sanací došlo dle požadavku ADP k úpravě skladeb konstrukčních vrstev zpevněných ploch. Tyto práce nejsou součástí soutěžního výkazu výměr.- Z důvodu nutného vyspádování chodníku navazujícího na venkovní schodiště je nutno výšku schodiště ponížít o jeden stupeň.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí		
DATUM: 7.4.2020		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	
	OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Základní škola Pastviny 70 – podpora klíčových kompetencí		19	
ÚSEK: SO 01			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ MAIL: [REDACTED]	OD: INERSTAV	DATUM:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 zpevněné plochy DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny 70, SO 01 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná Ing. [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet DS0636 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1 181 904,44	248 199,93	1 430 104,37
Méněpráce :	-190 413,58	-39 986,85	-230 400,43
Rozdíl :	991 490,86	208 213,08	1 199 703,94
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 7.4.2020		
VYJÁDRĚNÍ: projektant	<i>SOLIBASTA</i>		
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 24/4 2020	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DS0636 ZŠ Pastviny 70

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171
Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171
67921 Černá Hora

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 181 904,44
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 181 904,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 181 904,44 CZK
Základní DPH	21 %	248 199,93 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 1 430 104,37 CZK

v _____ dne 

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Vícepráce	0,00	1 181 904,44	248 199,93	1 430 104,37	100
20-03-19	Vícepráce - zemní práce, podkladní plochy, sanace - venkovní objekty -	0,00	1 123 064,73	235 843,59	1 358 908,32	95
20-03-24	Vícepráce - zemní práce pro vsak a šachty ZL19	0,00	58 839,71	12 356,34	71 196,05	5
Celkem za stavbu		0,00	1 181 904,44	248 199,93	1 430 104,37	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			592 316,56	50
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			541,65	0
5	Komunikace	HSV			42 364,96	4
8	Trubní vedení	HSV			12 816,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 796,80	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			101 676,13	9
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			418 392,34	35
Cena celkem					1 181 904,44	100

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-03-19	Vícepráce - zemní práce, podkladní plochy, sanace - venkovní objekty - ZL19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				533 476,85
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu úprava vstupu do jídelny - rozebrání stáv. dlažby k použití : 1,5	m2	1,50000	54,80	82,20
2	113109430R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm podklad pod stávající dlažbou : 18,3*22,8+4,6*4,695	m2	438,83700	228,50	100 274,25
3	120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým kladivem pod starou dlažbou bet. konstrukce : základ : 9,4*0,32*0,85 bet. schody : 5,0*0,8*0,6	m3	4,95680	6 740,00	33 408,83
4	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m dovoz stabilizované zeminy z Kamech : pod pryžovou plochu : 90*0,255 chodník před schodištěm, zvýšení o 15 cm (o 1 stupeň) : 47,2*0,075	m3	26,49000	213,50	5 655,62
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz : SOD : -31,8 odkop na úroveň pláně pod dlažbou : 439*0,13 sanace pláně mezi obj. A a D : 296*0,45 v tom bet. konstrukce : -(2,56+2,4) stará bet. dlažba : -75*0,35 sanace pláně proti vstupu do bazénu - zaměření na stavbě : (18,9*4,85-2,25*3,78-0,75*0,75*3,14)*0,45 odkop pro plochu pro pěší : 46*0,26 pro dlažbu před obj. G : 31*0,26 chodník za obj. G ke schodišti : 36*2*0,3 svah u schodiště : (2,5+1,3)/2*(1,35+0,15)/2*14 pod schody : 5*2*0,6 odkop pro květníky v mlatové ploše : 14*5,3*0,3 oprava - menší tl. dlažby : -296*0,02	m3	247,79719	225,00	55 754,37
		Mezisoučet		247,79719		
6	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhuťn, na 100% PS uložení stabilizované zeminy z Kamech : pod pryžovou plochu : 90*0,255 chodník před schodištěm, zvýšení o 15 cm (o 1 stupeň) : 47,2*0,075 Mezisoučet sanace pláně : 296*0,45 sanace pláně proti vstupu do bazénu : (18,9*4,85- 2,25*3,78-0,75*0,75*3,14)*0,45	m3	196,31719	76,20	14 959,37
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním zasypání - zrušení 2 kanálů : 1,5*2	m3	3,00000	124,00	372,00
5	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 SOD : -31,8	m3	247,79719	330,00	81 773,07
				-31,80000		

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-03-19	Vícepráce - zemní práce, podkladní plochy, sanace - venkovní objekty - ZL19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		-31,80000		
		odkop na úroveň pláně pod stáv. dlažbou : 439*0,13		57,07000		
		Mezisoučet		57,07000		
		sanace pláně mezi obj. A a D : 296*0,45		133,20000		
		v tom bet. konstrukce : -(2,56+2,4)		-4,96000		
		stará bet. dlažba : -75*0,35		-26,25000		
		Mezisoučet		101,99000		
		sanace pláně proti vstupu do bazénu : (18,9*4,85-2,25*3,78-0,75*0,75*3,14)*0,45		36,62719		
		Mezisoučet		36,62719		
		chodník za obj. G ke schodišti : 36*2*0,3		21,60000		
		svah u schodiště : (2,5+1,3)/2*(1,35+0,15)/2*14		19,95000		
		pod schody : 5*2*0,6		6,00000		
		Mezisoučet		47,55000		
		odkop pro plochu pro pěší : 46*0,26		11,96000		
		pro dlažbu před obj. G : 31*0,26		8,06000		
		Mezisoučet		20,02000		
		odkop pro květníky v mlatové ploše : 14*5,3*0,3		22,26000		
		Mezisoučet		22,26000		
		oprava - menší tl. dlažby : -296*0,02		-5,92000		
		Mezisoučet		-5,92000		
6	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	123,89859	36,00	4 460,35
		odhad 50% : 247,7971875*0,50		123,89859		
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	26,49000	180,00	4 768,20
		nakládání stabilizované zeminy na Kamechách :				
		pod pryžovou plochu : 90*0,255		22,95000		
		chodník před schodištěm, zvýšení o 15 cm (o 1 stupeň) : 47,2*0,075		3,54000		
		Začátek provozního součtu				
		složení, přeložení a naložení kameniva na sanaci pláně :				
		sanace pláně : 296*0,45		133,20000		
		sanace pláně proti vstupu do bazénu : (18,9*4,85-2,25*3,78-0,75*0,75*3,14)*0,45		36,62719		
		Konec provozního součtu				
10	171201201111	Uložení sypaniny na skl	m3	277,29024	12,00	3 327,48
		odkop na úroveň pláně pod dlažbou : 439*0,13		57,07000		
		sanace pláně mezi obj. A a D : 296*0,45		133,20000		
		v tom bet. konstrukce : -(2,56+2,4)		-4,96000		
		stará bet. dlažba : -75*0,35		-26,25000		
		sanace pláně proti vstupu do bazénu : ((18,9*4,86)-(2,25*3,78)-3,14*0,75*0,75)*0,45		36,71224		
		odkop pro plochu pro pěší : 46*0,26		11,96000		
		pro dlažbu před obj. G : 21,8*0,26		5,66800		
		chodník za obj. G ke schodišti : 36*2*0,3		21,60000		
		svah u schodiště : (2,5+1,3)/2*(1,35+0,15)/2*14		19,95000		

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-03-19	Vícepráce - zemní práce, podkladní plochy, sanace - venkovní objekty - ZL19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pod schody : 5*2*0,6		6,00000		
		odkop pro květníky v mlatové ploše : 14*5,3*0,3		22,26000		
		oprava - menší tl. dlažby : -296*0,02		-5,92000		
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	247,79719	238,00	58 975,73
		odvoz :				
		SOD : -31,8		-31,80000		
		odkop na úroveň pláň pod dlažbou : 439*0,13		57,07000		
		sanace pláň mezi obj. A a D : 296*0,45		133,20000		
		v tom bet. konstrukce : -(2,56+2,4)		-4,96000		
		stará bet. dlažba : -75*0,35		-26,25000		
		sanace pláň proti vstupu do bazénu : (18,9*4,85-2,25*3,78-0,75*0,75*3,14)*0,45		36,62719		
		odkop pro plochu pro pěší : 46*0,26		11,96000		
		pro dlažbu před obj. G : 31*0,26		8,06000		
		chodník za obj. G ke schodišti : 36*2*0,3		21,60000		
		svah u schodiště : (2,5+1,3)/2*(1,35+0,15)/2*14		19,95000		
		pod schody : 5*2*0,6		6,00000		
		odkop pro květníky v mlatové ploše : 14*5,3*0,3		22,26000		
		oprava - menší tl. dlažby : -296*0,02		-5,92000		
		Mezisoučet		247,79719		
10	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	715,39400	6,00	4 292,36
		pro schody - SOD : -20,0		-20,00000		
		pod dlažbu - sanace : 439		439,00000		
		u vstupu do bazénu - sanace : 83,16-1,766		81,39400		
		pod gum. dlažbu - stabil zemina : 90		90,00000		
		pod chodník ke schodišti a u G : 48+31		79,00000		
		chodník naproti G : 46		46,00000		
11	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	2,57850	2 163,00	5 577,30
		Začátek provozního součtu				
		SOD - v chodníku před F : 4,0*0,4*0,2		0,32000		
		Konec provozního součtu				
		betonový práh kolem zelené plochy : (14,6+4,5)*0,3*0,45		2,57850		
15	R 100	Statická zkouška únosnosti zeminy	kpl	3,00000	2 850,00	8 550,00
		celkem 7 zkoušek - 3 zkoušky navíc z důvodu sanace zeminy : 3		3,00000		
16	113201012RAC	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením	m	2,50000	115,00	287,50
		úprava vstupu do jídelny - rozebrání stáv dlažby k použití : 2,5		2,50000		
17	58344209R	Štěrkodrtě frakce 0-125 B	t	409,65595	368,50	150 958,22
		nákup a dovoz štěrkodrtě z Lažánek :				
		sanace pláň - objemová hmotnost, míra zhutnění : 296*0,45*1,8*1,212*1,1		319,64803		
		sanace pláň proti vstupu do bazénu : ((18,9*4,86)-(2,25*3,78))*0,45*1,8*1,212*1,1		90,00792		

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-03-19	Vícepráce - zemní práce, podkladní plochy, sanace - venkovní objekty - ZL19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						541,65
18	311112130RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárníc betonem C 16/20	m2	0,37500	1 310,00	491,25
						oprava angl. dvorku : 0,5*0,25*3
						0,37500
36	279361821111	Výztuž nadzákladových zdí z betonáf. oceli 10 505 (R)	t	0,00160	31 500,00	50,40
						vyplnění tvárníc : 0,2*4*3*0,617/1000*1,08
						0,00160
Díl: 5 Komunikace						42 364,96
20	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	1,50000	71,00	106,50
						dosyp u zvýšení vstupu do jídelny : 1,5
						1,50000
21	564851114RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	90,00000	212,00	19 080,00
						0-32 guma : 90
						90,00000
22	564922104RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm prosívka fr.0-4 mm	m2	90,00000	39,00	3 510,00
						pod gum. plochu : 90
						90,00000
23	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	1,50000	250,50	375,75
						úprava vstupu do jídelny - rozebrání stáv dlažby k použití : 1,5
						1,50000
57	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	50,39375	158,00	7 962,21
						SOD fr. 0-32 150 mm : -452
						-452,00000
						skutečnost VF : 296
						296,00000
						pojízdňá plocha : 18,9*4,85-2,25*3,78-0,75*0,75*3,14
						81,39375
						chodníky - pochozí plocha : 46+31+48
						125,00000
82	632921913R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm	m2	15,37000	650,00	9 990,50
						BT/10 - SOD : -63,0*1,01
						-63,63000
						skutečnost chodník ke schodišti a u obj. G : 31+48
						79,00000
61	916561111RT4	Osazení záhon.bet. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/8/25	m	5,00000	268,00	1 340,00
						navíc obrubníky v kruhu kolem keře v pojízdné ploše : 3,14*1,5+0,29
						5,00000
Díl: 8 Trubní vedení						12 816,00
27	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00000	2 395,00	9 580,00
28	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	4,00000	809,00	3 236,00
						2 poklopy do dlažby naproti G : 2
						2,00000
						2 poklopy v ploše VF : 2
						2,00000
Díl: 96 Bourání konstrukcí						13 796,80
29	965081923R00	Bourání dlažeb beton.,čedič.tl.40 mm, pl.nad 1 m2	m2	75,00000	152,50	11 437,50
						vybourání staré dlažby ve výkopu : 75
						75,00000
30	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,50000	34,80	87,00
						úprava vstupu do jídelny - rozebrání stáv dlažby k použití : 2,5
						2,50000
31	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	1,50000	48,20	72,30
						úprava vstupu do jídelny - rozebrání stáv dlažby k použití : 1,5
						1,50000
162	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	10,00000	220,00	2 200,00

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-03-19	Vícepráce - zemní práce, podkladní plochy, sanace - venkovní objekty - ZL19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		demontáž sloupu veřejného osvětlení vč. odvozu : 2+3		5,00000		
		řezání obrubníků a zvýšená pracnost při osazování do kruhu : 5		5,00000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				101 676,13
63	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	484,17205	210,00	101 676,13
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				418 392,34
130	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	330,22284	210,00	69 346,80
131	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 925,34816	15,00	118 880,22
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	330,22284	275,00	90 811,28
309	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	660,44568	31,00	20 473,82
132	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	330,22284	10,00	3 302,23
128	979990104R00	Poplatek za skládku sutí	t	330,22284	350,00	115 577,99

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-03-24	Vícepráce - zemní práce pro vsak a šachty ZL19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						58 839,71
1	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 výkop pro šachtu a vsak : 2,3*3,0*1,95+1,5*1,5*2,35	m3	18,74250	1 283,00	24 046,63
2	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 18,7425*0,5	m3	9,37125	75,80	710,34
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m pažení výkopu pro vsak : 2,3*1,95*2	m2	8,97000	129,00	1 157,13
4	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m pažení výkopu pro šachtu : 1,5*2,35*2	m2	7,05000	243,50	1 716,68
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	8,97000	27,90	250,26
6	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	7,05000	130,50	920,03
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m výkop pro šachtu a vsak : 2,3*3,0*1,95+1,5*1,5*2,35 rýha pro potrubí k revizní šachtě : 0,4*1,2*4,0 rýha pro šachtu : 0,5*0,5*1,45	m3	21,02500	128,00	2 691,20
8	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m přemístění z rýhy a šachet - z výkopu a pro zásyp : (1,6+11,4906)*2	m3	26,18120	247,50	6 479,85
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním rýha pro potrubí k revizní šachtě : 0,5*1,2*4,0 kanalizace - venk. potrubí : -0,5*4,0*(0,25+0,15)	m3	1,60000	486,00	777,60
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm venkovní rozvod : kanalizace k šachtě a vsaku : (0,5*0,25-0,08*0,08*3,14)*4,0	m3	0,41962	1 138,00	477,53
11	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský kanalizace k šachtě a vsaku : 0,5*4,0*0,15	m3	0,30000	1 287,00	386,10
12	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm pod šachtou : 1,5*1,5	m2	2,25000	191,00	429,75
3	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně rýha pro potrubí k revizní šachtě : 0,5*1,2*4,0 rýha pro šachtu : 0,5*0,5*1,45	m3	2,76250	385,00	1 063,56
4	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, 2,28*0,5	m3	1,14000	155,00	176,70
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m vykopávka : 2,06865 jáma : 18,742 obsyp : -13,0906	m3	7,72005	210,00	1 621,21
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 pro zásyp : (1,6+11,4906)	m3	13,09060	180,00	2 356,31
10	171201201111	Uložení sypaniny na skl	m3	7,72005	12,00	92,64
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	14,05561	550,00	7 730,59

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-03-24	Vícepráce - zemní práce pro vsak a šachty ZL19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		obsyp zeminou - výkop : 18,74+0,3625		19,10250		
		podklad pod šachtu : -1,5*1,5*0,2		-0,45000		
		vsak + šachta : -(2,1*2,7*0,9+0,3*0,3*3,14*1,05)		-5,39973		
		šachta : -0,5*0,5*3,14*2,1		-1,64850		
		wawin : -0,158*0,158*3,14*1,45		-0,11366		
		Mezisoučet		11,49061		
		obsyp vsaku : 2,1*2,7*0,15*2		1,70100		
		0,6*2,7*2*0,15+0,6*2,1*2*0,15		0,86400		
		Mezisoučet		2,56500		
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	7,72005	240,00	1 852,81
122	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20	m3	0,13050	3 650,00	476,33
		pod šachtou : 1,5*1,5*0,05		0,11250		
		0,6*0,6*0,05		0,01800		
21	583417004R	Kamenivo drcené frakce 0/32 B Jihomor.kraj	t	8,18748	418,50	3 426,46
		obsyp vsaku : (2,1*2,7*0,15*2)*2,85*1,12		5,42959		
		(0,6*2,7*2*0,15+0,6*2,1*2*0,15)*2,85*1,12		2,75789		

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Měněpráce	0,00	-190 413,58	-39 986,85	-230 400,43	100
20-03-19	Měněpráce - zemní práce a podkladní vrstvy - venkovní objekty -	0,00	-86 960,18	-18 261,64	-105 221,82	46
20-03-24	Měněpráce - venkovní schodiště, chodník - ZL 19	0,00	-103 453,40	-21 725,21	-125 178,61	54
Celkem za stavbu		0,00	-190 413,58	-39 986,85	-230 400,43	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
10	Sadové úpravy	HSV			-41 377,85	22
43	Schodiště	HSV			-74 017,41	39
5	Komunikace	HSV			-19 908,00	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-55 110,32	29
Cena celkem					-190 413,58	100

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-03-19	Méněpráce - zemní práce a podkladní vrstvy - venkovní objekty - ZL19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 10 Sadové úpravy						-41 377,85
55	564732111R00	Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 10 cm po zhutnění	m2	-118,61000	120,00	-14 233,20
		SOD : -518		-518,00000		
		Začátek provozního součtu				
		dlažba VF : 296		296,00000		
		dlažba pojizdná : 110		110,00000		
		konstrukce pryž,plocha : 90		90,00000		
		konstrukce MZK : 22		22,00000		
		Konec provozního součtu				
		skutečnost : 296+81,39+22		399,39000		
56	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-90,00000	122,00	-10 980,00
		SOD : -112		-112,00000		
		Začátek provozního součtu				
		guma + MZK (pod gumou nové souvrství) : 90+22		112,00000		
		Konec provozního součtu				
		MZK skutečnost : 22		22,00000		
110	596215041RT4	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm vč.dlažby	m2	-28,61000	565,00	-16 164,65
		plocha dlažby - SOD : -110		-110,00000		
		skutečnost : 81,39		81,39000		
Díl: 43 Schodiště						-6 860,01
119	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25	m3	-0,18788	4 050,00	-760,91
		schod.deska - SOD : -0,20*2,25*(0,32+4,05)		-1,96650		
		monolitická schod. konstrukce - deska : 0,18*2,25*4,1+0,35*0,15*2,25		1,77863		
124	434121416R00	Osazení žebet. stupňů	m	-2,00000	600,00	-1 200,00
125	430000000RAA	Schodišťové stupně stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti	m	-2,00000	980,00	-1 960,00
		SOD : -12*2,0		-24,00000		
		skutečnost : 11*2,0		22,00000		
126	4 01	Stupeň vibrolisovaný tryskaný 300/150 mm, dodávka	m	-2,02000	1 455,00	-2 939,10
		SOD : -12*2,0*1,01		-24,24000		
		skutečnost : 11*2,0*1,01		22,22000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-38 722,32
63	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-183,50092	210,00	-38 535,19
		-183,50092		-183,50092		
127	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-0,78625	238,00	-187,13

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-03-24	Méněpráce - venkovní schodiště, chodník - ZL 19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 43 Schodiště						-67 157,40
73	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hornině 1 až 4, se zhuťněním -4,40*2,15	m2	-9,46000	10,00	-94,60
				-9,46000		
74	271531114R00	Polštáře zhuťněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm podklad schodiště : -0,20*(2,0*4,40)	m3	-1,76000	980,00	-1 724,80
				-1,76000		
75	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárních tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20 BT/8 : -0,5*0,25*36	m2	-4,50000	945,00	-4 252,50
				-4,50000		
76	348924131R00	Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 200 mm, z tvárních hladkých, přírodních -7*0,50	m	-3,50000	329,00	-1 151,50
				-3,50000		
77	349121000R00	Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t -13	kus	-13,00000	500,00	-6 500,00
				-13,00000		
78	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, podklad schodiště : -0,20*(2,0*4,40)	m3	-1,76000	3 400,00	-5 984,00
				-1,76000		
79	430000000RAA	Schodišťové stupně stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti -13*1,5	m	-19,50000	980,00	-19 110,00
				-19,50000		
80	43 01	Schodišťový stupeň z vibrolisovaného betonu 1500/350/150 mm, nášlap a přední plocha tryskané, dodávka -13	ks	-13,00000	2 180,00	-28 340,00
				-13,00000		
Díl: 5 Komunikace						-19 908,00
81	564851111R01	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm SOD : -63,0*2	m2	-126,00000	158,00	-19 908,00
				-126,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-16 388,00
164	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-58,52858	280,00	-16 388,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DS0636 ZŠ Pastviny 70

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: INERSTAV s.r.o. IČO: 60721171
 Na Rybníčku 15 DIČ: CZ60721171
 67921 Černá Hora

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	991 490,86
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	991 490,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	991 490,86 CZK
Základní DPH	21 %	208 213,08 CZK

Zaokrouhlení CZK


Cena celkem s DPH 1 199 703,94 CZK

v

dne







Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Méněpráce	0,00	-190 413,58	-39 986,85	-230 400,43	-19
20-03-19	Méněpráce - zemní práce a podkladní vrstvy - venkovní objekty -	0,00	-86 960,18	-18 261,64	-105 221,82	-9
20-03-24	Méněpráce - venkovní schodiště, chodník - ZL 19	0,00	-103 453,40	-21 725,21	-125 178,61	-10
03	Vícepráce	0,00	1 181 904,44	248 199,93	1 430 104,37	119
20-03-19	Vícepráce - zemní práce, podkladní plochy, sanace - venkovní objekty -	0,00	1 123 064,73	235 843,59	1 358 908,32	113
20-03-24	Vícepráce - zemní práce pro vsak a šachty ZL19	0,00	58 839,71	12 356,34	71 196,05	6
Celkem za stavbu		0,00	991 490,86	208 213,08	1 199 703,94	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			592 316,56	60
10	Sadové úpravy	HSV			-41 377,85	-4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			541,65	0
43	Schodiště	HSV			-74 017,41	-7
5	Komunikace	HSV			22 456,96	2
8	Trubní vedení	HSV			12 816,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 796,80	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			46 565,81	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			418 392,34	42
Cena celkem					991 490,86	100

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Měněpráce
R:	20-03-19	Měněpráce - zemní práce a podkladní vrstvy - venkovní objekty - ZL19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 10 Sadové úpravy						-41 377,85
55	564732111R00	Podklad z kam.drceného 16-32 s výplň.kamen. 10 cm po zhutnění	m2	-118,61000	120,00	-14 233,20
SOD : -518				-518,00000		
Začátek provozního součtu						
dlažba VF : 296				296,00000		
dlažba pojízdná : 110				110,00000		
konstrukce pryž,plocha : 90				90,00000		
konstrukce MZK : 22				22,00000		
Konec provozního součtu						
skutečnost : 296+81,39+22				399,39000		
56	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	-90,00000	122,00	-10 980,00
SOD : -112				-112,00000		
Začátek provozního součtu						
guma + MZK (pod gumou nové souvrství) : 90+22				112,00000		
Konec provozního součtu						
MZK skutečnost : 22				22,00000		
110	596215041RT4	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm vč.dlažby	m2	-28,61000	565,00	-16 164,65
plocha dlažby - SOD : -110				-110,00000		
skutečnost : 81,39				81,39000		
Díl: 43 Schodiště						-6 860,01
119	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25	m3	-0,18788	4 050,00	-760,91
schod.deska - SOD : -0,20*2,25*(0,32+4,05)				-1,96650		
monolitická schod. konstrukce - deska : 0,18*2,25*4,1+0,35*0,15*2,25				1,77863		
124	434121416R00	Osazení žebet. stupňů	m	-2,00000	600,00	-1 200,00
125	430000000RAA	Schodišťové stupně stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti	m	-2,00000	980,00	-1 960,00
SOD : -12*2,0				-24,00000		
skutečnost : 11*2,0				22,00000		
126	4 01	Stupeň vibrolisovaný tryskaný 300/150 mm, dodávka	m	-2,02000	1 455,00	-2 939,10
SOD : -12*2,0*1,01				-24,24000		
skutečnost : 11*2,0*1,01				22,22000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-38 722,32
63	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-183,50092	210,00	-38 535,19
-183,50092				-183,50092		
127	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-0,78625	238,00	-187,13

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	02	Méněpráce
R:	20-03-24	Méněpráce - venkovní schodiště, chodník - ZL 19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 43 Schodiště						-67 157,40
73	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním -4,40*2,15	m2	-9,46000	10,00	-94,60
						-9,46000
74	271531114R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm podklad schodiště : -0,20*(2,0*4,40)	m3	-1,76000	980,00	-1 724,80
						-1,76000
75	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 16/20 BT/8 : -0,5*0,25*36	m2	-4,50000	945,00	-4 252,50
						-4,50000
76	348924131R00	Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 200 mm, z tvárníc hladkých, přírodních -7*0,50	m	-3,50000	329,00	-1 151,50
						-3,50000
77	349121000R00	Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t -13	kus	-13,00000	500,00	-6 500,00
						-13,00000
78	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, podklad schodiště : -0,20*(2,0*4,40)	m3	-1,76000	3 400,00	-5 984,00
						-1,76000
79	430000000RAA	Schodišťové stupně stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti -13*1,5	m	-19,50000	980,00	-19 110,00
						-19,50000
80	43 01	Schodišťový stupeň z vibrolisovaného betonu 1500/350/150 mm,nášlap a přední plocha tryskané, dodávka -13	ks	-13,00000	2 180,00	-28 340,00
						-13,00000
Díl: 5 Komunikace						-19 908,00
81	564851111R01	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm SOD : -63,0*2	m2	-126,00000	158,00	-19 908,00
						-126,00000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-16 388,00
164	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	-58,52858	280,00	-16 388,00

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-03-19	Vícepráce - zemní práce, podkladní plochy, sanace - venkovní objekty - ZL19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				533 476,85
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu úprava vstupu do jídelny - rozebrání stáv. dlažby k použití : 1,5	m2	1,50000	54,80	82,20
2	113109430R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 30 cm podklad pod stávající dlažbou : 18,3*22,8+4,6*4,695	m2	438,83700	228,50	100 274,25
3	120901121RT1	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách pneumatickým kladivem pod starou dlažbou bet. konstrukce : základ : 9,4*0,32*0,85 bet. schody : 5,0*0,8*0,6	m3	4,95680	6 740,00	33 408,83
4	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m dovoz stabilizované zeminy z Kamech : pod pryžovou plochu : 90*0,255 chodník před schodištěm, zvýšení o 15 cm (o 1 stupeň) : 47,2*0,075	m3	26,49000	213,50	5 655,62
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz : SOD : -31,8 odkop na úroveň pláně pod dlažbou : 439*0,13 sanace pláně mezi obj. A a D : 296*0,45 v tom bet. konstrukce : -(2,56+2,4) stará bet. dlažba : -75*0,35 sanace pláně proti vstupu do bazény - zaměření na stavbě : (18,9*4,85-2,25*3,78-0,75*0,75*3,14)*0,45 odkop pro plochu pro pěši : 46*0,26 pro dlažbu před obj. G : 31*0,26 chodník za obj. G ke schodišti : 36*2*0,3 svah u schodiště : (2,5+1,3)/2*(1,35+0,15)/2*14 pod schody : 5*2*0,6 odkop pro květníky v mlatové ploše : 14*5,3*0,3 oprava - menší tl. dlažby : -296*0,02	m3	247,79719	225,00	55 754,37
		Mezisoučet		247,79719		
6	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 100% PS uložení stabilizované zeminy z Kamech : pod pryžovou plochu : 90*0,255 chodník před schodištěm, zvýšení o 15 cm (o 1 stupeň) : 47,2*0,075 Mezisoučet sanace pláně : 296*0,45 sanace pláně proti vstupu do bazény : (18,9*4,85- 2,25*3,78-0,75*0,75*3,14)*0,45	m3	196,31719	76,20	14 959,37
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zасыпání - zrušení 2 kanálů : 1,5*2	m3	3,00000	124,00	372,00
5	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 SOD : -31,8	m3	247,79719	330,00	81 773,07
				-31,80000		

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-03-19	Vícepráce - zemní práce, podkladní plochy, sanace - venkovní objekty - ZL19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisosoučet		-31,80000		
		odkop na úroveň pláně pod stáv. dlažbou : 439*0,13		57,07000		
		Mezisosoučet		57,07000		
		sanace pláně mezi obj. A a D : 296*0,45		133,20000		
		v tom bet. konstrukce : -(2,56+2,4)		-4,96000		
		stará bet. dlažba : -75*0,35		-26,25000		
		Mezisosoučet		101,99000		
		sanace pláně proti vstupu do bazénu : (18,9*4,85-2,25*3,78-0,75*0,75*3,14)*0,45		36,62719		
		Mezisosoučet		36,62719		
		chodník za obj. G ke schodišti : 36*2*0,3		21,60000		
		svah u schodiště : (2,5+1,3)/2*(1,35+0,15)/2*14		19,95000		
		pod schody : 5*2*0,6		6,00000		
		Mezisosoučet		47,55000		
		odkop pro plochu pro pěší : 46*0,26		11,96000		
		pro dlažbu před obj. G : 31*0,26		8,06000		
		Mezisosoučet		20,02000		
		odkop pro květníky v mlatové ploše : 14*5,3*0,3		22,26000		
		Mezisosoučet		22,26000		
		oprava - menší tl. dlažby : -296*0,02		-5,92000		
		Mezisosoučet		-5,92000		
6	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	123,89859	36,00	4 460,35
		odhad 50% : 247,7971875*0,50		123,89859		
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	26,49000	180,00	4 768,20
		nakládání stabilizované zeminy na Kamechách :				
		pod pryžovou plochu : 90*0,255		22,95000		
		chodník před schodištěm, zvýšení o 15 cm (o 1 stupeň) : 47,2*0,075		3,54000		
		Začátek provozního součtu				
		složení, přeložení a naložení kameniva na sanaci pláně :				
		sanace pláně : 296*0,45		133,20000		
		sanace pláně proti vstupu do bazénu : (18,9*4,85-2,25*3,78-0,75*0,75*3,14)*0,45		36,62719		
		Konec provozního součtu				
10	171201201111	Uložení sypaniny na skl	m3	277,29024	12,00	3 327,48
		odkop na úroveň pláně pod dlažbou : 439*0,13		57,07000		
		sanace pláně mezi obj. A a D : 296*0,45		133,20000		
		v tom bet. konstrukce : -(2,56+2,4)		-4,96000		
		stará bet. dlažba : -75*0,35		-26,25000		
		sanace pláně proti vstupu do bazénu : ((18,9*4,86)-(2,25*3,78)-3,14*0,75*0,75)*0,45		36,71224		
		odkop pro plochu pro pěší : 46*0,26		11,96000		
		pro dlažbu před obj. G : 21,8*0,26		5,66800		
		chodník za obj. G ke schodišti : 36*2*0,3		21,60000		
		svah u schodiště : (2,5+1,3)/2*(1,35+0,15)/2*14		19,95000		

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-03-19	Vícepráce - zemní práce, podkladní plochy, sanace - venkovní objekty - ZL19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pod schody : 5*2*0,6		6,00000		
		odkop pro květníky v mlatové ploše : 14*5,3*0,3		22,26000		
		oprava - menší tl. dlažby : -296*0,02		-5,92000		
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	247,79719	238,00	58 975,73
		odvoz :				
		SOD : -31,8		-31,80000		
		odkop na úroveň pláně pod dlažbou : 439*0,13		57,07000		
		sanace pláně mezi obj. A a D : 296*0,45		133,20000		
		v tom bet. konstrukce : -(2,56+2,4)		-4,96000		
		stará bet. dlažba : -75*0,35		-26,25000		
		sanace pláně proti vstupu do bazénu : (18,9*4,85-2,25*3,78-0,75*0,75*3,14)*0,45		36,62719		
		odkop pro plochu pro pěší : 46*0,26		11,96000		
		pro dlažbu před obj. G : 31*0,26		8,06000		
		chodník za obj. G ke schodišti : 36*2*0,3		21,60000		
		svah u schodiště : (2,5+1,3)/2*(1,35+0,15)/2*14		19,95000		
		pod schody : 5*2*0,6		6,00000		
		odkop pro květníky v mlatové ploše : 14*5,3*0,3		22,26000		
		oprava - menší tl. dlažby : -296*0,02		-5,92000		
		Mezisoučet		247,79719		
10	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	715,39400	6,00	4 292,36
		pro schody - SOD : -20,0		-20,00000		
		pod dlažbu - sanace : 439		439,00000		
		u vstupu do bazénu - sanace : 83,16-1,766		81,39400		
		pod gum. dlažbu - stabil zemina : 90		90,00000		
		pod chodník ke schodišti a u G : 48+31		79,00000		
		chodník naproti G : 46		46,00000		
11	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	2,57850	2 163,00	5 577,30
		Začátek provozního součtu				
		SOD - v chodníku před F : 4,0*0,4*0,2		0,32000		
		Konec provozního součtu				
		betonový práh kolem zelené plochy : (14,6+4,5)*0,3*0,45		2,57850		
15	R 100	Statická zkouška únosnosti zeminy	kpl	3,00000	2 850,00	8 550,00
		celkem 7 zkoušek - 3 zkoušky navíc z důvodu sanace zeminy : 3		3,00000		
16	113201012RAC	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových s přemístěním hmot do 3 m nebo s naložením	m	2,50000	115,00	287,50
		úprava vstupu do jídelny - rozebrání stáv dlažby k použití : 2,5		2,50000		
17	58344209R	Štěrkodrtě frakce 0-125 B	t	409,65595	368,50	150 958,22
		nákup a dovoz štěrkodrtě z Lažánek :				
		sanace pláně - objemová hmotnost, míra zhutnění : 296*0,45*1,8*1,212*1,1		319,64803		
		sanace pláně proti vstupu do bazénu : ((18,9*4,86)-(2,25*3,78))*0,45*1,8*1,212*1,1		90,00792		

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-03-19	Vícepráce - zemní práce, podkladní plochy, sanace - venkovní objekty - ZL19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						541,65
18	311112130RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárníc betonem C 16/20	m2	0,37500	1 310,00	491,25
		oprava angl. dvorku : 0,5*0,25*3		0,37500		
36	279361821111	Výztuž nadzákladových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,00160	31 500,00	50,40
		vyplnění tvárníc : 0,2*4*3*0,617/1000*1,08		0,00160		
Díl: 5 Komunikace						42 364,96
20	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm	m2	1,50000	71,00	106,50
		dosyp u zvýšení vstupu do jídelny : 1,5		1,50000		
21	564851114RT2	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 18 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	90,00000	212,00	19 080,00
		0-32 guma : 90		90,00000		
22	564922104RT1	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm prosívka fr.0-4 mm	m2	90,00000	39,00	3 510,00
		pod gum. plochu : 90		90,00000		
23	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	1,50000	250,50	375,75
		úprava vstupu do jídelny - rozebrání stáv dlažby k použití : 1,5		1,50000		
57	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	50,39375	158,00	7 962,21
		SOD fr. 0-32 150 mm : -452		-452,00000		
		skutečnost VF : 296		296,00000		
		pojízdňá plocha : 18,9*4,85-2,25*3,78-0,75*0,75*3,14		81,39375		
		chodníky - pochozí plocha : 46+31+48		125,00000		
82	632921913R00	Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových betonových kladených do písku se zalitím spár na celou výšku cementovou maltou pro spárování o tloušťce dlaždic 60 mm	m2	15,37000	650,00	9 990,50
		BT/10 - SOD : -63,0*1,01		-63,63000		
		skutečnost chodník ke schodišti a u obj. G : 31+48		79,00000		
61	916561111RT4	Osazení záhon.bet. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/8/25	m	5,00000	268,00	1 340,00
		navíc obrubníky v kruhu kolem keře v pojízdňé ploše : 3,14*1,5+0,29		5,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						12 816,00
27	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00000	2 395,00	9 580,00
28	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	4,00000	809,00	3 236,00
		2 poklopy do dlažby naproti G : 2		2,00000		
		2 poklopy v ploše VF : 2		2,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						13 796,80
29	965081923R00	Bourání dlažeb beton.,čedič.tl.40 mm, pl.nad 1 m2	m2	75,00000	152,50	11 437,50
		vybourání staré dlažby ve výkopu : 75		75,00000		
30	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,50000	34,80	87,00
		úprava vstupu do jídelny - rozebrání stáv dlažby k použití : 2,5		2,50000		
31	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	1,50000	48,20	72,30
		úprava vstupu do jídelny - rozebrání stáv dlažby k použití : 1,5		1,50000		
162	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	10,00000	220,00	2 200,00

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-03-19	Vícepráce - zemní práce, podkladní plochy, sanace - venkovní objekty - ZL19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		demontáž sloupu veřejného osvětlení vč. odvozu : 2+3		5,00000		
		řezání obrubníků a zvýšená pracnost při osazování do kruhu : 5		5,00000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				101 676,13
63	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	484,17205	210,00	101 676,13
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				418 392,34
130	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	330,22284	210,00	69 346,80
131	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7 925,34816	15,00	118 880,22
308	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	330,22284	275,00	90 811,28
309	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	660,44568	31,00	20 473,82
132	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	330,22284	10,00	3 302,23
128	979990104R00	Poplatek za skládku suti	t	330,22284	350,00	115 577,99

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-03-24	Vícepráce - zemní práce pro vsak a šachty ZL19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				58 839,71
1	131301201R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 výkop pro šachtu a vsak : 2,3*3,0*1,95+1,5*1,5*2,35	m3	18,74250	1 283,00	24 046,63
2	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 18,7425*0,5	m3	9,37125	75,80	710,34
3	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m pažení výkopu pro vsak : 2,3*1,95*2	m2	8,97000	129,00	1 157,13
4	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m pažení výkopu pro šachtu : 1,5*2,35*2	m2	7,05000	243,50	1 716,68
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	8,97000	27,90	250,26
6	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	7,05000	130,50	920,03
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m výkop pro šachtu a vsak : 2,3*3,0*1,95+1,5*1,5*2,35 rýha pro potrubí k revizní šachtě : 0,4*1,2*4,0 rýha pro šachtu : 0,5*0,5*1,45	m3	21,02500	128,00	2 691,20
8	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m přemístění z rýhy a šachet - z výkopu a pro zásyp : (1,6+11,4906)*2	m3	26,18120	247,50	6 479,85
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním rýha pro potrubí k revizní šachtě : 0,5*1,2*4,0 kanalizace - venk. potrubí : -0,5*4,0*(0,25+0,15)	m3	1,60000	486,00	777,60
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm venkovní rozvod : kanalizace k šachtě a vsaku : (0,5*0,25- 0,08*0,08*3,14)*4,0	m3	0,41962	1 138,00	477,53
11	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm kraj Jihomoravský kanalizace k šachtě a vsaku : 0,5*4,0*0,15	m3	0,30000	1 287,00	386,10
12	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm pod šachtou : 1,5*1,5	m2	2,25000	191,00	429,75
3	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně rýha pro potrubí k revizní šachtě : 0,5*1,2*4,0 rýha pro šachtu : 0,5*0,5*1,45	m3	2,76250	385,00	1 063,56
4	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, 2,28*0,5	m3	1,14000	155,00	176,70
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m vykopávka : 2,06865 jáma : 18,742 obsyp : -13,0906	m3	7,72005	210,00	1 621,21
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 pro zásyp : (1,6+11,4906)	m3	13,09060	180,00	2 356,31
10	171201201111	Uložení sypaniny na skl	m3	7,72005	12,00	92,64
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	14,05561	550,00	7 730,59

Položkový rozpočet

S:	DS0636	ZŠ Pastviny 70
O:	03	Vícepráce
R:	20-03-24	Vícepráce - zemní práce pro vsak a šachty ZL19

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		obsyp zeminou - výkop : 18,74+0,3625		19,10250		
		podklad pod šachtu : -1,5*1,5*0,2		-0,45000		
		vsak + šachta : -(2,1*2,7*0,9+0,3*0,3*3,14*1,05)		-5,39973		
		šachta : -0,5*0,5*3,14*2,1		-1,64850		
		wawin : -0,158*0,158*3,14*1,45		-0,11366		
		Mezisoučet		11,49061		
		obsyp vsaku : 2,1*2,7*0,15*2		1,70100		
		0,6*2,7*2*0,15+0,6*2,1*2*0,15		0,86400		
		Mezisoučet		2,56500		
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	7,72005	240,00	1 852,81
122	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20	m3	0,13050	3 650,00	476,33
		pod šachtou : 1,5*1,5*0,05		0,11250		
		0,6*0,6*0,05		0,01800		
21	583417004R	Kamenivo drcené frakce 0/32 B Jihomor.kraj	t	8,18748	418,50	3 426,46
		obsyp vsaku : (2,1*2,7*0,15*2)*2,85*1,12		5,42959		
		(0,6*2,7*2*0,15+0,6*2,1*2*0,15)*2,85*1,12		2,75789		