

SOUPIS PRACÍ - nabídka

Stavba: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2

Objekt: TO Hranice na Moravě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Množství	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------	-------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

46	K	5907010020	Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u"	m	50,000		7,40	0,00
149	K	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	100,000		300,00	0,00
154	K	5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65	kus	100,000		14,00	0,00
155	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	100,000		8,00	0,00
156	K	5907050110	Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65	kus	100,000		4,00	0,00
172	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	10,000		2,00	0,00
230	K	5910015020	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	20,000		7,00	0,00
231	K	5910015110	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky přes 150 m tv. UIC60	svar	20,000		5,00	0,00
233	K	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. UIC60	svar	40,000		21,00	0,00
235	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	48,000		17,00	0,00
238	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	40,000		6,00	0,00
259	K	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	10,000		2,00	0,00
261	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	10,000		2,00	0,00
267	K	5910040030	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	100,000		208,00	0,00
271	K	5910040130	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	100,000		874,00	0,00
275	K	5910040230	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	100,000		874,00	0,00
278	K	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100,000		1 000,00	0,00
279	K	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	100,000		2 146,00	0,00
282	K	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	100,000		1 000,00	0,00
283	K	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	100,000		2 146,00	0,00
286	K	5910045020	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "d"	m	100,000		600,00	0,00
287	K	5910045030	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "u"	m	100,000		400,00	0,00
569	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	4,000		2,00	0,00
570	K	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km	kus	100,000		278,00	0,00
2	K	024101401.1	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	44 000 000,000		915 702,00	0,00
9	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	12 000 000,000		915 702,00	0,00
10	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	500,000		26,00	0,00
11	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	44 000 000,000		915 702,00	0,00
13	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	10 000,000		1 067,00	0,00
15	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	200,000		8,00	0,00

Cena celkem: **987 126,76**