

## Svařování, navařování, broušení a výměna ocelových součástí v obvodu VTM2 2020

### TO HRANICE NA MORAVĚ - nabídka TÚ Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město

Poř.	Kód	Varianta		Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky	položky	OP / NOP			jednotek	jednotková 2020	celkem
1	2	3		4	5	6	7	8
85	K	5907020040	NOP	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m			0,00
115	K	5907025040	NOP	Výměna kolejnicových pásů stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m			0,00
149	K	5907040030	NOP	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	300,000		0,00
155	K	5907050020	NOP	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus			0,00
157	K	5907050120	NOP	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus			0,00
230	K	5910015020	OP	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. S49	svar	7,000		0,00
235	K	5910020030	OP	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	17,000		0,00
278	K	5910040320	NOP	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	1 000,000		0,00
282	K	5910040420	NOP	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	1 000,000		0,00
286	K	5910045020	NOP	Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými opěrkami rozdělení pražců "d"	m	600,000		0,00
	D	OST	NOP	Ostatní				
569	K	9903200200	NOP	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		0,00
570	K	9903209100	NOP	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km	kus	70,000		0,00
10	K	024101001	OP	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	10,000		0,00
13	K	033131001	OP	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování	m	500,000		0,00

**337 145,00 Kč**