

ROZPOČET

Stavba: Oprava havarijního stavu opěrné zdi Slavíkovice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: BM zemní a stavební práce s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16.3.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							167 025,40	155 687,20	322 712,60	131,966
1 Zemní práce							11 352,00	85 537,40	96 889,40	0,471
1	001	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	14,000	517,00	4 200,00	3 038,00	7 238,00	0,218
2	001	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	12,000	1 370,00	7 152,00	9 288,00	16 440,00	0,252
3	001	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	10,000	5 530,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,000
4	001	127301401	Hloubení rýh pod vodou objem do 1000 m3 v hornině tř. 3 a 4	m3	26,000	465,00	0,00	12 090,00	12 090,00	0,000
5	001	129203109	Příplatek k čištění otevřených koryt vodoteči v hornině tř. 3 za lepivost	m3	26,000	65,90	0,00	1 713,40	1 713,40	0,000
6	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,000	158,00	0,00	4 108,00	4 108,00	0,000
2 Zakládání							102 120,80	14 601,20	116 722,00	98,440
7	321	153116131	Zřízení dočasného hrzení	m2	26,000	497,00	1 320,80	11 601,20	12 922,00	0,794
8	011	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	20,000	2 560,00	50 200,00	3 000,00	53 200,00	49,066
9	589	589329080	smés pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm	m3	20,000	2 530,00	50 600,00	0,00	50 600,00	48,580
3 Svislé a kompletní konstrukce							22 570,00	36 334,00	58 904,00	24,624
10	015	327211114	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š. spáry do 50 mm	m3	9,250	5 580,00	22 570,00	29 045,00	51 615,00	24,624
11	015	327211911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za jednostranné hlcování zdiva	m3	9,250	788,00	0,00	7 289,00	7 289,00	0,000
4 Vodorovné konstrukce							0,00	0,00	0,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis
		5	Komunikace pozemní
12	221	569851111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 150 mm
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
13	321	938903112	Dokončovací práce a úklid staveniště
		997	Přesun sutě
14	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
15	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
16	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)
17	130	130210150	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 16 mm
		N00	Nepojmenované práce
		N01	Nepojmenovaný díl
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
		VRN3	Zařízení staveniště
18	000	031203000	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přestupů, skládek, deponií apod.

Celkem

	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
			2 103,40	548,60	2 652,00	7,228
2	26,000	102,00	2 103,40	548,60	2 652,00	7,228
			0,00	3 420,00	3 420,00	0,000
2	30,000	114,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,000
			28 879,20	15 246,00	44 125,20	1,204
	28,000	535,00	0,00	14 980,00	14 980,00	0,000
	28,000	9,50	0,00	266,00	266,00	0,000
	28,000	180,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,000
	1,204	19 800,00	23 839,20	0,00	23 839,20	1,204
			0,00	0,00	0,00	0,000
			0,00	0,00	0,00	0,000
			0,00	15 000,00	15 000,00	0,000
			0,00	15 000,00	15 000,00	0,000
mp	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,000
			167 025,40	170 687,20	337 712,60	131,966