

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 2.11.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na provedení díla s názvem

### Novostavba správního objektu lesa

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

#### I SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Objednatel:

**Obchodní firma:** Pacovská lesní s.r.o.  
se sídlem: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov  
**Zastoupená:** Josefem Průšou - jednatelem  
Zapsaná pod značkou C 19149 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
**IČ:** 28132017  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]  
**Telefon:** 565 391 022  
**E-mail:** [REDAKCE]  
**Web:** <http://www.pacovskalesni.cz/>  
**Profil zadavatele:** [https://ezak.straziste.cz/profile\\_display\\_353.html](https://ezak.straziste.cz/profile_display_353.html)

dále jen objednatel

##### 2. Zhotovitel:

**Obchodní firma:** Spilka a Říha s.r.o.  
se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav  
spisová značka: C 1363 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích  
**IČ:** 450 21 309  
**DIČ:** CZ 45021309  
**Zastoupený:**  
Ladislavem Spilkou, jednatelem  
**bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**číslo účtu:** [REDAKCE]  
**telefon:** 381 521 267, **fax:** 381 521 911  
**e-mail:** [REDAKCE]

#### II PŘEDMĚT DODATKU

- II.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo.
- II.2 Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která je realizována na základě ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, které vznikly v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy. Jedná se o vícepráce a méněpráce uvedené

v položkovém rozpočtu pod změnovým listem č. 4 – krytina a žlab. Celkem se jedná o 1 409 142,04 Kč víceprací a 1 144 061,42 Kč méněprací. Hodnota změny dle dodatku č. 1 činí celkem 14,3 % původní hodnoty závazku. Položkový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku.

- II.3 Předmětem dodatku je dále nepodstatná změna závazku z výše uvedené smlouvy o dílo, která je realizována na základě ustanovení § 222 odst. 6 zákona. Důvodem nepodstatné změny závazku ze smlouvy jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku. Jedná se o vícepráce a méněpráce uvedené v položkovém rozpočtu pod změnovými listy č. 1, 2, 3 a 5. Ve změnových listech je uvedeno podrobné odůvodnění změny. Položkový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku.
- II.4 Předmětem dodatku je dále úprava sazby DPH, kdy dle platných právních předpisů činí sazba DPH 21 %.
- II.5 V souvislosti s nepodstatnou změnou závazku dochází ke změně článku IV.1. smlouvy o dílo, a to z původního znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>17 850 032,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>3 499 185,00 Kč</b>
<b>DPH 15 %</b>	<b>178 087,00 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>21 527 304,00 Kč</b>

*DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.*

na nové znění:

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, ve výši:

Celková cena díla bez DPH	17 850 032,00 Kč
+ vícepráce dle § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona	1 409 142,04 Kč
- méněpráce dle § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona	1 144 061,42 Kč
+ vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona	603 278,00 Kč
- méněpráce dle § 222 odst. 6 zákona	120 882,77 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH po změnách</b>	<b>18 597 507,85 Kč</b>
<b>Sazba DPH</b>	<b>21 %</b>
<b>DPH</b>	<b>3 905 476,65 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>22 502 984,50 Kč</b>



Ke změně ceny díla dochází na základě dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou podloženy oboustranně odsouhlaseným položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

### III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a dále prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz výše uvedeného ho stvrzují svými podpisy.
- III.2 Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník obdrží po jednom vyhotovení.

### IV PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

V Pacově dne <u>7.5.</u> 2020	V Soběslavi dne 23.04.2020
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Josef Průša	Ladislav Spilka
Jednatel	jednatel

## ZMĚNOVÝ LIST č. : 1

**Stavba:** Novostavba správního objektu lesa

**Zhotovitel :** Spilka a Říha s.r.o., Soběslav

**Objednatel :** Pacovská lesní s.r.o.

**Projektant :** VYŠEHRAD Ateliér s.r.o.

**TDI :**

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah prací. Potvrzený list je podkladem pro vytvoření dodatku SOD.

Obě strany s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

Důvod: Nebylo součástí dodávky.

**Popis změny:** Dodávka řeziva na krov.

**Vyjádření zhotovitele :**

**Vyjádření projektanta :**

**Vyjádření TDI :**

**Vyjádření objednatele :**

Dopad do ceny díla bez DPH

154 594,00 Kč

Dopad do ceny díla včetně DPH 21%

187 058,74 Kč

**Za objednatele:**

Datum, podpis

**Za zhotovitele:**

Datum, podpis

23.4.2020


**Za TDI:**

Datum, podpis

**Za GP:**

Datum, podpis

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>V 01</b>	<b>Řezivo na krov</b>	JKSO	 <b>Spilka a Říha</b> <small>s.r.o.</small>
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>V01</b>	<b>Řezivo na krov</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>39101001</b>	<b>Pacov-Novostavba správního objektu LESA</b>		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	<b>Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.</b>		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.		Počet listů	
			39101001	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	154 594,00	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	154 594,00	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0,00	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		154 594,00	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		154 594,00	Ostatní náklady celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <b>Spilka Ladislav</b>	Jméno :
Datum :		Datum : 24.09.2019	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		154 594,00 Kč
DPH	21,0 %		32 464,70 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>187 059,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : **39101001 Pacov-Novostavba správního objektu LESA**  
Objekt : **V01 Řezivo na krov**

Rozpočet : V 01  
Řezivo na krov

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762 Konstrukce tesařské	0	154 594,00	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>154 594,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	154 594,00	0
Oborová přírážka	0	0,0	154 594,00	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	154 594,00	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	154 594,00	0
Zařízení staveniště	0	0,0	154 594,00	0
Provoz investora	0	0,0	154 594,00	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	154 594,00	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	154 594,00	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	39101001 Pacov-Novostavba správního objektu LESA	Rozpočet: V 01
Objekt :	V01 Řezivo na krov	Řezivo na krov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
1	605-96002	Řezivo jehličnaté hranoly budova A bez vikýřů	m3	11,00	6 930,00	76 230,00
2	998 76-2202.R01	Doprava budova A bez vikýřů	kpl	1,00	1 760,00	1 760,00
3	605-96002	Řezivo jehličnaté hranoly budova B	m3	10,80	6 930,00	74 844,00
4	998 76-2202.R01	Doprava budova B	kpl	1,00	1 760,00	1 760,00
<b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>154 594,00</b>



Spilka a Říha  
s.r.o.

## ZMĚNOVÝ LIST č. : 2

**Stavba:** Novostavba správního objektu lesa

**Zhotovitel :** Spilka a Říha s.r.o., Soběslav

**Objednatel :** Pacovská lesní s.r.o.

**Projektant :** VYŠEHRAD Ateliér s.r.o.

**TDI :**

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah prací. Potvrzený list je podkladem pro vytvoření dodatku SOD.

Obě strany s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

Důvod: Změna skladby střešního pláště.

Popis změny: Doplnění pojistné hydroizolace do skladby střešního pláště.

Vyjádření zhotovitele :

Vyjádření projektanta :

Vyjádření TDI :

Vyjádření objednatele :

Dopad do ceny díla bez DPH

100 380,28 Kč


Dopad do ceny díla včetně DPH 21%

121 460,14 Kč

Za objednatele:	Datum, podpis	Za zhotovitele:	Datum, podpis 23.4.2020
Za TDI:	Datum, podpis	Za GP:	Datum, podpis



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>V 02</b>	<b>Doplnění skladby střešního pláště</b>	JKSO	 <b>Spilka a Říha</b> s.r.o.
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>V02</b>	<b>Doplnění skladby střeš.pláště</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>39101001</b>	<b>Pacov-Novostavba správního objektu LESA</b>		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	<b>Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.</b>		Zakázkové číslo	39101001
Rozpočtoval	Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	100 380	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	100 380	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		100 380	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		100 380	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <b>Spilka Ladislav</b>		Jméno :	
Datum :		Datum : 24.09.2019		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			100 380 Kč	
DPH	21,0 %			21 080 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>121 460 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba : **39101001 Pacov-Novostavba správního objektu LESA**  
Objekt : **V02 Doplnění skladby střeš.pláště**

Rozpočet : V 02  
Doplnění skladby střešního pláště

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
765 Krytiny tvrdé	0	100 380	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>100 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	100 380	0
Oborová přírážka	0	0,0	100 380	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	100 380	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	100 380	0
Zařízení staveniště	0	0,0	100 380	0
Provoz investora	0	0,0	100 380	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	100 380	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	100 380	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>39101001 Pacov-Novostavba správního objektu LESA</b>	Rozpočet: V 02
Objekt :	<b>V02 Doplnění skladby střeš.pláště</b>	Doplnění skladby střešního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
2	765901221R00	Zábrana parotěsná střeš - montáž	m2	507,30	35,00	17 755,50
3	595-90926.D	Parozábrana DEKTEN MULTI-PRO II	m2	600,30	125,00	75 037,50
4	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	948,41	8,00	7 587,28
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>100 380,28</b>



Spilka a Říha  
s.r.o.

## ZMĚNOVÝ LIST č. : 3

Stavba: **Novostavba správního objektu lesa**

Zhotovitel : Spilka a Říha s.r.o., Soběslav

Objednatel : Pacovská lesní s.r.o.

Projektant : VYŠEHRAD Ateliér s.r.o.

TDI :

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah prací. Potvrzený list je podkladem pro vytvoření dodatku SOD.

Obě strany s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

Důvod: Doplnění a změna střešního pláště.

Popis změny: Doplnění kotev a ocelových pozinkových kontratátí pro konstrukci dřevěného obkladu střešního pláště.

Vyjádření zhotovitele :

Vyjádření projektanta :

Vyjádření TDI :

Vyjádření objednatele :

Dopad do ceny díla bez DPH


348 303,91 Kč

Dopad do ceny díla včetně DPH 21%

421 447,73 Kč

Za objednatele:	Datum, podpis	Za zhotovitele:	Datum, podpis 23.4.2020
Za TDI:	Datum, podpis	Za GP:	Datum, podpis

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>V 02 Doplnění skladby střešního pláště</b>	JKSO	 <b>Spilka a Říha</b> s.r.o.
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>V02</b>	<b>Doplnění skladby střeš.pláště</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
<b>39101001</b>	<b>Pacov-Novostavba správního objektu LESA</b>	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	<b>Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.</b>	Zakázkové číslo	39101001
Rozpočtoval	Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.	Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	348 304	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	348 304	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		348 304	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		348 304	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : <b>Spilka Ladislav</b>		Jméno :	
Datum :		Datum : 24.09.2019		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			348 304 Kč	
DPH	21,0 %			73 144 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>421 448 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba : 39101001 Pacov-Novostavba správního objektu LESA  
Objekt : V02 Doplnění skladby střeš.pláště

Rozpočet : V 02  
Doplnění skladby střešního pláště

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	266 978	0	0	0
783 Nátěry	0	81 326	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>348 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	348 304	0
Oborová přírážka	0	0,0	348 304	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	348 304	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	348 304	0
Zařízení staveniště	0	0,0	348 304	0
Provoz investora	0	0,0	348 304	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	348 304	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	348 304	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	39101001 Pacov-Novostavba správního objektu LESA	Rozpočet: V 02
Objekt :	V02 Doplnění skladby střeš.pláště	Doplnění skladby střešního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
5	767896110R00	Montáž kontratátí šroubovaných	m	600,00	52,40	31 440,00
6	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 490 kusů kotviček vč.žárového zinkování	kg	698,82	210,00	146 753,17
7	133-51105000	Ocelova pásovina š.100mm tl.5mm	bm	98,00	89,75	8 795,50
8	14143018R	Trubka bezešvá závitová M20 - 1000 mm	kg	258,40	72,66	18 775,34
9	145-87545	Ocelové uzavřené profily 50/30/3	bm	600,00	88,47	53 082,00
10	31111312	Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M20	1000 k	1,00	3 545,93	3 545,93
11	31140700	Vrut se šestihrannou hlavou 021810 10x120 mm	1000 k	1,00	2 319,71	2 319,71
12	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 023,44	1,12	2 266,26
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>266 977,91</b>
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				
13	789 41-1121.R11	Žárové zinkování střešních kontratátí	kg	2 323,60	35,00	81 326,00
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>81 326,00</b>
		<b>Celkem</b>				<b>348 303,91</b>



Spilka a Říha  
s.r.o.

## ZMĚNOVÝ LIST č. : 4

Stavba: **Novostavba správního objektu lesa**

Zhotovitel : Spilka a Říha s.r.o., Soběslav

Objednatel : Pacovská lesní s.r.o.

Projektant : VYŠEHRAD Ateliér s.r.o.

TDI :

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah prací. Potvrzený list je podkladem pro vytvoření dodatku SOD.

Obě strany s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

Důvod:

Popis změny: Doplnění střešní krytiny a záměna okapových žlabů z poplatovaných plechových za systémové s folie..

Vyjádření zhotovitele :

Vyjádření projektanta :

Vyjádření TDI :


Vyjádření objednatele :

Dopad do ceny díla bez DPH

265 080,62 Kč

Dopad do ceny díla včetně DPH 21%

320 747,55 Kč

Za objednatele:	Datum, podpis	Za zhotovitele:	Datum, podpis	
			23.4.2020	
Za TDI:	Datum, podpis	Za GP:	Datum, podpis	



## Položkový soupis prací a dodávek

S: 171304	NOVOSTAVBA SPRÁVNÍHO OBJEKTU LESA					
O: SO 01	Objekt novostavby					
R: 01	stavební práce					
<b>P.č.</b>	<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena / MJ</b>	<b>Celkem</b>
<b>Díl: 712</b>	<b>Živičné a fóliové krytiny</b>					
212	711777278R00	Provedení detailů termoplasty opracováním trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu dotěsněním tmelem D do 200 mm	kus	-20,00000	687,00	-13 740,00
		15/OS : 20		-20		
216	712378010R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií Překrytí kontralatě 80/50 mm poplast,plechem	m	-601,59000	320,00	-192 508,80
		včetně dodávek výrobků				
		Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.				
		ve skladbě S1 a S2 : (172,9+374)*1,1		-601,59		
221	712472101R41	Mont.povlakové krytiny střechfólii kotvením kontralatěmi	m2	-609,65000	962,00	-586 483,30
		V ceně je nutno počítat s nutnými přesahy fólie na navazující konstrukce.				
		S1 : 255,5-82,6+61,75		-234,65		
		S2 : 375,0		-375		
222	712571805RP	Opracování detailů střech fólií PVC, 1 vrstva - včetně fólie tl. 1,5 mm	m2	-314,97637	550,00	-173 237,00
		překrytí kontralatě 80/50 s přivařením na plochu : 0,45*(374+234,65)*1,15		-314,97638		
224	28348254R	prostup parozábranou plast; průměr prostupu 125 mm; límeč živičný; výška nad izolaci 100 mm; hloubka pod izolaci 180 mm	kus	-20,00000	595,00	-11 900,00
		15/OS : 20		-20		
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
288	764252605R10	Žlab podokapní pulkuliaty TiZn RHEINZINK rš. 400 mm	m	-19,00000	1 374,00	-166 192,32
		včetně dilatace a spojovacích prostředků.				
		9/KL - žlab vikýře, atyp : 19		-19		
289	764355201RP	Žlaby z poplast. plechu nástřešní,oblého tvaru, rš 500 mm	m	-107,00000	1 099,00	-117 593,00
		4/KL : 107		-107		
290	764359213RP	Žlabový kotlík z poplast. plechu tl. 0,6 mm	kus	-8,00000	366,00	-2 928,00
		15/KL pro žlab 4/KL : 8		-8		
281	764918332R00	Lemování na plochých střechách včetně spojů, rohů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, výroba (zhotovení) a montáž	m	-22,60000	411,00	-9 288,60
		14/KL, okrajový lem střechy - výroba, montáž : 22,6		-22,6		
287	764231440R55	Lemování Ti Zn plechem zdi, atika vikýře, rš 5750 mm	m	-7,10000	1 099,00	-7 802,90
		včetně spojovacích prostředků.				
		10/KL - s napojením na plech 7/KL : 7,1		-7,1		
293	13851071R	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý; tl. 0,60 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; pozinkováno	m2	-7,70660	321,00	-2 473,82
		14/KL okrajový lem střechy - dodávka : 0,31*22,6*1,1		-7,7066		
		<b>Celkem</b>				<b>-1 144 061,42</b>

Poř. číslo	Název prací D+M = Dodávka a montáž	Měr. jed.	Poznámka	Počet měrných jednotek	Cena za jednotku Kč	Cena provedených prací celkem Kč
712 39-1171.R41	D+M podkladní textilie 500 g/m2	m2	(22,72*5,615*2+31*6,03*2+2,7*2,2*4)	652,77	50,00	32 638,50
712 47-2101.R41	D+M povlakové krytiny folií PVC	m2	(22,72*5,615*2+31*6,03*2+2,7*2,2*4)	652,77	962,00	627 964,74
712 47-2105.R41	D+M kotvení do bednění talířovými kotvami	ks	(629*6)	3 774,00	15,00	56 610,00
712 47-2106.R41	D+M okapniček z poplast. plechu	mb	(22,72*4+31*4)+6,3*4	240,08	350,00	84 028,00
712 36-3121.R41	D+M ukonč. profilů z poplast. plechu	mb	(22,72*2+31*2)+6,3*4	25,20	150,00	3 780,00
712 36-3122.R41	D+M koutových profilů z poplast. plechu	mb	(vikýře - 6,3*4)	25,20	110,00	2 772,00
712 94-1963.RZ1	Opracování detailů - podpěr pro dř. krytinu	ks		510,00	687,00	350 370,00
712 94-1965.RZ1	Opracování detailů - podokapní žláby hran.	mb	(22,72*2+31*2)+6,3*4	132,64	1 720,00	228 140,80
712 94-2155.RZ1	Opracování hřebene - u větrací mezery	mb		53,72	650,00	34 918,00
712 94-1967.RZ1	Opracování detailů - rohy, kouty - střecha	ks		24,00	320,00	7 680,00
712 94-1969.RZ1	Opracování detailů - rohy, kouty - žláby	ks		32,00	320,00	10 240,00
	Sleva				-	30 000,00
<b>Celkem - přenos</b>						<b>1 409 142,04 Kč</b>

## ZMĚNOVÝ LIST č. : 5

Stavba: **Novostavba správního objektu lesa**

Zhotovitel : Spilka a Říha s.r.o., Soběslav

Objednatel : Pacovská lesní s.r.o.

Projektant : VYŠEHRAD Ateliér s.r.o.

TDI :

Změnovým listem se mění a doplňuje rozsah prací. Potvrzený list je podkladem pro vytvoření dodatku SOD.

Obě strany s obsahem tohoto listu souhlasí a potvrzují ho v závěru svým podpisem.

Důvod: Nепrováděné konstrukce

Popis změny: Nепrováděné čerpání vody z důvodu potřeby. Nепrováděný štěrkový podsyp viz. zápis od geologa.

Vyjádření zhotovitele :

Vyjádření projektanta :

Vyjádření TDI :

Vyjádření objednatele :

Dopad do ceny díla bez DPH

-120 882,77 Kč

Dopad do ceny díla včetně DPH 21%

-146 268,15 Kč

Za objednatele:

Datum, podpis

Za zhotovitele:

Datum, podpis

23.4.2020

Za TDI:

Datum, podpis

Za GP:

Datum, podpis

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	171304	NOVOSTAVBA SPRÁVNÍHO OBJEKTU LESA
O:	SO 01	Objekt novostavby
R:	01	stavební práce

<b>Díl: 27</b>	<b>Základy</b>				<b>-58 917,77</b>
271531112R00	Poštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm	m3	-65,68313	897,00	-58 917,77
	hutněný štěrkový poštář je započtena v průměrné výšce 75 cm				
	při realizaci bude zaměřen skutečný objem použitého materiálu				
	0,5*0,75*(8,175+18,86*2+8,175+6,0+6,8+3,115+4,1+0,5*2)		28,15688		
	0,5*0,75*(8,8+13,57+0,5+1,0*3+4,435+6,27+9,165*2+8,86*2+6,865*2+5,15+0,925+7,64)		37,52625		
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-46 965,00</b>
115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	-40,00000	201,00	-8 040,00
	na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.				
115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	-25,00000	1 557,00	-38 925,00
	na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.				
<b>Díl: ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>-15 000,00</b>
36 ON21	Dočasný informační billboard - informace o provádění akcí, investor, dodavatel, termíny apod.,	kus	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
	<b>Celkem</b>				<b>-120 882,77</b>