

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. 0031 2020 ze dne 6.1.2020

„Rekonstrukce elektroinstalace, objekt střediska Benjamín, SPC 54, 794 01 Krnov, část A a B“
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, Krnov
zastoupené: Ing. Tomáš Hradil, starosta města
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta města
ve věcech technických: Zdeněk Frýdl, Ing. Lenka Andršová

IČ: 00 296 139
DIČ: CZ 00296139

bankovní spojení:

č. účtu:

Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. TEMID Stavby s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 60807

se sídlem: Bruntálská 1214/28, Krnov 794 01

zastoupený: Petr Dvořák, Eduard Láryš

ve věcech smluvních: Petr Dvořák

ve věcech technických: Eduard Láryš

IČ: 03635252

DIČ: CZ03635252

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen zhotovitel

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo ev.č. 0031 2020 ze dne 6.1.2020** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen "smlouva") následovně:

I. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje:

- o provedení elektroinstalace části C objektu střediska Benjamín, SPC 54, 794 01 Krnov dle projektové dokumentace zpracované Zdeňkem Frýdlem/2019,
- veškeré kabely ve společných prostorách budovy budou uloženy do kabelových žlabů,
- nově bude provedena kabeláž pro zabezpečovací signalizaci.

II. Cena za dílo

Cena dle SoD	1 038 850,77 Kč
Rekonstrukce elektroinstalace část C	384 213,00 Kč
Dodávka a montáž kabelového žlabu část A,B,C	130 044,00 Kč
Kabeláž EZS „zabezpečení objektu“ část A,B,C	41 125,00 Kč
Méněpráce „stavební práce“ část A,B,C	- 23 546,60 Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	1 570 686,17 Kč

III. Doba plnění

Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do **15.5.2020**.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Krnova (www.krnov.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v tomto dodatku, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Krnov má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveřejněn jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření město Krnov. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem město Krnov nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku také druhé smluvní straně.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.

5. Tento dodatek byl schválen radou města Krnova na schůzi 9. 3. 2020 usnesením č. 1280/30/RM/2020.

V Krnově dne 17. 4. 2020

Objednatel: _____

Zhotovitel: _____

.....
Ing. Tomáš Hradil
Starosta

Petr Dvořák
jednatel společnosti

Rozpočet	150519	Rekonstrukce el. instalace Benjamín	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Benjamín část C		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2019	Frýdl		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2019
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	78 885	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	47 682	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	207 397	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	50 249	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	384 213	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	384 213	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	384 213	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 13.1.2020	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0%		384 213 Kč
DPH	21,0%		80 685 Kč
Základ pro DPH	0,0%		0 Kč
DPH	0,0%		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			464 898 Kč

Poznámka :

Stavba :	2019 Frýdl	Rozpočet: 150519
Objekt :	2 Benjamin část C	Rekonstrukce el. instalace Benjamin část C

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi, cihel Kompletní dozdvíka demontovaných R zapravení dír	m3	1,50	4 769,60	7 154,40
	Celkem za:	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 154,40
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	611401311RT2	Oprava omítky na stropěch o ploše do 1 m2 s použitím suché maltové směsi Stropy jednotlivých místností, zapravení drážek, včetně	kus	18,00	613,37	11 040,66
3	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi Včetně zahlazení, krabice aj.	kus	55,00	193,15	10 623,25
4	612401500U00	Vyplň rýh stěn hl 3 mm š 15 mm včetně dodávky omítkové směsi, zapravení podlahy pro vířivku	m	15,00	451,43	6 771,45
	Celkem za:	61. Upravy povrchů vnitřní				28 435,36
Díl: 97		Prorážení otvorů				
5	971033451R00	Vybourání otv. zed' cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC Přechody mezi místnostmi	kus	8,00	474,32	3 794,56
6	973022241R00	Vysekání kapes zed' pl. 0,1 m2, hl. 15 cm Součet z jednotlivých PD pro krabice,	kus	55,00	253,01	13 915,55
7	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm Součet z jednotlivých PD, Včetně zasekání slaboproudu.	m	95,00	72,60	6 897,00
8	974031124R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 15 cm odbočky Včetně zasekání slaboproudu.	m	60,00	91,07	5 464,20
9	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm páteřový rozvod Včetně zasekání slaboproudu.	m	25,00	221,32	5 533,00
10	974031222R00	Vysekání rýh zed' cihelná u stropu 3 x 7 cm	m	85,00	86,59	7 360,15
11	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejner 4 t	t	1,00	192,72	192,72
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	km	10,00	13,82	138,20
	Celkem za:	97. Prorážení otvorů				43 295,38
Díl: 784		Malby				
13	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	520,00	18,22	9 474,40
14	784195112R00	Malba tekutáStandard, bílá, 2 x	m2	520,00	45,66	23 743,20
15	784195122R00	Malba tekutá Standard, barva, 2 x	m2	200,00	49,81	9 962,00
16	24662007barva interiérová bílá á 25 kg	kg	32,00	31,57	1 010,24
17	24662022 barva malířská po 7 kg	kg	14,00	29,26	409,64
18	24696620.A	Penetrace po 4 litrech penetrace omítek	l	30,00	102,74	3 082,20
	Celkem za:	784 Malby				47 681,68
Díl: M21		Elektromontáže				
19	210010004RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm včetně dodávky trubky PVC 2329 pro slaboproudý rozvod a jiné vývody a chráničky	m	15,00	44,78	671,70
20	210010006RT1	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 48 mm včetně dodávky trubky PVC 2348	m	15,00	63,62	954,30

Stavba :	2019 Frýdl	Rozpočet: 150519
Objekt :	2 Benjamin část C	Rekonstrukce el. instalace Benjamin část C

Ř.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		rozvody slaboproud a jiné vývody a chráničky kabelů dle potřeby				
21	210010022RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm včetně dodávky trubky 1525 chránička dle potřeby	m	3,00	47,53	142,59
22	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2 pro vyp:10 pro zás:30 rezerva:15	kus	55,00 10,00 30,00 15,00	63,44	3 489,20
23	210010312RT1	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KO 97/5 s víčkem Pro různá odbočení	kus	6,00	107,37	644,22
24	210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 včetně dodávky krabice 6455-11 v krytí IP44	kus	2,00	373,56	747,12
25	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	33,00	20,86	688,38
26	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 SEBT	kus	8,00	20,68	165,44
27	210100005R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2 do 35:9 do 6:8 SEBT:8	kus	25,00 9,00 8,00 8,00	78,41	1 960,25
28	210110001RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 3553-A01340 včetně rámečků + svorkovnic typu Wago	kus	6,00	195,36	1 172,16
29	210110003RT1	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí včetně dodávky spínače 3553-05929 včetně rámečků + svorkovnic typu Wago	kus	3,00	225,28	675,84
30	210110021RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače 3558-01750 včetně svorkovnic typu Wago	kus	1,00	513,04	513,04
31	210110024RT2	Krabice se sponou včetně dodávky krabice včetně svorkovnic typu Wago, pro napojení varné desky v kuchyni	kus	3,00	528,88	1 586,64
32	210110503RZ9	Vypínač na din lištu včetně dodávky vypínače HV 32/3	kus	1,00	252,26	252,26
33	210111004RZ3	Mž zásuvka vestav šroub 3P+N+PE včetně dodávky zás s SPD 3 dvouzásuvka s clonkami s SPD	kus	1,00	217,80	217,80
34	210111011RT1	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z včetně dodávky zásuvky s clonkami + rámečky	kus	15,00	218,68	3 280,20
35	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku dvouzásuvka s clonkami	kus	14,00	218,68	3 061,52
36	210111103RT1	Zásuvka průmyslová CZ 3243 H,S,Z 3P+Z včetně dodávky zásuvky IZS 3243 pro pec	kus	1,00	126,28	126,28
37	210120312RZ6	svodič SPD 2 včetně svodiče do R	kus	1,00	247,50	247,50
38	210120401R00	Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu 2A:1	kus	13,00 1,00	78,41	1 019,33

Stavba :	2019 Frýdl	Rozpočet: 150519
Objekt :	2 Benjamin část C	Rekonstrukce el. instalace Benjamin část C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
		10A:2		2,00		
		13A:0		0,00		
		16A:10		10,00		
39	210120451R00	Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu	kus	2,00	143,88	287,76
		20A:1		1,00		
		16A:1		1,00		
40	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	1,00	144,76	144,76
41	210120823R00	Chránič proudový čtyřpólový do 40 A	kus	2,00	256,52	513,04
42	210130523URZ	CS spínač pod vypínač včetně dodávky spínače modulu	kus	1,00	278,96	278,96
43	210150001R00	Relé návěstní RA - 2P, včetně zapojení relé sazby pro TUV	kus	2,00	331,33	662,66
44	210190001R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg včetně dodávky RP RPece včetně výbavy dle PD	kus	1,00	36 280,00	36 280,00
45	210190003R00	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg včetně dodávky RE/RA RC kompletní dodávka v provedení protipožárním	kus	1,00	48 620,00	48 620,00
46	210200010R00	Svítilno včetně veškerých reciklačních poplatků a úchytného materiálu	kus	44,00	366,08	16 107,52
47	210200036RZ1	Závěsy pro svítidla včetně dodávky rezerva	kus	8,00	980,00	7 840,00
48	210220003RT3	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm ² včetně dodávky CY 6 mm ² SEBT	m	60,00	95,04	5 702,40
49	210220003RT4	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm ² včetně dodávky CY 25 mm ² lano MET z RE do RC	m	55,00	162,80	8 954,00
50	210220004R00	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 16 mm ² včetně dodávky 10,16 MET,SEBT	m	25,00	113,52	2 838,00
51	210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku včetně dodávky svorky + Cu pásku SEBT,MET	kus	24,00	119,68	2 872,32
52	210290002R00	Revize elektro celková výchozí revize elektro	kus	1,00	2 950,00	2 950,00
53	21029000RZ20	DEMONTÁŽ Jednotná položka kompletní demontáž původní elektroinstalace. Světla, zásuvky, vypínače + jiné včetně likvidace.	kus	1,00	7 975,00	7 975,00
54	210290752RZ1	Montáž ventilátoru nad 1,5 kW včetně dodávky ventilátoru VZT	kus	1,00	144,76	144,76
55	210800105RT3	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm ² uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx1,5 dle PD:450 prořez:40	m	490,00	41,18	20 178,20
				450,00		
				40,00		
56	210800106RT3	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm ² uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5 J2,3:35 J6-9:110 J12-14:180 prořez:30 0	m	355,00	48,75	17 306,25
				35,00		
				110,00		
				180,00		
				30,00		
				0,00		

Stavba :	2019 Frýdl	Rozpočet: 150519
Objekt :	2 Benjamin část C	Rekonstrukce el. instalace Benjamin část C

Poř.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 7x1,5 mm ² uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu potřebné propoje pro ventilátory aj.	m	12,00	48,93	587,16
58	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm ² uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	20,00	62,21	1 244,20
59	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x4 mm ² včetně prořezu 10%	m	40,00	107,36	4 294,40
60	34800603.VRZ12	Světlo LC Včetně úchytných komponentů	kus	4,00	663,87	2 655,48
61	34800604.VRZ13	Světlo LD Včetně úchytných komponentů	kus	20,00	938,08	18 761,60
62	34800605.VRZ14	Světlo LE Včetně úchytných komponentů a závěsů	kus	6,00	1 084,20	6 505,20
63	34800606.VRZ15	Světlo LF Včetně úchytných komponentů	kus	4,00	618,77	2 475,08
64	34800607.VRZ16	Světlo LG včetně veškerých úchytů	kus	3,00	832,55	2 497,65
65	34800608.VRZ17	Světlo LH Včetně úchytných komponentů	kus	2,00	876,74	1 753,48
66	3480060RZ	Svítilno LI+SM Včetně úchytných komponentů	kus	1,00	571,87	571,87
67	34800615.VRZ18	Světlo nouzové Včetně úchytných komponentů	kus	4,00	2 497,33	9 989,32
68	35822001010	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1	kus	1,00	257,24	257,24
69	35822001013	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1	kus	2,00	132,17	264,34
70	35822001015	Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1	kus	9,00	114,43	1 029,87
71	35822001040	Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-16C-1	kus	1,00	168,54	168,54
72	35822002313	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3	kus	1,00	463,04	463,04
73	35822002314	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-20B-3	kus	1,00	549,08	549,08
74	35889012.ARZ	Chráníč proudový LFN40-4-030AC A	kus	2,00	792,84	1 585,68
75	35889020.A	Chráníč proudový OLI16-2-030AC	kus	1,00	721,52	721,52
celkem za		M21 Elektromontáže				257 646,15

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Benjamín Krnov	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	D+M Kabelového žlabu část A+B+C	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Krnov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	11.02.2020	Konec výstavby:	Položek: 7
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 11.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	1 614,08	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	25 113,92	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	34 405,00			Ostatní	0,00
	Montáž	49 207,50			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		11 411,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		121 751,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	130 044,00	DPH 21%	27 309,24
		Celkem bez DPH	130 044,00
		Celkem včetně DPH	157 353,24

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

TEMID STAVBY s.r.o.
Bruntálská 28, Krnov 792 01
IČ: 03635252, DIČ: C203635252
Tel.: 777 123 946
e-mail: temidstavby@seznam.cz

13.2.2020

Stavební rozpočet

Název stavby:	Benjamín Krnov	Doba výstavby:		Objednatel:
Druh stavby:	D+M Kabelového žlabu část A+B+C	Začátek výstavby:	11.02.2020	Projektant:
Lokalita:	Krnov	Konec výstavby:		Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	11.02.2020	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na poz				1 614,08	25 113,92	26 728,00		0,99	
1		953941711R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném	kus	208,00	128,50	1 614,08	25 113,92	26 728,00	0,00	0,99	RTS I / 2019
		M21	Elektromontáže				37 906,00	53 999,00	91 905,00		0,00	
2		210020305R00	Žlab kabelový dodávka a montáž, 150/50 mm	m	62,00	559,50	15 810,00	18 879,00	34 689,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
3		210020304R00	Žlab kabelový dodávka a montáž, 50/50 mm	m	42,00	352,00	5 040,00	9 744,00	14 784,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
4		210020342R00	Podpěrka pro žlab, Kablo Kolín	kus	208,00	93,00	6 656,00	12 688,00	19 344,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
5		210020341R00	Spojka pro žlab, Kablo Kolín	kus	208,00	111,00	10 400,00	12 688,00	23 088,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
			Ostatní materiál				5 911,00	5 500,00	11 411,00		0,03	
6		5531203111	JUPITER závitová tyč ZT 8 l = 2 m ZNCR	m	95,00	61,00	2 375,00	3 420,00	5 795,00	0,00	0,03	RTS I / 2019
7		319450001	EUROTIS matice pr.8 mm	kus	208,00	27,00	3 536,00	2 080,00	5 616,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
Celkem:									130 044,00			

Poznámka:

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Benjamín Krnov	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Kabeláž EZS část A+B+C	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Krnov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	13.02.2020	Konec výstavby:	Položek: 1
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 13.02.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	41 125,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		41 125,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	41 125,00	DPH 21%	8 636,25
		Celkem bez DPH	41 125,00
		Celkem včetně DPH	49 761,25

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Benjamín Krnov	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Kabeláž EZS část A+B+C	Začátek výstavby:	13.02.2020 Projektant:
Lokalita:	Krnov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	13.02.2020 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		M21	Elektromontáže				18 625,00	22 500,00	41 125,00		0,00	
1		210800	Kabel SYKFY 3x2x0,5	m	1 250,00	32,90	18 625,00	22 500,00	41 125,00	0,00	0,00	RTS 1 / 2019
							Celkem:		41 125,00			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Benjamín Krnov – objekt A + B	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Měněpráce k 29.2.2020	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Krnov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	-6 078,07	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	-17 468,53	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		-23 546,60	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DRH -23 546,60
Základ 21%	-23 546,60	DPH 21%	-4 944,79	Celkem včetně DPH -28 491,39

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Benjamin Krnov – objekt A + B	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Měněpráce	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Knov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		61	Uprava povrchů vnitřní				-5 511,79	-5 862,21	-11 374,00		2,04	
4		612403388RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	-55,00	206,80	-5 511,79	-5 862,21	-11 374,00	0,04	-2,04	RTS I / 2019
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-566,28	-11 606,32	-12 172,60		-3,00	
12		974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	-55,00	221,32	-566,28	-11 606,32	-12 172,60	0,05	-3,00	RTS I / 2019
							Celkem:		-23 546,60			

Poznámka: