

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: SO04
 Název: Hromosvod pro SO04
 ZL č.: 019

Datum vystavení:

Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Hromosvod pro SO04 Původní projekt předpokládal zachování stávajícího hromosvodu. Vzhledem k rozsahu zásahu do střechy objektu a vzhledem ke stavu nepřístupných částí se tento předpoklad ukázal jako nereálný. Před opravou střechy je nutno odstranit stávající hromosvod a po očištění střešního pláště, atiky a fasády realizovat kompletně novou jímací soustavu.
Technický popis změny:	Dle požadavku změny projektové dokumentace bude proveden nový hromosvod pro objektu SO04. Vzhledem k normovým požadavkům na nově realizované hromosvody je nutno provést i svislé svody a zemní část hromosvodu.

Cenový dopad bez DPH:		72 944,45 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO, bez dopadu na koncový termín	
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO	
Dopad na stanovené mílniky (je-li nějaký):	Nebude	
Rizika a důsledky změny:	NE	

Za zhotovitele:

SOUHLAS

(ZHOTOVITEL)

25. 03. 2020

Za autorský dozor:

SOUHLAS

Atelier 11 Hradec K
(AUTORSKÝ DOZOR)

15. 04. 2020

Za technický dozor stavebníka:

SOUHLAS

BUNG CZ s
(TDS)

15. 04. 2020

Za objednatele:

20. 04. 2020

Statutární město Ústí nad Labem
(OBJEDNATEL)

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

Cenová nabídka

Název stavby:
Specifikace

Venkovní plavecký areál Plavecké haly Klíše
Přípočet hromosvodu

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	Hromosvod S004				72 944,45 Kč
1.1	Pásek FeZn 30/4	m	100,00	85,37	8 536,50
1.2	Vodič FeZn 8 vč. Podpěr	m	90,00	130,19	11 716,65
1.3	Vodič FeZn 10 vč. Podpěr	m	20,00	180,84	3 616,80
1.4	Drátový jimač vč. Svorek	ks	2,00	859,95	1 719,90
1.5	Jimací tyč vč. Podstavce	ks	4,00	1 531,71	6 126,84
1.6	Tyč FnZn zemnicí kruhová	ks	6,00	660,11	3 960,63
1.7	Označovací štítek	ks	4,00	44,07	176,28
1.8	Ochranný úhelník OÚ vč. Držáků	ks	4,00	890,27	3 561,06
1.9	Svorka SS	ks	15,00	95,43	1 431,45
1.10	SO	ks	5,00	137,00	684,98
1.11	SZ	ks	5,00	151,67	758,33
1.12	SR 02	ks	8,00	111,93	895,44
1.13	SR 03	ks	20,00	112,98	2 259,60
1.14	Hloubení rýhy v zemině tř.3, šířka300mm, hloubka 0,65m	m	100,00	106,25	10 625,00
1.15	Zához kabelové rýhy zemina tř. 3, šířka300mm, hloubka 0,65m	m	100,00	118,75	11 875,00
1.16	Stavební práce pro opravu fasády a střechy	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00 Kč
Celkem					72 944,45 Kč

Celkem

72 944,45 Kč

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: SO01
 Název: Doplnění zábradlí na objekt SO01
 ZL č.: 020

Datum vystavení:

Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Doplnění zábradlí na objekt SO01 V rámci projektové dokumentace nebylo řešeno zábradlí nad místem pro popelnice u západního schodiště. Při realizaci se ukázalo, že k opěrné zdi nad popelnicemi přiléhá volně přístupná travnatá plocha. Vzhledem k pádové výšce cca 2,5 m je nezbytně nutné z bezpečnostních důvodů doplnit zábradlí.
Technický popis změny:	Dojde k doplnění zábradlí v místě pro popelnice u západního schodiště z důvodu pádové hrany z travního prostoru. Typ zábradlí je stejný jako ostatní zábradlí SO01.

Cenový dopad bez DPH:		67 100,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO, bez dopadu na celkový termín	
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO	
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude	
Rizika a důsledky změny:	NE	

Za zhotovitele:

SOUKLASÍM
 Metrostav
 (ZHOVOVATEL)

25. 03. 2020

Za autorský dozor:

SOUKLASÍM
 Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
 (AUTORSKÝ DOZOR)

15. 04. 2020

Za technický dozor stavebníka:

BUNG CZ s.r.o.
 (TDS)

15. 04. 2020

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
 (OBJEDNATEL)

20. 04. 2020

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

Cenová nabídka

Název stavby:
Specifikace

Ventkovní plavecký areál Plavecké haly Klíše
Doplnění zábradlí

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	Hromosvod S004				67 100,00 Kč
	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg	m	11,00	225,00	2 475,00
	Ocel zábradlí s výplněmi ozn 1 v 1100mm, dle PD, úprava žár zink, kotvení	m	11,00	5 875,00	64 625,00
	Celkem				67 100,00 Kč

Celkem

67 100,00 Kč

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: PS01
 Název: Doplnění uzavíracích armatur a otápění potrubí sání atrakcí
 ZL č.: 022

Datum vystavení:


Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Doplnění uzavíracích armatur a otápění potrubí sání atrakcí PD neřeší ve strojově bazénové technologii v SO01 ochranu zavodněných částí potrubí proti mrazu v zimním období. Jelikož prostor pro bazénovou technologii není vytápěn a část potrubí před uzavíracími klapkami před čerpadly není možné vypouštět, je třeba zavodněné části potrubí ochránit. Vložením dvou nových uzavíracích armatur na přívodní potrubí se redukuje rozsah zavodněného potrubí, zbylá část, kterou nebude možné vypustit bude opatřena topným kabelem a izolací.
Technický popis změny:	Dojde k doplnění uzavíracích armatur na potrubí sání atrakcí, dále bude doplněn topný kabel na zavodněnou část potrubí. Tímto dojde k možnosti vypuštění potrubí a zabránění zamrznutí a poškození potrubí.

Cenový dopad bez DPH:	106 082,62 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO, bez dopadu na celkový termín
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	NE

Za zhotovitele:


 Metrostav
 (ZHOTOVITEL)

Datum: 25. 03. 2020

Za autorský dozor:


 Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
 (AUTORSKÝ DOZOR)

S.r.o.
 Datum: 15. 04. 2020

Za technický dozor stavebníka:


 BUNG CZ s.
 (TDS)

Datum: 15. 04. 2020

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
 (OBJEDNATEL)

Datum: 20. 04. 2020

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

Cenová nabídka

Název stavby:
Specifikace

Venkovní plavecký areál Plavecké haly Klíše
Doplnění topného kabelu na potrubí sání atrakcí

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	Zazimování strojovny atrakcí				106 082,62 Kč
R	Samoregulační kabel	m	40,00	492,75	19 710,00
R	Připojení SR kabelu na přívod	ks	2,00	457,65	915,30
R	Sada pro ukotvení SR kabelu	ks	2,00	457,65	915,30
R	Termosíť	ks	2,00	2 502,50	5 005,00
R	Teplotní senzor	ks	2,00	633,15	1 266,30
R	Fixace na potrubí	ks	1,00	579,15	579,15
R	Sklotextilní páska	ks	1,00	220,05	220,05
z sod	Kabel CYKY 3x2,5	m	40,00	55,34	2 213,60
z sod	Montáž	hod	48,00	514,94	24 717,12
R	Pákové uzávěry DN 300	ks	2,00	10 496,00	20 992,00
R	Napojovací tvarovka PVC	ks	2,00	7 054,40	14 108,80
R	Montáž	ks	2,00	3 520,00	7 040,00
R	Izolace potrubí tl.50mm	m2	7,00	1 200,00	8 400,00
Celkem					106 082,62 Kč

Celkem

106 082,62 Kč

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: PS01
 Název: Úpravy čerpadlovny SO04
 ZL č.: 23

Datum vystavení:

Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Úpravy čerpadlovny SO04 Vzhledem k závažné havárii na stávajících rozvodech v čerpadlovně SO04 v prosinci 2019 bylo rozhodnuto upravit stávající rozvody tak, aby se havarie nemohla opakovat. Část tlakové nejnamáhanějších rozvodů včetně poškozené části bude vyměněna za rozvody nerezové, budou doplněny regulátory tlaku (expanzní nádoby/větrníky), na hlavní čerpadla budou doplněny frekvenční měniče pro jejich pozvolný doběh a budou doplněny podtlakové ventily na horní část rozvodů. Úpravy v technologii bude nutno promítnout do systému měření a regulace.
Technický popis změny:	Dle výše uvedených požadavků dojde k realizaci úprav na strojním vybavení stávající bazénové technologie včetně úprav na elektro části a MaR.
Cenový dopad bez DPH:	1 786 737,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO, vzhledem k rozsahu nepředvídaných úprav v čerpadlovně, nutnosti analýzy příčin havárie, nutnosti objednat atypické výrobky (nerezové potrubí, větrníky) bude posunut termín dokončení o 1 měsíc, tj. do 31.05.2020.
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	NE

Za zhotovitele:

SOULHAŠ
 Metrostav a.s.
 (ZHOTOVITEL)

datum: 25. 03. 2020

Za autorský dozor:

SOULHAŠ
 Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
 (AUTORSKÝ DOZOR)

S.R.O. datum: 15. 04. 2020

Za technický dozor stavebníka:

SOULHAŠ
 BUNG CZ s.r.
 (TDS)

datum: 15. 04. 2020

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
 (OBJEDNATEL)

datum: 20. 04. 2020

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

Rekapitulace



Název stavby:
Specifikace

Venkovní plavecký areál Plavecké haly Klíše
ZN 23 Úpravy čerpadlovna

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.					1 786 737,00 Kč
1.1	Čerpadlovna, strojovna - úprava potrubí	kpl	1,00	1 506 342,00	1 506 342,00 Kč
1.2	Elektromontáže	kpl	1,00	142 734,00	142 734,00 Kč
1.3	Úprava MAR + hladinový snímač	kpl	1,00	137 661,00	137 661,00 Kč
	Celkem				1 786 737 Kč

Celkem

1 786 737 Kč



Čerpadlovna, strojovna - úprava potrubí

POL.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDNOT.C.	DODÁVKA	POZNÁMKA
	Čerpadlovna				
	Tlaková nádoba 500 l, D=750 mm, výška 1500 mm, na přetlak 2 bary	4	ks	38 524,-	154 096,-
	Kulový uzávěr DN50, AISI 316	4	ks	2 657,-	10 628,-
	Kulový uzávěr DN20, vypouštěcí, AISI 316	4	ks	1 135,-	4 540,-
	Nerezové potrubí AISI -316, v tlakové řadě PN16, vč. přírub a šroubových spojů (šroubení materiál A2), DN50 možno napojovat bez tvarovky	1	kpl	664 162,-	664 162,-
	Ocelová podpěrná konstrukce pro tlakovou nádobu	4	ks	12 532,-	50 128,-
	Zemní uzávěrná sestava DN 200 (včetně přírubových spojů)	1	ks	58 520,-	58 520,-
	Zemní práce, revizní šachta pro zemní uzávěr	1	ks	15 030,-	15 030,-
	Klapka zpětná mezipřírubová DN200 PN16 EPDM	3	ks	7 950,-	23 850,-
	Klapka uzavírací mezipřírubová s pákou DN200 PN 16	4	ks	6 870,-	27 480,-
	Lemový nákržek DN 400 PVC PN6	1	ks	2 200,-	2 200,-
	Lemový nákržek DN 200 PVC PN10	1	ks	1 280,-	1 280,-
	Příruba volná PVC DN 400 PN10	1	ks	1 956,-	1 956,-
	Příruba volná PVC DN 200 PN16	1	ks	1 250,-	1 250,-
	Smyčky v horní strojovně				
	Potrubí a tvarovky z polyvinylchloridu (PVC). Včetně tvarovek. Tlaková řada min. PN 10				

DN 250	6	m	1 763,-	10 578,-
DN 150	6	m	377,-	2 262,-
koleno DN 250	4	ks	15 012,-	60 048,-
koleno 45° DN 250	2	ks	6 214,-	12 428,-
T kus DN 250	1	ks	7 031,-	7 031,-
koleno DN 150	4	ks	2 871,-	11 484,-
T kus DN 150	1	ks	3 279,-	3 279,-
koleno 45° DN 150	2	ks	2 871,-	5 742,-
R 250/20	1	ks	2 540,-	2 540,-
R 150/20	1	ks	1 126,-	1 126,-
Podtlakový ventil DN 80 Tlaková řada PN 16	1	ks	108 389,-	108 389,-
Podtlakový ventil DN 100 Tlaková řada PN 16	1	ks	121 531,-	121 531,-
Demontáž stávajícího potrubí	1	kpl	40 000,-	40 000,-
Likvidace demontovaného potrubí	1	kpl	21 250,-	21 250,-
Montáž nového potrubí	1	kpl	83 534,-	83 534,-
Celkem úprava potrubí Kč bez DPH				1 506 342,-

Poznámka: Termín dodání včetně motnáže 8 týdnů od závazného objednání.

CN neobsahuje projektční práci, zajišťuje investor.

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH										
do 2,5 mm ²	ks	3,00	1,40	4,20	26,03	78,09	82,29	82,29		82,29
do 16 mm ²	ks	3,00	3,50	10,50	72,10	216,30	226,80	226,80		226,80
do 25 mm ²	ks	48,00	5,62	269,76	92,28	4 429,44	4 699,20	4 699,20		4 699,20
ASISTENCE DODAVATELI										
frekvenční měnič	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
motor 30kW	ks	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
El. rozvody - celkem				22 038,88		20 470,65		42 509,53		
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
Uprava stávajícího rozvadeče	hod	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Napojení na stávající zařízení	hod	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Vyhledání pripojovacího místa	hod	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zabezpečení pracoviště	hod	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Montaz nad rámec PPV(sekáni, průřazy,..)	hod	3,00	0,00	0,00	514,94	1 544,82	1 544,82	1 544,82		1 544,82
KOORDINACE POSTUPU PRACI										
S ostatními profesemi	hod	1,00	0,00	0,00	514,94	514,94	514,94	514,94		514,94
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
DLE ČSN 331500										
Revizní technik	hod	7,00	0,00	0,00	655,38	4 587,66	4 587,66	4 587,66		4 587,66
Podružný materiál				440,47				440,47		440,47
Elektromontáže - celkem				440,47		6 647,42		7 087,89		
Zemní práce										
VYTÝČENÍ TRATI										
Venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,15	1 000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00		150,00
SEJMUTÍ ORNICE										
Vrstva do 15cm,zemina tř.1	m ³	53,00	210,00	11 130,00	0,00	0,00	11 130,00	11 130,00		11 130,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY										
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	150,00	168,75	25 312,50	0,00	0,00	25 312,50	25 312,50		25 312,50
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE										
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	150,00	193,75	29 062,50	0,00	0,00	29 062,50	29 062,50		29 062,50
KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM										
Položení bet.žlabu vč.zakrytí	ks	5,00	350,00	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00
FOLIE VYSTRAŽNÁ Z PVC										
Do šířky 20cm	m	160,00	7,03	1 124,80	1,25	200,00	1 324,80	1 324,80		1 324,80
ZAHOZ KABELOVÉ RYHY										
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm	m	150,00	56,35	8 452,50	27,50	4 125,00	12 577,50	12 577,50		12 577,50
UPRAVA POVRCHU										
Položení drnu	m ²	150,00	17,50	2 625,00	7,50	1 125,00	3 750,00	3 750,00		3 750,00
Zemní práce - celkem				79 607,30				85 057,30		
VRN 6%								8 079,28		
Celkem										
								142 734,00		

Cenová nabídka

Název stavby:
Specifikace

Venkovní plavecký areál Plavecké haly Klíše
Úprava MAR

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	Úprava MAR				88 110,00 Kč
1.1	Úprava SW RS	hod	40,00	1 360,00	54 400,00
1.2	Úprava vizualizace	hod	20,00	1 360,00	27 200,00
1.3	Inženýrská činnost	hod	7,00	930,00	6 510,00
2.	Ultrazvukové snímání				49 551,00 Kč
2.1	Dodávka ultrazvukového snímače hladiny Nivelco akumulární jímka	ks	1,00	26 731,00	26 731,00
2.2	Montáž a zprovoznění snímače	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
2.3	Úprava SW RS	hod	8,00	1 360,00	10 880,00
2.4	Úprava vizualizace	hod	3,00	1 360,00	4 080,00
2.5	Inženýrská činnost	hod	2,00	930,00	1 860,00
	Celkem				137 661,00 Kč

Celkem

137 661,00 Kč

Poznámka: CN neobsahuje hlídání hladiny pro sepnutí čerpadla úkapu ani osazení čerpadla.



Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: SO02
 Název: Doplnění brodítko
 ZL č.: 024

Datum vystavení:

Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Doplnění brodítko Při realizaci schodiště mezi venkovním areálem a objektem plavecké haly bylo zjištěno, že navržené brodítko o šířce 2/5 šířky schodiště bude neúměrně zužovat průchozí profil, což povede k jeho obcházení. Pro zajištění požadovaného pohybu návštěvníků je třeba brodítko rozšířit. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti širšího atypického brodítko bylo rozhodnuto o zdvojení typových brodítek při zachování šířky schodiště.
Technický popis změny:	Dojde k doplnění jednoho kusu brodítko v místě vstupního schodiště, včetně napojení na rozvody sítí.

Cenový dopad bez DPH:	128 654,33 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO, bez dopadu na celkový termín
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	NE

Za zhotovitele:

SOUHLASÍ
 Metrostav a.s.
 (ZHOTOVITEL)

25. 03. 2020

datum:

Za autorský dozor:

SOUHLASÍ
 Atelier 11 Hradec Králové s.r.l.
 (AUTORSKÝ DOZOR)

F.O.

15. 04. 2020

datum:

Za technický dozor stavebníka:

SOUHLASÍ
 BUNG CZ s.r.l.
 (TDS)

15. 04. 2020

datum:

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
 (OBJEDNATEL)

20. 04. 2020

datum:

Distribuce:

Objednatel

TDS

Zhotovitel

AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

Cenová nabídka

Název stavby:
Specifikace

Venkovní plavecký areál Plavecké haly Klíše
Doplnění brodítká

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	Doplnění brodítká Brodítko - vnitřní rozměry 2,0 x 2,0 m - hloubka bazénu 0,10 - 0,14 m - objem brodítká 0,68m ³ - plocha brodítká 4,0m ² - atrakce - srochta, 1ks	ks	1,00	103 654,33	103 654,33
R	Připojení na trubiň rozvody a úprava základů pro druhé brodítko - Napojení na kanalizační včetně potrubních rozvodů - Napojení zátočové vody s osazením uzavíracích armatur	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
Celkem					128 654,33 Kč

Celkem

128 654,33 Kč

Poznámka: Dodávka nové brodítká 4-5týdnů

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: SO 04
 Název: Odpočet prací
 ZL č.: 025

Datum vystavení:

Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Odpočet prací V rámci projektové dokumentace byla navržena kotvení ochrana pro vstup na střechu objektu. Na základě podnětu provozovatele projektant přehodnotil projektové řešení s tím, že systém nebude proveden.
Technický popis změny:	Navržené řešení dle PD se nebude realizovat.

Cenový dopad bez DPH:	-	14 773,82 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	NE	
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano	
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude	
Rizika a důsledky změny:	NE	

Za zhotovitele:

SOUHLASÍ
 Metrostav a.s.
 (ZHOTOVITEL)

25. 03. 2020

Za autorský dozor:

SOUHLASÍ
 Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
 (AUTORSKÝ DOZOR)

15. 04. 2020

Za technický dozor stavebníka:

SOUHLASÍ
 BUNG CZ s.r.o.
 (TDS)

15. 04. 2020

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
 (OBJEDNATEL)

20. 04. 2020

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

Cenová nabídka

Název stavby:
Specifikace

Venkovní plavecký areál Plavecké haly Klíše
Odpočet S004

P.č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	Odpočet S004				-14 773,82 Kč
767881141	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu mechanickými kotvami	ks	-2,00	3 386,91	-6 773,82
55399017	Body záchytného systému dle VD	ks	-2,00	4 000,00	-8 000,00
	Celkem				-14 773,82 Kč

Celkem

-14 773,82 Kč



Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
Část: S001
Název: Doplnění pohledu v občerstvení
ZL č.: 026

Datum vystavení:

Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Doplnění pohledu v občerstvení Na základě požadavku KHS dojde k doplnění pohledu do prostor občerstvení. "Potravinářským podnikem" se rozumí veřejný či soukromý, podnik, který vykonává činnost související s jakoukoliv fází výroby, zpracování a distribuce potravin dle čl.3 odst.2 nařízení ES č. 178/2002, takže potravinářské prostory musí splňovat požadavky čl. 4 odst. 2 příloha II kapitola I bod 2a) Nařízení (ES) č. 852/2004, tedy v prostoru bufetu, kde dochází k tepelné úpravě potravin (fritování, ohřev párků,...) stropy a stropní instalace konstruovány a opatřeny takovou konečnou úpravou, aby se zabránilo hromadění nečistot, omezila kondenzace, růst nežádoucích plísní a odlučování částeček. V prostoru chodby a skladu potravin povrch stropu s konečnou úpravou, aby se zabránilo hromadění nečistot, omezila kondenzace, růst nežádoucích plísní a odlučování částeček. Veškeré stropní instalace musí být konstruovány, tak, aby např. vodovodní potrubí, které je v prostoru vedeno, nemohlo být zdrojem druhotného znečištění a to i v případě jeho havárie.
Technický popis změny:	Dojde k doplnění rastrového pohledu do prostor občerstvení (bufet, sklad, chodba).

Cenový dopad bez DPH:	66 015,89 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO, bez dopadu do konečného termínu
Dopad do standardu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	NE

Za zhotovitele:

SOUHLASÍ
Metrostav a.s. I
(ZHOTOVITEL)

25. 03. 2020

Za autorský dozor:

SOUHLASÍ
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
(AUTORSKÝ DOZOR)

15. 04. 2020

Za technický dozor stavebníka:

SOUHLAS
BUNG CZ s.r.
(TDS)

15. 04. 2020

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
(OBJEDNATEL)

20. 04. 2020

Distribuce:
Objednatel
TDS
Zhotovitel
AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Klíše
Objekt: Rastrový pohled

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
Zhotovitel: Metrostav a.s.
Místo: Klíše

Zpracoval:
Datum: 9. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 14 568,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 568,00							
14 003		946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	3,000	2 140,00	6 420,00
15 003		946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	12,000	394,00	4 728,00
16 003		946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	3,000	1 140,00	3 420,00

PSV Práce a dodávky PSV 37 007,89

763 Konstrukce suché výstavby 37 007,89							
3 763		763111752	Příplatek k SDK přiče za zakřivení do plynulého oblouku	m ²	2,000	364,00	728,00
4 763		763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	36,200	126,00	4 561,20

Bufet:

12,8 12,800

Skład:

12 12,000

Chodba:

11,4 11,400

Součet

36,200

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Klíše

Objekt: Rastrový podhled

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Místo: Klíše

Zpracoval:

Datum: 9. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	763	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	24,130	348,00	8 397,24

Bufet:

9,16

9,160

Sklad:

8,8

8,800

Chodba:

6,17

6,170

Součet

24,130

12	590	59030581R	podhled kazetový AMF ThermatexAquatec 600x600	m2	25,337	900,00	22 803,30
					24,13 * 1,05	25,337	

5	763	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	364,897	1,42	518,15
---	-----	-----------	--	---	---------	------	--------

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

13	HZS	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN	hod	12,000	514,00	6 168,00
17	HZS	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	16,000	517,00	8 272,00
							14 440,00

Celkem

66 015,89

Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
 Část: SO06
 Název: Výměna oken v pokladně
 ZL č.: 027

Datum vystavení:

Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny:	Výměna oken v pokladně Na základě požadavku provozovatele (Městské služby Ústí nad Labem) je nutno provést výměnu 2 kusů navržených a dodaných oken objektu pokladny. Navržená okna neumožňují provozovat funkčně a bezpečně prodej vstupenek a manipulaci s penězi. Dodaná okna budou demontována a nahrazena za nová okna s posuvnou částí v dolní polovině okna.
Zdůvodnění změny:	
Technický popis změny:	Dojde k výměně oken v pokladně.

Cenový dopad bez DPH:	60 000,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO, bez dopadu do konečného termínu
Dopad do standartu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	NE
Dopad na stanovené milníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	NE

Za zhotovitele:

SOUHLASÍ
 Metrostav a [redacted]
 (ZHOTOVITEL)

Pc

Datum: 25. 03. 2020

Za autorský dozor:

SOUHLASÍ
 Atelier 11 Hradec Králové [redacted]
 (AUTORSKÝ DOZOR)

Pc

S.F.T. Datum: 15. 04. 2020

Za technický dozor stavebníka:

SOUHLASÍ
 BUNG CZ s.r.o. Ing. Petr Anděl [redacted]
 (TDS)

Pc

Datum: 15. 04. 2020

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem [redacted]
 (OBJEDNATEL)

Pc

Datum: 20. 04. 2020

Distribuce:
 Objednatel
 TDS
 Zhotovitel
 AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

Cenová nabídka

Název stavby:
Specifikace

Venkovní plavecký areál Plavecké haly Křiše
Výměna okna v pokladně

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1.	Výměna okna v pokladně				60 000,00 Kč
	Výměna okna v pokladně (bílá, plast. číre dvojsklo)	ks	2,00	30 000,00	60 000,00
	Celkem				60 000,00 Kč

Celkem

60 000,00 Kč



Projekt: Venkovní areál Plavecké haly Klíše
Část: SO20
Název: Doplnění pítek
ZL č.: 028

Datum vystavení:

Podklady: Cenová nabídka

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny: Zdůvodnění změny:	Doplnění pítek Výkaz výměr neobsahoval 2ks pítek. Vzhledem k tomu, že v sociálním zázemí je pouze bazénová voda je nutné zajistit dostupnou pitnou vodu.
Technický popis změny:	Dojde k doplnění pítek u dětského a plaveckých bazénu.

Cenový dopad bez DPH:	40 600,00 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO
Dopad do standartu (je-li nějaký):	Nebude
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	Ano
Dopad na stanovené mílníky (je-li nějaký):	Nebude
Rizika a důsledky změny:	ANO

Za zhotovitele:

SOUHLASÍ
Metrostav a.s.
(ZHOTOVITEL)

25. 03. 2020

Za autorský dozor:

SOUHLASÍ
Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
(AUTORSKÝ DOZOR)

15. 04. 2020

Za technický dozor stavebníka:

SOUHLASÍ
BUNG CZ s.r.o.
(TDS)

15. 04. 2020

Za objednatele:

Statutární město Ústí nad Labem
(OBJEDNATEL)

20. 04. 2020

Distribuce:
Objednatel
TDS
Zhotovitel
AD

Všechny Změnové listy budou distribuovány pouze technickým dozorem stavby.

Plavecký areál Klíše

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Klíše
Objekt: Pítka

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
Zhotovitel: Metrostav a.s.
Místo: Klíše

Zpracoval: Daniel Lipert
Datum: 2. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
1	SNL	SNL.SLUN43R	AFO 03.CL - Nerezová pitná fontánka na postavení do prostoru AISI316 nerezové pítko	kus	1,000	16 800,00	16 800,00
2	SNL	SNL.SLUN43R	AFO 03.CL - Nerezová pitná fontánka na postavení do prostoru AISI316 nerezové pítko dětské	kus	1,000	17 800,00	17 800,00

PSV

Práce a dodávky PSV

6 000,00

725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

6 000,00

3	721	725931124R	Pitná fontánka nerez	soubor	2,000	3 000,00	6 000,00
---	-----	------------	----------------------	--------	-------	----------	----------

Celkem

40 600,00