

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VUZ Harrachov

Objekt:

**Oprava střešní krytiny výměnou**

KSO:

Místo: Harrachov

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**546 450,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	546 450,62	21,00%	114 754,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**661 205,25**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VUZ Harrachov

Objekt:

**Oprava střešní krytiny výměnou**

Místo:

Harrachov

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**546 450,62**

D PSV Práce a dodávky PSV

**511 450,62**

D 712 Povlakové krytiny

**7 506,68**

1	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé-podkl pás	m2	382,000		
2	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	71,052		

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

3	K	741420101	Zpětná montáž zdemontovaného hromosvodu vč příp doplnění	kus	1,000		
4	K	741421831	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha	m	30,000		
5	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	50,000		
6	K	741810001	Celková prohlídka zpět namontovaného hromo rozvodu-revize	kus	1,000		
7	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m	%	232,200		

D 764 Konstrukce klempířské

8	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí, vč. oplechování hřebene, oplechování úžlabí a závětrnou lištu štítu, lemování ventilačních nástavců a prostupů	m2	382,000		
9	K	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 60°	m2	382,000		
10	K	764011443	Podkladní plech z PZ plechu pro okapové hrany tl. 0,8 mm rš 250 mm	m	20,000		
11	K	764211657	Oplechování větraného hřebene Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	15,800		
12	K	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	16,000		
13	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	44,000		
14	K	764316423	Lemování ventilačních nástavců z Pz plechu na skládané krytině průměru do 150 mm	kus	3,000		
15	K	764316425	Lemování ventilačních nástavců z Pz plechu na skládané krytině průměru do 300 mm	kus	1,000		
16	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	m2	2,800		
17	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	4 144,752		

D 765 Krytina skládaná

18	K	765191013	Montáž separační a mikroventilační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	382,000		
19	M	28329223	<i>fólie separační a mikroventilační pod plechovou krytinu</i>	<i>m2</i>	<i>439,000</i>		
20	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	382,000		
21	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	586,748		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

22	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000		
----	---	-----------	---------------------	----	-------	--	--

D VRN6 Územní vlivy

23	K	060001000	Územní vlivy(proviz překrytí ploch, apod...)	ks	1,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

D VRN7 Provozní vlivy

24	K	070001000	Provozní vlivy-práce ve výškách	ks	1,000		
----	---	-----------	---------------------------------	----	-------	--	--