

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a

Objekt: 01 Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny

Rozpočet: ZL 07 Napojení dešťové kanalizace

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
61900 Brno

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 808,20
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 808,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	6 808,20 CZK
Základní DPH	21 %	1 429,72 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 8 237,92 CZK

v

[REDACTED]

Za zhotovitele

dne

[REDACTED]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Napojení dešťové kanalizace + vpust' ZL 07	HSV			6 808,20	100
Cena celkem					6 808,20	100

Položkový rozpočet

S:	ZE 300921	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a
O:	01	Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny
R:	ZL 07	Napojení dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Napojení dešťové kanalizace + vpust' ZL				6 808,20
		07				
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,80000	135,00	108,00
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
1	139711101R00	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	1,50000	450,00	675,00
16	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,70000	420,00	294,00
8	583373030	štěrkopísek frakce 0-8	t	1,16200	221,00	256,80
				0,7*1,66	1,16200	
21	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,40000	621,00	248,40
6	810312111R00	Potrubí z 1 betonové trouby kanalizační DN 150 mm	kus	6,00000	871,00	5 226,00
Včetně připojení trub na dosavadní kanalizační stoku.						



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba II. stupně k Základní škole Brno, Otevřená 20a		Změnový list č.
ÚSEK: SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, ZTI		8
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 8 Díl 145 ZTI PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č. ZAKONZERVOVÁNÍ STUDNY POD OBJEKTEM PŘÍSTAVBY		
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:
_____	_____	MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zakonzervování studny pod objektem přístavby DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená, Brno Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject s.r.o, Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č.8“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: :		
POPIS ZMĚNY: Stávající studna, nalezená při výkopových pracích, byla po částečném odbourání překryta betonovým poklopem a ponechána pod základovou spárou. Tato skutečnost má dopad do ceny díla. Požadavek objednatele.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM: 9.4.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba II.stupně k základní škole Brno, Otevřená 20a ÚSEK: SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, ZTI	Změnový list č. 8																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 8 Díl D 145 ZTI PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č. ZAKONZERVOVÁNÍ STUDNY POD OBJEKTEM PŘÍSTAVBY																	
KOMU: OI MMB OD: PS BRNO s.r.o. DATUM: ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zakonzervování studny pod objektem přístavby DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená Brno, Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject s.r.o. Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č.8“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH 21%</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">5 843,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">1 227,03,- Kč</td><td style="text-align: right;">7 070,03,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">5 843,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">1 227,03,- Kč</td><td style="text-align: right;">7 070,03,- Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 9.4.2020			Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Vícepráce:	5 843,00,- Kč	1 227,03,- Kč	7 070,03,- Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	5 843,00,- Kč	1 227,03,- Kč	7 070,03,- Kč
	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH														
Vícepráce:	5 843,00,- Kč	1 227,03,- Kč	7 070,03,- Kč														
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč														
Rozdíl:	5 843,00,- Kč	1 227,03,- Kč	7 070,03,- Kč														
VYJÁDŘENÍ: <i>Souhlasím</i> OD: [REDACTED] PO: [REDACTED] DATUM:																	
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																	
[REDACTED] SPRÁVCE STAVBY: OI MMB [REDACTED]																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZE 300921** **Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a**

Objekt: **01** **Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny**

Rozpočet: **ZL 08** **Studna**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**
Vídeňská 153/119b DIČ: **CZ25506820**
61900 Brno


Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 843,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 843,00


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 843,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 227,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **7 070,03 CZK**

v _____ dne



 Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Studna ZL 08	HSV			5 843,00	100
Cena celkem					5 843,00	100

Položkový rozpočet

S:	ZE 300921	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a
O:	01	Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny
R:	ZL 08	Studna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Studna ZL 08				5 843,00
1	59225776R	Deska zákrytová s otvorem TBN-Q 1180/75/O	kus	1,00000	1 216,00	1 216,00
2	404115130000R	Poklop fe 1000x1000 00036 m	kus	1,00000	2 620,00	2 620,00
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,60000	3 345,00	2 007,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba II. stupně k Základní škole Brno, Otevřená 20a		Změnový list č. 9
ÚSEK: SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, Přesuny suti a vybouraných hmot		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Díl 96 Přesuny suti a vybouraných hmot POPLATEK ZA SKLÁDKU STAVEBNÍ SUTI		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO s.r.o.	DATUM:
ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR:	OSOBNĚ:
_____	_____	MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Poplatek za skládku stavební suti DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená, Brno Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject s.r.o, Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č.9“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: :		
POPIS ZMĚNY: Vybouraný pěnobeton (skladba SS21) ze stávající střechy nástavby nad 1.NP (VV díl 96 Bourání konstrukcí, pol.152 pěnobeton tl. 50 – 200mm) nelze díky vysokému obsahu polystyrenu uložit na skládce jako stavební suť. Tato skutečnost má dopad do ceny díla. Požadavek zhotovitele.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM: 9.4.2020
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba II.stupně k základní škole Brno, Otevřená 20a		Změnový list č. 9	
ÚSEK: SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, přesuny suti a vybouraných hmot			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 9 DÍL D 96 PŘESUNY SUTI A VYBOURANÝH HMOT PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č. POPLATEK ZA SKLÁDKU STAVEBNÍ SUTI			
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO s.r.o.	DATUM:	
ODESLÁNO POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ:	
	MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Poplatek za skládku stavební suti DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená Brno, Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject s.r.o. Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č.9“. ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Vícepráce:	272 646,00,- Kč	57 255,66,- Kč	329 901,66,- Kč
Méněpráce:	-53 014,50,- Kč	-11 133,05,- Kč	- 64 147,55,- Kč
Rozdíl:	219 631,50,- Kč	46 122,62,- Kč	265 754,12,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 9.4.2020
VYJÁDŘENÍ: <i>Souhlas</i>			
OD:			DATUM:
SCHVÁLIL:	PODPIS:		DATUM:
	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a

Objekt: 01 Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny

Rozpočet: ZL 09B Polystyrenbeton změna skládky

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
61900 Brno

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	272 646,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	272 646,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	272 646,00 CZK
Základní DPH	21 %	57 255,66 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 329 901,66 CZK

v

[REDACTED SIGNATURE]

Za zhotovitele

dne

[REDACTED SIGNATURE]

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			272 646,00	100
Cena celkem					272 646,00	100

Položkový rozpočet

S:	ZE 300921	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a
O:	01	Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny
R:	ZL 09B	Polystyrenbeton změna skládky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				272 646,00
1	979.9999	Poplatek za skládku suti - polystyren beton	t	168,30000	1 620,00	272 646,00
		168,3		168,30000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a

Objekt: 01 Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny

Rozpočet: ZL 09C Změna skládky suti rozdílový

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
61900 Brno

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	219 631,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	219 631,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	219 631,50 CZK
Základní DPH	21 %	46 122,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **265 754,12 CZK**

v

XXXXXXXXXX

Za zhotovitele

dne

XXXXXXXXXX

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			219 631,50	100
Cena celkem					219 631,50	100

Položkový rozpočet

S:	ZE 300921	Přístavba II. stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a
O:	01	Přístavba pavilonu, nástavba 2. np, posílení kotelny
R:	ZL 09C	Změna skládky suti rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				219 631,50
369	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-168,30000	315,00	-53 014,50
2	979.9999	Poplatek za skládku suti - polystyren beton	t	168,30000	1 620,00	272 646,00
		168,3		168,30000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a

Objekt: 01 Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny

Rozpočet: ZL 09A Pěnobeton - odpočet skládkovného

Objednatel: IČO:
DIČ:



Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
61900 Brno

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-53 014,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-53 014,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-53 014,50 CZK
Základní DPH	21 %	-11 133,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -64 147,55 CZK

v _____ dne _____



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-53 014,50	100
Cena celkem					-53 014,50	100

Položkový rozpočet

S:	ZE 300921	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a
O:	01	Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny
R:	ZL 09A	Pěnobeton - odpočet skládkovného

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						-53 014,50
369	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-168,30000	315,00	-53 014,50



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba II. stupně k Základní škole Brno, Otevřená 20a ÚSEK: SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, Svislé a kompletní konstrukce	Změnový list č. 10
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č. 10 Díl 3: SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č. ZDIVO NOSNÉ Z CIHEL A TVAROVEK PÁLENÝCH TL. 380mm	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO POŠTOU: _____ OD: PS BRNO s.r.o. KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____	DATUM: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380mm DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená, Brno Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject s.r.o, Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č.10“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: :	
POPIS ZMĚNY: Narovnání nesouladu navrženého zdíciho materiálu (tvárnice tl.380mm) mezi VV a PD Tato skutečnost nemá dopad do ceny díla. POKYN VYDAL: _____ DATUM: 9.4.2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Přístavba II.stupně k základní škole Brno, Otevřená 20a ÚSEK: SO 01 – Přístavba pavilonu, nástavba 2.NP, posílení kotelny, Svislé a kompletní konstrukce	Změnový list č. 10																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.10 Díl 3: SVISLÉ A KOMPLETNÍ KCE PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č. ZDIVO NOSNÉ Z CIHEL A TVAROVEK PÁLENÝCH TLOUŠŤKY 380mm																	
KOMU: OI MMB OD: PS BRNO s.r.o. DATUM: ODESLÁNO POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXXXXXXXXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380mm DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Otevřená Brno, Žebětín ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace k provedení stavby zpracovaná kanceláří HIProject s.r.o. Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet „Změnový list č.10“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH 21%</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">989 079,56,- Kč</td><td style="text-align: right;">207 706,71,- Kč</td><td style="text-align: right;">1 196 786,27,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-1 139 270,71,- Kč</td><td style="text-align: right;">- 239 246,85,- Kč</td><td style="text-align: right;">-1 378 517,56,-Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-150 191,15,- Kč</td><td style="text-align: right;">-34 540,14,- Kč</td><td style="text-align: right;">-181 731,29,- Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH	Vícepráce:	989 079,56,- Kč	207 706,71,- Kč	1 196 786,27,- Kč	Méněpráce:	-1 139 270,71,- Kč	- 239 246,85,- Kč	-1 378 517,56,-Kč	Rozdíl:	-150 191,15,- Kč	-34 540,14,- Kč	-181 731,29,- Kč
	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH														
Vícepráce:	989 079,56,- Kč	207 706,71,- Kč	1 196 786,27,- Kč														
Méněpráce:	-1 139 270,71,- Kč	- 239 246,85,- Kč	-1 378 517,56,-Kč														
Rozdíl:	-150 191,15,- Kč	-34 540,14,- Kč	-181 731,29,- Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: XXXXXXXXXX	DATUM: 9.4.2020																
VYJÁDŘENÍ: <i>Souhlasím</i> OD: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX DATUM:																	
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM:															
XXXXXXXXXX	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB	XXXXXXXXXX															
BKOM – Ing. Owezarzy																	

Položkový rozpočet stavby


Stavba: **ZE 300921** **Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a**

Objekt: **01** **Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny**

Rozpočet: **ZL 10B** **Zdivo nosné tl 380 mm přípočet**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**
Vídeňská 153/119b DIČ: **CZ25506820**
61900 Brno

Vypracoval: 

Rozpis ceny	Celkem
HSV	989 079,56
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	989 079,56

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	989 079,56 CZK
Základní DPH	21 %	207 706,71 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 196 786,27 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			989 079,56	100
Cena celkem					989 079,56	100

Položkový rozpočet

S:	ZE 300921	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a
O:	01	Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny
R:	ZL 10B	Zdivo nosné tl 380 mm přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				989 079,56
1	311238235R00	Zdivo POROTHERM 38 Profi P10, tl. 380 mm	m2	586,54750	1 642,00	963 111,00
179	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	179,89998	144,35	25 968,56

Položkový rozpočet stavby


Stavba: **ZE 300921** **Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a**

Objekt: **01** **Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny**

Rozpočet: **ZL 10A** **Zdivo nosné tl 380 mm odpočet**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**
Vídeňská 153/119b DIČ: **CZ25506820**
61900 Brno

Vypracoval: 

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 139 270,71
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 139 270,71

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 139 270,71 CZK
Základní DPH	21 %	-239 246,85 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-1 378 517,56 CZK**

v _____ dne





 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-1 139 270,71	100
Cena celkem					-1 139 270,71	100

Položkový rozpočet

S:	ZE 300921	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a
O:	01	Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny
R:	ZL 10A	Zdivo nosné tl 380 mm odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-1 139 270,71
32	311238634R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,30$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,20$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, 1np : 2np :	m ²	-586,54750	1 905,00	-1 117 372,99
179	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-151,69878	144,35	-21 897,72

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZE 300921 Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a
Objekt: 01 Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny
Rozpočet: ZL 10C Zdivo nosné tl 380 mm rozdílový

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
 Vídeňská 153/119b DIČ: CZ25506820
 61900 Brno

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-150 191,15
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-150 191,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-150 191,15 CZK
Základní DPH	21 %	-31 540,14 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -181 731,29 CZK

v _____ dne

[REDACTED]

 Za zhotovitele



[REDACTED]

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-154 261,99	103
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 070,84	-3
Cena celkem					-150 191,15	100

Položkový rozpočet

S:	ZE 300921	Přístavba II.stupně k ZŠ Brno Otevřená 2a
O:	01	Přístavba pavilonu,nástavba 2.np,posílení kotelny
R:	ZL 10C	Zdivo nosné tl 380 mm rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-154 261,99
1	311238235R00	Zdivo POROTHERM 38 Profi P10, tl. 380 mm	m2	586,54750	1 642,00	963 111,00
32	311238634R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,30$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,20$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	-586,54750	1 905,00	-1 117 372,99

1np :

2np :

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 070,84
179	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	28,20120	144,35	4 070,84