



SNEO, a.s.

Středisko komunálních služeb

Nad Alejí 1876/2

162 00 Praha 6 - Petřiny

IČ: 27114112 DIČ: 27114112

Cenová nabídka

Akce :	Oprava bytu Jílkova 92/4, byt č.3 D15 po p. [REDACTED]			
Nabídka č.:	018 - 2020		ze dne :	09.01.2020
text	MJ	počet MJ	Kč/Mj	Kč
oprava bytu	ks	1	86 745,00	86 745,00
součástí nabídky je rozpis prací				
CENOVÁ NABÍDKA CELKEM bez DPH :				86 745,00

[REDACTED]
vedoucí Střediska komunálních služeb SNEO, a.s.

e-mail: [REDACTED] Mobil: [REDACTED]

S:	018 - 2020	Jílkova 92/4
O:		Oprava bytu
R:		Byt č.3 D15 po p. [REDACTED]

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
		Celkově				
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	45,00000		
2		Demontáž skob, šroubů, hřebíků ze stěn, demontáž žaluzií	hod	4,00000		
3		Oprava vnitřních vápenných omítek stěn - v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, tmelení puklin a děr stěrka sádrová	m2	6,00000		
4		Nátěr zárubně - obroušení, odmaštění, emal isyntetický 2x	kus	3,00000		
5		Odstranění plísně postřik Fungispray	m2	158,00000		
6	784191101R00	Příprava povrchu, penetrace (napouštění) povrchu, disperzní, jednonásobná	m2	158,00000		
7	784195212R00	Malby PRIMALEX PLUS, ořezuvzdorných, bělost 82 %, trojnásobné	m2	158,00000		
8		Vyčištění vodovodních baterií od vápených úsad, ošetření prostředkem na nerez	hod	2,00000		
9	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m - kompletní úklid	soubor	1,00000		
10	952901110R01	Mytí oken	soubor	1,00000		
11	952902110R00	Zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě - v průběhu oprav	m2	22,00000		
12		Kontrola funkčnosti zařizovacích předmětů, promazání pantů dveří, zámků, seřízení oken a dveří ve všech polohách	hod	2,00000		
13		Kontrola a dotažení vodičů v zásuvkách a vypínačích	hod	1,00000		
14		Revize elektro	soubor	1,00000		
15		Revize plyn	soubor	1,00000		
		Chodba				
16		Nátěr a oprava vstupních dveří	kus	1,00000		
17		Domovní zvonek KLEIN automotivní ZV-71	kus	1,00000		
18		Detektor kouře LM-1202D, fotoelektrický	kus	1,00000		
19		Jednonásobný vypínač, ABB TANGO klapka, rámeček	kus	2,00000		
20		Montáže detektoru kouře, zásuvek a vypínačů	hod	2,00000		
		Obytná Kuchyně				
21		Oprava dveří	kus	1,00000		
22		Demontáž stávající podlahy	m2	17,00000		

23	Stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí, cementová, plnivo křemičité, syntetické pro interiéry a prům.podlahy, zátěž střední, lehká, tl. 1,0-10,0 mm	kg	45,00000
24	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	17,00000
25	Tmelení a broušení podkladu pro PVC	m2	17,00000
26	Penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	17,00000
27	PVC Fatra standard včetně prořezu	m2	19,00000
28	Lepení PVC	m2	17,00000
29	Lištování PVC	bm	17,00000
30	Demontáž stropního elektro rozvodu, zaizolování vodičů, montáže zásuvek a vypínačů	hod	4,00000
31	Zátka vnitřní pro kanalizační potrubí HT DN 50	kus	1,00000
32	Rohový regulační DIN ventil Schell Comfort, vývod 3/8"	kus	2,00000
33	Montáž roháčků	kus	2,00000
34	Demontáž kuchyňské linky, sporáku	hod	5,00000
35	Klapka ABB jednonásobná	kus	1,00000
36	Dvozásuvka, ABB TANGO bílá	kus	5,00000
37	Jednozásuvka, ABB TANGO, strojek, krytka	kus	1,00000
	Demontáž žaluzií	hod	1,50000
38	Dodávka a montáž žaluzií ISSO, řetízkové ovládání, celostínící, bílá - celý byt	m2	12,00000
	Koupelna/WC		
39	Rohový přístrojový DIN ventil Schell Comfort 3/8" x 3/4"	kus	1,00000
40	Rohový regulační ventil - montáž	kus	1,00000
41	Sifon pračkový	kus	1,00000
42	Demontáž závěsného WC	kus	1,00000
43	Montáž závěsného WC, včetně izolační desky pro závěsné WC AlcaPlast M930	kus	1,00000
44	Závěsné WC Jika Lyra Plus Compact	kus	1,00000
45	WC sedátko JIKA LYRA Duroplast	kus	1,00000
46	Montáž WC sedátka	hod	0,50000
47	Vyčištění topného žebříku, umyvadla, vany atd. - zahrnuto v položce CELKOVĚ	soubor	1,00000
48	Sprchová hadice 150 cm	kus	1,00000
49	Ruční sprcha 5 poloh	kus	1,00000
	Ložnice		
50	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn - v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, tmelení puklin a děr stěrka sádrová	m2	2,00000
51	Demontáž stávající podlahy	m2	17,00000

52		Stěrka vyrovnávací rychletuhnoucí, cementová, plnivo křemičité, syntetické pro interiéry a prům.podlahy, zátěž střední, lehká, tl. 1,0-10,0 mm	kg	45,00000	
53		Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	17,00000	
54		Tmelení a broušení podkladu pro PVC	m2	17,00000	
55		Penetrace savého podkladu podlah disperzí	m2	17,00000	
56		PVC Fatra standard včetně prořezu	m2	19,00000	
57		Lepení PVC	m2	17,00000	
58		Lištování PVC	bm	17,00000	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			
59	979081111R00	Odvoz suti, odpadu a vybouraných hmot na skládku do 1 km včetně naložení	t	0,90000	
60	979081121R00	Příplatek za každý další 1 km	km	2,00000	
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,90000	
62	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	0,90000	
63	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	hod	3,00000	
Díl: VN		Vedlejší náklady			
64		Paušální úhrada - doprava a čas na cestě	soubor	1,00000	
65		Zaokrouhlení			
Cena za objekt celkem bez DPH					86 745,00