

Předběžný rozpočet dodávky a montáže nového rozvodu studené a teplé vody:

Objednatel:

Tepelné hospodářství Lovosic s.r.o.

objednávka

Objekt:

ZŠ Sady Pionýrů 361, Lovosice

Předběžný položkový rozpočet na změnu regulace tělocvičny dle projektové dokumentace
vytvořené panem Petrem Pernerelem ČKAIT 0401393.

Instalace samostatného okruhu regulace topné vody pro objekt tělocvičny.

Zapojení a umístění regulačního uzlu dle PD.

Demontáž stávajících potrubí a armatur dle PD.

Cena montážních prací je smluvní a spotřebovaný materiál bude fakturován dle skutečnosti.

| materiál | počet ks/m | cena za ks | cena celkem | skutečnost | cena konečná |
|-----------------------------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| Spona na izolace potrubí Mirelon | 100 | 1,0 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| Páska samolepící na izolace Mirelon | 1 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0,0 |
| Trubice izolační MIRELON PET 63x20mm | 30 | 55,0 | 1650,0 | 0 | 0,0 |
| Trubka ocelová 60,3 x 3,2 | 30 | 126,0 | 3780,0 | 0 | 0,0 |
| Oblouk 60,3 x 3,2 | 12 | 36,0 | 432,0 | 0 | 0,0 |
| T-kus 60,3 x 3,2 | 2 | 327,0 | 654,0 | 0 | 0,0 |
| Navrtávací kus DN50 | 2 | 1960,0 | 3920,0 | 0 | 0,0 |
| Redukce závitová 2" / 5/4" | 4 | 34,0 | 136,0 | 0 | 0,0 |
| Vsuvka 2" | 7 | 41,0 | 287,0 | 0 | 0,0 |
| Vsuvka 1/2" | 2 | 8,0 | 16,0 | 0 | 0,0 |
| Sroubení 2" | 5 | 141,0 | 705,0 | 0 | 0,0 |
| Sroubení 5/4" | 4 | 83,0 | 332,0 | 0 | 0,0 |
| Příruba zaslepovací DN65 PN6 | 2 | 157,0 | 314,0 | 0 | 0,0 |
| Těsnění | 4 | 25,0 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| Podložka pr. 13 | 8 | 1,0 | 8,0 | 0 | 0,0 |
| Matice M12 | 8 | 1,0 | 8,0 | 0 | 0,0 |
| Sroub M12x55 | 8 | 3,0 | 24,0 | 0 | 0,0 |
| Kohout kulový vypouštěcí 1/2" | 2 | 61,0 | 122,0 | 0 | 0,0 |
| Kohout kulový R910 2" | 4 | 974,0 | 3896,0 | 0 | 0,0 |
| Zpětná klapka 2" | 1 | 335,0 | 335,0 | 0 | 0,0 |
| Filtr do potrubí závitový 2" | 2 | 609,0 | 1218,0 | 0 | 0,0 |
| Oběhové čerpadlo WILO STRATOS MAXO 32 | 1 | 13542,0 | 13542,0 | 0 | 0,0 |
| Regulační ventil ESBE VLA 121 G 5/4" | 1 | 2465,0 | 2465,0 | 0 | 0,0 |
| Pohon k regulačnímu ventilu ALF131 230V | 1 | 5351,0 | 5351,0 | 0 | 0,0 |
| Teploměr do jímky 0-120°C | 4 | 195,0 | 780,0 | 0 | 0,0 |
| Jímka pro teploměr | 4 | 150,0 | 600,0 | 0 | 0,0 |
| Těsnící a spojovací materiál | 1 | 950,0 | 950,0 | 0 | 0,0 |
| Konzole | 1 | 4850,0 | 4850,0 | 0 | 0,0 |
| Objímky a kotvicí materiál | 1 | 1750,0 | 1750,0 | 0 | 0,0 |
| Nástěnný rozvaděč IP54, 315x248x120 | 1 | 3402,0 | 3402,0 | 0 | 0,0 |
| Hlavní vypínač S25JU | 1 | 615,0 | 615,0 | 0 | 0,0 |
| Jistič EATON PL7-10/1/B | 1 | 149,0 | 149,0 | 0 | 0,0 |
| Jistič EATON PL7-6/1/B | 3 | 156,0 | 468,0 | 0 | 0,0 |
| Ovládací stykač 16A/250V | 1 | 652,0 | 652,0 | 0 | 0,0 |
| Kabel CYKY-J 3x1,5 | 15 | 17,0 | 255,0 | 0 | 0,0 |
| Kabel CYKY-J 3x2,5 | 10 | 27,0 | 270,0 | 0 | 0,0 |
| Kabel JYKY-J 2x1 | 85 | 10,0 | 850,0 | 0 | 0,0 |
| Vodič CYA6 | 15 | 25,0 | 375,0 | 0 | 0,0 |
| Kabelová chránička Monoflex pr. 20mm | 5 | 11,0 | 55,0 | 0 | 0,0 |
| VS30W - programovatelný termostat 230V | 1 | 2294,0 | 2294,0 | 0 | 0,0 |
| Kabelová lišta 20x20 | 60 | 24,0 | 1440,0 | 0 | 0,0 |
| Kabelová lišta 40x20 | 10 | 36,0 | 360,0 | 0 | 0,0 |
| Ostatní elektromateriál | 1 | 2950,0 | 2950,0 | 0 | 0,0 |
| Ostatní nespécifikovaný materiál | 1 | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 0,0 |
| Materiál celkem | | | 65660,0 | | 0,0 |
| Montážní práce | 150 | 450 | 67500,0 | 0 | 0,0 |
| Elektro práce a přesun | 40 | 450 | 18000,0 | 0 | 0,0 |
| Revize elektro | 1 | 2900 | 2900,0 | 0 | 0,0 |
| | | | 154060,0 | | 0,0 |
| Zásobovací a správní režie | 5% | 0,05 | 7703,0 | 0,05 | 0,0 |
| Kontejner na odpad | 0 | 3500 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Rezerva víceprací | 0% | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Celkem | | | 161763,0 | | 0,0 |
| DPH 21% | | 0,21 | 33970,2 | 0,21 | 0,0 |
| Celkem k fakturaci | | | 195733,2 | | 0,0 |