

Změnový list číslo 36**Identifikace akce**

Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1
Číslo akce SMVS:	014V12100 7014
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant:	KB projekt s.r.o., Lešetín I/659, 760 01 Zlín

Předmět změnového listu

Doplnění SDK konstrukcí

Část díla dotčená změnovým listem

SO 02 - Administrativní objekty - A, B, C; SO 04 - Technická ošetřovna vozidel - E; SO 05 - Objekt kynologie - F

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V dotčených prostorách byly rozvody jednotlivých instalací uvažovány přiznané.

Nové řešení :

Objekt A: bude doplněn pohled do místností č. 1.51, 1.23, 1.26, 1.11; v m. č. 141 – bude standardní pohled; v m.č. 1.53 a 1.59 bude pohled jako v ostatních chodbách; 1.31 a 1.32 bude pohled; 2.17, 3. 15, 4.18 pohled nebude. Objekt B: bude doplněn pohled do m.č. 1.02. Objekt C: bude doplněn pohled v m.č. 0.07 a 0.10; 0.06 a 2.07 budou bez pohledu. Objekt E: v m.č. 1.04 a 1.05 pohled bude. Objekt F: v m.č. 1.02, 1.03 a 1.11 pohled bude; 1.07, 1.08 a 1.09 bude pouze v nejnужnějším rozsahu pro zakrytí potrubí.

Zdůvodnění změny :

Požadavek uživatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č.33, bod 33/6, ze dne 28.11.2019

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: není

Vliv na kvalitu díla: není

Vliv na cenu: navýšení o 30 007,75 Kč bez DPH

Přípočty k ceně díla bez DPH:	193 665,84 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-163 658,09 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	30 007,75 Kč
DPH	6 301,63 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	36 309,38 Kč

Přílohy: položkový rozpočet změny č.36

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatel:
-----------------	-----------------	----------------

Renata Kanková, náměstek ředitele KRP pro ekon

Datum :


13. 02. 2020

KAŇKOVÁ
Á Renata

Digitálně
podepsal
KAŇKOVÁ Renata
Datum: 2020.05.15
09:59:54 +02'00'



Digitálně
podepsal
Datum:
2020.05.13
16:21:03
+02'00'



Digitálně
podepsal

Datum: 2020.05.11
20:09:53 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		193 665,84	234 335,67	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	193 665,84	234 335,67	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	172 737,22	209 012,04	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	149 922,02	181 405,65	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	149 922,02	181 405,65	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B	9 590,57	11 604,59	Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení	9 590,57	11 604,59	Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	13 224,63	16 001,80	Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení	13 224,63	16 001,80	Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	2 280,29	2 759,15	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	2 280,29	2 759,15	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis

2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj. E-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj. E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	18 648,33	22 564,48	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj. F-Architektonické a stavebně-technické řešení	18 648,33	22 564,48	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj. F-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj. F-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj. F-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj. F-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj. F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu			Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu			Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace			Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu			Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn			Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení			Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn			Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy			Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení			Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy			Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor			Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel			Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzínová stanice			Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady			Soupis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-163 658,09	-198 026,29	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	-163 658,09	-198 026,29	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	-162 987,55	-197 214,94	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	-142 342,96	-172 234,98	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	-142 342,96	-172 234,98	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B	-670,54	-811,35	Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení	-670,54	-811,35	Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C	-19 974,05	-24 168,60	Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení	-19 974,05	-24 168,60	Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	-670,54	-811,35	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	-670,54	-811,35	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis

2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj. E-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj. E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj. F-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj. F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj. F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj. F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj. F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj. F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Přípojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Přípojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Přípojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Přípojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C
Úroveň: 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum:
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

149 922,02

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 3 - Svíslé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

149 922,02

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 714 - Akustická a protiotřesová opatření
- 727 - Zdravotechnika - požární ochrana
- 762 - Konstrukce tesařské
- 763 - Konstrukce suché výstavby
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 771 - Podlahy z dlaždic
- 776 - Podlahy povlakové
- 777 - Podlahy lité
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

127 096,58

20 982,56

1 842,88

M - Práce a dodávky M

- 33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

- N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4: 2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim

Datum:

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Projektant: KB projekt, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							149 922,02	
PSV Práce a dodávky PSV							149 922,02	
763 Konstrukce suché výstavby							127 096,58	
269		763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	58,455	609,73	35 641,77	SoD
			Stavební práce č. 21 - SDK kastlíky pro zakrytí potrubí - doplnění 32,3-5,925		26,375			
			Doplnění SDK podhledů - 3.30 (pouze část míst.), 4.34 16,18+15,9		32,080			
			Mezisosoučet		58,455			
270		763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	69,255	28,27	1 957,84	SoD
			Stavební práce č. 21 - SDK kastlíky pro zakrytí potrubí		58,455			
			Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, 1.-5. NP - penetrační nátěr výška čela 30 cm, 36,0 bm		10,800			
			Mezisosoučet		69,255			
271		763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely výjimečnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	76,080	199,55	15 181,76	SoD
			Doplnění SDK podhledů, míst č. 1.60, 1.61, 1.51, 1.41 míst. č. 1.41 - změna typu podhledu - připočet pol.č. 271 a 272, odpočet pol. č. 273 a 275 13,71+12,62+6,84+30,65		63,820			
			Doplnění SDK podhledů - 1.47 - místnost není uvedena ve výkazu výměr		12,260			
			Mezisosoučet		76,080			
272		36101768-04	Suchá výstavba Minerální podhledy Kazety Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm- plný popis viz. TZ	m2	79,884	282,69	22 582,41	SoD
			76,08*1,05 Přepočtené koeficientem množství		79,884			
763-1		763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	36,000	104,00	3 744,00	CS ÚRS 2020 01
			Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, 1.-5. NP 4,65+7,2+10,8+10,8+2,55		36,000			
763-2		763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	36,000	207,00	7 452,00	CS ÚRS 2020 01
			Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, 1.-5. NP - přidružené práce 4,65+7,2+10,8+10,8+2,55		36,000			
763-3		763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	36,000	206,00	7 416,00	CS ÚRS 2020 01
			Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, 1.-5. NP - lišta 4,65+7,2+10,8+10,8+2,55		36,000			
273		763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely výjimečnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	35,060	199,55	6 996,22	SoD
			Připočet SDK podhledu v míst. č. 1.11, 1.23, 1.26 17,85+11,9+5,31		35,060			
274		36101768-01	Suchá výstavba Minerální podhledy Kazety Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm- plný popis viz. TZ	m2	36,813	598,64	22 037,73	SoD
			Připočet SDK podhledu v míst. č. 1.11, 1.23, 1.26 35,06*1,05 Přepočtené koeficientem množství		36,813			
279		998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,010	4 046,39	4 086,85	SoD
781 Dokončovací práce - obklady							20 982,56	
781-1	M	L55.0022236.URS	retifijní obkládačka ColorONE, 598 x 298 x 10 mm	m2	25,509	815,74	20 808,71	nová položka
			Obklad za kuchyňskými linkami - množství 23,190 m2 - připočet po vyzkoušení 23,19*1,1 Přepočtené koeficientem množství		25,509			
457	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,301	577,58	173,85	SoD
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							1 842,88	
463	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,255	26,61	1 842,88	SoD
			Stavební práce č. 21 - SDK kastlíky pro zakrytí potrubí - doplnění - malby		26,375			
			Doplnění SDK podhledů - 3.30 (pouze část míst.), 4.34 - malby		32,080			
			Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, 1.-5. NP - malby		10,800			
			Mezisosoučet		69,255			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 590,57

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

9 590,57

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

7 232,84

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

2 280,29

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

77,44

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C
 Úroveň 4: 2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				9 590,57	
		763	Konstrukce suché výstavby				7 232,84	
763-1		763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, míst. č. 1.01, 1.02, 1.25	m	9,700	104,00	1 008,80	CS ÚRS 2020 01
763-2		763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, míst. č. 1.01, 1.02, 1.25 - přidružené práce	m	9,700	207,00	2 007,90	CS ÚRS 2020 01
763-3		763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, míst. č. 1.01, 1.02, 1.25 - lišta	m	9,700	206,00	1 998,20	CS ÚRS 2020 01
270		763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, míst. č. 1.01, 1.02, 1.25 výška čela 30 cm, 9,7 bm	m2	2,910	28,27	82,27	SoD
	vv		Mezisoučet		2,910		2,910	
188		763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2 Doplnění minerálního podhledu, míst. č. 1.02 - část výměry	m2	3,000	199,55	598,65	SoD
189		36101768-02	Suchá výstavba Minerální podhledy Kazety Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm- plný popis viz. TZ 3,0*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m2	3,150	487,78	1 536,51	SoD
					3,150			
192		998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,046	11,09	0,51	SoD
D		781	Dokončovací práce - obklady				2 280,29	
781-1	M	L55.0022236.URS	retiční obkládačka ColorONE, 598 x 298 x 10 mm Obklad za kuchyňskými linkami - množství 2,52 m2 - připočet po vyzorkování 2,52*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	2,772	815,74	2 261,23	nová položka
					2,772			
268	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,033	577,58	19,06	SoD
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				77,44	
271	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, míst. č. 1.01, 1.02, 1.25	m2	2,910	26,61	77,44	SoD
	vv		Mezisoučet		2,910		2,910	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
Soupis: 2017/014-2-02- SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4: 2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim
Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
Projektant: KB projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 224,63

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

13 224,63

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

12 964,38

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

260,25

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4: 2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 224,63	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				13 224,63	
D		763	Konstrukce suché výstavby				12 964,38	
272	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	6,000	609,73	3 658,38	SoD
Stavební práce č. 21 - SDK kastlíky pro zakrytí potrubí "SDK obklad potrubí"					6,000			
273	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	9,780	28,27	276,48	SoD
Stavební práce č. 21 - SDK kastlíky pro zakrytí potrubí "SDK obklad potrubí"					6,000			
Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, míst. č. 1.01, 1.02, 1.25 výška čela 30 cm, 12,6 bm					3,780			
Mezissoučet					9,780			
274	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely výjímatelymi, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	3,870	199,55	772,26	SoD
Doplnění minerálního podhledu, míst. č. 007					3,870			
275	M	36101768-04	Suchá výstavba Minerální podhledy Kazety Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm-mpný popis viz.TZ	m2	4,064	282,69	1 148,85	SoD
3,87*1,05 Přepočtené koeficientem množství					4,064			
763-1		763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	12,600	104,00	1 310,40	CS ÚRS 2020 01
Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, míst. č. 1.01, 1.02, 1.25 3,6*3,6*5,4					12,600			
763-2		763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	12,600	207,00	2 608,20	CS ÚRS 2020 01
Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, míst. č. 1.01, 1.02, 1.25 - přidružené práce 3,6*3,6*5,4					12,600			
763-3		763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	12,600	206,00	2 595,60	CS ÚRS 2020 01
Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, míst. č. 1.01, 1.02, 1.25 - lišta 3,6*3,6*5,4					12,600			
280	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,134	4 434,40	594,21	SoD
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				260,25	
451	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	9,780	26,61	260,25	SoD
Stavební práce č. 21 - SDK kastlíky pro zakrytí potrubí					6,000			
Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, míst. č. 1.01, 1.02, 1.25 výška čela 30 cm, 12,6 bm					3,780			
Mezissoučet					9,780			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-04 - SO 04-Technická ošetrovna vozidel E

Úroveň 3:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 280,29

Přípočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

2 280,29

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

2 280,29

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-04 - SO 04-Technická ošetřovna vozidel-€

Úroveň 3: 2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 280,29	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 280,29	
D	781		Dokončovací práce - obklady				2 280,29	
781-1	M	L55.0022236.UR5	reliefní obkládačka ColorONE, 598 x 298 x 10 mm	m ²	2,772	815,74	2 261,23	nová položka
			Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami - 2,52 m ² míst. č. 1.07 - připočet po vyzorkování 2,52*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,772			
262	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,033	577,58	19,06	SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-05 - SO 05-Objekt kynologie-F

Úroveň 3:

2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 648,33

Přípochty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

18 648,33

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

18 619,59

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

28,74

M - Práce a dodávky M

43-M - Montáž ocelových konstrukcí

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-05 - SO 05-Objekt kynologie-F
 Úroveň 3: 2017/014-2-05-1 - SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							18 648,33		
PSV		Práce a dodávky PSV					18 648,33		
D		763	Konstrukce suché výstavby					18 619,59	
207	K	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	22,760	199,55	4 541,76	SoD	
Provedení podhledů, míst. č. 1.07 - pouze část míst., 1.08 - pouze část míst., 1.09 - celá plocha				10,11+5,25+7,4		22,760			
208	M	36101768-02	Suchá výstavba Minerální podhledy Kazety Strapní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm- plný popis viz. TZ	m2	23,898	487,78	11 656,97	SoD	
Provedení podhledů, míst. č. 1.07 - pouze část míst., 1.08 - pouze část míst., 1.09 - celá plocha				22,76*1,05 Přepočtené koeficientem množství		23,898			
763-1		763131712	SDK podhled napojení na jiný druh podhledu	m	3,600	104,00	374,40	CS ÚRS 2020 01	
Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, míst. č. 1.07, 1.08				1,1+2,5		3,600			
763-2		763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	3,600	207,00	745,20	CS ÚRS 2020 01	
Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, míst. č. 1.07, 1.08 - přidružené práce				1,1+2,5		3,600			
763-3		763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	3,600	206,00	741,60	CS ÚRS 2020 01	
Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, míst. č. 1.07, 1.08 - lišta				1,1+2,5		3,600			
273	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1,080	28,27	30,53	SoD	
Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, míst. č. 1.01, 1.02, 1.25				výška čela 30 cm, 3,6 bm		1,080			
Mezisosoučet						1,080			
211	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,043	12 305,46	529,13	SoD	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					28,74	
293	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné době v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,080	26,61	28,74	SoD	
Doplnění SDK konstrukcí o D+M zakrytí čel, míst. č. 1.01, 1.02, 1.25				výška čela 30 cm, 3,6 bm		1,080			
Mezisosoučet						1,080			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-142 342,96

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svistlé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

-142 342,96

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

-136 174,56

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

-6 168,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C
 Dřevoř 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Datum: 22.03.2018
 Projektant: KB projekt, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							-142 342,96		
PSV		Práce a dodávky PSV						-142 342,96	
763		Konstrukce suché výstavby						-136 174,56	
273		763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	-176,992	199,55	-35 318,75	SoD	
Odpočet SDK podhledu v míst. č. 2.17, 3.15, 4.18, 1.41 -48,78-48,78-48,78-30,65						-176,992			
275	M	36101768-02	Suchá výstavba Minerální podhledy Kazety Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm-plný papís viz. TZ	m2	-109,012	487,78	-53 173,87	SoD	
Odpočet SDK podhledu v míst. č. 2.17, 3.15, 4.18 - uvažováno na pol. plochy, 1.41 - celá plocha míst.									
((-48,78-48,78-48,78)/2-30,65)*1,05 Přepočtené koeficientem množství									
276	M	36101768-03	Suchá výstavba Minerální podhledy Kazety Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm-plný papís viz. TZ	m2	-76,828	609,73	-46 844,34	SoD	
Odpočet SDK podhledu v míst. č. 2.17, 3.15, 4.18 - uvažováno na pol. plochy 1,05 Přepočtené koeficientem množství									
279	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,207	4 046,39	-837,60	SoD	
D		781	Dokončovací práce - obklady					-6 168,40	
448	M	5976100-01	obkládačky keramické -specifikace viz. TZ	m2	-25,509	235,02	-5 995,13	SoD	
Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami - odpočet po vyzorkování									
-12,64+2,49+2,49+2,73+2,85+2,52+2,73+2,52+2,22)*1,1 Přepočtené koeficientem množství						-25,509			
457	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,300	577,58	-173,27	SoD	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-670,54

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

-670,54

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

-670,54

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4: **2017/014-2-02B-1 - SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení**

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-670,54	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-670,54	
D	781		Dokončovací práce - obklady				-670,54	
259	M	5976100-01	obkládačky keramické-specifikace viz. TZ	m ²	-2,772	235,02	-651,48	SoD
Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami - množství 2,52 m ² - odpočet po vyzorkování								
-2,52*1,1 Přepočtené koeficientem množství						-2,772		
268	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,033	577,58	-19,06	SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-19 974,05

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

-19 974,05

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

-19 974,05

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02 - Administrativní objekty - A, B, C
 Úroveň 4:

2017/014-2-02C-1 - SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							-19 974,05	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-19 974,05	
D	763		Konstrukce suché výstavby				-19 974,05	
274	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	-39,820	199,55	-7 946,08	SoD
			<i>POČ</i> Odpčet minerálního podhledu, míst. č. 0.06 a 2.07 -26,36-13,46				-39,820	
275	M	36101768-04	Suchá výstavba Minerální podhledy Kazety Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm- plný popis viz TZ	m2	-41,811	282,69	-11 819,55	SoD
			<i>P</i> -39,82*1,05 Přepočtené koeficientem množství				-41,811	
280	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,047	4 434,40	-208,42	SoD

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-04 - SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E

Úroveň 3:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-670,54

Odpočty

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

-670,54

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Pevňkové krytiny

713 - Izolace tepelné

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

-670,54

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-04 - SO 04-Technická ošetrovna vozidel-E

Úroveň 3:

2017/014-2-04-1 - SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-670,54	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-670,54	
D	781		Dokončovací práce - obklady				-670,54	
253	M	5976100-01	obkládačky keramické-specifikace viz.TZ	m2	-2,772	235,02	-651,48	SoD
			Stavební práce č. 29 - Doplnění ker. obkladu za kuchyňskými linkami - míst. č. 1,07 - odpočet po vyzorkování			-2,520		
			-2,52*1,1 Přepočtené koeficientem množství			-2,772		
262	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,033	577,58	-19,06	SoD