Ceník M-21 Elektromontáže -

Položk	Název	M.j.	nožství	Montáže J.cena	Montáže Cena mon.	Materiál Množ.	Materiál J.cena	Materiál Cena mat.	Cena celkem
11-206	Krabice přístrojová - univerzální bez zapoj.- jednonásobná	ks	6			6,00			390,00
11-210	Krabicová rozvodka KR68	ks	30			30,00			3 600,00
12-221	Kabel CYKY 3A,Cx1.5	m	110			110,00			4 070,00
12-223	Kabel CYKY 4J, 5Jx1.5	m	10			10,00			460,00
12-222	Kabel CYKY 3Jx2.5	m	35			35,00			1 610,00
31-004	Přepínač sériový TIME 3558E-A05940 03, 250V/1 A - IP44	ks	6			6,00			1 536,00
31-308	Zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem a víčkem - TIME 5518E-A02999 03,16A, IP44	ks	12			12,00			3 348,00
	Rámeček dvojnásobný 3901F-A00941 B	ks			0,00	6,00			480,00
	Krabice přístrojová - dvojnásobná	ks			0,00	6,00			60,00
41-007	Ochranné pospojování CY 4 mm2	m	60			60,00			1 800,00
37-206	A - přisazené LED svítidlo,kruhové - 1xLED 27W,2700lm, 4000°K, IP54	ks	6			6,00			7 644,00
37-206	Zapojení LED svítidla v zrcadle	ks	6					0	2 400,00
69-006	Osazení hmoždinek ve stropech - do 8mm	ks	18					0	180,00
	Montáž a zapojení ventlátoru - ozn. V1	ks	6					0	3 000,00
	Dodávka ventilátoru V1 - např.VORT MICRO 100T,IP44, vč. připojovací hadice	ks				6,00			4 620,00
	Celkem								35 198,00
	Materiál podružný	%	8					-	
	Materiál celkem							-	
	SOUČET								36607,00
HZS	Demontáž stávající elektroinstalace, svítidel	hod	12			0,00			6 000,00
HZS	Zednické přípomoce - sekání rýh, průrazy	hod	18			0,00			9 900,00
HZS	Zakreslení skut.stavu	hod	12			0,00			1 800,00
HZS	Revize	hod	12			0,00			2400,00
	ELEKTROMONTAŽE CELKEM								56707,00