

ROZPOČET

Stavba: CSS J. Hradec - rekonstrukce 5 koupelen na domácnosti 02/I a 1 koupelny na domácnosti 04/II

Objekt: Architektonicko stavební část

Objednatel: CSS Jindřichův Hradec

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Datum: 17. 4. 2020

Zpracoval: ing. Miroslav Marek

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

003 Svislé konstrukce

15 371,02

1	310278842	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárcí tl do 300 mm	m3	0,350		
2	340236211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	kus	6,000		
3	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	1,664		
4	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčekovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	11,010		
5	346244354	Obezdívká koupelnových van ploch rovných tl 150 mm z pórobetonových přesných tvárcí	m2	3,620		

006 Úpravy povrchu

53 162,58

6	55343021	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s kulatou hlavou	m	42,184		
7	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	19,903		
8	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	254,258		
9	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,058		
10	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	104,461		
11	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2,058		
12	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	22,668		
13	612315301	Vápenná hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,500		
14	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,314		
15	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	109,994		
16	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	40,175		
17	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,076		
18	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný	m2	19,903		
19	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	19,903		
20	632457305	Příplatek ZKD 10 mm tl u cementového potěru ploch rovinných hlazeného do černa páleného	m2	39,806		
21	632459175	Příplatek k potěrům tl do 50 mm za plochu do 5 m2	m2	19,903		
22	634661111	Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	9,960		
23	634911114	Řezání dilatačních spar š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	4,300		

009 Ostatní konstrukce a práce

29 394,06

24	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,903		
25	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	69,903		
26	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	11,010		
27	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,393		
28	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,393		
29	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	19,903		
30	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600		
31	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	3,825		
32	973028121	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavazání příček nebo zdí tl do 100 mm	m	27,000		
33	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	2,100		
34	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	44,199		
35	978059541	Odesekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	98,880		

099 Přesun hmot HSV

34 158,50

36	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	15,900		
37	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	15,900		
38	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	15,900		
39	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	79,500		
40	997241520	Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	15,900		
41	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	9,275		

711 Izolace proti vodě a vlhkosti

31 047,50

42	62832282	Pás těžký asfaltovaný HYDROBIT V 60 S 35	m2	25,874		
43	71101	Dodávka a montáž tekuté izolace včetně všech doplňků-kompletní dodávka	m2	71,534		
44	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	39,806		
45	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	19,903		
46	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	301,290		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

713 Izolace tepelné 5 392,61

47	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	25,874		
48	28375883	Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 80 mm	m2	21,893		
49	59030681	Pásek okrajový Ethafoam š. 100 tl. 5 mm	m	54,800		
50	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	19,903		
51	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	19,903		
52	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	52,190		
53	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	19,903		
54	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	52,990		

763 Konstrukce montované 12 411,92

55	59591231	Deska stavební sádrokartonová impregnovaná RIGIPS RBI (H2) 12,5 1250 x 12,5 x 2500 mm	m2	8,402		
56	763111335	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 bez TI EI 15 Rw 41 DB	m2	2,740		
57	763111621	Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka	m2	7,638		
58	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	4,980		
59	763111925	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK příčce tl přes 100 mm s vyztužením profily	kus	1,000		
60	763112811	Demontáž desek jednoduché opláštění SDK příčka	m2	10,352		
61	763164541	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	4,110		
62	763182313	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hloubky do 0,2 m	m	4,800		
63	763901	Dodávka a montáž vyztužný hranol 75/200/3100mm	m	3,100		
64	763902	Dodávka a montáž vyztužný hranol 75/150/3100mm	m	12,400		
65	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%	115,620		

766 Konstrukce truhlářské 50 870,93

66	76601	Dodávka a montáž dveře 800x1970mm kompletní dodávka dle výpisu dveří ozn. 01	ks	5,000		
67	76602	Dodávka a montáž dveře posuvné 800x1970mm kompletní dodávka dle výpisu dveří ozn. 02	ks	1,000		
68	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	6,000		
69	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	474,100		

771 Podlahy z dlaždic 25 696,92

70	77101	Dodávka keramická dlažba 600x600x10mm katalogový list ozn.01	m2	22,888		
71	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby včetně dodání	m	9,960		
72	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	1,000		
73	771473810	Demontáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných	m	1,000		
74	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2	m2	19,903		
75	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	19,903		
76	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	19,903		
77	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	244,890		

781 Obklady 121 621,93

78	78101	Dodávka keramický obklad 300x600x10mm katalogový list ozn.02	m2	133,354		
79	78102	Dodávka a montáž revizní dvířka 300x300mm viz projektová dokumentace	m2	12,000		
80	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	116,128		
81	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	116,128		
82	781493111	Profily rohové lepené standardním lepidlem včetně dodání / katalogový list ozn.03	m	53,515		
83	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	116,128		
84	781571111	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými standardním lepidlem	m	22,020		
85	781673112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem	m	3,030		
86	781673113	Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem	m	1,220		
87	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1 152,810		

783 Nátěry 2 229,12

88	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	6,480		
89	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,480		
90	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,480		
91	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,480		

784 Malby 5 867,31

92	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,903		
93	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	108,994		
94	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	19,903		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
95	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,892		
96	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	47,677		

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

23 599,00

97	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000		
98	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000		
99	045002001	Fotodokumentace průběhu stavby - (fotodokumentace postupného průběhu výstavby vč.předání digitální - kopie)	ks	1,000		
100	999901	Denní úklid místností kde neprobíhá stavební činnost v místech kde probíhá přesun sutí a materiálu	dni	20,000		

Celkem

410 823,40