

# POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Oprava ovládání DOÚO žst.Přelouč

pro objednávku č.:

OR HKR\_SEE HK\_19\_64018152\_2020

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ
		KSD 9 (nové značení - KSD007)	
1	7491271010	Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.	m2
2	7494010366-R	Svorka 2,5-4 A řadová	kus
3	7494010374-R	Přepážka koncová 2,5-35A	kus
4	7494756036-R	Montáž svornic - doplňkový materiál - koncová přepážka/přepážka izolační/přepážka středová	kus
5	7494010372-R	Koncová svěrka 35A	kus
6	7494756035-R	Montáž koncové svěrky	kus
7	7494010371-R	DIN lišta	m
8	7494756034-R	Montáž DIN lišty	m
9	7492205250	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštitelné kabelové koncovky do 1 kV	kus
10	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
11	7492751040	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
12	24652105	odstraňovač nátěrů	kg
13	24621560	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg
14	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozi na kovy	litr
15	11111310	benzín technický čistící	litr
16	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2
17	783314201	Základní antikorozi nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2
18	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2
19	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus

20	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod
		<a href="#">KSD 7(nové značení - KSD008)</a>	
21	7491271010	Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.	m2
22	7493601050	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře pro upevnění na sokl a základ pro plastové pilíře, venkovní min. IP 44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka do 240mm	kus
23	7493601030	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro plastové pilíře, základ soklu venkovní min. IP44, šíře 560mm, výška 600mm, hloubka 230mm	kus
24	7493601040	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro plastové pilíře, sokl venkovní min. IP44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka 216mm	kus
25	7494010366-R	Svorka 2,5-4 A řadová	kus
26	7494010374-R	Přepážka koncová 2,5-35A	kus
27	7494010372-R	Koncová svěrka 35A	kus
28	7494010371-R	DIN lišta	m
29	7494153010	Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm kompaktní pilíř š do 530 mm - včetně elektrovýzbroje	kus
30	7494010532-R	Vývodka SCAME PG 7-21 s matkou	kus
31	7494010544	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ucpávkové vývodky Vývodka SCAME PG 29 s matkou	kus
32	7494757014	Montáž ucpávkových vývodků pro kabely, průměru do 48 mm - do rozvaděče nebo skříně	kus
33	7492300140	Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka 40 C 29-40	kus
34	7492756022-R	Montáž kabelové příchytky do průměru 40mm	kus
35	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod
36	7492103400	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZV 5x4 -6	kus
37	7492103580	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZ-S5-0 5x2,5-5x6mm2 AL+Cu	kus
38	7492151015-R	Montáž spojky SVCZC 5x1,5-6	kus
39	7492501714-R	Kabel silový, plastová izolace 12x4 Cu	m
40	7492555011-R	Montáž kabelů vícežilových Cu 12 x 1,5 - 4 mm2	m

41	7492501697-R	Kabel silový, plastová izolace 4x6 Cu	m
42	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm <sup>2</sup> - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m
43	7492501711-R	Kabel silový, plastová izolace 7x4 Cu	m
44	7492555010-R	Montáž kabelů vícežilových Cu 7 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	m
45	7492205250	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštitelné kabelové koncovky do 1 kV	kus
46	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
47	7492751040	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
48	7491100014-R	Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 91-110mm	m
49	7491151040	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění	m
50	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m
51	00572470	osivo směs travní univerzál	kg
52	58337310	štěrkopísek frakce 0-4 třída B	t
53	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m <sup>2</sup> při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>
54	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>
55	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m
56	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m
57	7592700655	Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034)	m
58	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m
		<a href="#">KSD 8(nové značení - KSD009)</a>	
59	7491271010	Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.	m <sup>2</sup>

60	7493601050	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře pro upevnění na sokl a základ pro plastové pilíře, venkovní min. IP 44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka do 240mm	kus
61	7493601030	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro plastové pilíře, základ soklu venkovní min. IP44, šíře 560mm, výška 600mm, hloubka 230mm	kus
62	7493601040	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro plastové pilíře, sokl venkovní min. IP44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka 216mm	kus
63	7494010366-R	Svorka 2,5-4 A řadová	kus
64	7494010374-R	Přepážka koncová 2,5-35A	kus
65	7494010372-R	Koncová svěrka 35A	kus
66	7494010371-R	DIN lišta	m
67	7494153010	Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm kompaktní pilíř š do 530 mm - včetně elektrovýbroje	kus
68	7494010532-R	Vývodka SCAME PG 7-21 s matkou	kus
69	7494010544	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ucpávkové vývodky Vývodka SCAME PG 29 s matkou	kus
70	7494757014	Montáž ucpávkových vývodek pro kabely, průměru do 48 mm - do rozvaděče nebo skříně	kus
71	7492300140	Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka 40 C 29-40	kus
72	7492756022-R	Montáž kabelové příchytky do průměru 40mm	kus
73	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod
74	7492103400	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZV 5x4 -6	kus
75	7492103580	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZ- S5-0 5x2,5-5x6mm <sup>2</sup> AL+Cu	kus
76	7492151015-R	Montáž spojky SVCZC 5x1,5-6	kus
77	7492501714-R	Kabel silový, plastová izolace 12x4 Cu	m
78	7492555011-R	Montáž kabelů vícežilových Cu 12 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	m
79	7492501697-R	Kabel silový, plastová izolace 4x6 Cu	m
80	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm <sup>2</sup> - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m
81	7492501711-R	Kabel silový, plastová izolace 7x4 Cu	m
82	7492555010-R	Montáž kabelů vícežilových Cu 7 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	m

83	7492205250	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštitelné kabelové koncovky do 1 kV	kus
84	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
85	7492751040	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
86	7491100014-R	Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 91-110mm	m
87	7491151040	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění	m
88	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m
89	00572470	osivo směs travní univerzál	kg
90	58337310	šterkopísek frakce 0-4 třída B	t
91	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2
92	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2
93	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m
94	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m
95	7592700655	Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034)	m
96	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m
		<a href="#">KS16,KS17, KSD11 (nové značení - KS16,KS17,KSD0011)</a>	
97	7491271010	Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.	m2
98	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod

99	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t
100	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t
101	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t
102	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t
103	7493601060	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře pro upevnění na sokl a základ pro plastové pilíře, venkovní min. IP 44, šíře 550mm, výška 700mm, hloubka do 240mm	kus
104	7493601050	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře pro upevnění na sokl a základ pro plastové pilíře, venkovní min. IP 44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka do 240mm	kus
105	7493601030	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro plastové pilíře, základ soklu venkovní min. IP44, šíře 560mm, výška 600mm, hloubka 230mm	kus
106	7493601040	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro plastové pilíře, sokl venkovní min. IP44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka 216mm	kus
107	7494010366-R	Svorka 2,5-4 A řadová	kus
108	7494010374-R	Přepážka koncová 2,5-35A	kus
109	7494010372-R	Koncová svěrka 35A	kus
110	7494010371-R	DIN lišta	m
111	7494009116	Pojistkové systémy Pojistkové spodky a držáky Pojistkové spodky s plastovou základnou 3pól. provedení, kombinace: M8 - svorkový šroub a V-praporec	kus
112	7494008446-R	Nožová pojistková vložka - In 35-400A, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 2, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus
113	7494153010	Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm kompaktní pilíř š do 530 mm - včetně elektrovýzbroje	kus
114	7494010532-R	Vývodka SCAME PG 7-21 s matkou	kus
115	7494010544	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ucpávkové vývodky Vývodka SCAME PG 29 s matkou	kus
116	7494757014	Montáž ucpávkových vývodek pro kabely, průměru do 48 mm - do rozvaděče nebo skříně	kus

117	7492300140	Závěsný systém vn Ostatní příslušenství Kabelová příchytka 40 C 29-40	kus
118	7492756022-R	Montáž kabelové příchytky do průměru 40mm	kus
119	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod
120	7492103400	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZV 5x4 -6	kus
121	7492103580	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZ-S5-0 5x2,5-5x6mm <sup>2</sup> AL+Cu	kus
122	7492151015-R	Montáž spojky SVCZC 5x1,5-6	kus
123	7492501714-R	Kabel silový, plastová izolace 12x4 Cu	m
124	7492555011-R	Montáž kabelů vícežilových Cu 12 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	m
125	7492501697-R	Kabel silový, plastová izolace 4x6 Cu	m
126	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm <sup>2</sup> - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m
127	7492501711-R	Kabel silový, plastová izolace 7x4 Cu	m
128	7492555010-R	Montáž kabelů vícežilových Cu 7 x 1,5 - 4 mm <sup>2</sup>	m
129	7492205250	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštiteľné kabelové koncovky do 1 kV	kus
130	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
131	7492751040	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
132	7492103370	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 240 CU smršťovací	kus
133	7492151012-R	Montáž spojky SLV 185-240 Al smršťovací	kus
134	7492103620	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 35-150 smršťovací	kus
135	7492151011-R	Montáž spojky SLV 95-150 Al smršťovací	kus
136	7492151013-R	Montáž spojky SVCZC 16-70 Al smršťovací	kus
137	7492103600	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 6-35 smršťovací	kus
138	7492151013-R	Montáž spojky SVCZC 16-70 Al smršťovací	kus
139	7492501694-R	Kabel silový, plastová izolace 3x240+120 Cu	m

140	7492552018	Montáž kabelů jednožilových Cu do 300 mm <sup>2</sup> - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m
141	7492501701-R	Kabel silový, plastová izolace 4x35 Cu	m
142	7492554014	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 50 mm <sup>2</sup> - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m
143	7492501700-R	Kabel silový, plastová izolace 4x25 Cu	m
144	7492554012	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 25 mm <sup>2</sup> - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m
145	7492501698-R	Kabel silový, plastová izolace 4x10 Cu	m
146	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm <sup>2</sup> - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m
147	7491100014-R	Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 91-110mm	m
148	7491151040	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění	m
149	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m
150	00572470	osivo směs travní univerzál	kg
151	58337310	šterkopísek frakce 0-4 třída B	t
152	1811111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m <sup>2</sup> při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>
153	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>
154	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m
155	460560163	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3	m
156	7592700655	Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034)	m
157	210021063	Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC	m
		<a href="#">XD10(nové značení - KSDOO10)</a>	
158	7491271010	Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.	m <sup>2</sup>
159	7494010366-R	Svorka 2,5-4 A řadová	kus
160	7494010374-R	Přepážka koncová 2,5-35A	kus
161	7494756036-R	Montáž svornic - doplňkový materiál - koncová přepážka/přepážka izolační/přepážka středová	kus



162	7494010372-R	Koncová svěrka 35A	kus
163	7494756035-R	Montáž koncové svěrky	kus
164	7494010371-R	DIN lišta	m
165	7494756034-R	Montáž DIN lišty	m
166	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
167	7492751040	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
168	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus
169	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod
		<a href="#">XD13(nové značení - KSD0014)</a>	
170	7491271010	Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.	m <sup>2</sup>
171	7494010366-R	Svorka 2,5-4 A řadová	kus
172	7494010374-R	Přepážka koncová 2,5-35A	kus
173	7494756036-R	Montáž svornic - doplňkový materiál - koncová přepážka/přepážka izolační/přepážka středová	kus
174	7494010372-R	Koncová svěrka 35A	kus
175	7494756035-R	Montáž koncové svěrky	kus
176	7494010371-R	DIN lišta	m
177	7494756034-R	Montáž DIN lišty	m
178	7492751040	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
179	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus
180	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod
		<a href="#">KSD12(nové značení - KSD0012)</a>	
181	7491271010	Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.	m <sup>2</sup>
182	7494010366-R	Svorka 2,5-4 A řadová	kus

183	7494010374-R	Přepážka koncová 2,5-35A	kus
184	7494756036-R	Montáž svornic - doplňkový materiál - koncová přepážka/přepážka izolační/přepážka středová	kus
185	7494010372-R	Koncová svěrka 35A	kus
186	7494756035-R	Montáž koncové svěrky	kus
187	7494010371-R	DIN lišta	m
188	7494756034-R	Montáž DIN lišty	m
189	7492205250	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštitelné kabelové koncovky do 1 kV	kus
190	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
191	7492751040	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
192	24652105	odstraňovač nátěrů	kg
193	24621560	hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy	kg
194	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozi na kovy	litr
195	11111310	benzín technický čistící	litr
196	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m <sup>2</sup>
197	783314201	Základní antikorozi nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m <sup>2</sup>
198	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m <sup>2</sup>
199	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus
200	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod
		<a href="#">KSD22(nové značení - KSD0013)</a>	
201	7491271010	Demontáže elektroinstalace stávající elektroinstalace - kabely, svítidla, vypínače, zásuvky, krabice apod.	m <sup>2</sup>
202	7494010366-R	Svorka 2,5-4 A řadová	kus
203	7494010374-R	Přepážka koncová 2,5-35A	kus
204	7494756036-R	Montáž svornic - doplňkový materiál - koncová přepážka/přepážka izolační/přepážka středová	kus
205	7494010372-R	Koncová svěrka 35A	kus

206	7494756035-R	Montáž koncové svěrky	kus
207	7494010371-R	DIN lišta	m
208	7494756034-R	Montáž DIN lišty	m
209	7492205250	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštiteľné kabelové koncovky do 1 kV	kus
210	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopy včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
211	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus
212	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod
		<a href="#">KS1-KS6(nové značení - KSD001-KSD006)</a>	
213	7494271020	Demontáž rozvaděčů ovládací skříně nebo ovládacího rozvaděče nn - včetně demontáže přívodních, vývodových kabelů, rámu apod., včetně nakládky rozvaděče na určený prostředek	kus
214	7494000320	Rozvodnicové a rozvaděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriTon Oceloplechové rozvodnicové skříně (IP30) Zapuštěné pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 24, krytí IP30, PE+N, barva RAL7035, materiál: ocel-plech	kus
215	7494152010	Montáž prázdných rozvodnic plastových nebo oceloplechových min. IP 55, třída izolace II, rozměru š do 400 mm, v do 400 mm - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně montáže nosné konstrukce, kotevní, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové zkoušky, neobsahuje elektrovýzbroj	kus
216	7494010366-R	Svorka 2,5-4 A řadová	kus
217	7494010374-R	Přepážka koncová 2,5-35A	kus
218	7494756036-R	Montáž svornic - doplňkový materiál - koncová přepážka/přepážka izolační/přepážka středová	kus
219	7494010372-R	Koncová svěrka 35A	kus
220	7494756035-R	Montáž koncové svěrky	kus
221	7494010371-R	DIN lišta	m
222	7494756034-R	Montáž DIN lišty	m
223	7492205250	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Smrštiteľné kabelové koncovky do 1 kV	kus

224	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 2,5 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
225	7492751040	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti žilových do 4 mm <sup>2</sup> - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus
226	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus
227	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod
		<b>Společné</b>	
228	7498251010	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozvaděčů nn silových, manipulačních, ovládacích, reléových, stejnosměrných 1 pole - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení včetně vystavení protokolu	kus
229	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod
230	7499151040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod
	<b>VRN</b>		
231	013203000-R	Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce	hod
232	020001000-R	Příprava staveniště	hod
233	031002000-R	Související práce pro zařízení staveniště	hod
234	032903000-R	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	hod
235	039002000-R	Zrušení zařízení staveniště	hod
236	045002000-R	Kompletační a koordinační činnost	hod
	<b>ON</b>		
237	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus

238	7498151020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právníkem osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu	kus
239	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	kus
240	9901000300-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t	km
241	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.	t
242	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t
		<b>Celkem</b>	

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 751774

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** eda78ff9-abda-4d0f-9725-6c128ba632ca

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 18.05.2020 13:21:03



2c6f5d2b-7877-4c5c-98cf-2a0c9ffc7896