

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2019-05.1 Oplocení pozemku p.č. 852, ul. Vlhká, Brno-Zábrdovice

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** Brixton Group, s.ro. IČO: 25550587  
 Lužánecká 1887/8 DIČ: CZ25550587  
 602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 112 623,09        |
| PSV              |  |  | 60 699,52         |
| MON              |  |  | 9 960,00          |
| Vedlejší náklady |  |  | 9 000,00          |
| Ostatní náklady  |  |  | 25 000,00         |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>217 282,61</b> |

Rekapitulace daní


|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 217 282,61 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 45 629,00 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | 0,39 CZK       |

**Cena celkem s DPH**

**262 912,00 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                                          | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %   |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| 1                | Oplocení pozemku                                               | 0,00                    | 217 282,61              | 45 629,35  | 262 911,96  | 100 |
| 1                | Oplocení                                                       | 0,00                    | 114 674,22              | 24 081,59  | 138 755,81  | 53  |
| 2                | Pojízdná brána, prostor pro popelnice vč. brány a zastřešení - | 0,00                    | 102 608,39              | 21 547,76  | 124 156,15  | 47  |
| Celkem za stavbu |                                                                | 0,00                    | 217 282,61              | 45 629,35  | 262 911,96  | 100 |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1           | Zemní práce                                  | HSV      |  |  | 9 302,71   | 4   |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      |  |  | 15 498,04  | 7   |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 45 026,17  | 21  |
| 5           | Komunikace                                   | HSV      |  |  | 6 879,56   | 3   |
| 90          | Oplocení                                     | HSV      |  |  | 19 186,00  | 9   |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 10 000,00  | 5   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 6 730,61   | 3   |
| 767         | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |  |  | 60 699,52  | 28  |
| M21         | Elektromontáže                               | MON      |  |  | 9 960,00   | 5   |
| VN          | Vedlejší náklady                             | VN       |  |  | 9 000,00   | 4   |
| ON          | Ostatní náklady                              | ON       |  |  | 25 000,00  | 12  |
| Cena celkem |                                              |          |  |  | 217 282,61 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                      |
|----|-----------|------------------------------------------------------|
| S: | 2019-05.1 | Oplocení pozemku p.č. 852, ul. Vlhká, Brno-Zábřovice |
| O: | 1         | Oplocení pozemku                                     |
| R: | 1         | Oplocení                                             |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                      | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                 |        |           |           | <b>2 809,57</b>   |
| 1              | 139600012RBD  | Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km                             | m3     | 1,45800   | 1 927,00  | 2 809,57          |
|                |               | patky oplocení : 0,3*0,3*0,9*10+0,6*0,6*0,9*2                                      |        | 1,45800   |           |                   |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                |        |           |           | <b>11 649,42</b>  |
| 2              | 275310030RA0  | Základová patka z betonu C 16/20                                                   | m3     | 1,45800   | 7 990,00  | 11 649,42         |
|                |               | patky oplocení : 0,3*0,3*0,9*10+0,6*0,6*0,9*2                                      |        | 1,45800   |           |                   |
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                               |        |           |           | <b>45 026,17</b>  |
| 3              | 338171124     | Osazení sloupků plot. ocel. do 3,6 m, zabet. C 25/30                               | kus    | 14,00000  | 1 500,00  | 21 000,00         |
| 4              | 1458779       | Profil obdélník. uzavř. svařovaný, PÚ: pozink                                      | kg     | 436,83948 | 55,00     | 24 026,17         |
|                |               | sloupek 100/100/3 : 3,6*7*9,057*1,1                                                |        | 251,06004 |           |                   |
|                |               | sloupek 100/50/3 : 3,6*7*6,702*1,1                                                 |        | 185,77944 |           |                   |
| <b>Díl: 90</b> |               | <b>Oplocení</b>                                                                    |        |           |           | <b>19 186,00</b>  |
| 5              | 90010000      | Oplocení rámové ocelové, výplň ocel. plot. síť, v=3,0 m, ostnatý drát, PÚ: pozink. | m      | 19,18600  | 1 000,00  | 19 186,00         |
|                |               | 5,013+1,695+1,447+1,831+1,84+5,6+1,76                                              |        | 19,18600  |           |                   |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                     |        |           |           | <b>2 003,06</b>   |
| 6              | 998151111R00  | Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m                                 | t      | 3,18451   | 629,00    | 2 003,06          |
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                            |        |           |           | <b>9 000,00</b>   |
| 7              | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí dle stanoviska E.ON a.s.                                | Soubor | 1,00000   | 4 000,00  | 4 000,00          |
| 8              | 005121 R      | Zařízení staveniště                                                                | Soubor | 1,00000   | 5 000,00  | 5 000,00          |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                             |        |           |           | <b>25 000,00</b>  |
| 9              | 004111020R    | Vypracování projektové a dílenské dokumentace vč. vyřízení na příslušných úřadech  | Soubor | 1,00000   | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 10             | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi vč. koordinátora BOZP             | Soubor | 1,00000   | 10 000,00 | 10 000,00         |
| 11             | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                                                          | Soubor | 1,00000   | 10 000,00 | 10 000,00         |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                    |        |           |           | <b>114 674,22</b> |

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2019-05.1 | Oplocení pozemku p.č. 852, ul. Vlhká, Brno-Zábřovice                     |
| O: | 1         | Oplocení pozemku                                                         |
| R: | 2         | Pojízdná brána, prostor pro popelnice vč. brány a zastřešení - hradí SVJ |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                    |    |          |           | <b>6 493,14</b> |
| 1             | 139600012RBD  | Ruční výkop v homině 3 hloubka do 1 m, odvoz do 15 km | m3 | 3,36956  | 1 927,00  | 6 493,14        |

patka pro pohon brány : 0,892\*0,6\*0,9

0,48168

prostor pro popelnice : (3,593\*1,7+0,364\*1,7/2)\*0,45

2,88788

|               |              |                                       |    |         |          |                 |
|---------------|--------------|---------------------------------------|----|---------|----------|-----------------|
| <b>Díl: 2</b> |              | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>   |    |         |          | <b>3 848,62</b> |
| 2             | 275310030RA0 | Základová patka z betonu C 16/20      | m3 | 0,48168 | 7 990,00 | 3 848,62        |
|               |              | patka pro pohon brány : 0,892*0,6*0,9 |    | 0,48168 |          |                 |

|               |          |                                               |    |         |          |                 |
|---------------|----------|-----------------------------------------------|----|---------|----------|-----------------|
| <b>Díl: 5</b> |          | <b>Komunikace</b>                             |    |         |          | <b>6 879,56</b> |
| 3             | 58111200 | Kryt komunikace z betonu tl. 15 cm            | m2 | 6,41750 | 1 072,00 | 6 879,56        |
|               |          | prostor pro popelnice : 3,593*1,7+0,364*1,7/2 |    | 6,41750 |          |                 |

|                |       |                                                     |        |         |           |                  |
|----------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 95</b> |       | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |        |         |           | <b>10 000,00</b> |
| 4              | 95001 | Stavební výpomoci pro řemesla                       | soubor | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00        |

\* Prostup pro vedení elektro, vybourání otvoru, osazení chráničky ( dodávka i montáž )

\* Protipožární ucpávka prostupu požární odolnost min. 30 minut

\* Zapravení prostupu

\* Dodávka a osazení trezorku na klíček ( dle stanoviska E.ON, a.s. ), vytvoření kapsy ve fasádě, stavební zapravení

|                |              |                                                    |   |         |        |                 |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------------|
| <b>Díl: 99</b> |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                     |   |         |        | <b>4 727,55</b> |
| 5              | 998151111R00 | Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m | t | 7,51598 | 629,00 | 4 727,55        |

|                 |          |                                                                                 |     |         |           |                  |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 767</b> |          | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                    |     |         |           | <b>60 699,52</b> |
| 6               | 767001   | Pojízdná posuvná brána, el. pohon, 3500x3000 mm, dálk. ovládání, interkom - D+M | kus | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00        |
| 7               | 767002   | Ocelová 2kř. otevíravá vrata, zamykatelná, 3202x3000 mm - D+M                   | kus | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00        |
| 8               | 76739211 | Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním včetně dodávky trapéz. plechu | m2  | 6,41750 | 1 500,00  | 9 626,25         |

prostor pro popelnice : 3,593\*1,7+0,364\*1,7/2

6,41750

9 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m

%

596,26250

1,80

1 073,27

|                 |              |                                                                                      |        |         |          |                 |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------------|
| <b>Díl: M21</b> |              | <b>Elektromontáže</b>                                                                |        |         |          | <b>9 960,00</b> |
| 10              | 210001       | Elektroinstalace, samostatné jištění                                                 | soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00        |
| 11              | 210002       | Revize elektroinstalace a přípojky                                                   | soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00        |
| 12              | 210100010RA0 | Přípojka elektro v zemi, vč. zemních prací, pískového lože, zásypu a vystražné fólie | m      | 5,00000 | 592,00   | 2 960,00        |

5,0

5,00000

|               |  |  |  |  |  |                   |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>102 608,39</b> |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání