

Objednávka č.: OBJD2020/1512	Vystavena dne: 12.05.2020
-------------------------------------	---------------------------

Dodavatel		Odběratel	
Název	BYTOPRAV s.r.o.	Název	Městská část Praha 4
Adresa	Drahobejlova 1413/41 190 00 PRAHA 9	Adresa	Antala Staška 2059/80b 14000 Praha
IČ	26198282	IČ	00063584
DIČ	CZ26198282	DIČ	CZ00063584
		v zastoupení:	4-Majetková, a.s.
		se sídlem:	Plamínkové 1592/4, 14000 Praha
		IČ:	28477456
		DIČ:	CZ28477456
		společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768	
		Hrazeno z účtu:	[REDACTED]

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
I Za zelenou liškou 953/1a prostor 208 [REDACTED]	43.21.10 Elektroinstalační práce Mobil	Objednávám u Vás opravu elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace v nebytovém prostoru č. 208 v rozsahu dle přílohy. [REDACTED]	30.06.2020	205 272,67
Celkové předpokládané náklady (bez DPH):				205 272,67

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.21.10-Elektroinstalační práce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

[REDACTED]
Ing. Radek Svoboda
předseda představenstva

[REDACTED]
Ing. Jiří Soustek MBA
člen představenstva

Vystavil:

Email

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Každý podnikatel musí dle ustanovení § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uvádět na obchodních listinách v tomto ustanovení uvedené skutečnosti, jinak se vystavuje riziku oznámení o spáchání přestupku na úseku podnikání dle ust. § 9 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Potvrzení pro dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

Razítko a podpis:

[REDACTED]

13.5.2020

[REDACTED]

Příloha objednávky č. OBJD2020/1512

Popis	MJ	Množství
-------	----	----------

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	20,000
---	----	--------

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	60,000
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	100,000
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	30,000
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	30,000
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	20,000

Přesun sutě

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,950
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	29,250
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,950
Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,900
Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,838

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	15,000
Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	10,000
Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	10,000
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	35,000
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	30,000
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	30,000
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	30,000
Podpůrný žlab pro potrubí D 20	m	30,000
Podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	30,000
Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	4,000
Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	4,000
Vodoměr závitový jednovtokový Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	4,000
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	60,000

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	60,000
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Montáž el. konvektoru s osazením na konzoly délka do 1290 mm	soubor	3,000
<i>El. konvektor na stěnu</i>	ks	3,000
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	

Elektroinstalace - silnoproud

Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložena pevně	m	150,000
<i>trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 35,9/42,2 mm</i>	m	165,000
Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	12,000
<i>lišta elektroinstalační hranatá 60 x 40</i>	m	13,200
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	50,000
<i>krabice přístrojová instalační</i>	kus	50,000
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	290,000
<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2</i>	m	171,600
<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2</i>	m	217,800
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	10,000
<i>kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2</i>	m	12,000
Ukončení vodičů izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	114,000
Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	6,000
<i>spínač jednopólový 10A ostatní barvy</i>	kus	6,000
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	3,000
<i>přepínač křížový</i>	kus	3,000
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení	kus	34,000
<i>zásuvka 1násobná 16A bílý</i>	kus	34,000
Montáž svítidlo žárovkové průmysl nástěnné přisazené 1 zdroj s košem	kus	5,000
<i>žárovka čirá E27/60W-seť 30ks</i>	kus	5,000
<i>svítidlo bytové nástěnné plastové IP 42 109, 1x9 W</i>	kus	5,000
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení vč. revize do 100 000,- Kč	kus	1,000
Nový rozvaděč	kus	1,000
Drobný spojovací a kotvicí materiál	soubor	1,000
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	

Hodinové zúčtovací sazby

Hodinová zúčtovací sazba elektromontér odborný	hod	20,000
--	-----	--------

Vedlejší rozpočtové náklady

Inženýrská činnost

Kompletační a koordinační činnost	%	
-----------------------------------	---	--