

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2020/006_3 Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritská 941, Třeboň**

Zadavatel: **Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941
Táboritská 941
37901 Třeboň-Třeboň II** IČO: **00510912**
DIČ: **CZ00510912**

Zhotovitel: **JINDŘICH PARUS, voda - plyn - topení, spol. s r.o.
Ostrov 38, 383 01 Prachatice
383 01 Prachatice** IČO: **41879236**
DIČ: **CZ41879236**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			6,170,361.46
PSV			5,696,245.90
MON			4,701,558.90
Vedlejší náklady			75,000.00
Ostatní náklady			23,500.00
Celkem			16,666,666.26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0.00 CZK
Snížená DPH	15 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		16,666,666.26 CZK
Základní DPH	21 %		3,499,999.91 CZK

Zaokrouhlení **0.00** CZK

Cena celkem s DPH **20,166,666.17 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0.00	98,500.00	20,685.00	119,185.00	1
001	Vedlejší a ostatní náklady	0.00	98,500.00	20,685.00	119,185.00	1
	Stavební objekt			0.00	0.00	0
01	Stavební úpravy DMI	0.00	16,447,574.02	3,453,990.54	19,901,564.56	99
1	Stavební úpravy DMI	0.00	11,208,549.82	2,353,795.46	13,562,345.28	67
2	Zdravotní instalace	0.00	1,193,987.77	250,737.43	1,444,725.20	7
3	Vytápění + plynoinstalace	0.00	242,477.53	50,920.28	293,397.81	1
4	EI - silnoproud	0.00	2,140,650.00	449,536.50	2,590,186.50	13
5	EI - slaboproud	0.00	1,338,043.00	280,989.03	1,619,032.03	8
6	VZT	0.00	323,865.90	68,011.84	391,877.74	2
02	Venkovní úpravy	0.00	120,592.24	25,324.37	145,916.61	1
1	Venkovní úpravy	0.00	120,592.24	25,324.37	145,916.61	1
Celkem za stavbu		0.00	16,666,666.26	3,499,999.91	20,166,666.17	100

Popis rozpočtu: 1 - Stavební úpravy DMI

Demontáž dřevěných obkladů stěn není součástí nabídky - provede objednatel na vlastní náklady.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			173,568.85	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			44,574.51	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			387,037.22	2
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			2,128,684.66	13
46	Zpevněné plochy	HSV			55,931.25	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			990,894.52	6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			43,927.70	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			328,158.86	2
64	Výplně otvorů	HSV			70,505.10	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11,570.00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			104,759.32	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			144,008.58	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1,379,395.64	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			193,705.25	1
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			45,000.00	0
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			5,300.00	0
VRN4	Inženýrská činnost	HSV			6,290.00	0
VRN9	Ostatní náklady	HSV			57,050.00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			217,221.74	1

713	Izolace tepelné	PSV			96,698.56	1
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			175,252.38	1
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			365,697.03	2
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	PSV			35,356.50	0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			282,612.69	2
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			209,911.60	1
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			52,528.87	0
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			16,744.42	0
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			89,783.95	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			41,124.31	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			145,423.52	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			897,012.78	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			616,352.21	4
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			230,776.12	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			701,826.49	4
776	Podlahy povlakové	PSV			336,089.53	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			135,801.01	1
781	Obklady keramické	PSV			651,042.98	4
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			2,560.00	0
783	Nátěry	PSV			154,088.01	1
784	Malby	PSV			224,749.20	1

797	Vnitřní vybavení	PSV			17,592.00	0
M211	Kabely (dodávka, montáž, ukončení)	MON			663,675.00	4
M212	Kabelové trasy (dodávka, montáž)	MON			135,311.00	1
M213	Přístroje, krabice, ovládače (dodávka+montáž)	MON			148,257.00	1
M214	Svítlidla (dodávka+montáž)	MON			537,528.00	3
M215	Rozvaděče + UPS (dodávka+montáž)	MON			554,704.00	3
M216	Přeložení stožáru VO	MON			8,725.00	0
M217	Ostatní	MON			92,450.00	1
M221	Elektrická požární signalizace	MON			650,068.00	4
M222	Nouzový zvukový systém	MON			488,664.00	3
M223	Domácí telefon	MON			46,224.00	0
M224	Strukturovaná kabeláž	MON			62,487.00	0
M225	Ostatní	MON			90,600.00	1
M241	Zařízení č. 1 - Větrání CHÚC	MON			118,620.50	1
M242	Zařízení č. 2 - Větrání koupelen a WC	MON			163,723.40	1
M243	Zařízení č. 3 - Chlazení místnosti UPS (m.č. 3.29)	MON			41,522.00	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			899,000.00	5
VN	Vedlejší náklady	VN			75,000.00	0
ON	Ostatní náklady	ON			23,500.00	0
Cena celkem					16,666,666.26	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady						75,000.00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000				RTS 20/ I
<p>Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem nákladů s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebu umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová opatření, čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na likvidaci odpadu (projezd) na znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.</p>								
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1.00000				RTS 20/ I
<p>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušenoého provozu na staveništi nebo v případech nepřerušenoého provozu, při nichž se stavební práce provádí.</p>								
3	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1.00000				RTS 20/ I
<p>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</p>								
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1.00000				RTS 20/ I
<p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska dopravního řádu.</p>								
Díl: ON Ostatní náklady								
5	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1.00000				RTS 20/ I
<p>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizi předepsanych technickými normami nebo objednatelem a k tomu nezbytné.</p>								
6	0008	Zajištění podkladů ke kolaudaci	soub	1.00000				Vlastní
7	00411102	Vypracování projektové dokumentace - skutečného provedení	Soubor	1.00000				Vlastní
<p>Vypracování dokumentace skutečného provedení Obsahuje vypracování dokumentace skutečného provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných paré + 1x na digitálním nosiči - VE FORMÁTECH PDF a V OTEVŘENÉM FORMÁTU dwg A doc, dále soupis a zdůvodnění změn oproti původní dokumentaci, projednání změn oproti původní dokumentaci, vyžadujících povolení Změny stavby před dokončením, pokud tato změna nebyla vědomě vyvolána zadavatelem stavby, včetně vypracování všech podkladů a podání na příslušném úřadě veřejné správy.</p>								

Součástí vypracování bude průběžná fotodokumentace stavby vč. zakrývaných konstrukcí a částí.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	001	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	004200	Dílenská a výrobní dokumentace <small>Dílenská a výrobní dokumentace (truhlářské výrobky, zámečnické výrobky atd.)</small>	soubor	1.00000	98,500.00	98,500.00		Vlastní

Celkem	98,500.00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				135,262.54		
1	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m □ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní odhad - bude dopřesněno dle skutečnosti : 20	h	20.00000			800-1	RTS 20/ I
2	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m □ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. odhad - bude dopřesněno dle skutečnosti : 10	den	10.00000			800-1	RTS 20/ I
3	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek 1.NP - č.v.D.1.8,14.- výtah : 1,5*4,5*3,8	m3	25.65000			800-1	RTS 20/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	25.65000			800-1	RTS 20/ I
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	25.65000			800-1	RTS 20/ I
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m □ z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 25,65*2	m3	51.30000			800-1	RTS 20/ I
7	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně □ z horniny 1 až 4	m3	25.65000			800-1	RTS 20/ I
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	25.65000			800-1	RTS 20/ I
9	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	10.92000			800-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,								
1.NP - č.v.D.1.8,14.- výtah : 1,3*0,6*(4,5*2+2,5*2)					10.92000			
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	23.85000			800-1	RTS 20/ I
1.NP - č.v.D.1.8,14.- výtah : 5,3*4,5					23.85000			
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	25.65000			800-1	RTS 20/ I
12	58330002.AR	šterkopísek	t	19.65600			SPCM	RTS 20/ I
1.NP - č.v.D.1.8,14.- výtah : 1,3*0,6*(4,5*2+2,5*2)*1,8					19.65600			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání								
13	273321118R00	Základové desky ze železobetonu beton C 30/37, ve výkopu zapaženém nebo nezapaženém, popř. nad terémem,	m3	3.21750			821-1	RTS 20/ I
1.NP - č.v.D.1.8,14.- výtah : 0,15*2,5*3,3					1.23750			
0,3*2,2*3					1.98000			
14	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách případných vzpěr,	m2	4.86000			801-1	RTS 20/ I
1.NP - č.v.D.1.8,14.- výtah : 0,15*2*(2,5+3,3)					1.74000			
0,3*2*(2,2+3)					3.12000			
15	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách případných vzpěr,	m2	4.86000			801-1	RTS 20/ I
16	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,	t	0.08349			801-1	RTS 20/ I
1.NP - č.v.D.1.8,14.- výtah : 2,5*3,3*0,0044*2*1,15					0.08349			
17	274272130RT5	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 250 mm, výplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže,	m2	9.40000			801-1	RTS 20/ I
1.NP - č.v.D.1.8,14.- výtah : 1*(3*2+1,7*2)					9.40000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	274361214R00	Výztuž základových pasů, prahů, věnců, ostruh průměr do 12 mm, ocel 10 505 <i>1.NP - č.v.D.1.8,14.- výtah - dle statické části : 0,33255</i>	t	0.33255			821-1	RTS 20/ I
					<i>0.33255</i>			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						387,037.22		
19	310271520R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení <i>5.NP - č.v.D.1.12,13. : 0,2*0,9*2,1</i>	m3	0.37800			801-4	RTS 20/ I
					<i>0.37800</i>			
20	310271525R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení <i>3.NP - č.v.D.1.8,13. : 0,5*0,6*1,5</i> <i>4.NP - č.v.D.1.11,13. : 0,5*0,6*1,5</i>	m3	0.90000			801-4	RTS 20/ I
					<i>0.45000</i> <i>0.45000</i>			
21	310271530R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení <i>5.NP - č.v.D.1.12,13. : 0,3*0,5*2,1</i> <i>0,3*0,9*0,6</i>	m3	0.47700			801-4	RTS 20/ I
					<i>0.31500</i> <i>0.16200</i>			
22	310271625R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení <i>1.NP - č.v.D.1.8,13. : 0,25*1*2,1</i>	m3	0.52500			801-4	RTS 20/ I
					<i>0.52500</i>			
23	310271630R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení <i>5.NP - č.v.D.1.12,13. : 0,3*0,7*2,4*4</i>	m3	2.01600			801-4	RTS 20/ I
					<i>2.01600</i>			
24	311112125RT3	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a zálivka betonem, <i>výtahová šachta - 1.-5.NP : 0,25*(2,2*2+2,5*2-1,2)</i>	m2	29.96000			801-1	RTS 20/ I
					<i>2.05000</i>			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(0,5*(2,2+0,25*2)+0,3*(2,2+2,25*2-1,2))*4$				12.0000		
		$(0,5*(2,2+0,25*2)+1*(2,2+2,25*2))$				8.05000		
		$0,4*(2,2*2+2,5*2)$				3.76000		
		$0,5*(2,2*2+2,5*2-1,2)$				4.10000		
25	311238153R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,20$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,90$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	115.84000			801-1	RTS 20/ I
		výtahová šachta - 1.-5.NP : $17,5*(2,2*2+2,5*2)$				164.50000		
		-1,2*2*5				-12.00000		
		Začátek provozního součtu						
		$0,25*(2,2+2,25*2)*4$				6.70000		
		$0,25*(2,2*2+2,5*2-1,2)$				2.05000		
		$(0,5*(2,2+0,25*2)+0,3*(2,2+2,25*2-1,2))*4$				12.00000		
		$(0,5*(2,2+0,25*2)+1*(2,2+2,25*2))$				8.05000		
		$0,4*(2,2*2+2,5*2)$				3.76000		
		$0,5*(2,2*2+2,5*2-1,2)$				4.10000		
		Konec provozního součtu						
		-36,66				-36.66000		
26	311271118R00	Zdivo nosné z cihel vápenopískových P 30 na MC 15	m3	1.67500			01-1	RTS 20/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		výtahová šachta - 1.-5.NP : $0,25*0,25*(2,2+2,25*2)*4$				1.67500		
27	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	15.00000			01-1	RTS 20/ I
		výtahová šachta - 1.-5.NP : 3*5				15.00000		
28	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0.39600			01-4	RTS 20/ I
		jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,						
		5.NP - č.v.D.1.5.6. : $(2,4*4+1,4)*0,3*0,12$				0.39600		
29	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm	t	0.45732			01-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 5.NP - č.v.D.1.5,6. : (2,4*4*4+1,4*2)*0,0111			0.45732			
30	340271610R00	Zazdívká otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3		1.89000		801-4	RTS 20/ I
		včetně pomocného pracovního lešení 4.NP - č.v.D.1.11,13. - II. etapa : 0,9*2,1			1.89000			
31	340271615R00	Zazdívká otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3		2.20000		801-4	RTS 20/ I
		včetně pomocného pracovního lešení 5.NP - č.v.D.1.12,13. : 1,1*2			2.20000			
32	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami,	m2		5.94000		801-1	RTS 20/ I
		5.NP - č.v.D.1.5,6. - II. etapa : (2,4*4+1,4)*(0,3+0,12*2)			5.94000			
33	346271112R00	Přizdívký izolační z cihel nepálených z cihel betonových 290x140x65 mm o tloušťce 140 mm	m2		11.60000		801-1	RTS 20/ I
		se zatřenou cementovou omítkou v tl. 20 mm pod izolaci, včetně vytvoření požlábků v ohybu izolace vodorovné na svislou, MC 10. 1.NP - č.v.D.1.8,14.- výtah : 1*(3,3*2+2,5*2)			11.60000			
34	346275113R00	Přizdívký a obezdívký z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2		1.08000		801-1	RTS 20/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 4.NP - č.v.D.1.11,13. : 1,2*0,9			1.08000			
35	349231821R00	Přizdívká ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2		4.41000		801-4	RTS 20/ I
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.NP - č.v.D.1.8,13. : 0,3*2,1*2 3.NP - č.v.D.1.10,13. : 0,3*2,1*2 4.NP - č.v.D.1.11,13. : 0,3*2,1*2 5.NP - č.v.D.1.12,13. : 0,3*2,1			1.26000 1.26000 1.26000 0.63000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. <i>výtahová šachta - 1.-5.NP : 0,256765</i>	t	0.25677			801-1	RTS 20/ I
37	9539800	D+M chemické kotvy pro vyztužení výtahové šachty - dle statické části trny č. 4 a 5, vč. vyvrtání otvorů <i>statická část - č.v. D2.2. : 140+40</i>	kus	180.00000				Vlastní
Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce					2,128,684.66			
38	342012325R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky akustické protipžární , tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 90 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně <i>1.NP - č.v.D.1.8,13. : 2,7*(1,9+2,8+3,2)</i>	m2	21.33000			801-1	RTS 20/ I
39	342262411RS4	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 40 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně <i>3.NP - č.v.D.1.10,13. : 1,2*(0,9*9+1)</i> <i>4.NP - č.v.D.1.11,13. : 1,2*(0,9*8+1)</i> <i>5.NP - č.v.D.1.12,13. : 1,2*(0,9*11+1,2+0,8)</i>	m2	35.04000			801-1	RTS 20/ I
40	342023225R00	Příčky opláštěné kombinací sádrovláknitých a sádrokartonových desek jednoduchá ocelová konstrukce CW 75, 2x opláštění - sádrovláknité desky na líci tl. příčky 125 mm, sádrokartonové desky akustické protipožární, tloušťky 12,5 mm, tl. sádrovláknitých desek 12,5 mm, tl. izolace 60 mm, požární odolnost EI 90 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. <i>3.NP - č.v.D.1.10,13. - dle skladby T1 : 2,7*(6,4*4+3,8*3+2*4+3,5+1,5*2+1,3+1,7+4,1+6+1,5+0,4)</i> <i>4.NP - č.v.D.1.11,13. - dle skladby T1 : 2,7*(6,4*4+3,8*3+2*4+5,6+4,1)</i>	m2	467.64000			801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - dle skladby T1 : 2,6*(6,2*2+3,8*3+2,4+1,5+2,5+6,2*2+0,7+0,8+1,7*2+2,7+3,8)		140.40000				
41	342023226R00	Příčky opláštěné kombinací sádrovláknitých a sádrokartonových desek jednoduchá ocelová konstrukce CW 75, 2x opláštění - sádrovláknité desky na líci tl. příčky 125 mm, sádrokartonové desky akustické protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tl. sádrovláknitých desek 12,5 mm, tl. izolace 60 mm, požární odolnost EI 90 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně	m2	70.62000			801-1	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.10,13. - dle skladby T2 : 2,7*(2*3)		16.20000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - dle skladby T2 : 2,7*(2*3)		16.20000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - dle skladby T2 : 2,6*(2,5*4+1,5*2+1,7)		38.22000				
42	342091142R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za rozteč 400 mm u svislých profilů 75x50 mm	m2	1,112.48000			801-1	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.10,13. - dle skladby T1 : 2,7*(6,4*4+3,8*3+2*4+3,5+1,5*2+1,3+1,7+4,1+6+1,5+0,4)		179.55000				
		3.NP - č.v.D.1.10,13. - dle skladby T2 : 2,7*(2*3)		16.20000				
		3.NP - č.v.D.1.10,13. - T3 : 2,7*(5,5+1,5*4+8,9+1*2+3,1)		68.85000				
		2,7*(1,8*8+2*8+2,2*8)		129.60000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - dle skladby T1 : 2,7*(6,4*4+3,8*3+2*4+5,6+4,1)		147.69000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - dle skladby T2 : 2,7*(2*3)		16.20000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - T3 : 2,7*(4,4+1,1+2,3+1,5*3+0,9+1,9)		40.77000				
		2,7*(1,8*8+2*8+2,2*8)		129.60000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - dle skladby T1 : 2,6*(6,2*2+3,8*3+2,4+1,5+2,5+6,2*2+0,7+0,8+1,7*2+2,7+3,8)		140.40000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - dle skladby T2 : 2,6*(2,5*4+1,5*2+1,7)		38.22000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - T3 : 2,6*(1,7+1,6+2,7+1,7+1,1+1,5+1,5*3+3,1+1,2+2,3+2,3+0,2+2)		67.34000				
		2,6*(2,9+2)		12.74000				
		2,6*(2,3+2)*8		89.44000				

Položkový soupis prací a dodávek


S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,6*(2,7+1,1+4,4+5,6)				35.88000		
43	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	174.20000			801-1	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : 27,1+14,56+5,57				47.23000		
		2.NP - č.v.D.1.9,13. : 36,3				36.30000		
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 36,3+8,96				45.26000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 9,11+36,3				45.41000		
44	342265132RT6	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	227.40000			801-1	RTS 20/ I
		deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s případně vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,						
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 39,03				39.03000		
		5.NP - pokoje : 12,81*8+12,56+18,26+18,52+19,69+12,61				184.12000		
		5.NP - výtah. šachta : 1,7*2,5				4.25000		
45	342265132RT8	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách vodorovných na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	56.27000			801-1	RTS 20/ I
		deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s případně vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,						
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - soc. zař. : 4,01*8+4+1,35+4,24+1,35+3,15+1,48+3,26+4,01+1,35				56.27000		
46	34202322	Příčka systém. tl.125mm (MAI(MA) 12,5mm+sádrovláknitá kčňí deska 12,5mm)x2 D+M	m2	574.22000				Vlastní
		3.NP - č.v.D.1.10,13. - T3 : 2,7*(5,5+1,5*4+8,9+1*2+3,1)				68.85000		
		2,7*(1,8*8+2*8+2,2*8)				129.60000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - T3 : 2,7*(4,4+1,1+2,3+1,5*3+0,9+1,9)				40.77000		
		2,7*(1,8*8+2*8+2,2*8)				129.60000		
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - T3 : 2,6*(1,7+1,6+2,7+1,7+1,1+1,5+1,5*3+3,1+1,2+2,3+2,3+0,2+2)				67.34000		
		2,6*(2,9+2)				12.74000		
		2,6*(2,3+2)*8				89.44000		
		2,6*(2,7+1,1+4,4+5,6)				35.88000		
47	3420910	Příplatek za větší tl. tepelné izolace vložených do příček(60mm)	m2	1,112.48000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP - č.v.D.1.10,13. - dle skladby T1 : 2,7*(6,4*4+3,8*3+2*4+3,5+1,5*2+1,3+1,7+4,1+6+1,5+0,4)				179.55000		
		3.NP - č.v.D.1.10,13. - dle skladby T2 : 2,7*(2*3)				16.20000		
		3.NP - č.v.D.1.10,13. - T3 : 2,7*(5,5+1,5*4+8,9+1*2+3,1)				68.85000		
		2,7*(1,8*8+2*8+2,2*8)				129.60000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - dle skladby T1 : 2,7*(6,4*4+3,8*3+2*4+5,6+4,1)				147.69000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - dle skladby T2 : 2,7*(2*3)				16.20000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - T3 : 2,7*(4,4+1,1+2,3+1,5*3+0,9+1,9)				40.77000		
		2,7*(1,8*8+2*8+2,2*8)				129.60000		
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - dle skladby T1 :				140.40000		
		2,6*(6,2*2+3,8*3+2,4+1,5+2,5+6,2*2+0,7+0,8+1,7*2+2,7+3,8)						
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - dle skladby T2 : 2,6*(2,5*4+1,5*2+1,7)				38.22000		
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - T3 : 2,6*(1,7+1,6+2,7+1,7+1,1+1,5+1,5*3+3,1+1,2+2,3+2,3+0,2+2)				67.34000		
		2,6*(2,9+2)				12.74000		
		2,6*(2,3+2)*8				89.44000		
		2,6*(2,7+1,1+4,4+5,6)				35.88000		
48	347015	Předstěna SDK, tl.75mm,ocel.kce CW,1x sádrovláknitá deska 12,5mm+1x SDK deska MA, D+M, dle skladby T7	m2		3.90000			Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 2,6*1,5				3.90000		
49	3470151	Předstěna SDK, tl.75mm, ocel. kce CW, 1xsádrovláknitá deska 12,5mm+1xMAI 12,5mm D+M, Aku izol. tl. 60mm - dle skladby T4	m2		54.87000			Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 3.NP - č.v.D.1.10,13. - dle skladby T4 : 2,7*((0,5+0,3)*5+0,5+0,4+0,5+0,6) 16.20000 4.NP - č.v.D.1.11,13. - dle skladby T4 : 2,7*((0,5+0,3)*5+0,5+0,4+0,6+0,5+1+0,1) 19.17000 5.NP - č.v.D.1.12,13. - dle skladby T4 : 2,6*((0,5+0,3)*5+1,5+2) 19.50000						
50	34701521	Předstěna SDK,tl.75 mm,ocel. kce CW,1xsádrovl. deska tl. 12,5mm + 1x MA 12,5mm, Aku izol. tl. 60mm, dle skladby T6	m2	63.36000				Vlastní

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
- 1.NP - č.v.D.1.8,13. : 2,7*(0,6*2+0,4) 4.32000
- 3*(0,8+0,2*2) 3.60000
- 2.NP - č.v.D.1.9,13. : 2,7*(0,8+0,2) 2.70000
- 3*(0,8+0,2*2) 3.60000
- 3.NP - č.v.D.1.10,13. : 3*(0,8+0,2*2) 3.60000
- 2,7*(0,8+0,1+2,9+3,8) 20.52000
- 4.NP - č.v.D.1.11,13. : 2,7*(2,8+3,8) 17.82000
- 3*(0,8+0,2*2) 3.60000
- 5.NP - č.v.D.1.12,13. : 3*(0,8+0,2*2) 3.60000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				990,894.52		
51	601016191R00	Penetrační nátěr stropu vč. dod. penetrace	m2	699.29000				RTS 20/ I

- 3.NP - č.v.D.1.10,13. : 204.52000
18,23+1,43+2,72+1,22+2,94+15,48+4,16+13,88+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,11+13,8
6+4,02+13,86+4,11+13,86+4,02+8,96+24,02

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 16,59+3,46+3,12+13,86+4,02+13,86+4,02+13,85+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+18,29+1,43+2,72+1,91+12,53		203.08000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 51,3+12,81*8+4,01*8+12,56+4*18,26+1,35+4,24+18,52+1,35+3,15+19,69+1,48+3,26+12,61+4,01+1,35		291.69000				
52	602016191R00	Penetrační nátěr stěn vč. dod. penetrace	m2	1,547.68000			801-1	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : 2,7*(18,1*2+1,5*2+6*2+9,1*2+3,3*2+5,7*2+6*2+2,4*2+6,3*2+6*2+0,6*2) -(2,4*1,5*2+2,2*2,4)		351.00000				
		2.NP - č.v.D.1.9,13. : 2,7*(24*2+1,5*2+9,1*2+7,3*2) -(0,8*2*7+0,6*2)		226.26000				
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 2,7*(12,2+6,3+3,5*2+5,3+9,3+0,4*2+4,4+6,3+0,2*2+0,4*6+5,8*4+15,3+12,4+1,5) -(2,4*1,5*11+2,1*1,5*2+1,5*2,4*2)		288.36000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 2,7*(12,2+6,3+3,5*2+5,3+9,3+0,4*2+4,4+6,3+0,2*2+0,4*6+5,8*4+15,3+12,4+1,5+1,8+1,6+3,3+0,9+2,2+4,4*2+1,6*2+5,6*2+4,5+1,4+2,8) -(2,4*1,5*11+2,1*1,5*2+1,5*2,4*2)		400.95000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 2,6*(9,2*2+5,3*2+4,4*2+15,2+6,1+4,4*2+24,5+3,2+1,6*2+6*2+27,2*2+9,1*2+6) -(2,4*1,5*19+1,5*2,4+1,5*1,5+4*1,5)		492.44000				
53	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	236.80000			801-1	RTS 20/ I
		ktelé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem pískových maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : 4*0,6+0,6*0,6*5+2,2*2,4		9.48000				
		2.NP - č.v.D.1.9,13. : 4*1,2+1,5*1,48+0,8*2*11+0,7*2+0,9*2		27.82000				
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 1,5*2,35+2,4*1,5*11+1,5*2,4+2,1*1,5*2*4*1,2		57.82500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 1,5*2,35+2,4*1,5*11+1,5*2,4+2,1*1,5*2+4*1,2			57.82500			
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 2,4*1,5*19+1,5*1,5+4*1,5+1,5*2,4*2			83.85000			
54	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek	m	61.65000			801-1	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 2,4+1,5*2 (2,1+1,5*2)*2			5.40000 10.20000			
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 2,4+1,5*2 2,1+1,5*2			5.40000 5.10000			
		1,05+1,5*2			4.05000			
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : (2,4+1,5*2)*5 (1,5*3)			27.00000 4.50000			
55	611421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy □ v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	458.90000			801-4	RTS 20/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 18,23+1,43+2,72+1,22+2,94+15,48+4,16+13,88+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,11+13,8 6+4,02+13,86+4,11+13,86+4,02+8,96+24,02			204.52000			
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 16,59+3,46+3,12+13,86+4,02+13,86+4,02+13,85+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13, 86+4,02+13,86+4,02+18,29+1,43+2,72+1,91+12,53			203.08000			
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 51,3+12,81*8+4,01*8+12,56+4+18,26+1,35+4,24+18,52+1,35+3,15+19,69+1,48+3,26+12,61+4,0 1+1,35			291.69000			
		5.NP - pokoje : -(12,81*8+12,56+18,26+18,52+19,69+12,61)			-184.12000			
		5.NP - soc. zař. : -(4,01*8+4+1,35+4,24+1,35+3,15+1,48+3,26+4,01+1,35)			-56.27000			
56	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	458.90000			801-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		3.NP - č.v.D.1.10,13. :		204.52000				
		18,23+1,43+2,72+1,22+2,94+15,48+4,16+13,88+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,11+13,86+4,02+13,86+4,11+13,86+4,02+8,96+24,02						
		4.NP - č.v.D.1.11,13. :		203.08000				
		16,59+3,46+3,12+13,86+4,02+13,86+4,02+13,85+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+18,29+1,43+2,72+1,91+12,53						
		5.NP - č.v.D.1.12,13. :		291.69000				
		51,3+12,81*8+4,01*8+12,56+4+18,26+1,35+4,24+18,52+1,35+3,15+19,69+1,48+3,26+12,61+4,01+1,35						
		5.NP - pokoje : -(12,81*8+12,56+18,26+18,52+19,69+12,61)		-184.12000				
		5.NP - soc. zař. : -(4,01*8+4+1,35+4,24+1,35+3,15+1,48+3,26+4,01+1,35)		-56.27000				
57	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	72.00000			801-4	RTS 20/ I
		2.NP - č.v.D.1.9,13. : (0,8+2*2)*5		24.00000				
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : (0,8+2*2)*5		24.00000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : (0,8+2*2)*5		24.00000				
58	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	381.39500			801-1	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.10,13. - pod odsekání obkladů : 2*(5,8+4,1+3)		25.80000				
		-(2,1*1,5*2+2,4*1,5)		-9.90000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - pod odsekání obkladů : 2*(5,8+4,1+3+2,5+1,5)		33.80000				
		-(2,1*1,5+1,05*1,5+2,4*1,5)		-8.32500				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - pod odsekání obkladů : 1,8*(6,3*2+5,8)		33.12000				
		výtah šachta : 16,5*(2,2*2+3*2)		171.60000				
		16,5*(1,6*2+2,5*2)		135.30000				
59	612421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých	m2	1.474.16000			801-4	RTS 20/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek


S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : $2,7*(18,1*2+1,5*2+6*2+9,1*2+3,3*2+5,7*2+6*2+2,4*2+6,3*2+6*2+0,6*2)$		351.00000				
		-(2,4*1,5*2+2,2*2,4)		-12.48000				
		2.NP - č.v.D.1.9,13. : $2,7*(24*2+1,5*2+9,1*2+7,3*2)$		226.26000				
		-(0,8*2*7+0,6*2)		-12.40000				
		3.NP - č.v.D.1.10,13. :		288.36000				
		$2,7*(12,2+6,3+3,5*2+5,3+9,3+0,4*2+4,4+6,3+0,2*2+0,4*6+5,8*4+15,3+12,4+1,5)$						
		-(2,4*1,5*11+2,1*1,5*2+1,5*2,4*2)		-53.10000				
		100% : -15,9		-15.90000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. :		400.95000				
		$2,7*(12,2+6,3+3,5*2+5,3+9,3+0,4*2+4,4+6,3+0,2*2+0,4*6+5,8*4+15,3+12,4+1,5+1,8+1,6+3,3+0,9+2,2+4,4*2+1,6*2+5,6*2+4,5+1,4+2,8)$						
		-(2,4*1,5*11+2,1*1,5*2+1,5*2,4*2)		-53.10000				
		100% : -24,5		-24.50000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. :		492.44000				
		$2,6*(9,2*2+5,3*2+4,4*2+15,2+6,1+4,4*2+24,5+3,2+1,6*2+6*2+27,2*2+9,1*2+6)$						
		-(2,4*1,5*19+1,5*2,4+1,5*1,5+4*1,5)		-80.25000				
		100% : -33,12		-33.12000				
60	612422491R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn příplatky za každých dalších 10 mm tloušťky k cenám opravované plochy přes 30 do 50 %	m2	1,474.16000			801-4	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : $2,7*(18,1*2+1,5*2+6*2+9,1*2+3,3*2+5,7*2+6*2+2,4*2+6,3*2+6*2+0,6*2)$		351.00000				
		-(2,4*1,5*2+2,2*2,4)		-12.48000				
		2.NP - č.v.D.1.9,13. : $2,7*(24*2+1,5*2+9,1*2+7,3*2)$		226.26000				
		-(0,8*2*7+0,6*2)		-12.40000				
		3.NP - č.v.D.1.10,13. :		288.36000				
		$2,7*(12,2+6,3+3,5*2+5,3+9,3+0,4*2+4,4+6,3+0,2*2+0,4*6+5,8*4+15,3+12,4+1,5)$						
		-(2,4*1,5*11+2,1*1,5*2+1,5*2,4*2)		-53.10000				
		100% : -15,9		-15.90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 2,7*(12,2+6,3+3,5*2+5,3+9,3+0,4*2+4,4+6,3+0,2*2+0,4*6+5,8*4+15,3+12,4+1,5+1,8+1,6+3,3+0,9+2,2+4,4*2+1,6*2+5,6*2+4,5+1,4+2,8) -(2,4*1,5*11+2,1*1,5*2+1,5*2,4*2) 100% : -24,5		400.95000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 2,6*(9,2*2+5,3*2+4,4*2+15,2+6,1+4,4*2+24,5+3,2+1,6*2+6*2+27,2*2+9,1*2+6) -(2,4*1,5*19+1,5*2,4+1,5*1,5*4*1,5) 100% : -33,12		492.44000				
61	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Začátek provozního součtu	m2	15.41250			801-4	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 2,4+1,5*2 (2,1+1,5*2)*2		5.40000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 2,4+1,5*2 2,1+1,5*2		10.20000				
		1,05+1,5*2		5.40000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : (2,4+1,5*2)*5 (1,5*3)		5.10000				
		Konec provozního součtu 0,25*61,65		4.05000				
				27.00000				
				4.50000				
				15.41250				
62	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,	m2	1,474.16000			801-1	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : 2,7*(18,1*2+1,5*2+6*2+9,1*2+3,3*2+5,7*2+6*2+2,4*2+6,3*2+6*2+0,6*2) -(2,4*1,5*2+2,2*2,4)		351.00000				
		2.NP - č.v.D.1.9,13. : 2,7*(24*2+1,5*2+9,1*2+7,3*2)		-12.48000				
				226.26000				



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,8*2*7+0,6*2)				-12.40000		
		3.NP - č.v.D.1.10,13. :				288.36000		
		2,7*(12,2+6,3+3,5*2+5,3+9,3+0,4*2+4,4+6,3+0,2*2+0,4*6+5,8*4+15,3+12,4+1,5)						
		-(2,4*1,5*11+2,1*1,5*2+1,5*2,4*2)				-53.10000		
		100% : -15,9				-15.90000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. :				400.95000		
		2,7*(12,2+6,3+3,5*2+5,3+9,3+0,4*2+4,4+6,3+0,2*2+0,4*6+5,8*4+15,3+12,4+1,5+1,8+1,6+3,3+0,9+2,2+4,4*2+1,6*2+5,6*2+4,5+1,4+2,8)						
		-(2,4*1,5*11+2,1*1,5*2+1,5*2,4*2)				-53.10000		
		100% : -24,5				-24.50000		
		5.NP - č.v.D.1.12,13. :				492.44000		
		2,6*(9,2*2+5,3*2+4,4*2+15,2+6,1+4,4*2+24,5+3,2+1,6*2+6*2+27,2*2+9,1*2+6)						
		-(2,4*1,5*19+1,5*2,4+1,5*1,5+4*1,5)				-80.25000		
		100% : -33,12				-33.12000		
63	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pleťivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) výťah šachta : 16,5*(2,2*2+3*2) 16,5*(1,6*2+2,5*2)	m2	306.90000			801-1	RTS 20/ I
						171.60000		
						135.30000		
64	61001	Začištění keram. soklíků štukem	m	359.30000				Vlastní
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : 6,3*2+2,4*2-(2,2+0,8+0,9*2+1,7)				10.90000		
		5,6*2+3*2+0,8*2+0,6*2-0,8				19.20000		
		6,1*2+6,6*2+1,7*2-(1,3+1,6+1,7+1)				23.20000		
		5,4+2,6*2+2,4+1,4				14.40000		
		1,8*2+3,2*2+0,5*2-0,9				10.10000		
		2.NP - č.v.D.1.9,13. : 24,2*2+1,5*2-(0,8*12)				41.80000		
		6,5*2+7,4*2+2,1*2+0,2+0,25*2-(6+0,9+0,6+1,3*2+1,1)				21.50000		
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 6,4*2+5,9*2+2,4*2-(1,3*2+0,8*4+0,9*2)				21.80000		
		24,2*2+1,5*2-(0,8*12+0,9+0,7+1,4)				38.80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,1*2+1,5*2-(1,5+1,3+0,8*2)				10.80000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 6,4*2+5,9*2+2,4*2-(1,3*2+0,8*4+0,9*2)				21.80000		
		24,2*2+1,5*2-(0,8*10+0,9+0,7+1,4)				40.40000		
		6,1*2+1,5*2-(1,5+0,9+0,8*2+0,7)				10.50000		
		2,9*2+4,4*2-0,8				13.80000		
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 6,3*2+5,3*2+2,2*2-(0,9+0,8*3+1,4*2)				21.50000		
		24,5*2+1,6*2-(1,5+0,9+0,8*13+0,6)				38.80000		

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	43.927.70
----------------	------------------------------	------------------

65	622311131RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	8.64000			801-1	RTS 20/ I
<p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.</p> <p style="color: green;">Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.</p> <p style="color: green;">Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.</p> <p>5.NP - č.v.D.1.12,13. - dozdívký parapetů : 0,9*2,4*4</p>								
				8.64000				

66	622311152RT3	Zateplení ostění expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítká	m2	14.26500			801-1	RTS 20/ I
<p>nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.</p> <p style="color: green;">Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK.</p>								
				1.08000				
				3.06000				
				1.08000				
				1.53000				
				1.21500				
				5.40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,2*(1,5*3)			0.90000			
67	622312162R00	Zateplení parapetu expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,035 W/mK. 3.NP - č.v.D.1.10,13. : 0,2*2,4+0,3*2,1*2 4.NP - č.v.D.1.11,13. : 0,2*2,4+0,3*(2,1+1,1) 5.NP - č.v.D.1.12,13. : 0,2*(2,4+1,5+2,4*4)	m2	5.88000			801-1	RTS 20/ I
68	622397132R00	Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 m2, polystyrenovou fasádní deskou, se silikonovou omítkou 3.NP - č.v.D.1.10,13. : 2 4.NP - č.v.D.1.11,13. : 1	kus	3.00000			801-4	RTS 20/ I
					2.00000			
					1.00000			
69	622397134R00	Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 m2, polystyrenovou fasádní deskou, bez omítky 5.NP - č.v.D.1.12,13. : 2	kus	2.00000			801-4	RTS 20/ I
					2.00000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				328,158.86		
70	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár a zaplnění. 1.NP - č.v.D.1.1.6. - P1 : (14,93+16,34+12,94+31,24+3,2*2)*0,05 2.NP - č.v.D.1.9,13. - P2 : (34,06+36,3)*0,05 3.NP - č.v.D.1.3,6. - P2,3,4 : (36,72+14,34+36,28+2*1,8*8+1*1,5+3*1,5+1*3)*0,05 z 50% : (14,34+13,05+12,55*7+9,16+8,06)*0,05*0,5 4.NP - č.v.D.1.4,6. : (36,72+1,5*6+4,3*1,8+36,28+2*1,8*8+1*1,5+3,5*1,5)*0,05 z 50% : (14,34+13,05+12,55*7+9,16+8,06)*0,05*0,5 5.NP - č.v.D.1.5,6. : (32,78+39,03+3,9*2,3*4+2*2+0,9*1,5+2,9*1,6+9*1,5+1,5*4,2+1,5*2,3+2,1*1,9)*0,05 z 50% : (12,81*8+12,56+18,26+18,52+19,69+12,81)*0,05*0,5	m3	38.00150			301-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
71	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, po vybour. příčkách : 3.NP - č.v.D.1.3.6. : 0,1*0,05*(9,1+5,6+2,8*2+1,4*2+2,6) 0,1*0,05*(5,6+6+24*2+6,4*4+5,7*3+(0,7+0,5)*5+(0,3+0,5)*2+0,8+0,4) 0,15*0,05*(4,1+1,6+4,5+0,3+3,3+5+0,9*3+1) 0,05*(0,5*0,4*4+0,3*0,3+0,7*0,5) 4.NP - č.v.D.1.4.6. : 0,1*0,05*(5,7+1+0,9+4,9+2,8+1,4*2+2,8+2,6+4,5) 0,1*0,05*(24*2+6,4*4+5,7*3+(0,7+0,5)*8+(0,5+0,3)*2+0,8+0,3) 0,1*0,15*(4+1,5+2,9+3,2+0,9*2+1) 0,05*(0,3*0,4+0,5*0,5+0,6*0,5*2) 5.NP - č.v.D.1.5.6. : 0,1*0,05*((4,3*2)+(3,1+1,4*2)) 0,15*0,05*(5,9*2+4,3+3,1+6,1+15) 0,3*0,05*(1*3+1,9+1,6)	m3	2.30650				801-4	RTS 20/ I
72	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem 1.NP - č.v.D.1.1.6. - P1 : (14,93+16,34+12,94+31,24+3,2*2)*0,05 2.NP - č.v.D.1.9.13. - P2 : (34,06+36,3)*0,05 3.NP - č.v.D.1.3.6. - P2,3,4 : (36,72+14,34+36,28+2*1,8*8+1*1,5+3*1,5+1*3)*0,05 z 50% : (14,34+13,05+12,55*7+9,16+8,06)*0,05*0,5 4.NP - č.v.D.1.4.6. : (36,72+1,5*6+4,3*1,8+36,28+2*1,8*8+1*1,5+3,5*1,5)*0,05 z 50% : (14,34+13,05+12,55*7+9,16+8,06)*0,05*0,5 5.NP - č.v.D.1.5.6. : (32,78+39,03+3,9*2,3*4+2*2+0,9*1,5+2,9*1,6+9*1,5+1,5*4,2+1,5*2,3+2,1*1,9)*0,05 z 50% : (12,81*8+12,56+18,26+18,52+19,69+12,81)*0,05*0,5	m3	38.00150				801-1	RTS 20/ I
73	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,	m3	1.31250			801-1	RTS 20/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP - č.v.D.1.8,14.- výtah : 0,15*2,5*3,5				1.31250		
74	632411125R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 25 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením parapety : 3.NP - č.v.D.1.10,13. : 0,3*2,4+0,5*2,1*2 4.NP - č.v.D.1.11,13. : 0,3*2,4+0,5*(2,1+1,1) 5.NP - č.v.D.1.12,13. : 0,5*(2,4+1,5+2,4*4)	m2		11.89000		801-1	RTS 20/ I
75	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením 1.NP - č.v.D.1.1,6. - P1 : (14,93+16,34+12,94+31,24+3,2*2) 2.NP - č.v.D.1.9,13. - P2 : (34,06+36,3) 3.NP - č.v.D.1.3,6. - P2,3,4 : (36,72+14,34+36,28+2*1,8*8+1*1,5+3*1,5+1*3) z 50% : (14,34+13,05+12,55*7+9,16+8,06)*0,5 4.NP - č.v.D.1.4,6. : (36,72+1,5*6+4,3*1,8+36,28+2*1,8*8+1*1,5+3,5*1,5) z 50% : (14,34+13,05+12,55*7+9,16+8,06)*0,5 5.NP - č.v.D.1.5,6. : (32,78+39,03+3,9*2,3*4+2*2+0,9*1,5+2,9*1,6+9*1,5+1,5*4,2+1,5*2,3+2,1*1,9) z 50% : (12,81*8+12,56+18,26+18,52+19,69+12,81)*0,5	m2		760.03000		801-1	RTS 20/ I
76	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu Začátek provozního součtu 1.NP - č.v.D.1.8,13. : 6,3*2+2,4*2 5,7*2+3,2*2+0,7+0,5+0,6*2 6,1*2+6,6*2+1,7*2 5,4+2,6*2+2,4+1,4 1,8*2+3,2*2+0,5*2 2.NP - č.v.D.1.9,13. : 24,2*2+1,5*2 6,5*2+7,4*2+2,1*2+0,2+0,25*2	m		394.35000		800-713	RTS 20/ I
					17.40000 20.20000 28.80000 14.40000 11.00000 51.40000 32.70000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 6,4*2+5,9*2+2,4*2				29.40000		
		24,2*2+1,5*2				51.40000		
		6,1*2+1,5*2				15.20000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 6,4*2+5,9*2+2,4*2				29.40000		
		24,2*2+1,5*2				51.40000		
		6,1*2+1,5*2				15.20000		
		2,9*2+4,4*2				14.60000		
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 6,3*2+5,3*2+2,2*2				27.60000		
		24,5*2+1,6*2				52.20000		
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : (1*2+1,5*2)				5.00000		
		(1,9*2+1,5*2)				6.80000		
		(1*2+1,5*2)				5.00000		
		(2,9*2+1*2)				7.80000		
		(2,3*2+2,2*2)				9.00000		
		(2,2*2+2*2)*7				58.80000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : (1,6*2+2,2*2*2)				12.00000		
		(1,8*2+1,8*2*2)				10.80000		
		(2,3*2+2,2*2)				9.00000		
		(2*2+2,2*2)*7				58.80000		
		(1*2+1,5*2)				5.00000		
		(1,9*2+1,5*2)				6.80000		
		(1,4*2+1,5*2)				5.80000		
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : (1,5*2+0,9*2)				4.80000		
		(2,6*2+1,7*2)				8.60000		
		(0,9*2+1,5*2)				4.80000		
		(2*2+1,5*2)				7.00000		
		(0,9*2+1,5*2)				4.80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1*2+1,5*2+0,7)			5.70000			
		(1,5*2+2,2*2)			7.40000			
		(2*2+2,1*2)			8.20000			
		2*4-0,7			7.30000			
		(2,3*2+1,9*2)*8			67.20000			
		Konec provozního součtu						
		788,7/2			394.35000			

Díl: 64		Výplně otvorů			70,505.10			
77	648991111RT4	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 200 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna,	m	18.00000		301-1	RTS 20/ I	
		3.NP - č.v.D.1.8,13. - P1A : 2,5		2.50000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - P1B : 1,5		1.50000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - A1A+A2A : 2,5*5+1,5		14.00000				
78	648991113RT4	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 350 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna,	m	7.35000		301-1	RTS 20/ I	
		3.NP - č.v.D.1.8,13. :						
		P3A : 2,1*2		4.20000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. :						
		P3B : 2,1		2.10000				
		P4B : 1,05		1.05000				
79	DV10	D+M revizních dvířek 200x200 mm EW15DP1, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. DV10 výpis výrobků - ozn. DV10 : 2	kus	2.00000			Vlastní	
				2.00000				
80	DV11	D+M revizních dvířek 200x200 mm EW15DP1, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. DV11	kus	7.00000			Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výpis výrobků - ozn. DV11 : 7			7.00000			
81	DV12	D+M revizních dvířek 200x200 mm EW15DP1, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. DV12	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DV12 : 1			1.00000			
82	DV13	D+M revizních dvířek 200x200 mm EW15DP1, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. DV13	kus	4.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DV13 : 4			4.00000			
83	DV9	D+M revizních dvířek 200x200 mm EW15DP1, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. DV9	kus	22.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DV9 : 22			22.00000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				104.759.32		
84	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. výměna oken + oprava fasády + úpravy balkónů : 11*5 14*(5+6*3)	m2	377.00000			800-3	RTS 20/ I
85	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení	m2	377.00000			800-3	RTS 20/ I
86	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	377.00000			800-3	RTS 20/ I
87	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 1.NP - č.v.D.1.8,13. : 14,56+16,34+32,67+12,3+27,1+5,57 4*6,3+2,8*3 -(0,6*0,45+0,125*0,7+0,3*0,4*3) 2.NP - č.v.D.1.9,13. : 38,62+36,3 3.NP - č.v.D.1.10,13. : 36,72+36,3+8,96	m2	1,133.82250			800-3	RTS 20/ I
					108.54000			
					33.60000			
					-0.71750			
					74.92000			
					81.98000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,43+2,72+1,22+2,94+4,16+4,02*3+4,11+4,02+4,11+4,02		40.79000				
		18,23+15,48+13,86*7+24,02		154.75000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 32,15+9,11+36,3		77.56000				
		16,59+3,46+3,12+13,86+4,02+13,86+4,02+13,85+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+18,29+1,43+2,72+1,91+12,53		203.08000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. :		359.32000				
		28,6+39,03+51,3+12,81*8+4,01*8+12,56+4+18,26+1,35+4,24+18,52+1,35+3,15+19,69+1,48+3,26+12,61+4,01+1,35						
88	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	56.80000			800-3	RTS 20/ I
		1-5.NP : 1,6*(0,9*2+5,3)*5		56.80000				
89	943943291R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek □ za půdorysnou plochu do 6 m2 pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	68.00000			800-3	RTS 20/ I
90	943944123R00	Montáž lešení prostorového těžkého při maximálním zatížení plochy přes 6 do 9 kPa (900 kg/m2) pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, výťah : 16*2,5*1,7	m3	68.00000			800-3	RTS 20/ I
91	943944293R00	Montáž lešení prostorového těžkého příplatek k ceně za každých i započatých 5 m výšky přes 20 do 40 m □ příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení □ při maximálním zatížení plochy přes 6 do 9 kPa (900 kg/m2) pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, výťah : 16*2,5*1,7*60	m3	4,080.00000			800-3	RTS 20/ I
92	943944823R00	Demontáž lešení prostorového těžkého bez podlah do výšky 20 m, při maximálním zatížení plochy přes 6 do 9 kPa (900 kg/m2) pracovního nebo podpěrného bez podlah do výšky 20 m, výťah : 16*2,5*1,7	m3	68.00000			800-3	RTS 20/ I
93	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	377.00000			800-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	95004	D+M PHP s hasící schopností 113 B - CO2 <i>dle PBR : 1</i>	kus	1.00000				Vlastní
101	955001	Stavební přípomoci profesí ZTI, ÚT, VZT, EI, (sekání drážek, prostupů apod.+ zpětné začištění) vč. dod. materiálu	hod	165.00000				Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1,379,395.64		
102	962031113R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro kg/m2), 1.NP - č.v.D.1.1.6. : 2,8*6,3-0,8*2 2,8*(0,5*2+0,9*3+4,5) 3.NP - č.v.D.1.3.6. : 2,8*(9,1+5,6+2,8*2+1,4*2+2,6) -(0,8*2*4+0,6*2*4+1,3*2) 2,8*(5,6+6+24*2+6,4*4+5,7*3+(0,7+0,5)*5+(0,3+0,5)*2+0,8+0,4) -(0,8*2*17+0,6*2+1,6*2) 4.NP - č.v.D.1.4.6. : 2,8*(5,7+1+0,9+4,9+2,8+1,4*2+2,8+2,6+4,5) -(0,8*2*3+0,6*2*6+1,6*2) 2,8*(24*2+6,4*4+5,7*3+(0,7+0,5)*8+(0,5+0,3)*2+0,8+0,3) -(0,8*2*16) 5.NP - č.v.D.1.5.6. : 2,8*(4,3*2+0,8*2+0,5*2)+2*(3,1+1,4*2) -(0,6*2*4)	m2	741.00000			801-3	RTS 20/ I
103	962031116R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 3.NP - č.v.D.1.3.6. : 2,8*(4,1+1,6+4,5+0,3+3,3+5+0,9*3+1) -(0,6*2*5) 4.NP - č.v.D.1.4.6. : 2,8*(4+1,5+2,9+3,2+0,9*2+1+0,3) -(0,6*2*3) 5.NP - č.v.D.1.5.6. : 2,8*(5,9*2+4,3+3,1+6,1+15)	m2	207.40000			801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do kPa (150 kg/m2) 3.NP - č.v.D.1.3.6. : 2,8*(0,5*0,4*4+0,3*0,3+0,7*0,5) 4.NP - č.v.D.1.11,13. : 2,8*(0,3*0,4+0,5*0,5+0,6*0,5*2)	m3	6.18800			801-3	RTS 20/ I
105	963016211R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm 1.NP - č.v.D.1.8,13. : 6*4,1+1,9*1,7+2*1,7+1,6*0,9 5.NP - č.v.D.1.5,6. : 32,78+2,2*0,9	m2	67.43000			801-3	RTS 20/ I
106	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 1.NP - č.v.D.1.1,6. : (14,93+16,34+12,94+31,24+3,2*2)*0,05 2.NP - č.v.D.1.2,6. : (38,62+36,3)*0,05 3.NP - č.v.D.1.3,6. : (36,72+14,34+36,28+2*1,8*8+1*1,5+3*1,5+1*3)*0,05 z 50% : (14,34+13,05+12,55*7+9,16+8,06)*0,05*0,5 4.NP - č.v.D.1.4,6. : (36,72+1,5*6+4,3*1,8+36,28+2*1,8*8+1*1,5+3,5*1,5)*0,05 z 50% : (14,34+13,05+12,55*7+9,16+8,06)*0,05*0,5 5.NP - č.v.D.1.5,6. : (32,78+39,03+3,9*2,3*4+2*2+0,9*1,5+2,9*1,6+9*1,5+1,5*4,2+1,5*2,3+2,1*1,9)*0,05 z 50% : (12,81*8+12,56+18,26+18,52+19,69+12,81)*0,05*0,5	m3	38.22950			801-3	RTS 20/ I
107	965042241RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 1.NP - č.v.D.1.1,6. : 0,15*5,3*4,5	m3	3.57750			801-3	RTS 20/ I
108	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm 1.NP - č.v.D.1.1,6. : 0,15*5,3*4,5	m3	3.57750			801-3	RTS 20/ I
109	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	602.69000			801-3	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		1.NP - č.v.D.1.1,6. : 14,93+16,34+12,94+31,24+17,85+17,88		111.18000					
		1,3*(0,2+0,3)*4		2.60000					
		2.NP - č.v.D.1.2,6. : 38,62+36,3		74.92000					
		3.NP - č.v.D.1.3,6. :		149.31000					
		36,72+12,52+5,14+4,92+4,98+4,98+4,96+36,28+5,03+4,99+4,99+4,94+3,19+5,64+1,26*3+6,25							
		4.NP - č.v.D.1.4,6. :		149.31000					
		36,72+12,52+5,14+4,92+4,98+4,98+4,96+36,28+5,03+4,99+4,99+4,94+3,19+5,64+1,26*3+6,25							
		5.NP - č.v.D.1.5,6. : 32,78+39,03+7,86+4,48+1,23+1,22+2,34+6,18+1,47		96.59000					
		6,26*3		18.78000					
110	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	504.10000				801-3	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.1,6. : 5,1*2+3,3*2		16.80000					
		5,7*2+3*2+0,8*2-0,8*2		17.40000					
		2,4*2+6*2-(0,9*3+2,2+1,8)		10.10000					
		6,3*2+2,9*2+0,7*2-(0,9+0,8)		18.10000					
		6,3*2+3,1*2+0,5*2-0,8*2		18.20000					
		6,5*2+5,5*2-(1+1,8+1,4+1,4+0,8)		17.60000					
		4*0,3*2		2.40000					
		2.NP - č.v.D.1.2,6. : 6,6*2+7,3*2-(1,3*2+0,8*7+0,6)		19.00000					
		24,2*2+1,5*2-(0,8*12)		41.80000					
		3.NP - č.v.D.1.3,6. : 6,5*2+6-(0,8*4+1,5+1,3)		13.00000					
		3,1*2+1,9*2-0,8*2		8.40000					
		(2,9*2+1,9*2-0,8*2)*7		56.00000					
		24,3*2+1,5*2-(0,8*11+1,5+1,3+0,6)		39.40000					
		2,9*2+1,2*2-0,8*2		6.60000					
		1,3*2+1,5*2-0,6*2		4.40000					
		4,5*2+1,5*2-0,8		11.20000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritská 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.NP - č.v.D.1.4,6. : 6,5*2+6-(0,8*4+1,5+1,3)				13.00000		
		3,1*2+1,9*2-0,8*2				8.40000		
		(2,9*2+1,9*2-0,8*2)*7				56.00000		
		24,3*2+1,5*2-(0,8*11+1,5+1,3+0,6)				39.40000		
		2,9*2+1,2*2-0,8*2				6.60000		
		1,3*2+1,5*2-0,6*2				4.40000		
		4,5*2+1,5*2-0,8				11.20000		
		5.NP - č.v.D.1.5,6. : 6,3*2+5,3+0,5-(0,8*2+1,3)				15.50000		
		24,5*2+1,6*2-(1,5+1,3+0,8*6+0,6*2)				43.40000		
		2,2*2+1,1*2-0,8				5.80000		
111	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	3.57750			801-3	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.1,6. : 0,15*5,3*4,5				3.57750		
112	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídél dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	104.00000			801-3	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.1,6. : 18				18.00000		
		2.NP - č.v.D.1.2,6. : 5				5.00000		
		3.NP - č.v.D.1.3,6. : 33				33.00000		
		4.NP - č.v.D.1.4,6. : 33				33.00000		
		5.NP - č.v.D.1.5,6. : 15				15.00000		
113	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	120.40000			801-3	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.1,6. : 0,9*2*4				7.20000		
		3.NP - č.v.D.1.3,6. : 0,8*2*26+0,6*2*5				47.60000		
		4.NP - č.v.D.1.4,6. : 0,8*2*26+0,6*2*5				47.60000		
		5.NP - č.v.D.1.5,6. : 0,8*2*6+0,6*2*7				18.00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	14.20000			801-3	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.1,6. : 1,4*2+1,8*2		6.40000				
		3.NP - č.v.D.1.3,6. : 1,3*2		2.60000				
		4.NP - č.v.D.1.4,6. : 1,3*2		2.60000				
		5.NP - č.v.D.1.5,6. : 1,3*2		2.60000				
115	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	7.31400			801-3	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.3,6. : 0,9*0,6*2		1.08000				
		0,6*0,6*5		1.80000				
		4.NP - č.v.D.1.4,6. : 0,9*0,6*2		1.08000				
		0,6*0,6*4		1.44000				
		5.NP - č.v.D.1.5,6. : 0,9*0,55*3		1.48500				
		0,78*0,55		0.42900				
116	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	15.48000			801-3	RTS 20/ I
		5.NP - č.v.D.1.5,6. : 2,4*2,15*3		15.48000				
117	968096001R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm,	m	12.50000			801-3	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.3,6. : 0,9*2+0,6*5		4.80000				
		4.NP - č.v.D.1.4,6. : 0,9*2+0,6*4		4.20000				
		5.NP - č.v.D.1.5,6. : 0,9*3+0,8		3.50000				
118	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	19.60000			801-3	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.1,14. - výtah : 5,3*2+4,5*2		19.60000				
119	971033521R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm	m2	0.63000			801-3	RTS 20/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		4.NP - č.v.D.1.4,6. : 0,3*2,1		0.63000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	971033541R00	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených □ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	3.09780			801-3	RTS 20/ I
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		3.NP - č.v.D.1.3,6. : 0,3*(2,4*1,5-0,9*0,6*2)			0.75600			
		4.NP - č.v.D.1.4,6. : 0,3*(2,4*1,5-0,9*0,6*2)			0.75600			
		5.NP - č.v.D.1.5,6. : 0,3*(2,4*1,5-0,9*0,55*2)			0.78300			
		0,3*(2,4*1,5-0,9*0,55-0,78*0,55)			0.80280			
121	971033561R00	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených □ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	5.88600			801-3	RTS 20/ I
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		3.NP - č.v.D.1.3,6. : 0,6*(4,9*1,5-0,6*0,6*5)			3.33000			
		4.NP - č.v.D.1.4,6. : 0,6*(3,8*1,5-0,6*0,6*4)			2.55600			
122	971033621R00	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených □ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	4.82000			801-3	RTS 20/ I
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		1.NP - č.v.D.1.1,6. : 1*2,1+1,3*0,8			3.14000			
		4.NP - č.v.D.1.4,6. : 0,8*2,1			1.68000			
123	971033631R00	Výbourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených □ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	9.45000			801-3	RTS 20/ I
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		4.NP - č.v.D.1.4,6. : 0,9*2,1			1.89000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		5.NP - č.v.D.1.5,6. : 0,9*2,1*4			7.56000				
124	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 5.NP - č.v.D.1.5,6. : 0,3*(1*2,1*3+1,9+1,6)	m3	2.94000			801-3	RTS 20/ I	
					2.94000				
125	974031664R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm 5.NP - č.v.D.1.5,6. : 1,5*3*2+2,5*2+2*2	m	18.00000			801-3	RTS 20/ I	
					18.00000				
126	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu 2.NP - č.v.D.1.2,6. : 2,7 3.NP - č.v.D.1.3,6. : 2,7 4.NP - č.v.D.1.4,6. : 2,7 5.NP - č.v.D.1.5,6. : 2,7+(5,4+1,2*2)*3+0,9*3+0,8	m	37.70000			801-3	RTS 20/ I	
					2.70000				
					2.70000				
					2.70000				
					29.60000				
127	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 30 % 1.NP - č.v.D.1.8,13. - pod podhledy : 27,1+14,56+5,57 2.NP - č.v.D.1.2,6. - pod podhledy : 38,62+36,3 3.NP - č.v.D.1.10,13. - pod podhledy : 32,15+36,3+8,96 18,23+1,43+2,72+1,22+2,94+15,48+4,16+13,88+4,02+13,86+4,02+13,86+4,11+13,8 6+4,02+13,86+4,11+13,86+4,02+8,96+24,02 4.NP - č.v.D.1.11,13. - pod podhledy : 32,15+9,11+36,3 16,59+3,46+3,12+13,86+4,02+13,86+4,02+13,85+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13, 86+4,02+13,86+4,02+18,29+1,43+2,72+1,91+12,53 5.NP - č.v.D.1.12,13. - pod podhledy : 9,2*5,3-2,2*2,9+39,03	m2	1,057.82000				801-3	RTS 20/ I
					47.23000				
					74.92000				
					77.41000				
					204.52000				
					77.56000				
					203.08000				
					81.41000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		51,3+12,81*8+4,01*8+12,56+4+18,26+1,35+4,24+18,52+1,35+3,15+19,69+1,48+3,26+12,61+4,01+1,35		291.69000				
128	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 50 %	m2	1,547.68000			801-3	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : 2,7*(18,1*2+1,5*2+6*2+9,1*2+3,3*2+5,7*2+6*2+2,4*2+6,3*2+6*2+0,6*2)		351.00000				
		-(2,4*1,5*2+2,2*2,4)		-12.48000				
		2.NP - č.v.D.1.9,13. : 2,7*(24*2+1,5*2+9,1*2+7,3*2)		226.26000				
		-(0,8*2*7+0,6*2)		-12.40000				
		3.NP - č.v.D.1.10,13. :		288.36000				
		2,7*(12,2+6,3+3,5*2+5,3+9,3+0,4*2+4,4+6,3+0,2*2+0,4*6+5,8*4+15,3+12,4+1,5)						
		-(2,4*1,5*11+2,1*1,5*2+1,5*2,4*2)		-53.10000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. :		400.95000				
		2,7*(12,2+6,3+3,5*2+5,3+9,3+0,4*2+4,4+6,3+0,2*2+0,4*6+5,8*4+15,3+12,4+1,5+1,8+1,6+3,3+0,9+2,2+4,4*2+1,6*2+5,6*2+4,5+1,4+2,8)						
		-(2,4*1,5*11+2,1*1,5*2+1,5*2,4*2)		-53.10000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. :		492.44000				
		2,6*(9,2*2+5,3*2+4,4*2+15,2+6,1+4,4*2+24,5+3,2+1,6*2+6*2+27,2*2+9,1*2+6)						
		-(2,4*1,5*19+1,5*2,4+1,5*1,5+4*1,5)		-80.25000				
129	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	359.22000			801-3	RTS 20/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		3.NP - č.v.D.1.3,6. : 2*(4,1*2+3,2*2+0,9*4*3-(0,8+0,6*3*2))		42.00000				
		2,1*(2,2*2+1,6*2+1,8*2+0,9*2-0,6*3)		23.52000				
		2,1*(2,8*2+1,4*2-0,6)		16.38000				
		2,1*(1,4*2+0,9*2-0,6)*3		25.20000				
		1,5*1,5*10		22.50000				
		4.NP - č.v.D.1.4,6. : 2*(4,1*2+3,2*2+0,9*4*3-(0,8+0,6*3*2))		42.00000				
		2,1*(2,2*2+1,6*2+1,8*2+0,9*2-0,6*3)		23.52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,1*(2,8*2+1,4*2-0,6)			16.38000			
		2,1*(1,4*2+0,9*2-0,6)*3			25.20000			
		1,5*1,5*10			22.50000			
		5.NP - č.v.D.1.5,6. : 1,8*(4,3*2+1,8*2+3,1*2+1,5*2+1,4*6+1,1*2+0,9*4+4,3*2+2,1*2+2,2*2+1,1*2)			99.00000			
		-1,8*(0,6*11)			-11.88000			
		1,5*(2,6+1,5*4)			12.90000			
130	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva	m2	23.85000			800-711	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.1,6. : 5,3*4,5			23.85000			
131	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	26.90000			800-764	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.3,6. : 0,9*2+0,6*5			4.80000			
		4.NP - č.v.D.1.4,6. : 0,9*2+0,6*4			4.20000			
		5.NP - č.v.D.1.5,6. : 0,9*3+0,8+2,4*6			17.90000			
132	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří □ jednokřídlových	kus	98.00000			800-766	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.1,6. : 16			16.00000			
		2.NP - č.v.D.1.2,6. : 5			5.00000			
		3.NP - č.v.D.1.3,6. : 31			31.00000			
		4.NP - č.v.D.1.4,6. : 31			31.00000			
		5.NP - č.v.D.1.5,6. : 15			15.00000			
133	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří □ dvoukřídlových	kus	5.00000			800-766	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.1,6. : 2			2.00000			
		3.NP - č.v.D.1.3,6. : 1			1.00000			
		4.NP - č.v.D.1.4,6. : 1			1.00000			
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 1			1.00000			
134	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	424.60000			800-775	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.3,6. : 6,2*2+2,4-(1,5+0,8*2+0,6+1,6)			9.50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,1*2+4,4*2-0,8				14.20000		
		(2,9*2+4,4*2-0,8)*7				96.60000		
		2,9*2+3*2-0,8				11.00000		
		2,9*2+2,8*2-0,8				10.60000		
		4.NP - č.v.D.1.4.6. : 6,2*2+2,4-(1,5+0,8*2+0,6+1,6)				9.50000		
		3,1*2+4,4*2-0,8				14.20000		
		(2,9*2+4,4*2-0,8)*7				96.60000		
		2,9*2+3*2-0,8				11.00000		
		2,9*2+2,8*2-0,8				10.60000		
		5.NP - č.v.D.1.5.6. : 8,8*2+5,9*2+0,3*2+0,2*2-(0,8*2+2,4)				26.40000		
		8,9*2+5,9*2+0,3*2+0,2*2-(0,8+2,4)				27.40000		
		9*2+5,9*2+0,3*2+0,2*4-(0,8+2,4)				28.00000		
		6*2+4,3*2-0,8				19.80000		
		2,8*2+4,3*2-0,8				13.40000		
		8,8*2+4,3*2+0,2*2-0,8				25.80000		
135	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	483.10000			800-775	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.3.6. : 14,34+13,05+12,55*7+9,16+8,06				132.46000		
		4.NP - č.v.D.1.4.6. : 14,34+13,05+12,55*7+9,16+8,06				132.46000		
		5.NP - č.v.D.1.5.6. : 51,74+51,83+51,87+25,23+37,51				218.18000		
136	966601	Vybourání části stropní konstrukce vč. řezání, likvidace a statického podchycení	m2	24.20000				Vlastní
		PODĚL BOČNÍCH STĚN VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE PŘED VYŘÍZNUTÍM ČÁSTÍ PANELŮ PROVEDENO JEJICH PRO						
		2.NP - č.v.D.1.2.6. : 2,2*2,2				4.84000		
		3.NP - č.v.D.1.3.6. : 2,2*2,2				4.84000		
		4.NP - č.v.D.1.4.6. : 2,2*2,2				4.84000		
		5.NP - č.v.D.1.5.6. : 2,2*2,2*2				9.68000		
137	9699001	Dmtž čel stávajících balkónů - zarovnání s navazující stáv. krytinou, vč. likvidace sutí	m2	4.86000				Vlastní
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 0,3*5,4*3				4.86000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
138	762900030RAB	Demontáž krovů s bedněním, s laťováním jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 3 popisu. Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez 5.NP - č.v.D.1.12,13. : 2,5*5,4	m2	13.50000			AP-PSV	RTS 20/ I
139	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	428.48242			801-3	RTS 20/ I
140	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,285.44725			801-3	RTS 20/ I
141	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	428.48242			801-3	RTS 20/ I
142	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,141.78900			801-3	RTS 20/ I
143	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	428.48242			801-3	RTS 20/ I
144	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,713.92967			801-3	RTS 20/ I
145	97999010	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva, keram. apod.	t	428.48242				Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						178,920.57		
146	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	393.23203			01-4	RTS 20/ I
Díl: 711 Izolace proti vodě						217,221.74		
147	711111006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2 1.NP - č.v.D.1.8,14.- výtah : 2,8*3,6+0,1*(3,3*2+4,5*2)	m2	11.64000			800-711	RTS 20/ I
148	711112006RZ4	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2	m2	13.92000			800-711	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP - č.v.D.1.8,14.- výtah : 1,2*(3,3*2+2,5*2)			13.92000			
149	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	11.64000			800-711	RTS 20/ I
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
150	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	11.64000			800-711	RTS 20/ I
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
151	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	13.92000			800-711	RTS 20/ I
152	711142559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	13.92000			800-711	RTS 20/ I
153	711212000R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	726.76000			800-711	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 2*(1*2+1,5*2-0,7)			8.60000			
		2*(1,9*2+1,5*2-0,7)			12.20000			
		2*(1*2+1,5*2-0,7)			8.60000			
		2*(2,9*2+1*2-0,7)			14.20000			
		2*(2,3*2+2,2*2-0,7)			16.60000			
		2*(2,2*2+2*2-0,7)*7			107.80000			
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 2*(1,6*2+2,2*2-0,7*2)			12.40000			
		2*(1,8*2+1,8*2-0,7*2)			11.60000			
		2*(2,3*2+2,2*2-0,7)			16.60000			
		2*(2*2+2,2*2-0,7)*7			107.80000			
		2*(1*2+1,5*2-0,7)			8.60000			
		2*(1,9*2+1,5*2-0,7)			12.20000			
		2*(1,4*2+1,5*2-0,7)			10.20000			
		1,5*(2,8+0,6*2)			6.00000			
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 2*(1,5*2+0,9*2-0,7)			8.20000			
		2*(2,6*2+1,7*2-0,7)			15.80000			



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(0,9*2+1,5*2-0,7)		8.20000				
		2*(2*2+1,5*2-0,7)		12.60000				
		2*(0,9*2+1,5*2-0,6)		8.40000				
		2*(1*2+1,5*2+0,7)		11.40000				
		2*(1,5*2+2,2*2-0,7)		13.40000				
		2*(2*2+2,1*2-0,7)		15.00000				
		2*2*4-0,7		15.30000				
		2*(2,3*2+1,9*2-0,7)*8		123.20000				
		3.NP - č.v.D.1.10,13. - P3 : 1,43+2,72+1,22+2,94+4,16+4,02*3+4,11+4,02+4,11+4,02		40.79000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - P3 : 3,46+3,12+4,02*8+1,43+2,72+1,91		44.80000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - P5 : 4,01*8+4+1,35+4,24+1,35+3,15+1,48+3,26+4,01+1,35		56.27000				
154	711212001RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	584.90000			00-711	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 2*(1*2+1,5*2-0,7)		8.60000				
		2*(1,9*2+1,5*2-0,7)		12.20000				
		2*(1*2+1,5*2-0,7)		8.60000				
		2*(2,9*2+1*2-0,7)		14.20000				
		2*(2,3*2+2,2*2-0,7)		16.60000				
		2*(2,2*2+2*2-0,7)*7		107.80000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 2*(1,6*2+2,2*2-0,7*2)		12.40000				
		2*(1,8*2+1,8*2-0,7*2)		11.60000				
		2*(2,3*2+2,2*2-0,7)		16.60000				
		2*(2*2+2,2*2-0,7)*7		107.80000				
		2*(1*2+1,5*2-0,7)		8.60000				
		2*(1,9*2+1,5*2-0,7)		12.20000				
		2*(1,4*2+1,5*2-0,7)		10.20000				
		1,5*(2,8+0,6*2)		6.00000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 2*(1,5*2+0,9*2-0,7)		8.20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(2,6*2+1,7*2-0,7)			15.80000			
		2*(0,9*2+1,5*2-0,7)			8.20000			
		2*(2*2+1,5*2-0,7)			12.60000			
		2*(0,9*2+1,5*2-0,6)			8.40000			
		2*(1*2+1,5*2+0,7)			11.40000			
		2*(1,5*2+2,2*2-0,7)			13.40000			
		2*(2*2+2,1*2-0,7)			15.00000			
		2*2*4-0,7			15.30000			
		2*(2,3*2+1,9*2-0,7)*8			123.20000			
155	711212002RT1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	141.86000			800-711	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.10,13. - P3 : 1,43+2,72+1,22+2,94+4,16+4,02*3+4,11+4,02+4,11+4,02			40.79000			
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - P3 : 3,46+3,12+4,02*8+1,43+2,72+1,91			44.80000			
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - P5 : 4,01*8+4+1,35+4,24+1,35+3,15+1,48+3,26+4,01+1,35			56.27000			
156	711212601RT5	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	273.60000			800-711	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.10,13. - sprchy : 1,9*2+1,5*2			6.80000			
		1+1,1*2			3.20000			
		(1,9*2+2,3*2)*9			75.60000			
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - sprchy : 1,9*2+1,5*2			6.80000			
		1,6*2+2,2*2			7.60000			
		(2,3*2+1,9*2)*8			67.20000			
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - sprchy : 1,7*2+2,6*2			8.60000			
		2*2+1,5*2			7.00000			
		2,2*2+1,5*2			7.40000			
		2,1*2+2*2			8.20000			
		2*4			8.00000			
		(2,3*2+1,9*2)*8			67.20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
157	711212611RT5	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	260.00000			800-711	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 2*38		76.00000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 2*40		80.00000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 2*52		104.00000				
158	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	2,100.38000			800-711	RTS 20/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				4,320.70		
159	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	12.80000			800-713	RTS 20/ I
		5.NP - výtah. šachta : 3,2*4		12.80000				
160	71311001	Příplatek za pokládku izolace mezi vazníky+nížká podchozí výška	m2	12.80000				Vlastní
		5.NP - výtah. šachta : 3,2*4		12.80000				
161	63151376.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,650 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	13.18400			SPCM	RTS 20/ I
		5.NP - výtah. šachta : 3,2*4*1,03		13.18400				
162	63151377.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,150 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	13.18400			SPCM	RTS 20/ I
		5.NP - výtah. šachta : 3,2*4*1,03		13.18400				
163	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	42.27000			800-713	RTS 20/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				41,124.31		
164	762342206RT4	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm	m2	50.00000			800-762	RTS 20/ I
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 0,8*5,4*4		17.28000				
		0,7*2,6*4+0,9*2,6		9.62000				
		1*(2,5*5+1,6)		14.10000				
		1,5*0,6*10		9.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
165	763613132RV6	Montáž záklop stropů, z desek tl. 18 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky cementotřískové	m2	4.25000			800-763	RTS 20/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		5.NP - výtah. šachta - S4 : 1,7*2,5		4.25000				
166	762810110RAB	Záklop z hrubých prken na sraz, tloušťky 24 mm, včetně impregnace řeziva	m2	50.00000			AP-PSV	RTS 20/ I
		vrchní z hrubých prken na sraz včetně impregnace řeziva, spojovacích a ochranných prostředků.						
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 0,8*5,4*4		17.28000				
		0,7*2,6*4+0,9*2,6		9.62000				
		1*(2,5*5+1,6)		14.10000				
		1,5*0,6*10		9.00000				
167	76310010	Doplnění vazníkové konstrukce střechy na balkonech vč. dod. řeziva impreg. a spoj. prostředků	m	31.22000				Vlastní
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 1*5,4*4		21.60000				
		0,7*2,6*4+0,9*2,6		9.62000				
168	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	388.73000			800-762	RTS 20/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 764 Konstrukce klempířské						145,423.52		
169	764252203R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací □ podokapní půlkulaté, rš 330 mm, háky měděné	m	18.00000			800-764	RTS 20/ I
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - doplnění : 6*3		18.00000				
170	764816131R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 mm, dodávka a montáž	m	44.55000			800-764	RTS 20/ I
		včetně rohů						
		včetně krytek a spojovacích prostředků.						
		3.NP - č.v.D.1.8,13. - K1 : 2,5		2.50000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - KK1 : 2,5		2.50000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 2,4*5+1,5		13.50000				
		3.NP - č.v.D.1.8,13. - K2 : 2,2*2		4.40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - KK2 : 2,2			2.20000			
		KK3 : 1,15			1.15000			
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 2,4*7+1,5			18.30000			
171	765901182R00	Fólie podstřešní vodotěsné plechových střech na bednění, s intergrovanými samolepicími okraji včetně kotvení hřebíky s těsněním a přelepení svislých spojů tmelem	m2	50.00000			800-765	RTS 20/ I
		Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků.						
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 0,8*5,4*4			17.28000			
		0,7*2,6*4+0,9*2,6			9.62000			
		1*(2,5*5+1,6)			14.10000			
		1,5*0,6*10			9.00000			
172	764774	Falc.krytina Pz plech s povrchovou úpravou dle stáv., přes 45°, D+M vč. spoj. materiálu a opravné barvy	m2	60.00000				Vlastní
		včetně těsnícího tmelu, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení.						
		Začátek provozního součtu						
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 0,8*5,4*4			17.28000			
		0,7*2,6*4+0,9*2,6			9.62000			
		1*(2,5*5+1,6)			14.10000			
		1,5*0,6*10			9.00000			
		Konec provozního součtu						
		+překrytí : 50*1,2			60.00000			
173	76481466	Úžlabí z lakovaného Pz plechu, rš 625 mm D+M, vč. klínového těsnění	m	4.00000				Vlastní
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 4			4.00000			
174	OP1	D+M oplechování napojení stáv. střechy na novou střechu, lakovaný Pz plech, rš 250 mm, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. OP1	m	12.50000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. OP1 : 2,5*5			12.50000			
175	OP2	D+M oplechování napojení stáv. střechy na novou střechu, lakovaný Pz plech, rš 250 mm, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. OP2	m	1.60000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. OP1 : 1,6			1.60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
176	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,431.19000			00-764	RTS 20/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						897,012.78		
177	7666601	D+M dřevěného prahu dl. 90 cm vč. nátěru <i>protipožární dveře : 11</i>	kus	11.00000				Vlastní
178	7666603	D+M dřevěného prahu dl. 80 cm vč. nátěru <i>protipožární dveře : 59</i>	kus	59.00000				Vlastní
179	7666604	D+M dřevěného prahu dl. 70 cm vč. nátěru <i>protipožární dveře : 1</i>	kus	1.00000				Vlastní
180	DB1	D+M vnitřních dveří 900/1970 mm EI 15DP3-C vč. ocel. zárubně,kování,klik,štitku,samozavírače, elektromagnetu - kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DB1 <i>výpis výrobků - ozn. DB1 : 1</i>	kus	1.00000				Vlastní
181	DB2	D+M vnitřních dveří 600/1970 mm vč. kování,klik,štitku, větrací mřížky, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DB2 <i>výpis výrobků - ozn. DB2 : 1</i>	kus	1.00000				Vlastní
182	DB3	D+M vnitřních dveří 700/1970 mm vč. ocel. zárubně, kování,klik,štitku, poplast. spodní část, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DB3 <i>výpis výrobků - ozn. DB3 : 4+5</i>	kus	9.00000				Vlastní
183	DB4	D+M vnitřních dveří 800/1970 mm EI 15DP3-C vč. ocel. zárub.,kování,klik,štitku,samozavírače, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DB4 <i>výpis výrobků - ozn. DB4 : 3+1</i>	kus	4.00000				Vlastní
184	DB4 - 1	D+M vnitřních dveří 800/1970 mm EI 15DP3-C vč. ocel. zárub. na celou tl. zdíva 30cm,kování,klik, štitku, samozavírače - kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DB4 <i>výpis výrobků - ozn. DB4 : 1+4+4</i>	kus	9.00000				Vlastní
185	DB6	D+M vnitřních dveří 700/1970 mm vč. ocel. zárubně, kování,klik,štitku, větrací mřížky,, poplast. spodní části - kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. BD6 <i>výpis výrobků - ozn. BD6 : 7</i>	kus	7.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
186	DD1	D+M vnitřních dveří 900/1970 mm EI 15DP3-C vč. ocel. zárubně,kování,klik,štítku,samozavírače, elektromagnetu - kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DD1	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DD1 : 1		1.00000				
187	DD11	D+M vnitřních dveří 800/1970 mm EI 30DP3-C vč. kování,klik,štítku,samozavírače, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DD11	kus	5.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DD11 : 2+3		5.00000				
188	DD2	D+M vnitřních dveří 800/1970 mm EI 30DP3-C vč. ocel. zárub.,kování,klik,štítku,samozavírače, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DD2	kus	9.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DD2 : 5+4		9.00000				
189	DD3	D+M vnitřních dveří 900/1970 mm EI 15DP3-C vč. ocel. zárubně,kování,klik,štítku,samozavírače, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DD3	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DD3 : 1		1.00000				
190	DD4	D+M vnitřních dveří 700/1970 mm vč. ocel. zárubně, kování,klik,štítku, větrací mřížky, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DD4	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DD4 : 1		1.00000				
191	DD5	D+M vnitřních dveří 800/1970 mm EI 30DP3-C vč. ocel. zárubně, kování,klik,štítku,samozavírače, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DD5	kus	2.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DD5 : 2		2.00000				
192	DD6	D+M vnitřních dveří 700/1970 mm vč. ocel. zárubně, kování,klik,štítku, poplast. spodní část, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DD6	kus	9.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DD6 : 4+5		9.00000				
193	DD7	D+M vnitřních dveří 700/1970 mm EI 30DP3-C vč. ocel. zárub.,kování,klik,štítku,samozavírače, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DD7	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DD7 : 1		1.00000				
194	DD9	D+M vnitřních dveří 700/1970 mm vč. ocel. zárubně, kování,klik,štítku, větrací mřížky, poplast. spodní částí - kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DD9	kus	3.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DD9 : 3		3.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
195	DV1	D+M vnitřních dveří 900/1970 mm EI 15DP3-C vč. ocel. zárubně,kování,klik,štítku,samozavírače, elektromagnetu - kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DV1	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DV1 : 1		1.00000				
196	DV18	D+M elektromagnetu na stáv. dveře, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. DV18	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DV18 : 1		1.00000				
197	DV2	D+M vnitřních dveří 900/1970 mm EI 30DP3-C vč. kování,klik,štítku,samozavírače, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DV2	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DV2 : 1		1.00000				
198	DV3	D+M vnitřních dveří 800/1970 mm EI 30DP3-C vč. kování,klik,štítku,samozavírače, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DV3	kus	9.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DV3 : 7+2		9.00000				
199	DV4	D+M vnitřních dveří 600/1970 mm EI 30DP3-C vč. kování,klik,štítku,samozavírače, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DV4	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DV4 : 1		1.00000				
200	DV5	D+M vnitřních dveří 900/1970 mm EI 15DP3-C vč. ocel. zárub.,kování,klik,štítku, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DV5	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DV5 : 1		1.00000				
201	DV6	D+M vnitřních dveří 600/1970 mm vč. kování,klik,štítku, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. DV6	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DV6 : 1		1.00000				
202	KL1	D+M kuchyňské linky 2000/600 mm, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. KL1	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. KL1 : 1		1.00000				
203	KO2	D+M výlezu do půdního prostoru zatepl. s pož. odolností EW15DP1, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. KO2	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. KO2 : 1		1.00000				
204	PL1	D+M vnitřních dveří 900/1970 mm EI 15DP3-C vč. ocel. zárubně,kování,klik,štítku,samozavírače, elektromagnetu - kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. PL1	kus	1.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výpis výrobků - ozn. PL1 : 1			1.00000			
205	PL11	D+M vnitřních dveří 800/1970 mm EI 30DP3-C vč. kování,klik,štítku,samozavírače, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. PL11	kus	5.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. PL11 : 2+3			5.00000			
206	PL2	D+M vnitřních dveří 800/1970 mm EI 30DP3-C vč. ocel. zárubně,kování,klik,štítku,samozavírače, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. PL2	kus	9.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. PL2 : 5+4			9.00000			
207	PL3	D+M vnitřních dveří 900/1970 mm EI 15DP3-C vč. ocel. zárubně,kování,klik,štítku,samozavírače, elektromagnetu - kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. PL3	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. PL3 : 1			1.00000			
208	PL4	D+M vnitřních dveří 700/1970 mm vč. ocel. zárubně, kování,klik,štítku, větrací mřížky, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. PL4	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. PL4 : 1			1.00000			
209	PL5	D+M vnitřních dveří 900/1970 mm EI 15DP3-C vč. ocel. zárubně,kování,klik,štítku, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. PL5	kus	2.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. PL5 : 2			2.00000			
210	PL6	D+M vnitřních dveří 800/1970 mm EI 30DP3-C vč. ocel. zárubně, kování,klik,štítku,samozavírače, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. PL6	kus	2.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. PL6 : 2			2.00000			
211	PL7	D+M vnitřních dveří 700/1970 mm vč. ocel. zárubně, kování,klik,štítku, poplast. spodní část, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. PL7	kus	9.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. PL7 : 5+4			9.00000			
212	PL9	D+M vnitřních dveří 700/1970 mm vč. ocel. zárubně, kování,klik,štítku, větrací mřížky,, poplast. spodní části - kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. PL9	kus	2.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. PL9 : 2			2.00000			
213	PP1	D+M vnitřních dveří 800/1970 mm EI 30DP3-C vč. kování,klik,štítku,samozavírače, kompl. dodávka dle tabulek výrobků ozn. PP1	kus	5.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. PP1 : 5			5.00000			
214	PP4	D+M samozavírače na stáv. dveře, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. PP4	kus	12.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výpis výrobků - ozn. PP4 : 12		12.00000				
215	PR1	D+M samozavírače na stáv. dveře, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. PR1	kus	3.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. PR1 : 3		3.00000				
216	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	8,872.53000			300-766	RTS 20/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						616,352.21		
217	76758620	Podhled minerální D+M, hrana rovná, kazety 60x60	m2	173.41000				Vlastní
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : 6*4,1+1,9*1,7+2*1,7+1,6*0,9		32.67000				
		2.NP - č.v.D.1.9,13. : 34,06		34.06000				
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 32,15		32.15000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 32,15		32.15000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 9,2*5,3-2,2*2,9		42.38000				
218	DB5	D+M kovová žaluzie pro přívod vzduchu s mřížkou proti hmyzu 630/850 mm, vč. povrch. úpravy - kompl. dodávka dle výpisu výrobků dle ozn. DB5	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DB5 : 1		1.00000				
219	DB7	D+M protipožární větrací mřížky 400x205 mm, EI/EW 45 vč. nátěru a stavebních přípomocí, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. DB7	kus	13.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DD10 : 13		13.00000				
220	DD10	D+M protipožární větrací mřížky 400x205 mm, EI/EW 45 vč. nátěru a stavebních přípomocí, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. DD10	kus	15.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DD10 : 15		15.00000				
221	DD8	D+M kovová žaluzie pro přívod vzduchu s mřížkou proti hmyzu 630/850 mm, vč. povrch. úpravy - kompl. dodávka dle výpisu výrobků dle ozn. DD8	kus	2.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DD8 : 2		2.00000				
222	DV14	D+M ocel. válc. nosníku I140 vč. ukotvení a antikorozi úpravy, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. DV14	kg	30.74500				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DV14 : (0,95+1,2)*14,3		30.74500				
223	DV7	D+M kovové mříže 1530/2200 mm uzamyk., vč. povrchové úpravy, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. DV7	kus	1.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výpis výrobků - ozn. DV7 : 1			1.00000			
224	DV8	D+M okna do vrátnice 1200/800 mm EI30DP3, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. DV8	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. DV8 : 1			1.00000			
225	KO1	D+M závěsové teleskopické tyče chrom 130-250 cm, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. KO1	kus	13.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. KO1 : 13			13.00000			
226	PL10	D+M protipožární větrací mřížky 400x205 mm, EI/EW 45 vč. nátěru a stavebních přípomocí, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. PL10	kus	16.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. PL10 : 16			16.00000			
227	PL8	D+M kovová žaluzie pro přívod vzduchu s mřížkou proti hmyzu 630/850 mm, vč. povrch. úpravy - kompl. dodávka dle výpisu výrobků dle ozn. PL8	kus	2.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. PL8 : 2			2.00000			
228	PP2	D+M kovová žaluzie pro přívod vzduchu s mřížkou proti hmyzu 580/1360 mm, vč. povrch. úpravy - kompl. dodávka dle výpisu výrobků dle ozn. PP2	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. PP2 : 1			1.00000			
229	PP3	D+M protipožární větrací mřížky 400x205 mm, EI/EW 45 vč. nátěru a stavebních přípomocí	kus	12.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. PP3 : 12			12.00000			
230	SB4	D+M závěsové teleskopické tyče chrom 130-250 cm, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. SB4	kus	10.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. SB4 : 10			10.00000			
231	TT1	D+M závěsové teleskopické tyče chrom 75-125 cm, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. TT1	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. TT1 : 1			1.00000			
232	TT1-1	D+M závěsové teleskopické tyče chrom 130-250 cm, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. TT1	kus	9.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. TT1 : 9			9.00000			
233	TT2	D+M ocel. konzole pro zavěšení venkovní jednotky klimatizace vč. povrchové úpravy, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. TT2	kus	2.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
234	998767203R00	výpis výrobků - ozn. TT2 : 2 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2.00000 6,053.94000			800-767	RTS 20/ I
Díl: 769						230,776.12		
235	766601211RT2	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní, Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.	m	86.90000			800-766	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.8,13. : 2,4*2+1,5*2 (2,1*2+1,5*2)*2		7.80000 14.40000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 2,4*2+1,5*2 2,1*2+1,5*2		7.80000 7.20000				
		1,05*2+1,5*2		5.10000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : (2,4*2+1,45*2)*4		30.80000				
		2,4*2+1,5*2		7.80000				
		1,5*4		6.00000				
236	DB10	D+M plast. okna 1500/1500 mm zaskl. izol. trojsklem Uw=0,9W/m2K, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. DB10 výpis výrobků - ozn. DB10 : 1	kus	1.00000 1.00000				Vlastní
237	DB8	D+M plast. okna 2400/1500 mm zaskl. izol. trojsklem Uw=0,9W/m2K, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. DB8 výpis výrobků - ozn. DB8 : 1	kus	1.00000 1.00000				Vlastní
238	DB9	D+M plast. okna 2400/1450 mm zaskl. izol. trojsklem Uw=0,9W/m2K, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. DB9 výpis výrobků - ozn. DB9 : 4	kus	4.00000 4.00000				Vlastní
239	O1	D+M plast. okna 2400/1500 mm zaskl. izol. trojsklem Uw=0,9W/m2K, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. O1 výpis výrobků - ozn. O1 : 1	kus	1.00000 1.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
240	O4	D+M plast. okna 2100/1500 mm zaskl. izol. trojsklem Uw=0,9W/m2K, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. O4	kus	2.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. O4 : 2		2.00000				
241	OO1	D+M plast. okna 2400/1500 mm zaskl. izol. trojsklem Uw=0,9W/m2K, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. OO1	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. OO1 : 1		1.00000				
242	OO4	D+M plast. okna 2100/1500 mm zaskl. izol. trojsklem Uw=0,9W/m2K, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. OO4	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. OO4 : 1		1.00000				
243	OO5	D+M plast. okna 1050/1500 mm zaskl. izol. trojsklem Uw=0,9W/m2K, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. OO5	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. OO5 : 1		1.00000				
244	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	2,282.65000			800-766	RTS 20/ I
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						701,826.49		
245	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	567.30000			800-771	RTS 20/ I
		528,79+0,1*359,3 (5,2*(0,3+0,15)+0,1*2,4)		564.72000 2.58000				
246	771130211R00	Obklad soklíků do tmele schodišťových stupňovitých, výšky do 100 mm	m	2.40000			800-771	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : 4*0,3*2		2.40000				
247	771275511R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	5.20000			800-771	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : 4*1,3		5.20000				
248	771275521R00	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice, , kladených do tmele, C2TS1	m	5.20000			800-771	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : 4*1,3		5.20000				
249	771277807R00	Profily na hrany stupňů z Al nebo nerez s výměnnou nášlapnou plochou z umělé hmoty, výšky 8 mm	m	5.20000			800-771	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		protiskluzné profily na hrany stupňů 1.NP - č.v.D.1.8,13. : 4*1,3			5.20000				
250	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 1.NP - č.v.D.1.8,13. : 6,3*2+2,4*2-(2,2+0,8+0,9*2+1,7) 5,6*2+3*2+0,8*2+0,6*2-0,8 6,1*2+6,6*2+1,7*2-(1,3+1,6+1,7+1) 5,4+2,6*2+2,4+1,4 1,8*2+3,2*2+0,5*2-0,9 2.NP - č.v.D.1.9,13. : 24,2*2+1,5*2-(0,8*12) 6,5*2+7,4*2+2,1*2+0,2+0,25*2-(6+0,9+0,6+1,3*2+1,1) 3.NP - č.v.D.1.10,13. : 6,4*2+5,9*2+2,4*2-(1,3*2+0,8*4+0,9*2) 24,2*2+1,5*2-(0,8*12+0,9+0,7+1,4) 6,1*2+1,5*2-(1,5+1,3+0,8*2) 4.NP - č.v.D.1.11,13. : 6,4*2+5,9*2+2,4*2-(1,3*2+0,8*4+0,9*2) 24,2*2+1,5*2-(0,8*10+0,9+0,7+1,4) 6,1*2+1,5*2-(1,5+0,9+0,8*2+0,7) 2,9*2+4,4*2-0,8 5.NP - č.v.D.1.12,13. : 6,3*2+5,3*2+2,2*2-(0,9+0,8*3+1,4*2) 24,5*2+1,6*2-(1,5+0,9+0,8*13+0,6)	m	359.30000				800-771	RTS 20/ I
					10.90000				
					19.20000				
					23.20000				
					14.40000				
					10.10000				
					41.80000				
					21.50000				
					21.80000				
					38.80000				
					10.80000				
					21.80000				
					40.40000				
					10.50000				
					13.80000				
					21.50000				
					38.80000				
251	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	359.30000			800-771	RTS 20/ I	
252	771579795R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně 3.NP - č.v.D.1.10,13. - P3 : 1,43+2,72+1,22+2,94+4,16+4,02*3+4,11+4,02+4,11+4,02 4.NP - č.v.D.1.11,13. - P3 : 3,46+3,12+4,02*8+1,43+2,72+1,91 5.NP - č.v.D.1.12,13. - P5 : 4,01*8+4+1,35+4,24+1,35+3,15+1,48+3,26+4,01+1,35	m2	141.86000			800-771	RTS 19/ II	
					40.79000				
					44.80000				
					56.27000				
253	771575109RT5	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	528.79000			800-771	RTS 20/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : 14,56+16,34+32,67+12,3+5,57				81.44000		
		2.NP - č.v.D.1.9,13. : 34,06+36,3				70.36000		
		3.NP - č.v.D.1.10,13. - P2 : 32,15+36,3+8,96				77.41000		
		3.NP - č.v.D.1.10,13. - P3 : 1,43+2,72+1,22+2,94+4,16+4,02*3+4,11+4,02+4,11+4,02				40.79000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - P2 : 32,15+9,11+36,3				77.56000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - P3 : 3,46+3,12+4,02*8+1,43+2,72+1,91				44.80000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - P9 : 12,53				12.53000		
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - P7 : 28,6+39,03				67.63000		
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - P5 : 4,01*8+4+1,35+4,24+1,35+3,15+1,48+3,26+4,01+1,35				56.27000		
254	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, 0,6*2+0,7*41	m		29.90000		800-771	RTS 20/ I
					29.90000			
255	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem <i>vč. dodávky a montáže silikonu.</i>	m		788.50000		800-771	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : 6,3*2+2,4*2				17.40000		
		5,6*2+3*2+0,8*2+0,6*2				20.00000		
		6,1*2+6,6*2+1,7*2				28.80000		
		5,4+2,6*2+2,4+1,4				14.40000		
		1,8*2+3,2*2+0,5*2				11.00000		
		2.NP - č.v.D.1.9,13. : 24,2*2+1,5*2				51.40000		
		6,5*2+7,4*2+2,1*2+0,2+0,25*2				32.70000		
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 6,4*2+5,9*2+2,4*2				29.40000		
		24,2*2+1,5*2				51.40000		
		6,1*2+1,5*2				15.20000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 6,4*2+5,9*2+2,4*2				29.40000		
		24,2*2+1,5*2				51.40000		
		6,1*2+1,5*2				15.20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,9*2+4,4*2				14.60000		
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 6,3*2+5,3*2+2,2*2				27.60000		
		24,5*2+1,6*2				52.20000		
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : (1*2+1,5*2)				5.00000		
		(1,9*2+1,5*2)				6.80000		
		(1*2+1,5*2)				5.00000		
		(2,9*2+1*2)				7.80000		
		(2,3*2+2,2*2)				9.00000		
		(2,2*2+2*2)*7				58.80000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : (1,6*2+2,2*2*2)				12.00000		
		(1,8*2+1,8*2*2)				10.80000		
		(2,3*2+2,2*2)				9.00000		
		(2*2+2,2*2)*7				58.80000		
		(1*2+1,5*2)				5.00000		
		(1,9*2+1,5*2)				6.80000		
		(1,4*2+1,5*2)				5.80000		
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : (1,5*2+0,9*2)				4.80000		
		(2,6*2+1,7*2)				8.60000		
		(0,9*2+1,5*2)				4.80000		
		(2*2+1,5*2)				7.00000		
		(0,9*2+1,5*2)				4.80000		
		(1*2+1,5*2+0,7)				5.70000		
		(1,5*2+2,2*2)				7.40000		
		(2*2+2,1*2)				8.20000		
		2*4-0,7				7.30000		
		(2,3*2+1,9*2)*8				67.20000		
256	5970001	Dodávka keram. protiskluz. dlažby dle výběru investora, do ceníkové hodnoty 450,-/m2	m2	595.66500				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(528,79+0,1*359,3)*1,05			592.95600			
		(5,2*(0,3+0,15)+0,1*2,4)*1,05			2.70900			
257	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	6,778.31000			800-771	RTS 20/ I

Díl: 776	Podlahy povlakové	336,089.53
-----------------	--------------------------	-------------------

258	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	600.00000			800-775	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : 6,3*2+6,1*2+0,8*2+0,6*2-0,9		26.70000				
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 5,9*2+4,4*2+0,4*2+0,3*2-(0,8+0,7*2)		19.80000				
		3,3*2+6,3*2-(0,8+0,7)		17.70000				
		(2,9*2+6,3*2-(0,8+0,7))*7		118.30000				
		6*2+4,1*2-0,8		19.40000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 4,1*4-(0,8+0,7)		14.90000				
		6,3*2+3,3*2-(0,8+0,7)		17.70000				
		(6,3*2+2,9*2-(0,8+0,7))*7		118.30000				
		5,9*2+4,4*2+0,3*2-(0,7*2+0,8)		19.00000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : (6,2*2+2,9*2-(0,8+0,7))*9		150.30000				
		6*2+4,4*2+0,7*2-(0,7*2+0,8)		20.00000				
		5,9*2+4,4*2+0,8*2-(0,7*2+0,8)		20.00000				
		5,9*2+4,4*2+1,5*2-(0,7*2+0,8)		21.40000				
		4,6*2+4,4*2-(0,7+0,8)		16.50000				
259	776521100R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	517.51250			800-775	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : 4*6,3+2,8*3		33.60000				
		-(0,6*0,45+0,125*0,7+0,3*0,4*3)		-0.71750				
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 18,23+15,48+13,86*7+24,02		154.75000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 16,59+13,86*8+18,29		145.76000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 12,81*8+12,56+18,26+18,52+19,69+12,61		184.12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
260	2841228	Podlahovina PVC zátěžové tl. 2,0 mm, dle výběru investora do ceníkové hodnoty 350,-/m2	m2	595.13937				Vlastní
		517,5125*1,15		595.13938				
261	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	3,347.50000			800-775	RTS 20/ I
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						135,801.01		
262	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm včetně penetrace podkladu	m2	517.51250			800-773	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.8,13. - pod PVC : 4*6,3+2,8*3		33.60000				
		-(0,6*0,45+0,125*0,7+0,3*0,4*3)		-0.71750				
		3.NP - č.v.D.1.10,13. - pod PVC : 18,23+15,48+13,86*7+24,02		154.75000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. - pod PVC : 16,59+13,86*8+18,29		145.76000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. - pod PVC : 12,81*8+12,56+18,26+18,52+19,69+12,61		184.12000				
263	7776153	Nátěry podlah + stěn betonových 3x, nátěr odolný proti ropným látkám a olejům	m2	14.74000				Vlastní
		1.NP - č.v.D.1.8,14.- výtah : 1,7*2,6+1,2*(1,7*2+2,6*2)		14.74000				
264	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1,346.69000			800-773	RTS 20/ I
Díl: 781 Obklady keramické						651,042.98		
265	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	584.90000			800-771	RTS 20/ I
266	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	584.90000			800-771	RTS 20/ I
267	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	584.90000			800-771	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 2*(1*2+1,5*2-0,7)		8.60000				
		2*(1,9*2+1,5*2-0,7)		12.20000				
		2*(1*2+1,5*2-0,7)		8.60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*(2,9*2+1*2-0,7)				14.20000		
		2*(2,3*2+2,2*2-0,7)				16.60000		
		2*(2,2*2+2*2-0,7)*7				107.80000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 2*(1,6*2+2,2*2-0,7*2)				12.40000		
		2*(1,8*2+1,8*2-0,7*2)				11.60000		
		2*(2,3*2+2,2*2-0,7)				16.60000		
		2*(2*2+2,2*2-0,7)*7				107.80000		
		2*(1*2+1,5*2-0,7)				8.60000		
		2*(1,9*2+1,5*2-0,7)				12.20000		
		2*(1,4*2+1,5*2-0,7)				10.20000		
		1,5*(2,8+0,6*2)				6.00000		
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 2*(1,5*2+0,9*2-0,7)				8.20000		
		2*(2,6*2+1,7*2-0,7)				15.80000		
		2*(0,9*2+1,5*2-0,7)				8.20000		
		2*(2*2+1,5*2-0,7)				12.60000		
		2*(0,9*2+1,5*2-0,6)				8.40000		
		2*(1*2+1,5*2+0,7)				11.40000		
		2*(1,5*2+2,2*2-0,7)				13.40000		
		2*(2*2+2,1*2-0,7)				15.00000		
		2*2*4-0,7				15.30000		
		2*(2,3*2+1,9*2-0,7)*8				123.20000		
268	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	325.30000			00-771	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : (1*2+1,5*2-0,7)				4.30000		
		(1,9*2+1,5*2-0,7)				6.10000		
		(1*2+1,5*2-0,7)				4.30000		
		(2,9*2+1*2-0,7)				7.10000		
		(2,3*2+2,2*2-0,7)				8.30000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,2*2+2*2-0,7)*7		53.90000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : (1,6*2+2,2*2-0,7*2)		6.20000				
		(1,8*2+1,8*2-0,7*2)		5.80000				
		(2,3*2+2,2*2-0,7)		8.30000				
		(2*2+2,2*2-0,7)*7		53.90000				
		(1*2+1,5*2-0,7)		4.30000				
		(1,9*2+1,5*2-0,7)		6.10000				
		(1,4*2+1,5*2-0,7)		5.10000				
		(2,8+0,6*2)+1,5*2		7.00000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : (1,5*2+0,9*2-0,7)		4.10000				
		(2,6*2+1,7*2-0,7)		7.90000				
		(0,9*2+1,5*2-0,7)		4.10000				
		(2*2+1,5*2-0,7)		6.30000				
		(0,9*2+1,5*2-0,6)		4.20000				
		(1*2+1,5*2+0,7)		5.70000				
		(1,5*2+2,2*2-0,7)		6.70000				
		(2*2+2,1*2-0,7)		7.50000				
		2*4-0,7		7.30000				
		(2,3*2+1,9*2-0,7)*8		61.60000				
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : (0,9*9+1)		9.10000				
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : (0,9*8+1)		8.20000				
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : (0,9*11+1,2+0,8)		11.90000				
269	NZ1	D+M zrcadla lepeného mezi obklad 600/1000 mm, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. NZ1	kus	10.00000				Vlastní
		včetně dodávky lepidla.						
		výpis výrobků - ozn. NZ1 : 10		10.00000				
270	NZ2	D+M zrcadla lepeného mezi obklad 600/1000 mm, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. NZ2	kus	11.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně dodávky lepidla. výpis výrobků - ozn. NZ2 : 11			11.00000			
271	NZ3	D+M zrcadla lepeného mezi obklad 600/1000 mm, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. NZ3	kus		13.00000			Vlastní
		včetně dodávky lepidla. výpis výrobků - ozn. NZ3 : 13			13.00000			
272	597002	Dodávka obkladu dle výběru investora, do ceníkové hodnoty 350,-/m2	m2		614.14500			Vlastní
		584,9*1,05			614.14500			
273	283424153R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus		143.13200		SPCM	RTS 20/ I
		325,3/2,5*1,1			143.13200			
274	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%		6,287.84000		800-771	RTS 20/ I
Díl: 783		Nátěry				154,088.01		
275	783801811R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2		458.90000		800-783	RTS 20/ I
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 18,23+1,43+2,72+1,22+2,94+15,48+4,16+13,88+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,11+13,8 6+4,02+13,86+4,11+13,86+4,02+8,96+24,02			204.52000			
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 16,59+3,46+3,12+13,86+4,02+13,86+4,02+13,85+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13, 86+4,02+13,86+4,02+18,29+1,43+2,72+1,91+12,53			203.08000			
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 51,3+12,81*8+4,01*8+12,56+4+18,26+1,35+4,24+18,52+1,35+3,15+19,69+1,48+3,26+12,61+4,0 1+1,35			291.69000			
		podhledy : 5.NP - pokoje : -(12,81*8+12,56+18,26+18,52+19,69+12,61)			-184.12000			
		5.NP - soc. zař. : -(4,01*8+4+1,35+4,24+1,35+3,15+1,48+3,26+4,01+1,35)			-56.27000			
276	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2		1,600.52000		800-783	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : 2,7*(18,1*2+1,5*2+6*2+9,1*2+3,3*2+5,7*2+6*2+2,4*2+6,3*2+6*2+0,6*2)			351.00000			
		-(2,4*1,5*2+2,2*2,4)			-12.48000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP - č.v.D.1.9,13. : 2,7*(24*2+1,5*2+9,1*2+7,3*2)				226.26000		
		-(0,8*2*7+0,6*2)				-12.40000		
		3.NP - č.v.D.1.10,13. :				288.36000		
		2,7*(12,2+6,3+3,5*2+5,3+9,3+0,4*2+4,4+6,3+0,2*2+0,4*6+5,8*4+15,3+12,4+1,5)						
		-(2,4*1,5*11+2,1*1,5*2+1,5*2,4*2)				-53.10000		
		100% : -15,9				-15.90000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. :				400.95000		
		2,7*(12,2+6,3+3,5*2+5,3+9,3+0,4*2+4,4+6,3+0,2*2+0,4*6+5,8*4+15,3+12,4+1,5+1,8+1,6+3,3+0,9+2,2+4,4*2+1,6*2+5,6*2+4,5+1,4+2,8)						
		-(2,4*1,5*11+2,1*1,5*2+1,5*2,4*2)				-53.10000		
		100% : -24,5				-24.50000		
		5.NP - č.v.D.1.12,13. :				618.80000		
		2,6*(9,2*2+5,3*2+4,4*2+15,2*2+6,1*2+4,4*2+24,5*2+1,6*2+6*2+27,2*2+9,1*2+6*2)						
		-(2,4*1,5*19+1,5*2,4+1,5*1,5+4*1,5)				-80.25000		
		100% : -33,12				-33.12000		
277	783812100R00	Nátěry omítek a betonových povrchů olejové omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním	m2	551.55000			800-783	RTS 20/ I
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : 1,5*(18,1*2+1,5*2+6*2+9,1*2+6*2+2,4*2)				129.30000		
		-1,5*(0,8*9+0,9*4+0,6*2+1,7*2+2,2)				-26.40000		
		2.NP - č.v.D.1.9,13. : 1,5*(24*2+1,5*2+9,1*2+7,3*2+3*2+2,2*2)				141.30000		
		-1,5*(0,8*7+0,6)				-9.30000		
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 1,5*(6,4*2+2,5*2+5,9+2,7+24,2*2+1,5*2+6,1*2+1,5*2)				139.50000		
		-1,5*(1,5+1+0,8*17+0,9*2+0,7)				-27.90000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 1,5*(6,4*2+2,5*2+5,9+2,7+24,2*2+1,5*2+6,1*2+1,5*2)				139.50000		
		-1,5*(1,5*2+0,8*16+0,9*4+0,7*2)				-31.20000		
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 1,5*(9,2*2+5,3*2+24,5*2+1,6*2)				121.80000		
		-1,5*(1,5+0,9*2+0,8*16+0,6)				-25.05000		
Díl: 784		Malby				224,749.20		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
278	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	1,703.82250			800-784	RTS 20/ I

stropy :

3.NP - č.v.D.1.10,13. :

18,23+1,43+2,72+1,22+2,94+15,48+4,16+13,88+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,11+13,86+4,02+13,86+4,11+13,86+4,02+8,96+24,02

204.52000

4.NP - č.v.D.1.11,13. :

16,59+3,46+3,12+13,86+4,02+13,86+4,02+13,85+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+13,86+4,02+18,29+1,43+2,72+1,91+12,53

203.08000

5.NP - č.v.D.1.12,13. :

51,3+12,81*8+4,01*8+12,56+4+18,26+1,35+4,24+18,52+1,35+3,15+19,69+1,48+3,26+12,61+4,01+1,35

291.69000

stěny :

1.NP - č.v.D.1.8,13. : 2,7*(18,1*2+1,5*2+6*2+9,1*2+3,3*2+5,7*2+6*2+2,4*2+6,3*2+6*2+0,6*2)

351.00000

-(2,4*1,5*2+2,2*2,4)

-12.48000

2.NP - č.v.D.1.9,13. : 2,7*(24*2+1,5*2+9,1*2+7,3*2)

226.26000

-(0,8*2*7+0,6*2)

-12.40000

3.NP - č.v.D.1.10,13. :

2,7*(12,2+6,3+3,5*2+5,3+9,3+0,4*2+4,4+6,3+0,2*2+0,4*6+5,8*4+15,3+12,4+1,5)

288.36000

-(2,4*1,5*11+2,1*1,5*2+1,5*2,4*2)

-53.10000

100% : -15,9

-15.90000

4.NP - č.v.D.1.11,13. :

2,7*(12,2+6,3+3,5*2+5,3+9,3+0,4*2+4,4+6,3+0,2*2+0,4*6+5,8*4+15,3+12,4+1,5+1,8+1,6+3,3+0,9+2,2+4,4*2+1,6*2+5,6*2+4,5+1,4+2,8)

400.95000

-(2,4*1,5*11+2,1*1,5*2+1,5*2,4*2)

-53.10000

100% : -24,5

-24.50000

5.NP - č.v.D.1.12,13. :

2,6*(9,2*2+5,3*2+4,4*2+15,2+6,1+4,4*2+24,5+3,2+1,6*2+6*2+27,2*2+9,1*2+6)

492.44000

-(2,4*1,5*19+1,5*2,4+1,5*1,5+4*1,5)

-80.25000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		100% : -33,12				-33.12000		
		Začátek provozního součtu						
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 2,4+1,5*2				5.40000		
		(2,1+1,5*2)*2				10.20000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 2,4+1,5*2				5.40000		
		2,1+1,5*2				5.10000		
		1,05+1,5*2				4.05000		
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : (2,4+1,5*2)*5				27.00000		
		(1,5*3)				4.50000		
		Konec provozního součtu						
		0,25*61,65				15.41250		
		olej nátěr : -551,55				-551.55000		
		výtah šachta - předpoklad : 16,5*(2,2*2+3*2)				171.60000		
		16,5*(1,6*2+2,5*2)				135.30000		
		5.NP - pokoje : -(12,81*8+12,56+18,26+18,52+19,69+12,61)				-184.12000		
		5.NP - soc. zař. : -(4,01*8+4+1,35+4,24+1,35+3,15+1,48+3,26+4,01+1,35)				-56.27000		
279	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	1,751.65000			800-784	RTS 20/ I
		stěny :						
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 2,7*(4,4*2+5,9+0,3*2+1,7*2+2,9+1,5*4+1*2+2,3*2)				92.34000		
		2,7*(6,3*16+2,9*7+3,3)				335.88000		
		Začátek provozního součtu						
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 1,2*(2,8+1,1+3,8+2,8)				12.60000		
		1,2*(3,8+1,9)*7				47.88000		
		1,2*(3,8+2,1)				7.08000		
		Konec provozního součtu						
		-67,56				-67.56000		
		0,7*(1*2+1,5*2)				3.50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,7*(1,9*2+1,5*2)				4.76000		
		0,7*(1*2+1,5*2)				3.50000		
		0,7*(2,9*2+1*2)				5.46000		
		0,7*(2,3*2+2*2)				6.02000		
		0,7*(2*2+1,8*2)*7				37.24000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 2,7*(4,4+4,3+1,5+5,6+4,1+1,5+0,9+4,1+5,9*2+6+11,7)				150.93000		
		2,7*(6,3*16+2,9*7+3,3)				335.88000		
		0,7*(1*2+1,5+1,9*2+1,5*2+0,9+1,8)				9.10000		
		0,7*(2,2*2+1,9*2)*7				40.18000		
		0,7*(2,2*2+2,3*2)				6.30000		
		Začátek provozního součtu						
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 1,2*(2,8*2+1,1+3,8)				12.60000		
		1,2*(3,8+1,9)*7				47.88000		
		1,2*(3,8+2,1)				7.08000		
		Konec provozního součtu						
		-67,56				-67.56000		
		5.NP - č.v.D.1.12,13. :				119.08000		
		2,6*(2,3+2,7+1,8*2+1,1+3,9+0,8+4,4+1,7+4,4*2+1,2+3,8+1,5+1,7*2+4,4+2,2)						
		2,6*(2,9+2,1+6,2*8+5,9*8+2*8)				306.28000		
		0,7*(1,5*2+0,9+2,6*2+1,7+0,9+1,5+2+0,9+1,5*6+1+2,2+1,5*2+2*2+2,1)				26.18000		
		0,7*(2*2+(2,3*2+1,9)*8)				39.20000		
		-1,2*(1,7+2,7+1+3,9+2,7*3+2,4+1,2+2,3+2,2)				-30.60000		
		-1,2*(2*9+3,8*8)				-58.08000		
		podhledy :						
		1.NP - č.v.D.1.8,13. : 27,1+14,56+5,57				47.23000		
		2.NP - č.v.D.1.9,13. : 36,3				36.30000		
		3.NP - č.v.D.1.10,13. : 36,3+8,96				45.26000		
		4.NP - č.v.D.1.11,13. : 9,11+36,3				45.41000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	1	Stavební úpravy DMI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.NP - č.v.D.1.12,13. : 39,03				39.03000		
		5.NP - pokoje : (12,81*8+12,56+18,26+18,52+19,69+12,61)				184.12000		
		5.NP - soc. zař. : (4,01*8+4+1,35+4,24+1,35+3,15+1,48+3,26+4,01+1,35)				56.27000		
Díl: 797		Vnitřní vybavení				17,592.00		
280	L1	D+M lednice 1500/540/540 mm - 194l, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. L1	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. L1 : 1				1.00000		
281	L2	D+M nerezové digestoře 200m3/hod, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. L2	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. L2 : 1				1.00000		
282	L3	D+M elektrického sporáku, kompl. dodávka dle výpisu výrobků ozn. L3	kus	1.00000				Vlastní
		výpis výrobků - ozn. L3 : 1				1.00000		
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				899,000.00		
283	330001	D+M osobního výtahu - nosnost 1050kg, zdvih 12,98m, počet stanic 5, kompl. dodávka dle popisu v PD	kus	1.00000				Vlastní
284	33002	Stavební přípomocce pro montáž výtahu vč. dod. materiálu	hod	30.00000				Vlastní
Celkem						11,208,549.82		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	2	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				87.514.07		
1	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	385.00000				URS
		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiálu) v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm						
2	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	300.00000				URS
		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm						
3	28377111	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm	m	75.00000				URS
		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm						
4	28377115	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/9mm	m	10.00000				URS
		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/9mm						
5	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	411.00000				URS
		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm						
6	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	30.00000				URS
		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm						
7	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	60.00000				URS
		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm						
8	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	10.00000				URS
		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm						
9	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm	m	30.00000				URS
		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm						
10	63154538	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm	m	16.00000				URS
		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm						
11	63154530	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm	m	110.00000				URS
		pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm						
12	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	70.00000				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	2	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm</i>						
13	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	45.00000				URS
		<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm</i>						
14	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	25.00000				URS
		<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm</i>						
15	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	15.00000				URS
		<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm</i>						
16	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	1,050.53700				URS
		<i>Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>						

Díl: 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
		175,252.38						
17	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	15.00000				URS
		<i>Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110</i>						
		<i>Poznámka k položce:</i>						
		<i>Napojení na stávající stoupačí potrubí splaškové kanalizace</i>						
18	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	10.00000				URS
		<i>Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75</i>						
19	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	100.00000				URS
		<i>Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110</i>						
20	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	105.00000				URS
		<i>Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40</i>						
21	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	30.00000				URS
		<i>Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50</i>						
22	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	60.00000				URS
		<i>Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110</i>						
23	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50	kus	38.00000				URS
		<i>Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50</i>						
24	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	33.00000				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	2	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100								
25	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	305.00000				URS
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125								
26	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,735.69200				URS
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				365,697.03		
27	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110	m	5.00000				URS
Demontáž rozvodů vody z plastů přes 50 do O 110 mm								
28	722173918	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 75 mm	kus	5.00000				URS
Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 63 do 75 mm								
Poznámka k položce: Napojení SV, TV a CV na stávající rozvody								
29	722174R22	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	410.00000				Vlastní
Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4								
Poznámka k položce: vč. konzol, podpěr a uchycení								
30	722174R23	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	175.00000				Vlastní
Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2								
Poznámka k položce: vč. konzol, podpěr a uchycení								
31	722174R24	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	107.00000				Vlastní
Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4								
Poznámka k položce: vč. konzol, podpěr a uchycení								
32	722174R25	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	35.00000				Vlastní
Potrubí z plastových trubek zpolypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7								
Poznámka k položce:								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	2	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. konzol, podpěr a uchycení						
33	722174R26	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuzze PN 20 D 50 x 8,4 mm Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3 Poznámka k položce: vč. konzol, podpěr a uchycení	m	45.00000				Vlastní
34	722174R28	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuzze PN 20 D 75 x 12,5 Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu PP-RCT svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 75 x 12,5 Poznámka k položce: vč. konzol, podpěr a uchycení	m	16.00000				Vlastní
35	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	175.00000				URS
36	722232R01	Vyvažovací ventil na cirkulaci G 1/2 PN 42 Vyvažovací ventil na cirkulaci G 1/2 PN 42	kus	11.00000				Vlastní
37	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4	kus	1.00000				URS
38	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1	kus	8.00000				URS
39	722232064	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4	kus	10.00000				URS
40	722232065	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 6/4	kus	1.00000				URS
41	722232066	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 2	kus	5.00000				URS
42	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	788.00000				URS
43	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	788.00000				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	2	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	4,988.03100				URS

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Díl: 725		Zdravotníka - zařizovací předměty			282,612.69			
45	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	33.0000				URS
		Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny shlukovým splachováním odpad vodorovný						
46	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	33.0000				URS
		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupku nebo krytu na sifon 550 mm						
47	725211701	Umývatko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1.0000				URS
		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 400 mm						
48	725241R01	Sprchová vpust s hybridní zápachovou uzávěrkou	soubor	33.0000				Vlastní
		Sprchová vpust "Primus blue" boční DN40/50, výškově upravitelná, s izolační soupravou na stěrkové izolace, nerez 121x121						
49	725311121	Dřez jednoduchý nerezový sodkapávací plochou	soubor	1.0000				URS
		Dřezy bez výtokových armatur jednoduché nerezové sodkapávací plochou						
50	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	3.0000				URS
		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm						
51	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	70.0000				URS
		Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2						
52	55190003	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm	m	70.0000				URS
		flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm						
53	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1.0000				URS
		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm						
54	725821R01	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm, pro výlevku	soubor	3.0000				Vlastní
		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm, pro výlevku						
55	725822R01	Baterie umyvadlová nástěnná páková	soubor	34.0000				Vlastní
		Baterie umyvadlové nástěnné pákové s výpustí						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	2	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	725841R02	Baterie sprchová nástěnná páková (sprchová baterie s hadicí a růžicí) <i>Baterie sprchové nástěnné pákové (sprchové baterie s hadicí a růžicí)</i>	soubor	33.00000				URS
57	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40/50 <i>Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40/50</i>	kus	34.00000				URS
58	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 <i>Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50</i>	kus	1.00000				URS
59	725980R01	Dvířka 30/30 v pohledu <i>Dvířka 30/30 v pohledu</i>	kus	10.00000				Vlastní
60	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m <i>Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	%	5,679.69000				URS
Díl: 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace						209,911.60		
61	726131001	Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm s baterií do lehkých stěn s kovovou kcí <i>Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm s baterií</i>	soubor	34.00000				URS
62	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí <i>Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládním zepředu, stavební výšk</i>	soubor	33.00000				URS
63	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m <i>Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	%	4,671.60000				URS
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby						30,000.00		
64	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí <i>Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí, sekání dřezek a průsůpu, mřížové zapřavení</i>	hod	120.00000				URS
Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady						3,800.00		
65	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Dokumentace skutečného provedení stavby</i>	soubor	1.00000				URS
Díl: VRN9 Ostatní náklady						39,200.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	2	Zdravotní instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu <i>Odvoz a likvidace odpadu</i>	soubor	1.00000				Vlastní
67	091003R02	Protipožární těsnění průchodů instalací přes požární úseky <i>Protipožární těsnění průchodů instalací přes požární úseky</i>	soubor	1.00000				Vlastní

Celkem	1,193,987.77
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	3	Vytápění + plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				4,863.79		
	1 713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm <i>Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiálu) v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm</i>	m	18.00000				URS
	2 28377094	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm <i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm</i>	m	14.00000				URS
	3 28377101	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm <i>pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm</i>	m	4.00000				URS
	4 713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm <i>Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry spovrchovou úpravou hliníkovou fólií přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm</i>	m	16.00000				URS
	5 63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm <i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm</i>	m	16.00000				URS
	6 998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m <i>Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i>	%	53.71900				URS
Díl: 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				35,356.50		
	7 723120809	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80 <i>Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80</i>	m	4.00000				URS
	8 723150314	Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm <i>Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla O 89/3,6</i> <i>Poznámka k položce: vč. tvarovek, konzol a uchycení</i>	m	16.00000				URS
	9 72319091R	Propojení na stávající potrubí plynovodní DN 80 <i>Propojení na stávající potrubí plynovodní DN 80</i>	kus	2.00000				Vlastní
	10 998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	149.30000				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	3	Vytápění + plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Díl: 733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	52,528.87
-----------------	---	------------------

11	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	m	12.00000				URS
12	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých DN 40	m	16.00000				URS
13	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových	m	16.00000				URS
14	7331919R1	Propojení na stávající potrubí ocelové závitové DN 15 Propojení na stávající potrubí ocelové závitové DN 15 Poznámka k položce: napojení otopných těles na stávající ocelové rozvody ÚT	kus	16.00000				Vlastní
15	7331919R2	Propojení na stávající potrubí ocelové závitové DN 40 Propojení na stávající potrubí ocelové závitové DN 40	kus	2.00000				Vlastní
16	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15x1,0 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 15x1,0	m	14.00000				URS
17	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 18x1,0 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním DN 18x1,0	m	45.00000				URS
18	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 Zkoušky těsnosti potrubí trubek měděných O do 35/1,5	m	59.00000				URS
19	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech	%	353.77300				URS

Díl: 734	Ústřední vytápění - armatury	16,744.42
-----------------	-------------------------------------	------------------

20	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2	kus	7.00000				URS
----	-----------	---	-----	---------	--	--	--	-----

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	3	Vytápění + plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	734221545	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	13.00000				URS
		Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2						
22	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	20.00000				URS
		Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles						
23	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	7.00000				URS
		Šroubení regulační radiátorové rohové svypouštěním G 1/2						
24	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	13.00000				URS
		Šroubení regulační radiátorové přímé svypouštěním G 1/2						
25	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	158.14000				URS
		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				89,783.95		
26	735151459	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1200 mm výkon 1340 W	kus	2.00000				URS
		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm / 1340 W						
27	735151461	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1600 mm výkon 1787 W	kus	1.00000				URS
		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm / 1787 W						
28	735151474	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700 mm výkon 902 W	kus	1.00000				URS
		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm / 902 W						
29	735151559	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 W	kus	2.00000				URS
		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm / 1742 W						
30	735151562	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1800 mm výkon 2614 W	kus	6.00000				URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	3	Vytápění + plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2614 W								
31	735151599	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W	kus	2.00000				URS
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm / 2776 W								
32	735151601	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1600 mm výkon 3701 W	kus	1.00000				URS
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm / 3701 W								
33	735151602	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/2000 mm výkon 4101 W	kus	1.00000				Vlastní
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm / 4101 W								
34	735151697	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 3228 W	kus	1.00000				URS
Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm / 3228 W								
35	735151699	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 3994 W	kus	2.00000				URS
Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm / 3994 W								
36	735151700	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon 4659 W	kus	1.00000				URS
Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm / 4659 W								
37	7351518R1	Demontáž stávajících článkových litinových a plechových radiátorů	kus	16.00000				URS
Demontáž stávajících článkových litinových a plechových radiátorů (vč. přípojovacích armatur)								
38	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	1,191.30000				URS
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	3	Vytápění + plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				2,560.00		
39	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm <i>Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický</i>	m	16.00000				URS
40	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm <i>Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický</i>	m	16.00000				URS
41	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm <i>Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní</i>	m	16.00000				URS
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				15,000.00		
42	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí <i>Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí, sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení</i>	hod	60.00000				URS
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1,500.00		
43	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Dokumentace skutečného provedení stavby</i>	soubor	1.00000				URS
Díl: VRN4		Inženýrská činnost				6,290.00		
44	043114R03	Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu <i>Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy</i>	soubor	1.00000				Vlastní
45	043114R04	Zkoušky tlakové, revize plynovodu <i>Zkoušky tlakové, revize plynovodu</i>	soubor	1.00000				Vlastní
Díl: VRN9		Ostatní náklady				17,850.00		
46	091003R01	Odvoz a likvidace odpadu <i>Odvoz a likvidace odpadu</i>	soubor	1.00000			0	Vlastní
47	091003R02	Protipožární těsnění průchodů instalací přes požární úseky <i>Protipožární těsnění průchodů instalací přes požární úseky</i>	soubor	1.00000			0	Vlastní
Celkem						242,477.53		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	4	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M211		Kabely (dodávka, montáž, ukončení)				663,675.00		
1	1	Kabel 1-CXKH-V P60-R 5x16	bm	53.00000				Vlastní
2	741122234	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a, průřezu žil 5x16 mm2	bm	53.00000				Vlastní
3	2	Kabel CXKH-V P60-R 5x6	bm	45.00000				Vlastní
4	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil, 5x4 až 6 mm2	bm	45.00000				Vlastní
5	3	Kabel CXKH-V P60-R 3x2,5	bm	48.00000				Vlastní
6	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil, 3x2,5 až 6 mm2	bm	48.00000				Vlastní
7	4	Kabel CXKH-V P60-R 3x1,5	bm	99.00000				Vlastní
8	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil, 3x1,5 mm2	bm	99.00000				Vlastní
9	5	Kabel CXKH-V P60-R 2x1,5	bm	242.00000				Vlastní
10	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil, 2x1,5 až 2,5 mm2	bm	242.00000				Vlastní
11	6	Kabel 1-CXKH-R-J 5x16 B2ca,s1,d0	bm	216.00000				Vlastní
12	741122234	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a, průřezu žil 5x16 mm2	bm	216.00000				Vlastní
13	7	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca,s1,d0	bm	531.00000				Vlastní
14	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil, 3x1,5 mm2	bm	531.00000				Vlastní
15	8	Kabel CXKH-R-J 2x1,5 B2ca,s1,d0	bm	498.00000				Vlastní
16	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil, 2x1,5 až 2,5 mm2	bm	498.00000				Vlastní
17	9	Kabel 1-CYKY-J 4x6mm2	bm	16.00000				Vlastní
18	741122132	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo, bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x6 mm2	bm	16.00000				Vlastní
19	10	Kabel 1-CYKY-J 4x35mm2	bm	29.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	4	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	741122225	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a, průřezu žil 3x35+25 mm2, 4x35 mm2	bm	29.00000				Vlastní
21	11	Kabel CYKY-J 5x6mm2 (nový přívod pro byt - odhad)	bm	78.00000				Vlastní
22	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil, 5x4 až 6 mm2 (nový přívod pro byt - odhad)	bm	78.00000				Vlastní
23	12	Kabel CYKY 5x2,5mm2	bm	29.00000				Vlastní
24	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil, 5x1,5 až 2,5 mm2	bm	29.00000				Vlastní
25	13	Kabel CYKY 3x2,5mm2	bm	3,672.00000				Vlastní
26	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil, 3x2,5 až 6 mm2	bm	3,672.00000				Vlastní
27	14	Kabel CYKY 5x1,5mm2	bm	289.00000				Vlastní
28	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil, 5x1,5 až 2,5 mm2	bm	289.00000				Vlastní
29	15	Kabel CYKY 3x1,5mm2	bm	3,629.00000				Vlastní
30	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil, 3x1,5 mm2	bm	3,629.00000				Vlastní
31	16	Kabel CYKY-O 2x1,5mm2	bm	3,412.00000				Vlastní
32	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil, 2x1,5 až 2,5 mm2	bm	3,412.00000				Vlastní
33	17	Kabel CYA25 mm2 žl./zel.	bm	219.00000				Vlastní
34	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu, žily 10 až 16 mm2	bm	219.00000				Vlastní
35	18	Kabel CYA10 mm2 žl./zel.	bm	58.00000				Vlastní
36	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu, žily 10 až 16 mm2	bm	58.00000				Vlastní
37	19	Kabel CYA6 mm2 žl./zel.	bm	1,821.00000				Vlastní
38	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu, žily 0,35 až 6 mm2	bm	1,821.00000				Vlastní
39	20	Kabel CGSG 5Gx2,5mm2	bm	4.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	4	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	741120501	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (CGSG), počtu žil do 7	bm	4.00000				Vlastní
41	21	Kabel CGSG 5Gx10mm ²	bm	18.00000				Vlastní
42	741120501	Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (CGSG), počtu žil do 7	bm	18.00000				Vlastní
Díl: M212 Kabelové trasy (dodávka, montáž)						135,311.00		
43	22	Kabelová přichytka kabelů	kpl	1.00000				Vlastní
44	23	Kabelová přichytka kabelů s požární odolností	kpl	1.00000				Vlastní
45	24	Lišta vkladací 40x20, bílá	bm	16.00000				Vlastní
46	741110501	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic, protahovacích, šířky do 60 mm	bm	16.00000				Vlastní
47	25	PVC elektroinstalační trubka ohebná D=25mm včetně držáků	bm	1,959.00000				Vlastní
48	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených pevně, vnější O přes 23 do 35 mm	bm	1,959.00000				Vlastní
49	26	PVC elektroinstalační trubka ohebná D=20mm včetně držáků	bm	1,027.00000				Vlastní
50	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných,, uložených pevně, vnější O přes 11 do 23 mm	bm	1,027.00000				Vlastní
51	27	Kabelový plechový žlab 150x60 S, bez víka vč. příslušenství	bm	16.00000				Vlastní
52	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250, mm	bm	16.00000				Vlastní
53	28	Kabelový žlab drátěný 150x50 S, bez víka vč. příslušenství	bm	78.00000				Vlastní
54	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250, mm	bm	78.00000				Vlastní
55	29	Protipožární přepážka ve stěně nebo stropu (max. 20 ks.)	soub.	1.00000				Vlastní
56	30	Montážní materiál pro svítidla	soub.	1.00000				Vlastní
Díl: M213 Přístroje, krabice, ovládače (dodávka+montáž)						148,257.00		
57	31	Zásuvka 230V/16A, pod omítku IP20, bílá	ks	110.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	4	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	ks	110.00000				Vlastní
59	32	Zásuvka 230V/16A, pod omítku IP20, bílá s PO	ks	4.00000				Vlastní
60	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	ks	4.00000				Vlastní
61	33	Zásuvka dvojnásobná šikmá 230V/16A, pod omítku IP20, bílá	ks	197.00000				Vlastní
62	741313044	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných, 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	ks	197.00000				Vlastní
63	34	Zásuvka 230V/16A, pod omítku IP44, bílá	ks	1.00000				Vlastní
64	741313083	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P +, PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	ks	1.00000				Vlastní
65	35	Vypínač jednopólový ř.1 230V/10A IP20 pod omítku	ks	52.00000				Vlastní
66	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových	ks	52.00000				Vlastní
67	36	Vypínač jednopólový ř.1 230V/10A IP44 pod omítku	ks	1.00000				Vlastní
68	741310251	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové, připojení, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových	ks	1.00000				Vlastní
69	37	Vypínač sériový ř.5 230V/10A IP20 pod omítku	ks	34.00000				Vlastní
70	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	ks	34.00000				Vlastní
71	38	Vypínač střídavý ř.6 230V/10A IP20 pod omítku	ks	70.00000				Vlastní
72	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	ks	70.00000				Vlastní
73	39	Vypínač křížový ř.7 230V/10A IP20 pod omítku	ks	1.00000				Vlastní
74	741310126	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů, bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-křížových	ks	1.00000				Vlastní
75	40	Ovládací tlačítko ř.1/0 230V/10A IP20 pod omítku (ovládání VZT koupelny, WC)	ks	39.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	4	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	741310212	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové, připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	ks	39.00000				Vlastní
77	41	Ovládací tlačítko ř.1/0So 230V/10A IP20, vč. orientační doutnavky, pod omítku	ks	28.00000				Vlastní
78	741310214	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové, připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových zapínacích s orientační	ks	28.00000				Vlastní
		doutnavkou						
79	42	Požární tlačítko Cental stop	ks	1.00000				Vlastní
80	741310200	Montáž požárního tlačítka	ks	1.00000				Vlastní
81	43	Požární tlačítko Total stop	ks	1.00000				Vlastní
82	741310200	Montáž požárního tlačítka	ks	1.00000				Vlastní
83	44	Odbočná hranatá krabice A11 HF RW 85x85x40, PE, bezhalogenová, IP54	ks	10.00000				Vlastní
84	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	ks	10.00000				Vlastní
85	45	Odbočná hranatá krabice A8 HF RW 75x75x36, PE, bezhalogenová, IP54	ks	15.00000				Vlastní
86	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	ks	15.00000				Vlastní
87	46	Krabice rozvodná s víčkem - KU 68 a svorkovnicí S-66	ks	10.00000				Vlastní
88	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	ks	10.00000				Vlastní
89	47	Krabice rozvodná s víčkem - KU 68/71L1 a svorkovnicí S-66	ks	45.00000				Vlastní
90	741112102	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových pro	ks	45.00000				Vlastní

sádkartonové příčky s montáží svorkovnic

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	4	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	48	Krabice univerzální KU 68-1901	ks	105.00000				Vlastní
92	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	ks	105.00000				Vlastní
93	49	Krabice univerzální KU 68/71L1	ks	486.00000				Vlastní
94	741112062	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových pro sádkartonové příčky	ks	486.00000				Vlastní
95	50	Krabice přístrojová KP 67/2	ks	4.00000				Vlastní
96	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	ks	4.00000				Vlastní
97	51	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí SP-96 - KR 97	ks	5.00000				Vlastní
98	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	ks	5.00000				Vlastní
99	52	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí SP-96 - KR 97/L	ks	22.00000				Vlastní
100	741112102	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových pro	ks	22.00000				Vlastní
sádkartonové příčky s montáží svorkovnic								
101	53	Krabice s víčkem KO 125	ks	5.00000				Vlastní
102	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a, přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	ks	5.00000				Vlastní
Díl: M214		Svítlidla (dodávka+montáž)				537,528.00		
103	54	TYP 1 - Svítidlo obdélníkové vsazené PVx/PRx - Kazetový strop, tělo ocelový plech, mikroprizmatický, difuzor (MCD) s LED zdrojem 22W, 4000K, 3100lm, 141lm/W, CRI(Ra)>80, UGR <19, IP20/optická část	ks	23.00000				Vlastní
IP40, elektronický předřadník, teplota okolí od -20°C do +35°C, 1195x295x51 mm, bílé RAL 9003 (W03)								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	4	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných, pohledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	ks	23.00000				Vlastní
105	55	TYP 2 - Svítidlo čtvercové vsazené PVx/PRx - Kazetový strop, tělo ocelový plech, mikroprizmatický, difuzor (MCD) s LED zdrojem 22W, 4000K, 3100lm, 141lm/W, CRI(Ra)>80, UGR <19, IP20/optická část IP40 , elektronický předřadník, teplota okolí od -20°C do +35°C, 595x595x44 mm, bílé RAL 9003 (W03)	ks	25.00000				Vlastní
106	741372112	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných, pohledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	ks	25.00000				Vlastní
107	56	TYP 3 - Svítidlo čtvercové přisazené, tělo ocelový plech, mikroprizmatický difuzor (MCD) s LED, zdrojem 31W, 3000K, 4100lm, 132lm/W, CRI(Ra)>80, UGR <19, IP20, elektronický předřadník, teplota okolí od -20°C do +35°C, 639x639x71 mm, bílé RAL 9003 (W03)	ks	18.00000				Vlastní
108	741372022	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	ks	18.00000				Vlastní
109	57	TYP 4 - Svítidlo čtvercové přisazené, tělo ocelový plech, mikroprizmatický difuzor (MCD) s LED, zdrojem 22W, 3000K, 3000lm, 136lm/W, CRI(Ra)>80, UGR <19, IP20, elektronický předřadník, teplota okolí od -20°C do +35°C, 639x639x71 mm, bílé RAL 9003 (W03)	ks	93.00000				Vlastní
110	741372022	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných, panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	ks	93.00000				Vlastní
111	58	TYP 5 - Emergency - nouzové svítidlo zapuštěné, tělo polykarbonát s LED zdrojem 2,5W, 242lm, IP20,, třída ochrany II, LED indikátor nabíjení NiCd (3221-2), ochrana baterie před přetížením a vybitím, s vlastním zdrojem, zálohy 3,6V/0,8Ah na 1 hod., teplota okolí od +10°C do +35°C, pr=90, v=13 mm, otvor pr=70 mm	ks	28.00000				Vlastní
112	741370034	Montáž svítidel zárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných, přisazených 2 zdroje nouzové	ks	28.00000				Vlastní
113	59	TYP 6 - Svítidlo průmyslové přisazené, tělo vstříkovaný šedý polykarbonát, polykarbonátový difuzor s, LED zdrojem 34W, 4000K, 4400lm, 133lm/W, CRI(Ra)>80, UGR >28/>25, IP65, IK10, elektronický	ks	1.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	4	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
předřadník, teplota okolí od -25°C do +35°C, 1277x90x93 mm								
114	741371102	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	ks	1.00000				Vlastní
115	60	TYP 7 - Svítidlo kulaté přisazené (SFD), tělo polykarbonát, difuzor polykarbonát s LED zdrojem 25W,, 4000K, 2300lm, 92lm/W, CRI(Ra)>80, IP54, IK08, elektronický předřadník, teplota okolí od -20°C do +35°C, pr=300, v=40 mm	ks	53.00000				Vlastní
116	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních, přisazených 1 zdroj s krytem	ks	53.00000				Vlastní
117	61	TYP 8 - Emergency - nouzové svítidlo vsazené, tělo ocelový plech, difuzor plexisklo s LED zdrojem 1,, 2W, 20lm, IP20, třída ochrany I, LED indikátor nabíjení, testovací tlačítko, NiCd baterie (ochrana před přetížením a vybitím), s vlastním zdrojem zálohy 3,6V/1,5Ah na 3 hod., 355x110x210 mm, otvor 330x65 mm	ks	13.00000				Vlastní
118	741371031	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných, přisazených 1 zdroj	ks	13.00000				Vlastní
119	62	TYP 9 - Svítidlo čtvercové přisazené (SFD), tělo bílý PC, difuzor PMMA s LED zdrojem 12W, 4000K,, 1100lm, 91lm/W, CRI(Ra)>80, IP65, elektronický předřadník, teplota okolí od -20°C do +35°C, 300x300x90 mm, bílé RAL 9003 (W03)	ks	1.00000				Vlastní
120	741371031	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných, přisazených 1 zdroj	ks	1.00000				Vlastní
121	63	Recyklační poplatky svítidlo	ks	255.00000				Vlastní
122	64	Recyklační poplatky světelný zdroj	ks	255.00000				Vlastní
Díl: M215 Rozvaděče + UPS (dodávka+montáž)						554,704.00		
123	65	Rozvaděč RE - Rozvaděč elektroměrový typový 470x600x220 mm (š x v x hl)	ks	1.00000				Vlastní
124	66	Rozvaděč R0 - Rozvaděč nástěnný oceloplechový rozvaděč 1000x600x300 (v x š x hl), In=80A	ks	1.00000				Vlastní
125	67	Rozvaděč RH - Rozvaděč oceloplechový skříňový 2000x800x400mm (v x š x hl), In=125A	ks	1.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	4	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
126	68	Rozvaděč R1 - Rozvaděč oceloplechový rozvaděč pod omítku s požární odolností EI30 - SZ1006-EI30,, 1060x635x247 (v x š x hl), otvor pro rozvaděč 950x520x247 (v x š x hl), ln=63A	ks	1.00000				Vlastní
127	69	Rozvaděč R2 - Rozvaděč oceloplechový rozvaděč pod omítku s požární odolností EI30 - SZ1006-EI30,, 1060x635x247 (v x š x hl), otvor pro rozvaděč 950x520x247 (v x š x hl), ln=63A	ks	1.00000				Vlastní
128	70	Rozvaděč R3 - Rozvaděč oceloplechový rozvaděč pod omítku s požární odolností EI30 - SZ1006-EI30,, 1060x635x247 (v x š x hl), otvor pro rozvaděč 950x520x247 (v x š x hl), ln=63A	ks	1.00000				Vlastní
129	71	Rozvaděč R4 - Rozvaděč oceloplechový rozvaděč pod omítku s požární odolností EI30 - SZ1006-EI30,, 1060x635x247 (v x š x hl), otvor pro rozvaděč 950x520x247 (v x š x hl), ln=63A	ks	1.00000				Vlastní
130	72	Rozvaděč R5 - Rozvaděč oceloplechový rozvaděč pod omítku s požární odolností EI30 - SZ1008-EI30,, 1060x835x247 (v x š x hl), otvor pro rozvaděč 950x720x247 (v x š x hl), ln=63A	ks	1.00000				Vlastní
131	73	Rozvaděč RPO - Rozvaděč oceloplechový rozvaděč na omítku s požární odolností EI30 - SZ1008-EI30,, 1060x835x247 (v x š x hl), otvor pro rozvaděč 950x720x247 (v x š x hl), ln=32A	ks	1.00000				Vlastní
132	74	UPS 20kVA/20kW s třemi interními sadami baterií 3 x 40 x 9Ah na dobu zálohy 45 minut pro zatížení, 10kW, rozměry: 440x840x1320 (š x hl x v), hmotnost 416 kg - do, vybavena vstupem pro total stop -	ks	1.00000				Vlastní
dodávka zařízení včetně dopravy, instalace, zaškolení obsluhy								
133	75	Hlavní ochranná přípojnice HOP	ks	1.00000				Vlastní
134	76	Ekvipotenciální přípojnice EP	ks	6.00000				Vlastní
135	77	Zhotovení přízdívky pro patrové rozvaděče R1 - R5	ks	5.00000				Vlastní
Díl: M216 Přeložení stožáru VO						8,725.00		
136	741375833	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m	ks	1.00000	250.00	250.00		Vlastní
137	210204000	Demontáž stožárů osvětlení se zachováním funkčnosti, bez zemních prací parkových betonových	ks	1.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	4	EI - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
138	210202016	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových	ks	1.00000				Vlastní
139	210204001	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových betonových	ks	1.00000				Vlastní
140	Pol_0140	Chránička KF09050	m	12.00000				Vlastní
141	741110312	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, , vnitřního O přes 40 do 90 mm	m	12.00000				Vlastní
142	Pol_0142	Výstražná folie - červená	m	10.00000				Vlastní
143	460490013	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu, rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm	m	10.00000				Vlastní
144	Pol_0144	Kabelová spojka pro stávající kabel VO	ks	1.00000				Vlastní
145	741136001	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a, průřezu žil 4x10 až 16 mm ²	ks	1.00000				Vlastní
146	460490051	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek a odbočnic včetně podkladové a zásypové, vrstvy s dodáním kopaného písku a uložení do rýhy cihlami tloušťky do 10 cm, pro kabel do 6 kV	ks	1.00000				Vlastní
147	460490061	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic spojek, koncovek a odbočnic včetně podkladové a zásypové, vrstvy s dodáním kopaného písku a uložení do rýhy Příplatek k cenám za výstražnou fólii	ks	1.00000				Vlastní
148	460050003	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy, nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu bez patky	ks	1.00000				Vlastní

jednoduché na rovině, délky přes 6 do 8 m, v hornině třídy 3

Díl: M217	Ostatní					92,450.00	
149	86	Lešení, plošiny	soub.	1.00000			Vlastní
150	87	Doprava materiálu	soub.	1.00000			Vlastní
151	88	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	soub.	1.00000			Vlastní
152	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	soub.	2.00000			Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	4	EI - silnoprúd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
153	741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy, pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	soub.	2.00000				Vlastní
154	89	Demontáž stávajících elektrických rozvodů vč. přístrojů a svítidel	soub.	1.00000				Vlastní
155	90	Kabelové štítky	soub.	1.00000				Vlastní
156	91	Pomocný materiál (vruty, hmoždinky, sádra, svorky, apod.)	soub.	1.00000				Vlastní
157	92	Upevňovací materiál	soub.	1.00000				Vlastní
158	93	Zapojení zařízení TZB	soub.	1.00000				Vlastní
159	94	Zařízení staveniště	soub.	1.00000				Vlastní
160	95	Stavební přípomoce (např. sekání drážek, prostupy, atd.)	soub.	1.00000				Vlastní
161	96	Odvoz a likvidace odpadu	soub.	1.00000				Vlastní
162	97	Průběžný úklid staveniště	soub.	1.00000				Vlastní
163	98	Koordinace s ostatními řemesly TZB	soub.	1.00000				Vlastní
164	99	Vedlejší režijní náklady	soub.	1.00000				Vlastní
Celkem						2,140,650.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritská 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	5	EI - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: M221		Elektrická požární signalizace	650,068.00						
1	1	EPS ústředna vybavená pro minimálně tři kruhové linky včetně displeje, včetně veškerých karet a příslušenství	ks)	Vlastní	
2	2	Zálohovaný napájecí zdroj 24V/5A včetně krytu	ks)	Vlastní	
3	3	Akumulátor 12V/24Ah	ks)	Vlastní	
4	4	Síťová karta	ks)	Vlastní	
5	5	Zobrazovací a ovládací tablo	ks)	Vlastní	
6	6	Koppler 12R	ks)	Vlastní	
7	7	Skříň pro koppler	ks)	Vlastní	
8	8	Opticko kouřový hlásič	ks)	Vlastní	
9	9	Elektronika tlačítkového hlásiče	ks)	Vlastní	
10	10	Skříň tlačítka červená	ks)	Vlastní	
11	11	Sokl hlásiče	ks)	Vlastní	
12	12	Lišta LV 20x20 HF	m)	Vlastní	
13	13	Kabel 1x2x0,8 B2CaS1D0	m)	Vlastní	
14	14	Kabel 2x2x0,8 s požární odolností P90R B2CaS1D0	m)	Vlastní	
15	15	Požární přichytky s požární odolností dle PBŘ, certifikované	ks)	Vlastní	
16	16	Kabelový žlab 65/50 včetně příslušenství	m)	Vlastní	
17	17	Kabelový žlab 60/100 s požární odolností včetně příslušenství - do stoupací strasy	m)	Vlastní	
18	18	Kouřový plyn	ks)	Vlastní	
19	19	Plechová skříň pro knihu EPS	ks)	Vlastní	
20	20	Požární utěsnění včetně štítku	ks)	Vlastní	
21	21	Provozní kniha EPS včetně schránky pro knihu	ks)	Vlastní	
22	22	Popisné štítky pro hlásiče	ks)	Vlastní	
23	23	Podružný materiál 0,04%	kpl)	Vlastní	
Díl: M222		Nouzový zvukový systém	488,664.00						
24	24	Digitální výstupní modul 4-24	ks)	Vlastní	
25	25	Univerzální modul rozhraní	ks)	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	5	EI - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	26	Zdroj hudby, CD/DVD, mp3 přehrávač	ks					Vlastní
27	27	Digitální stanice hlasatele	ks					Vlastní
28	28	Nouzové napájení dle EN54-4	ks					Vlastní
29	29	Akumulátor 12V/105 Ah s prodlouženou životností	ks					Vlastní
30	30	Vykon. zesil. 4x500W, 100V/T	ks					Vlastní
31	31	Systémové propojovací kabely pro propojení zesilovačů a jednotek	ks					Vlastní
32	32	Zakončovací modul linky	ks					Vlastní
33	33	FTP cat6 B2CaS1D0	m					Vlastní
34	34	P60-R PS60 B2ca s1d0 2x2,5	m					Vlastní
35	35	Datový rozvaděč 36U 800x1000 kompletně vybavený (ventilace + kolečka)	ks					Vlastní
36	36	Požární kabelová příchytka nastřelovací včetně certifikace	ks					Vlastní
37	37	Skříňkový reproduktor 6W/100W, EN54, kondenzátor	ks					Vlastní
38	38	Podhledový reproduktor 6W/100V, 165mm, protipožární kryt, EN54	ks					Vlastní
39	39	Lišta LV 20x20 HF	m					Vlastní
40	40	Propojovací krabice s požární odolností	ks					Vlastní
41	41	Požární utěsnění včetně štítku	ks					Vlastní
42	42	Podružný materiál 0,04%	kpl					Vlastní
Díl: M223		Domácí telefon				46,224.00		
43	43	Domovní videotelefon handsfree	ks					Vlastní
44	44	Zvonkové tlačítko se 4-tlačítky včetně kamerového modulu	ks					Vlastní
45	45	Zápusťná montážní krabice	ks					Vlastní
46	46	aktivní rozbočovač audio/video signálu 8xRJ45	ks					Vlastní
47	47	Spínač kamery slouží pro spínání video signálu z kamery v digitálním systém	ks					Vlastní
48	48	Spínaný síťový zdroj , 15V/4A, DC, , el. pojistka, DIN3M	ks					Vlastní
49	49	Elektrický zámek, 8-12V AC/DC, nastavitelná západka	ks					Vlastní
50	50	Kabel JYSTY 1x2x0,8	m					Vlastní
51	51	Kabel UTP cat.6	m					Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	5	EI - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	52	Trubka ohebná 20mm 320N	m	120.00000				Vlastní
53	53	Podružný materiál 0,04%	kpl	1.00000				Vlastní
Díl: M224						62,487.00		
Strukturovaná kabeláž								
54	54	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP včetně keystone, nosné masky apod.	ks	5.00000				Vlastní
55	55	Instalační krabice	ks	5.00000				Vlastní
56	56	Kabel UTP cat.6	m	600.00000				Vlastní
57	57	Trubka ohebná 25mm 320N	m	300.00000				Vlastní
58	58	Měření metalických portů včetně protokolu	ks	10.00000				Vlastní
59	59	Stropní kabelové přichytky	ks	150.00000				Vlastní
60	60	Demontáž stávající kamery a opětovná montáž včetně úpravy napojení dle místních podmínek	ks	8.00000				Vlastní
61	61	Demontáž stávající WIFI	ks	8.00000				Vlastní
62	62	Podružný materiál 0,04%	kpl	1.00000				Vlastní
Díl: M225						90,600.00		
Ostatní								
63	63	Programování EPS	hod	16.00000				Vlastní
64	64	Programování NZS	hod	16.00000				Vlastní
65	65	Napojení do stávajícího RACK	hod	4.00000				Vlastní
66	66	Koordinace tras	hod	3.00000				Vlastní
67	67	Dokumentace dílenská	hod	30.00000				Vlastní
68	68	Revize, zkušební provoz, zaškolení obsluhy	hod	6.00000				Vlastní
69	69	Výchozí revizní zpráva elektrického zařízení	hod	8.00000				Vlastní
70	70	Stavební přípomocné práce (vrtání, pr?razi, apod..)	hod	200.00000				Vlastní
71	71	Dokumentace skutečného provedení	hod	16.00000				Vlastní
72	72	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvk?	hod	3.00000				Vlastní
Celkem						1,338,043.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	6	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M241		Zařízení č. 1 - Větrání CHŮC				118,620.50		
1	1	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 - TD 6000/400 IP44 dvouotáčkový ventilátor	ks	2.00000				Vlastní
2	2	REGULAČNÍ KLAPKA TPM 009/00.01 RKM 200x200	ks	1.00000				Vlastní
3	3	PROTIDĚŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ 630 x 500	ks	2.00000				Vlastní
4	4	VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM TPM 015/01 - 280x320 2/R1	ks	2.00000				Vlastní
5	5	VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM TPM 015/01 - 320x320 2/R1	ks	8.00000				Vlastní
6	6	REGULAČNÍ KLAPKA TPM 009/00.09 - RKM 250x250	ks	1.00000				Vlastní
7	7	REGULAČNÍ KLAPKA TPM 009/00.09 - RKM 630x630	ks	1.00000				Vlastní
8	8	KRYCÍ MŘÍŽKA TPM 002/96.20 - KMM 315x315	ks	1.00000				Vlastní
9	9	KRYCÍ MŘÍŽKA TPM 002/96.20 - KMM 800x800	ks	1.00000				Vlastní
10	10	REGULAČNÍ KLAPKA TPM 009/00.09 - RKM 500x200	ks	2.00000				Vlastní
11	11	VYÚSTKA NASTAVITELNÁ VNM TPM 015/01 - 620x220 2/R1	ks	1.00000				Vlastní
12	12	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - Trouby rovné se stranou do 250 mm	M2	32.20000				Vlastní
13	13	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - Trouby rovné se stranami nad 250 mm	M2	3.80000				Vlastní
14	14	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - Tvarovky se stranou do 250 mm	M2	8.50000				Vlastní
15	15	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - Tvarovky se stranami přes 250 mm	M2	13.70000				Vlastní
16	16	ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU do obvodu 1050	ks	1.00000				Vlastní
17	17	ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU do obvodu 1890	ks	2.00000				Vlastní
18	18	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - Trouby rovné průměru do 400 mm	m2	0.30000				Vlastní
Díl: M242		Zařízení č. 2 - Větrání koupelen a WC				163,723.40		
19	19	STŘEŠNÍ VENTILÁTOR - CRHB/6-355 IP 55 střešní ventilátor	ks	1.00000				Vlastní
20	20	STŘEŠNÍ VENTILÁTOR - CRHB/4-355 IP55 střešní ventilátor	ks	1.00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritská 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	6	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	21	PRUŽNÁ MANŽETA JAE 560 pružná manžeta	ks	2.00000				Vlastní
22	22	MONTÁŽNÍ PODSTAVEC S VNITŘNÍ IZOLACÍ JBS 560 podst. pod vent.	ks	2.00000				Vlastní
23	23	ADAPTÉR JPA 560 adapt.pro příp.klapky	ks	2.00000				Vlastní
24	24	ZPĚTNÁ KLAPKA SAMOTÍŽNÁ JCA 560 zpětná klapka	ks	2.00000				Vlastní
25	25	VOLNÁ PŘÍRUBA JBR 560 volná příruba	ks	2.00000				Vlastní
26	26	LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ KK 100 tal.ventil kov.odvod	ks	10.00000				Vlastní
27	27	LAKOVANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ KK 125 tal.ventil kov.odvod	ks	33.00000				Vlastní
28	28	RÁMEČEK K TALÍŘOVÉMU VENTILU KKT 100 rámeček k tal. vent.	ks	10.00000				Vlastní
29	29	RÁMEČEK K TALÍŘOVÉMU VENTILU KKT 125 rámeček k tal. vent.	ks	33.00000				Vlastní
30	30	REGULAČNÍ KLAPKA TPM 030/03.01 RUČNÍ RKKM 100 na SPIRO	ks	2.00000				Vlastní
31	31	REGULAČNÍ KLAPKA TPM 030/03.01 RUČNÍ RKKM 125 na SPIRO	ks	3.00000				Vlastní
32	32	REGULAČNÍ KLAPKA TPM 030/03.01 RUČNÍ RKKM 140 na SPIRO	ks	2.00000				Vlastní
33	33	REGULAČNÍ KLAPKA TPM 030/03.01 RUČNÍ RKKM 160 na SPIRO	ks	1.00000				Vlastní
34	34	REGULAČNÍ KLAPKA TPM 030/03.01 RUČNÍ RKKM 180 na SPIRO	ks	1.00000				Vlastní
35	35	REGULAČNÍ KLAPKA TPM 030/03.01 RUČNÍ RKKM 200 na SPIRO	ks	3.00000				Vlastní
36	36	TLUMIČ HLUKU MAA 280/900 ED tlumič hluku	ks	1.00000				Vlastní
37	37	TLUMIČ HLUKU MAA 355/900 ED tlumič hluku	ks	1.00000				Vlastní
38	38	POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ FDMR SK 280-.01 TPM 140/19	ks	1.00000				Vlastní
39	39	POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ FDMR SK 315-.01 TPM 140/19	ks	1.00000				Vlastní
40	40	POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ FDMR SK 355-.01 TPM 140/19	ks	1.00000				Vlastní
41	41	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru100 10% tvarovek	bm	12.50000				Vlastní
42	42	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru140 20% tvarovek	bm	71.80000				Vlastní
43	43	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 20% tvarovek	bm	44.50000				Vlastní
44	44	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru280 40% tvarovek	bm	6.20000				Vlastní
45	45	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru400 30% tvarovek	bm	8.50000				Vlastní
46	46	TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL. FOLÍ NA TRNY II. 40 mm	m2	3.50000				Vlastní
Díl: M243		Zařízení č. 3 - Chlazení místnosti UPS (m.č. 3.29)				41,522.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritská 941, Třeboň
O:	01	Stavební úpravy DMI
R:	6	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	47	Vnitřní klimatizační jednotka např. KAY-26 DR 8	ks	1.00000				Vlastní
48	48	Vnější klimatizační jednotka např. KAY-26 DR8 OUT DOOR	ks	1.00000				Vlastní
49	49	Konzole pro vnější jednotku	kpl	1.00000				Vlastní
50	50	Svazek Cu potrubí 1/4"-3/8"	bm	8.00000				Vlastní
51	51	Komunikační kabel	bm	8.00000				Vlastní
52	52	Potrubí pro odvod kondenzátu	bm	8.00000				Vlastní

Celkem	323,865.90
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	02	Venkovní úpravy
R:	1	Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							38,306.31	
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením C.2. : 0,15*4*16 0,15*18*6/2	m3	17.70000			00-1	RTS 20/ I
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3□ do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, C.2. : 0,35*3*15 0,3*18*6/2	m3	31.95000			00-1	RTS 20/ I
3	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3□ příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 31,95/2	m3	15.97500			00-1	RTS 20/ I
4	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 26*0,3*0,2	m3	1.56000			00-1	RTS 20/ I
5	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 1,56/2	m3	0.78000			00-1	RTS 20/ I
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, ornice : 72*0,15	m3	10.80000			00-1	RTS 20/ I
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	33.51000			00-1	RTS 20/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	02	Venkovní úpravy
R:	1	Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		31,95+1,56				33.51000		
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 ornice : 72*0,15	m3	10.80000			800-1	RTS 20/ I
						10.80000		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	33.51000			800-1	RTS 20/ I
10	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, C.2. : 18*6/2 0,5*3*2+15*1	m2	72.00000			823-1	RTS 20/ I
						54.00000		
						18.00000		
11	180405114R00	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi ornice nebo substrátu a semene, v rovině nebo na svahu do 1:5 s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s případným naložením, odvozem odpadu do 20	m2	45.00000			823-1	RTS 20/ I
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	45.00000			800-1	RTS 20/ I
13	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině neb C.2. : 18*6/2 0,5*3*2+15*1	m2	72.00000			800-1	RTS 20/ I
						54.00000		
						18.00000		
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	33.51000			800-1	RTS 20/ I
15	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž 72*4/100 45/2*4/100	kg	3.78000			SPCM	RTS 20/ I
						2.88000		
						0.90000		
16	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo 45*0,08/2	m3	1.80000			SPCM	RTS 20/ I
						1.80000		
Díl: 46 Zpevněné plochy						55,931.25		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020/006_3	Dokončení stavebních úprav DMI - Táboritká 941, Třeboň
O:	02	Venkovní úpravy
R:	1	Venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	451577877R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkopísku tloušťky do 10 cm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5	m2	45.00000			822-1	RTS 20/ I
18	451571224R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tloušťka přes 200 do 250 mm	m2	45.00000			831-2	RTS 20/ I
19	59692111	Kladení bet. veget. dlaždic, lože 50 mm, pl. do 50 m2	m2	45.00000				Vlastní
20	592452590R	tvárnice vegetační beton; l = 600,0 mm; š = 400 mm; h = 80,0 mm; 90x90 mm; podíl otevřené plochy 37,0 %; šedá 45/(0,6*0,4)*1,03	kus	193.12500		193.12500	SPCM	RTS 20/ I
Díl: 91						11,570.00		
Doplňující práce na komunikaci								
21	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek C.2. : 18+8	m	26.00000		26.00000	822-1	RTS 20/ I
22	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. C.2. : 18+8	m	26.00000		26.00000	822-1	RTS 20/ I
Díl: 99						14,784.68		
Staveništní přesun hmot								
23	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	42.24193			822-1	RTS 20/ I
Celkem						120,592.24		