

„Vestavba zázemí a šaten pro venkovní sportoviště ZŠ Na Šutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ú. Troja“

Smlouva o dílo č. VR 1/2019

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a následujících,
§ 2623 a následujících Občanského zákoníku
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2 Zhotovitel : FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.
se sídlem : Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř
zastoupený/jednající : Pavel Bajer, jednatel společnosti
IČ : 18608426
DIČ : CZ18608426
zápis v obchodním rejstříku: 19.srpna 1991 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3644
bankovní spojení : [REDAKCE]
číslo účtu : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“),

uzavírají dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva“)

Čl. II.

PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek v této smlouvě stanovených toto dílo:

„Vestavba zázemí a šaten pro venkovní sportoviště ZŠ Na Šutce 28, čp.440, Praha 8, k.ú. Troja“
(dále jen „dílo“).

Dílo je vymezeno projektovou dokumentací a výkazem výměr zpracované ABCD Studio, s.r.o., které jsou pro daný předmět díla závazné.

- 2.2 Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že vymezení plnění zakázky (předmětu díla) v Čl. II. odst. 2.1 této smlouvy a zadávací dokumentace obsahují všechny nutné podklady pro zhotovení díla.
- 2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek IV. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 2.4 **Zhotovitel se zavazuje**, že bude respektovat při provádění stavebních prací dbát na co nejmenší rušení práv nájemců okolních bytových domů. Podle možnosti omezí na minimum prašnost a hlučnost prací.
- 2.5 Popis technologie (zařízení, materiál) a způsob provedení uvedený v „Nabídce zhotovitele“ ze dne 25.2.2019 je závazný pro daný předmět díla.

Čl. III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1 Dílo v rozsahu uvedeném v Čl. II. odst. 2.1 této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:
- termín zahájení: **do 10 dnů od vyzvání objednatelem**
 - termín dokončení: **31.10.2019 (délka stavby max. 180 dní)**
- 3.2 Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 3.1 tohoto článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.
- 3.3 Místo plnění: ZŠ Na Šutce 28/440, Praha 8 – Troja

Čl. IV.
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši: **5 505 191,-Kč s DPH** (slovy: pět milionů pět set pět tisíc sto devadesát jedna korun českých)**

Celková cena bez DPH	4 549 745,-Kč
-----------------------------	----------------------

21% DPH	965 446,-Kč
----------------	--------------------

Celková cena včetně DPH	5 505 191,-Kč
--------------------------------	----------------------

- 4.2** Platby budou provedeny následujícím způsobem:
- a) provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným soupisem provedených prací,
 - b) Faktury budou hrazeny do výše 90 % sjednané ceny za dílo. Zbývajících 10 % bude ponecháno jako jistota objednatele, která bude proplacena po převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků. Na základě těchto předpokladů bude vystavena konečná faktura, a to včetně příslušných dokladů,
 - c) splatnost všech faktur a konečné faktury se stanoví na **21 dnů** po jejich doručení objednateli s tím, že každá z faktur bude objednatelem proplacena do výše 90 % každého příslušného daňového dokladu, přičemž zbývajících 10 % tvoří pozastávku.
- 4.3** Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 4.4** Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 4.5** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 4.6 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla, s čímž zhotovitel výslovně souhlasí.

Čl. V. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy, postupovat s odbornou péčí. Bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny, jakož i zápisy a dohodami oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dále se zavazuje, že veškerá plnění provede tak, aby odpovídaly Čl. II. této smlouvy a technickým podmínkám objednatele. Rovněž se zavazuje, že veškeré použité materiály a výrobky budou plně odpovídat platným hygienickým, ekologickým a protipožárním předpisům.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými zvláštními právními předpisy a českými technickými normami (ČSN/ČS EN/EN), svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s podmínkami této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel předloží objednateli atesty materiálů a výrobků použitých na zhotovení díla, specifikovaného v Čl. II. této smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí díla objednatelem.
- 5.4 Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje, že prováděním prací nedojde k rušení práv nájemce bytu ani nebytových prostor. Veškeré práce, které by mohly toto narušení výjimečně způsobit, musí být objednatelem předem odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.
- 5.6 Zhotovitel vybuduje a bude udržovat v pořádku a čistotě zařízení staveniště, včetně přístupových komunikací. Uvedení do původního stavu provede zhotovitel do 15 dnů od předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel bude na staveništi dodržovat a zajišťovat úklid a pořádek, včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku. Opakované neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
- 5.7 Zhotovitel objednateli na základě faktury předložené objednatelem uhradí veškeré náklady za energie spotřebované při realizaci díla.
- 5.8 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty. Opakované neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
- 5.9 Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP) a na staveništi, je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP určeným pro danou stavbu objednatelem a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. Opakované neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
- 5.10 Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla dodržovat všechny platné právní předpisy vyplývající pro něj z povinností zaměstnavatele, zejména dle zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zejména pak neumožnil výkon nelegální práce ve smyslu ust. § 5 písm. e) zák. 435/2004 Sb. Zhotovitel je povinen zajistit plnění tohoto závazku i svými subdodavateli. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy zhotovitele, resp. jeho zástupce na stavbě vyzvat k doložení dokladů osvědčujících plnění tohoto závazku. Opakované nepředložení průkazné dokumentace k plnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
- 5.11 Zábor veřejného prostranství zajišťuje zhotovitel na své náklady.

- 5.12 Zhotovitel je oprávněn umístit v prostoru staveniště informační, firemní a reklamní tabule a zařízení pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 5.13 Pakliže má zhotovitel v souladu s touto smlouvou v úmyslu pověřit provedením některých částí díla třetí osoby jako své subdodavatele, je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů předem k odsouhlasení, a to ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Na vyžádání je dále zhotovitel povinen předložit objednateli ještě před uzavřením smluvních vztahů se subdodavateli návrhy subdodavatelských smluv, přičemž zhotovitel zajistí, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi zhotovitelem a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. Jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů je Zhotovitel povinen Objednateli neprodleně předložit k odsouhlasení. Za provedení díla, za všechny vztahy ze smlouvy o dílo a za vady díla odpovídá zhotovitel vždy stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako by prováděl dílo sám. Opakované neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.

Čl. VI. SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti stanovené v Čl. XI. této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nabídkové ceny zhotovitele za každý jednotlivý případ porušení.
- 6.3 V případě porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a na staveništi a nesplnění nápravných opatření uložených koordinátorem BOZP v jím stanoveném termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% nabídkové ceny zhotovitele za každý jednotlivý případ porušení a za každý den.
- 6.4 V případě bezdůvodného prodlení s platbou faktury může zhotovitel objednateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.5 Nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla, dle Čl. XIII. a XV. této smlouvy, je penalizováno smluvní sankcí ve výši 0,01% nabídkové ceny zhotovitele za každou vadu a za každý den prodlení s odstraněním vady.
- 6.6 Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% nabídkové ceny zhotovitele za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 6.7 V případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. II. odst. 2.5 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z nabídkové ceny zhotovitele
- 6.8 Smluvní pokuty se počítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 6.9 Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

Čl. VII. ZÁNÍK SMLOUVY

7.1 Smlouva zaniká pouze v těchto případech:

- a) zánikem veškerých práv a povinností stran vyplývajících ze Smlouvy, popřípadě relevantních právních předpisů za předpokladu, že veškeré nároky smluvních stran byly uspokojeny, nebo
- b) odstoupením od smlouvy v souladu s články 7.2 až 7.4 této smlouvy.

7.2 Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru objednatele za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména jestliže:

- a) zhotovitel je v prodlení se započatím prací o více než 15 dnů,
- b) zhotovitel je v prodlení s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě dohody s objednatelem, o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahájení prací,
- c) zhotovitel poruší některou z povinností stanovenou v Čl. X. této smlouvy,
- d) zhotovitel poruší některou z podstatných povinností uvedených v této smlouvě
- e) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,
- f) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
- g) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
- h) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele,
- i) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
- j) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností.
- k) U příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit. Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká zhotovitele, zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka odpovídající výši pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel poskytuje objednatel.

Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku než prohlášení konkursu. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniklo započtením se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele.

- l) Zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit,

- m) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit,
- n) zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. 5.13 této smlouvy,
- o) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po dobu delší než 60 dní.

7.3 Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.

7.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

7.5 Odstoupí-li kterákoli strana od smlouvy, je objednatel oprávněn zadržet všechny splatné pohledávky zhotovitele k zajištění náhrady škody způsobené zhotovitelem ze Smlouvy nebo v její souvislosti.

7.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

7.7 Zanikne-li smlouva jedním ze způsobů uvedených v člancích 7.1 a 7.2 určí se cena části díla dokončeného do dne zániku smlouvy, v souladu s touto smlouvou na základě dohody stran. Nedojde-li k dohodě smluvních stran, určí cenu části díla dokončeného do dne zániku smlouvy znalec jmenovaný na základě dohody smluvních stran.

7.8 Bude-li zhotovitel zánik smlouvy rozporovat, je povinen staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací vyklidit do sedmi dnů poté, co nastala skutečnost, se kterou je spojen zánik smlouvy, a vyčkat do pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu mimo tyto prostory.

7.9 V případě ukončení smlouvy odstoupením ze strany objednatele dle bodu 7.2. písm. k) a není –li dohodnuto jinak, smluvní strany ujednávají, že k datu ukončení této smlouvy zanikají povinnosti zhotovitele sjednané v článku XV. této smlouvy s tím, že platí dohoda stran, že dohodnutá cena díla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích pozastávek (maximálně však 10% z ceny díla) a to ke dni zahájení insolvenčního řízení nebo dne, kdy nastanou účinky odstoupení od smlouvy a to bez ohledu na to, zda se zda se tohoto účinku objednatel vůči zhotoviteli výslovně dovolal. Snižování ceny díla dle tohoto ustanovení nevylučuje současně uplatnění sjednaných smluvních pokut (např. za prodlení s odstraňováním záručních vad nebo nároku na náhradu škody).

Čl. VIII. STAVBYVEDOUCÍ

- 8.1 Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval [REDAKCE]
[REDAKCE] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

Čl. IX. TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, KOORDINÁTOR BOZP

- 9.1 Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru investora a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Čl. X. STAVEBNÍ DENÍK

- 10.1 V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále též jen "SD"), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné

pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.

- 10.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

Čl. XI. PROVĚRKA ZAKRÝVANÝCH PRACÍ

- 11.1 Práce a konstrukce, které budou při další realizaci díla zakryty, budou prověřeny oprávněným zástupcem objednatele na prokazatelnou výzvu zhotovitele, učiněnou zápisem do stavebního deníku nejméně čtyři dny předem. Nedostaví-li se zástupce objednatele k tomuto prověření, může zhotovitel provést zakrytí. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že dodatečnou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, nese náklady s tím spojené objednatel. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkryt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně. O prověření zakrývaných prací či konstrukcí bude sepsán zápis, který nenahrazuje zápis o předání a převzetí díla.

Čl. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

Čl. XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 13.1 Předání a převzetí díla se uskuteční na základě předávacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol, který bude mj. obsahovat:
- datum předání a převzetí díla,
 - jméno a příjmení předávajícího a přijímajícího,
 - popis předávaného díla,
 - soupis dokladů, předložených při převzetí nebo před ní, a předávaných objednateli,
 - případné nedodělky akceptované objednatelem, včetně termínu dohodnutého pro jejich odstranění,
 - případné vícepráce, termín jejich provedení a způsob úhrady,
 - prohlášení o předání a převzetí díla,
 - záruční dobu za jakost díla,
 - vlastnoruční podpisy předávajícího a přijímajícího.
- Smluvní strany si mohou dohodnout „předpřijímku“.
- 13.2 Přijímací řízení bude svoláno objednatelem na základě písemného sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno, a to nejméně 15 dnů po doručení tohoto sdělení objednateli.
- 13.3 Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek a atestů předepsaných zejména objednatelem, příslušnými předpisy, platnými normami a projektovou dokumentací. Tyto zkoušky a měření provede zhotovitel na své náklady.
- 13.4 Alespoň dva dny před přijímacím řízením zhotovitel objednateli předloží následující doklady:

- a) dokumentaci skutečného provedení stavby se zřetelným zakreslením všech změn, k nimž došlo v průběhu provádění díla ve dvou vyhotoveních, z toho jedenkrát v elektronické formě. Projekt skutečného provedení bude na každém výkresu opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby zhotovitele. V případech, kdy pro velké množství změn by dokumentace byla nepřehledná, zpracuje zhotovitel na své náklady dokumentaci novou.
 - b) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, včetně prohlášení zhotovitele o jakosti a úplnosti díla a protokolů o provedených zkouškách a měřeních,
 - c) prohlášení o shodě (ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů v aktuálním znění) všech použitých materiálů, polotovarů, výrobků a zařízení, u kterých je prohlášení o shodě požadováno,
 - d) kopie denních zápisů ve stavebním deníku zhotovitele od počátku jeho vedení do dne, předcházejícího převjímce díla. Vlastní stavební deník bude objednateli předán nejpozději následující den po jeho uzavření.
- 13.5 Pokud se při převjímacím řízení stavby zadavatelem či při kolaudacím řízení zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatel.
- 13.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro převjímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné. Smluvní strany prohlašují, že vyloučí použití ustanovení § 2628 NOZ.
- 13.7 Objednatel může na základě vlastního uvážení převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 13.8 V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn převjímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v převjímacím řízení pokračovat.
- 13.9 Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny. V opačném případě je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Účelně vynaložené náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě, nebude-li k jejich úhradě postačovat zádržné. Tyto náklady se budou považovat za zaplacené dnem, kdy bude jim odpovídající finanční částka připsána na účet objednatele. Odstranění vady třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou zhotovitelem.
- 13.10 Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit do 15 dnů po předání a převzetí díla.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1 Zhotovitel poskytuje za jakost díla, resp. veškerých provedených prací záruku po dobu **60 měsíců** od data písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel tímto garantuje, že jím provedené dílo bude bezvadné, tj. bude mít po uvedené dobu vlastnosti a jakost stanovenou touto smlouvou, projektovou dokumentací, technickými podmínkami, platnými ČSN/ČS EN/EN a dalšími obecně závaznými právními předpisy a že bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu.

Čl. XV. VADY DÍLA

- 15.1 V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je: [REDACTED]
- 15.2 Pokud objednatel uplatní reklamaci, zavazuje se ji zhotovitel vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od jejího uplatnění nebo do 24 hodin, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.
- 15.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtách dle předchozí věty, je objednatel oprávněn nechat je odstranit třetí osobou. Náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě.
- 15.4 Doba od uplatnění záruky za jakost a do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění záruční vady třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla poskytnutou zhotovitelem.
- 15.5 Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z Občanského zákoníku nejsou dotčeny.
- 15.6 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 12 měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců (nebude-li dohodnuta delší doba). Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí odstraněné reklamované vady objednatelem.

Čl. XVI.

DORUČOVÁNÍ

- 16.1 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 16.2 Písemnost bude doručena jejím doručením nebo odmítnutím převzetí.
- 16.3 V případě neexistence důkazu o dřívějším doručení se bude mít za to, že písemnost zasílaná doporučeným dopisem s dodejkou byla doručena na konci sedmého dne po jejím odeslání.

Čl. XVII.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 17.1 Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí v souvislosti s prováděním díla (popř. jím pověřené osoby).

Čl. XVIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 18.1 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým provést objednané dílo řádně a kvalitně. Jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.
- 18.2 Zhotovitel je povinen vydat objednateli k datu podpisu této smlouvy a poté na jeho žádost kdykoliv během plnění závazků dle této smlouvy, včetně doby poskytnutých záruk, čestné prohlášení obsahující informaci o aktuální vlastnické struktuře zhotovitele a poskytnout mu seznam subdodavatelů, kterými plní či plnil závazky vyplývající z této smlouvy. Tento závazek se zavazuje přenést i na své subdodavatele. Čestné prohlášení dle tohoto ustanovení je zhotovitel povinen objednateli doručit nejdéle do 15ti dnů od doručení jeho žádosti. Opakované neplnění tohoto závazku se považuje za podstatné porušení podmínek této smlouvy.
- 18.3 Pro potřeby této smlouvy a odstranění všech pochybností strany potvrzují, že dílo se považuje za zcela dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem a vyklizením staveniště, ne však dříve, než splněním závazků zhotovitele

k odstranění všech vad a nedodělků z přejímky a to i když s nimi bylo dílo tímto protokolem převzato.


- 18.4 Smluvní strany potvrzují, že cena díla sjednaná v článku IV. této smlouvy představuje hodnotu veškerých plnění zhotovitele včetně závazků zhotovitele vyplývajících ze zhotovitelem poskytnutých záruk za jakost díla. Pro případ, že ohledně zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení nebo dojde k ukončení této smlouvy odstoupením ze strany objednatele nebo v případě, kdy zhotovitel nebude z jakýchkoliv důvodů moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo pro případ, že by závazky z odpovědnosti za vady zanikly, oceňují smluvní strany hodnotu záruky za jakost díla částkou odpovídající 10% z ceny díla. Nastane-li kterákoliv z událostí či skutečností zakládající nárok objednatele na slevu z ceny díla dle této smlouvy a smluvní strany se nedohodnou jinak, má zhotovitel nárok na zaplacení ceny díla ve výši stanovené dle přísl. ustanovení této smlouvy snížené o sjednanou hodnotu záruk.
- 18.5 Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran, dodatky budou vždy uzavřeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv jinou formou, než tak, jak je uvedeno v tomto ustanovení.
- 18.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 18.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana dvě identická vyhotovení.
- 18.8 Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.
- 18.9 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy na internetových stránkách MČ Prahy 8.
- 18.10 Závazkový vztah podle této smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy touto smlouvou založené příslušnými ustanoveními cit. Občanského zákoníku.
- 18.11 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
- 18.12 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě uveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - cenová nabídka (oceněný položkový rozpočet)


V Praze dne 19.5.2020

Za objednatele:



ředitel Servisního střediska

Za zhotovitele:



jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11050** **ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště**
 Objekt: **01** **Stavební úpravy**
 Rozpočet: **11050** **ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.** IČO: **18608426**
Mladoboleslavská 157 DIČ: **CZ18608426**
190 17 Praha 9 - Vínor

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v



Za zhotovitele

dne

25.02.2019

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
46	Zpevněné plochy	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
64	Výplně otvorů	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
721	Kanalizace	PSV				
722	Vodovod	PSV				
725	Zařizovací předměty	PSV				
730	DEMONTÁŽE A OSTATNÍ	PSV				
731	ZDROJ TEPLA	PSV				
733	POTRUBÍ	PSV				
734	ARMATURY A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ	PSV				
735	OTOPNÁ TĚLESA	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
766	Konstrukce truhlářské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				

776	Podlahy povlakové	PSV			
781	Obklady keramické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
784	Malby	PSV			
M21	El. zkoušky a revize	MON			
M21.1	Rozvaděč RS	MON			
M21.11	Rozvaděč R3	MON			
M210.2	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	MON			
M210.3	Kabely	MON			
M210.4	Svítlidla	MON			
M24.01	VZT - Zařízení č. 1 – ŠATNY A UMÝVÁRNY	MON			
M24.02	VZT - Zařízení č. 2 – WC A SKLAD V 1.PP	MON			
M24.03	VZT - Zařízení č. 3 – ÚKLID A SKLAD V 1.NP	MON			
M24.04	VZT - OSTATNÍ	MON			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	110000010v	Vystěhování, vyklizení prostor ochrana stáv. konstrukcí	soubor			
2	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	soubor			
3	000000013v	Odkopání příp. ochrana inženýrských sítí (el.) před zahájením bouracích prací	soubor			
4	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., zařízení, zpev.ploch, zeleně	soubor			
5	110000020v	Provedení sondážních prací a vyhodnocení	soubor			
Díl: 1		Zemní práce				
6	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 (6,555+7,245)/2*4,1	m2			
7	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m Položka pořadí 6 : 28,29000	m2			
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m Položka pořadí 6 : 28,29000*0,2	m3			
9	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pro vým.půdy : (6,555+7,135)/2*3,0*0,30	m3			
10	184818111R00	Vyvětvení a tvar. ořez dřevin při H stromu do 3 m, keře	kus			
11	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m			
12	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m			
13	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách lože obrub : 3,0*0,042	m3			
14	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm plocha před vchodem : 0,625*2,34	m2			
15	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm Položka pořadí 14 : 1,46250	m2			
16	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 patky : 1,5*1,5*0,9*4 pasy : (0,75+2,5*0,4)*0,5	m3			
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Položka pořadí 7 : 28,29000*0,1 Položka pořadí 8 : 5,65800 Položka pořadí 9 : 6,16050 Položka pořadí 16 : 8,97500 ornice pro zatravnění : -10,79*0,30	m3			
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 17 : 20,38550	m3			
19	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Položka pořadí 18 : 20,38550*10	m3			
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Položka pořadí 18 : 20,38550	m3			
21	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 20 : 20,38550	m3			
22	181201111R00	Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně dlažba : 16,541	m2			

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
23	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině pro vým.půdy : (6,555+7,135)/2*3,0 zatravnění : 10,79	m2			
24	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2 pro vým.půdy : (6,555+7,135)/2*3,0	m2			
25	58330002.AR	Zemina stabilizační , výměna zeminy vým.půdy : 20,535*0,30*1,67	t			
26	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2 zatravnění : 10,79	m2			
27	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Položka pořadí 26 : 10,79000	m2			
28	00572420R	Směs travní parková III. dekorativní PROFÍ, á 25 kg Položka pořadí 26 : 10,79000*0,03	kg			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
29	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC 1,0*0,4*0,485 0,2*1,25*0,485	m3			
30	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm základy : 3*6,0+8,37+3,3+0,8 pro kanalizaci : 15,6	m			
31	970241200R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm Položka pořadí 30 : 46,07000	m			
32	963051111R01	Bourání konstrukcí železobetonových základy : (3*2,25+3,0+2,5*0,4)*0,2 vpust' : 0,2*0,2*0,2 kanalizace : 7,2*0,2	m3			
33	963041211R0v	Bourání konstr. z betonu prostého Položka pořadí 32 : 3,59800	m3			
34	976082131R00	Vybourání drobných kovových předmětů- držáků, skob, kotev apod.ze zdiva cihelného, odhad	kus			
35	965048150Vmv	Dočištění povrchu podlah po vybourání degrad.vrstvy betonu 11,8*11,89	m2			
36	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Hodnota z bývalého odkazu. : 22,7517	m2			
37	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % 1.04 : (3,59+4,34)*2*(2,915-1,77) ostění : (2*1,115+1,48)*0,135 okno : -(2,915-1,77)*1,48 -0,805*(2,915-2,37)	m2			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
38	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 (0,75+2,5*0,4)*0,7	m3			
39	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 1,5*1,5*1,1*4	m3			
40	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule 4*12+7+12	kus			
41	767425163R00	Montáž kotevních tyčí Položka pořadí 40 : 67,00000	kus			

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
42	13285290R	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 8 mm 67*0,30*1,05*0,0004	t			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
43	342248141R00	Příčky POROTHERM 11,5 Profi na DBM, tl. 115 mm 1.PP : (11,89+2,605+4,0)*3,05 4*0,25*3,05 11,89*0,42 odpočet otvorů : -1,8-0,7*0,5-1,8	m2			
44	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 2*3,05	m			
45	622300172RT2	Těsnění napojovacích spár tmelem- příčka - strop, včetně dodávky tmele Ceresit 1.PP : (11,89+2,605+4,0) 4*0,25 11,89	m			
46	317168111R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm	kus			
47	317168112R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm	kus			
48	317168114R00	Překlad POROTHERM plochý 115x71x1750 mm	kus			
49	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 4*1,5*0,0129	t			
50	13383425R	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235, 11375 Položka pořadí 49 : 0,07740*1,05	t			
51	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi 0,9*1,4	m2			
52	319201317R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 30 mm otvor pro VZT : (1,0+0,4)*2*0,485	m2			
53	342261213Vvm	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.150 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 10 cm S1.2-S1.3 : ((5,0+2,025)*3-1,0+0,45+4,6)*2,855 otvory : -2*1,6	m2			
54	342261211RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm S1.4-S1.5 : (1,95+1,29)*2,315 ((1,85+2,0)*2+1,2)*2,855 otvory : -5*1,4	m2			
55	342261113Vvm	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl.125 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.10 cm S1.6 : 3,015*2,855-1,6 4,1*2,855-1,6	m2			
56	342261111RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl. 75 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.5 cm S1.7 : (10,665+2*0,165+2,10)*2,315-1,8 (0,365+0,95)*2,855	m2			
57	342261211Vmv	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izol. S1.8-S1.9 : 6*0,95*2,65	m2			
58	342266111Vmv	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izol. předstěny WC : 0,93*1,35*2	m2			

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
59	342266998RT1	Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2, plochy do 2 m2	m2			
		Položka pořadí 58 : 2,51100				
60	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			
		2,49*0,855+88,04+38,54				
61	342267111RTv	Obklad sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m-svislé odkoky podhledů, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m			
		C1.1 : 10,365+6,91+11,89				
62	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			
		1.01 : 22,99				
		1.02 : 24,87				
		1.03 : 0				
		1.04 : 1,96				
		1.05 : 1,85				
		1.06 : 1,81				
		1.07 : 1,71				
		1.08 : 18,19				
		1.09 : 0				
		1.10 : 2,4				
		1.11 : 34,23				
63	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			
		1.03 : 10,59				
		1.09 : 11,42				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
64	413941125R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropě č.24 a výš	t			
		HEB 240 : (11,89+2*0,2)*3*0,0832				
		IPE 240 : (4,05*10+4,65*7+3,4*10+2,85+1,85*3+3,65)*0,0307				
65	13487125R	Tyč průřezu HEB 240, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t			
		HEB 240 : (11,89+2*0,2)*3*0,0832*1,05				
66	13482725R	Tyč průřezu IPE 240, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t			
		IPE 240 : (4,05*10+4,65*7+3,4*10+2,85+1,85*3+3,65)*0,0307*1,05				
67	411354252R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 30 mm tl. 1,0 mm	m2			
		strop : 11,55*(3,9+4,65+3,25)				
		schod.otvor : -2,84*3,64				
		podesty : 2,5*1,25				
		1,26*1,15				
68	411322325R00	Stropy trámové ze železobetonu C 20/25	m3			
		Položka pořadí 67 : 130,52635*0,085				
69	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2			
		Položka pořadí 67 : 130,52640				
70	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2			
		Položka pořadí 69 : 130,52640				

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
71	411354271R00	Příplatek za lože z malty pro uložení ocel. plechů	m2			
		Položka pořadí 67 : 130,52640				
72	411361921RT2	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t			
		130,5139*1,15*0,00308				
73	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t			
		strop : 11,55/0,207*(3,9+4,65+3,25)*1,1*0,00039				
74	430321313R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 16/20	m3			
		stupně do ocel.konstr. : 0,27*0,07*1,2*17				
		0,27*0,07*1,26*2				
Díl: 46 Zpevněné plochy						
75	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2			
		z PD chodníky : 16,541				
76	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, šterkodrt frakce 0-63 mm	m2			
		Položka pořadí 75 : 16,54100				
77	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m			
		Položka pořadí 79 : 13,69000*0,6				
		Položka pořadí 80 : 3,00000				
78	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2			
		Položka pořadí 75 : 16,54100*1,05				
79	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm	m			
		chodníky : 6,555+7,135				
80	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m			
		Položka pořadí 11 : 3,00000				
81	599141111R01	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m			
		Položka pořadí 80 : 3,00000				
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
82	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m			
		5*3,05				
83	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
		výměník : (11,89+2*3,39)*(6,025-3,5)				
		ostatní : (11,89+2*(11,8-3,39))*6,025				
		odpočet otvorů : -2*2,27*1,77-2,34*3,91				
		příčka : (11,89+2,605+4,0)*3,05*2				
		4*0,25*3,05				
		odpočet otvorů : (-1,8-0,7*0,5-2,7)*2				
84	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 20 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2			
		výměník : (11,89+2*3,39)*(6,025-3,5)				
		ostatní : (11,89+2*(11,8-3,39))*6,025				
		odpočet otvorů : -2*2,27*1,77-2,34*3,91				
85	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2			
		příčka : (11,89+2,605+4,0)*3,05*2				
		4*0,25*3,05				
		odpočet otvorů : (-1,8-0,7*0,5-2,7)*2				
86	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2			
		Položka pořadí 52 : 1,35800				

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
87	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2			

Položka pořadí 83 : 309,10380*0,1

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

88	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3			
----	--------------	--	----	--	--	--

doplnění nad základy : (3*2,25+3,0+2,5*0,4)*0,2

kanalizace : 7,2*0,4

89	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

P.1.1 : (11,8*11,89-(3*2,25+3,0+2,5*0,4))*0,40

90	632411104R00	Vyrovnávací stěrka ref.Cemix , ruční zprac. tl.do 4 mm	m2			
----	--------------	--	----	--	--	--

Položka pořadí 35 : 140,30200

91	632411140RT1	Potěr ze SMS ref. Cemix, ruční zpracování, tl. 40 mm, samonivelační anhydritový potěr	m2			
----	--------------	---	----	--	--	--

1.NP : 11,865*11,8

schodiště : -2,49*3,25

Díl: 64 Výplně otvorů

92	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2	kus			
----	--------------	--	-----	--	--	--

93	5533300236R	Zárubeň ocelová ZHtm 125/1970/900 L, P, EI, EW 30, pro cihelné zdívo, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus			
----	-------------	--	-----	--	--	--

94	642945112R00	Osazení zárubní ocel. požár.2křidl., pl. do 6,5 m2	kus			
----	--------------	--	-----	--	--	--

95	5533300256R	Zárubeň ocelová ZHtm 125/1970/1250 D, EI, EW 30, pro cihelné zdívo, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus			
----	-------------	--	-----	--	--	--

96	642942211R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 75 mm	kus			
----	--------------	--	-----	--	--	--

97	553308030R	Zárubeň ocelová S 75 DV 900x1970x75 , pro sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus			
----	------------	--	-----	--	--	--

98	642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus			
----	--------------	---	-----	--	--	--

99	553308111R	Zárubeň ocelová S 100 DV 700x1970x100, pro sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus			
----	------------	---	-----	--	--	--

100	642942213R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm	kus			
-----	--------------	---	-----	--	--	--

101	553308220R	Zárubeň ocelová S 125 DV 800x1970x125, pro sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus			
-----	------------	---	-----	--	--	--

102	642942214R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm	kus			
-----	--------------	---	-----	--	--	--

103	553308320R	Zárubeň ocelová S 150 DV 800x1970x150, pro sádrokarton, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus			
-----	------------	---	-----	--	--	--

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

104	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2			
-----	--------------	--	----	--	--	--

11,8*11,89*2

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

105	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
-----	--------------	--	----	--	--	--

11,8*11,89*2

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

106	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
-----	--------------	---	---	--	--	--

Díl: 711 Izolace proti vodě

107	7111111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2			
-----	---------------	---	----	--	--	--

3*2,25+3,0+2,5*0,4

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
108	711141559RY5	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, včetně dod.Bitagit 40 a Elastek 40 special mineral	m2			
		Položka pořadí 107 : 10,75000				
109	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2			
		(3*6,0+8,37+3,3+0,8)*0,50				
110	711112011RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. asf. susp. za studena, 1x nátěr - včetně dodávky tmele	m2			
		Položka pořadí 109 : 15,23500				
111	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2			
		Položka pořadí 109 : 15,23500				
112	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod., Primer G (fa Mapei)	m2			
		1.03 : 10,59 ((4,85+2,45)*2+3*1,9)*2,0+6*0,9*0,8 otvory : -0,8*2,0 1.04 : 1,96 1.05 : 1,85 (4*2,0+2*1,95-3*0,7)*2,0 1.06 : 1,81 1.07 : 1,71 (4*1,85+2*1,95-3*0,7)*2,0 1.09 : 11,42 ((4,85+2,45)*2+3*1,9)*2,0+6*0,9*0,8 1.10 : 2,4 ((1,85+1,29)*2-0,7)*2,0				
113	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm	m2			
		Položka pořadí 112 : 169,14000				
114	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m			
		1.03 : (4,85+2,45)*2+3*1,9 1.04-05 : 4*2,0+2*1,95 1.06-07 : 4*1,85+2*1,95 1.09 : (4,85+2,45)*2+3*1,9 1.10 : (1,85+1,29)*2				
115	711212611RT2	Těsnicí pás do spoje stěna - stěna, š. 100 mm	m			
		(16+18+16+4)*2,0				
116	711212602RT2	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, - vnější, vnitřní roh	kus			
		(16+18+16+4)				
117	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%			
Díl: 713		Izolace tepelné				
118	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2			
		1.NP : 11,865*11,8 schodiště : -2,49*3,25				
119	28376285R	Deska polystyren EPS Rigidfloor 4000 1000x500x40 mm	m2			
		Položka pořadí 118 : 131,91450*1,03				

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
120	713191100Tvm	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE tl. 0,2	m2			
Položka pořadí 118 : 131,91450						
121	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%			
Díl: 721 Kanalizace						
122	721001	připojovací potrubí DN50, polypropylen (PP-HT); včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže	bm			
123	721002	připojovací potrubí DN110, polypropylen (PP-HT); včetně tvarovek; včetně dodávky a montáže	bm			
124	721003	odpadní potrubí DN75, polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	bm			
125	721004	odpadní potrubí DN110, polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	bm			
126	721005	ležaté potrubí DN110 polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně dodávky a montáže	bm			
127	721006	ležaté potrubí DN125, polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně dodávky a montáže	bm			
128	721007	kotvení pro potrubí DN50, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
129	721008	kotvení pro potrubí DN75, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
130	721009	kotvení pro potrubí DN110, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
131	721010	koleno DN75-87°; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
132	721011	koleno DN110-45°; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
133	721012	koleno DN110-87°; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
134	721013	koleno DN110 -45°; polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně dodávky a montáže	ks			
135	721014	koleno DN125 -45°; polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně dodávky a montáže	ks			
136	721015	odbočka DN110/110-45°; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
137	721016	odbočka DN110/110-67°; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
138	721017	odbočka DN125/110-45°; polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně dodávky a montáže	ks			
139	721018	redukce DN110/75; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
140	721019	redukce DN125/110; polyvinylchlorid (PVC-KG); včetně dodávky a montáže	ks			
141	721020	větrací hlavice DN110; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
142	721021	čistící kus DN110; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
143	721022	připojovací koleno pro umyvadlo DN50/40; polypropylen (PP-HT); včetně dodávky a montáže	ks			
144	721023	připojovací koleno DN110 pro WC; včetně dodávky a montáže	ks			

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
145	721024	Podlahová vpust DN110 (sklepní) s vodorovným odtokem, se sifonovou vložkou, s plastovým nástavcem 19, -65mm, s plastovým rámem 148x148mm a plastovou vtokovou mřížkou 138x138mm, revizním čistícím	ks			
146	721025	výkop rýhy pro nové potrubí kanalizace	m3			
147	721026	pískový podsyp a obsyp - zrnitost 8-22mm	m3			
148	721027	zához výkopu vytěženou zeminou	m3			
149	721028	odvoz přebytečného výkopku	m3			
150	721029	hutnění zásypu, dle ČSN - po vrstvách	m2			
151	721030	nápojení nového ležatého potrubí na stávající ležaté potrubí	ks			
152	721031	vybourání stávající podlahové vpusti	ks			
153	721032	nápojení nově osazené vpusti na stávající potrubí pod podlahou 1.PP	ks			
154	721033	vrtaný prostup pro potrubí DN110 (včetně vyplnění a zednického začistění na úroveň štku po montáži, potrubí)	bm			
155	721034	revizní dvířka 300/300mm, instalační dvířka budou upravena dle povrchu stěny, povrch a způsob, otevírání bude konzultován s investorem; včetně dodávky a montáže	ks			
156	721035	zkouška těsnosti potrubí	bm			
157	721036	přesun hmot	soubor			
Díl: 722 Vodovod						
158	722001	potrubí studené vody PPR PN16 20x2,8 (DN15), izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm			
159	722002	potrubí studené vody PPR PN16 25x3,5 (DN20), izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm			
160	722003	potrubí studené vody PPR PN16 32x4,4 (DN25), izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm			
161	722004	potrubí teplé vody PPR PN16 20x2,8 (DN15), izolované (tl.20mm); včetně dodávky a montáže	bm			
162	722005	potrubí teplé vody PPR PN16 25x3,5 (DN20), izolované (tl.13mm); včetně dodávky a montáže	bm			
163	722006	potrubí teplé vody PPR PN16 32x4,4 (DN25), izolované (tl.30mm); včetně dodávky a montáže	bm			
164	722007	ocelové potrubí pro požární vodovod DN20; včetně dodávky a montáže	bm			
165	722008	kotvení plastového potrubí D20, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
166	722009	kotvení plastového potrubí D25, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
167	722010	kotvení plastového potrubí D32, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
168	722011	kotvení pro ocelové potrubí DN20, dle výrobce potrubí; včetně dodávky a montáže	ks			
169	722012	rohový ventil DN15, chrom; včetně dodávky a montáže	ks			
170	722013	vodoměr Qn1,5 DN20; včetně dodávky a montáže	ks			
171	722014	kulový kohout DN20; včetně dodávky a montáže	ks			
172	722015	kulový kohout DN25; včetně dodávky a montáže	ks			

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
173	722016	hydrantová skříň pro montáž do stěny, včetně hadicového systému D19/30; včetně dodávky a montáže	ks			
174	722017	napojení nového potrubí na stávající potrubí vody	ks			
175	722018	demontáž, přesun a opětovná montáž stávajícího tlakoměru v 1.PP	soubor			
176	722019	vrtaný prostup pro izolované plastové potrubí D20 (včetně vyplnění a zednického začistění na úroveň, štuky po montáži potrubí)	bm			
177	722020	vrtaný prostup pro izolované plastové potrubí D32 (včetně vyplnění a zednického začistění na úroveň, štuky po montáži potrubí)	bm			
178	722021	zkoušky potrubí - tlaková a těsnosti; desinfekce potrubí	bm			
179	722022	přesun hmot	soubor			
Díl: 725 Zařizovací předměty						
180	725001	WC - závěsná záchodová mísa, stavební souprava pro předstěnovou montáž pro závěsné záchodové mísy +, nádržka a ovládací tlačítko, spojovací a kotvicí materiál, sedátko pro závěsnou záchodovou mísu	ks			
181	725002	U - umyvadlo keramické bílé, šířka 500mm; stojánková páková baterie s keramickou kartuš; odpadní, ventil 5/4"pro umyvadla se zátkou a řetízem, šroub dlouhý(60mm), připojovací závit 5/4", sifon	ks			
182	725003	S - sprchová vanička 90mx900mm akrylátová včetně sifonu, sprchový samouzavírací ventil na dvě vody, s regulací teploty; včetně sprchové soupravy - hlavice, hadice, tyč (včetně dodávky a napojení na	ks			
183	725004	VL -Keramická výlevka bílá s plastovou sklopnou mříží, nástěnná páková baterie pro výlevku (včetně, osazení zař. předmětu a napojení na rozvody vody a kanalizace)	ks			
Díl: 731 ZDROJ TEPLA						
184	731001	Napojení na stávající potrubí ve VS (Navaření odbočky + přechod ocel/Cu)	soubor			
Díl: 733 POTRUBÍ						
185	733001	Měděná trubka polotvrdá, spojovaná pájením - Cu 15x1,0, včetně tvarovek spoj. Pájením	m			
186	733002	Měděná trubka polotvrdá, spojovaná pájením - Cu 18x1,0, včetně tvarovek spoj. Pájením	m			
187	733003	Měděná trubka polotvrdá, spojovaná pájením - Cu 22x1,0, včetně tvarovek spoj. pájením	m			
188	733004	Izolace tepelná zpenového PE – f15 tl. 13mm	m			
189	733005	Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií – f15 tl. 25mm	m			
190	733006	Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií – f18 tl. 25mm	m			
191	733007	Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií – f22 tl. 25mm	m			
Díl: 734 ARMATURY A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ						
192	734001	Kulový kohout DN20, (vnitřní/vnější závit, páčka)	ks			

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
193	734002	Vypouštěcí kohout DN15	ks			
194	734003	Automatický odvzdušňovací ventil	ks			
195	734004	Regulátor diferenčního tlaku DN20, kv= 2,5 m3/hod, (dPV=15kPa)	ks			
196	734005	Vyvažovací ventil DN15, bez vypouštění (kv=1,5 m3/h)	ks			
Díl: 735 OTOPNÁ TĚLESA						
197	735001	Deskové ocelové těleso s integrovaným termostatickým ventilem (VK) s dolním levým nebo proavým, připojením, typ: 11, výška 400 mm, délka: 400 mm	ks			
198	735002	Deskové ocelové těleso s integrovaným termostatickým ventilem (VK) s dolním levým nebo proavým, připojením, typ: 21, výška 600 mm, délka: 1000 mm	ks			
199	735003	Deskové ocelové těleso s integrovaným termostatickým ventilem (VK) s dolním levým nebo proavým, připojením, typ: 21, výška 600 mm, délka: 1100 mm	ks			
200	735004	Deskové ocelové těleso s integrovaným termostatickým ventilem (VK) s dolním levým nebo proavým, připojením, typ: 21, výška 600 mm, délka: 1800 mm	ks			
201	735005	Termostatická hlavice s připojením M30x1,5, pro veřejné prostory	ks			
202	735006	Kompaktní termostická armatura s možností uzavření a vypuštění tělesa, rohová, DN15, včetně šroubení	ks			
Díl: 730 DEMONTÁŽE A OSTATNÍ						
203	730001.a	Demontáže	soubor			
204	730001	Montáž vytápění a uvedení do provozu	soubor			
205	730002	Požární ucpávky potrubí (zpěnovací pásek)	soubor			
206	730003	Drobný upevňovací a spojovací materiál	soubor			
207	730004	Doprava materiálu	soubor			
208	730005	Zednická výpomoc	soubor			
209	730006	Zkoušky ÚT, vypuštění a napuštění části systému VS	soubor			
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
210	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2			
		rampa : 19,0				
211	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m			
		rampa : 65,0				
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
212	766690010RAB	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka 30 cm, MDF, lamin.	m			
		2*2,27				
213	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.do 145 cm	kus			
214	61168503.AR	Dveře dřevěné vnitřní hladké EI30 125/197 cm, zámek, kování	kus			
215	D/03-04	D+M DVEŘE 800/1970-vč.zámku a kování, větrací mřížky	ks			
216	D/05-06	D+M DVEŘE 700/1970-vč.zámku a kování, větrací mřížky	ks			
217	D/07	D+M DVEŘE 900/1970-vč.zámku a kování, zarážka	ks			

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
218	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
219	767122812R00	Demontáž stěn s drátěnou sítí svařovaných	m2			
		11,89*2,0				
220	767646510R00	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových	kus			
221	55341454.AR	Dveře kovové 90/197 PB 30, zámek, kování	kus			
222	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického, vč. dodání	kus			
223	767211112R00	Montáž schodů rovných na ocel.konstr.- svařováním	kg			
		Položka pořadí 224 : 0,52859*1000				
		Položka pořadí 225 : 0,69452*1000				
		Položka pořadí 226 : 0,02250*1000				
		Položka pořadí 227 : 19,00080				
224	13611220R	Plech hladký jakost 11375.1 6x1000x2000 mm	t			
		stupně : (0,27+2*0,07)*1,34*1,05*17*0,048				
		(0,27+2*0,07)*1,40*1,05*2*0,048				
225	13517130R	Ocel široká jakost S235 JRG2 220x15 mm	t			
		(2*2,8+2*2,7+4*1,32+2*1,0+2*0,8+2*3,8)*1,05*0,02407				
226	14587264R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 4 mm	t			
		2*(1,5+0,4)*1,05*0,00564				
227	133301510000R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm	kg			
		(2*1,25+2*1,15)*1,05*3,77				
228	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg, podpěrné sloupky	kg			
		13,0*1,05*23,72				
229	14215921R	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 159x6,3 mm	m			
		3,1*4+2*0,30				
230	767161220R01	D+M zábradlí schodišťového z oc.profilů na konstr. do 30 kg	m			
		2*2,7+2*2,8+1,3+2*0,7				
231	767662210R01	D+M mříže - oc.profilů 900x500 mm , kotvení do rámu okna	m2			
232	767165120R00	Montáž madel schod. na konstr.	m			
		Položka pořadí 233 : 13,70000				
233	61191425R	Madla buková pr. 55 mm, lakovaná	m			
		2*2,7+2*2,8+1,3+2*0,7				
234	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
235	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2			
		1.01 : 22,99-2,49*3,25-1,69*1,26				
		1.02 : 24,87				
		1.03 : 10,59				
		1.04 : 1,96				
		1.05 : 1,85				
		1.06 : 1,81				
		1.07 : 1,71				
		1.08 : 18,19				
		1.09 : 11,42				

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1.10 : 2,4 schodiště : 2,49*3,25+1,69*1,26 podesty : 2,49*1,25 1,25*1,15				
236	771275105RT1	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele , lepidlo Monoflex,spár.hm. ASO-Flexfuge (Schömburg)	m2			
		schodiště : 2,49*3,25+1,69*1,26				
237	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m			
		1.01 : (11,865+4,505)*2-3*0,7-2*0,8-0,9 1.02 : (5,795+4,55)*2-2*0,8 1.08 : (7,025+3,015)*2-2*0,8				
238	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2			
		1.01 : 22,99-2,49*3,25-1,69*1,26 1.02 : 24,87 1.03 : 10,59 1.04 : 1,96 1.05 : 1,85 1.06 : 1,81 1.07 : 1,71 1.08 : 18,19 1.09 : 11,42 1.10 : 2,4 podesty : 2,49*1,25 1,25*1,15				
239	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2			
		Položka pořadí 235 : 102,34000				
240	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m			
		1.01 : (11,865+4,505)*2-3*0,7-2*0,8-0,9 1.02 : (5,795+4,55)*2-2*0,8 1.03 : (4,85+2,45)*2+3*1,9-0,8 1.04-05 : 4*2,0+2*1,95-3*0,7 1.06-07 : 4*1,85+2*1,95-3*0,7 1.08 : (7,025+3,015)*2-2*0,8 1.09 : (4,85+2,45)*2+3*1,9-0,8 1.10 : (1,85+1,29)*2-0,7				
241	597642031R	Dlažba ref. Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2			
		Položka pořadí 235 : 102,34000*1,1				
242	597642410R	Dlažba ref.Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm	kus			
		1.01 : 28,14/0,30*1,05 1.02 : 19,09/0,30*1,05 1.08 : 18,48/0,30*1,05				
243	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
Díl: 776		Podlahy povlakové				
244	776101119R00	Očištění povrchů	m2			
		1.11 : 34,23				

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
245	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2			
		Položka pořadí 244 : 34,23000				
246	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unírovnal tloušťky 2 mm	m2			
		Položka pořadí 245 : 34,23000				
247	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2			
		Položka pořadí 244 : 34,23000				
248	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2			
		Položka pořadí 244 : 34,23000				
249	776521100RU2	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na disp.lepidlo, včetně podlahoviny PVC, tl. 2,0 mm	m2			
		Položka pořadí 244 : 34,23000				
250	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC	m			
		(10,665+3,315+0,3+0,162)*2-0,9				
251	776981121RT3	Lišta nerezová přechodová, stejná výška povl.podlah, profil 735/A, samolepicí, šířky 35 mm	m			
		1,15+2,5+1,2				
252	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%			
Díl: 781		Obklady keramické				
253	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G	m2			
		1.03 : ((4,85+2,45)*2+3*1,9)*2,0-1,6				
		1.04-05 : (4*2,0+2*1,95-3*0,7)*2,0				
		1.06-07 : (4*1,85+2*1,95-3*0,7)*2,0				
		1.09 : ((4,85+2,45)*2+3*1,9)*2,0-1,6				
		1.10 : ((1,85+1,29)*2-0,7)*2,0				
254	781475115RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm, weber.for profiflex (lep), weber.color comfort (sp)	m2			
		Položka pořadí 253 : 127,16000				
255	597813667R	Obkládačka 20x25 , Color One	m2			
		Položka pořadí 253 : 127,16000*1,1				
256	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m			
		1.03 : ((4,85+2,45)*2+3*1,9)-0,8				
		1.04-05 : (4*2,0+2*1,95-3*0,7)				
		1.06-07 : (4*1,85+2*1,95-3*0,7)				
		1.09 : ((4,85+2,45)*2+3*1,9)-0,8				
		1.10 : ((1,85+1,29)*2-0,7)				
257	781497121RS2	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 8 mm	m			
		13*2,0				
258	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
259	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, podlah - oškrabáním	m2			
		11,8*11,89-(3*2,25+3,0+2,5*0,4+0,04)				
260	783851217R00	Nátěr epoxidový stěn, podlah - napuštění	m2			
		Položka pořadí 90 : 140,30200				
		sokl : (11,8+11,89+0,5+0,3)*2*0,10				
		(11,89+2,605+4,0+4*0,25)*2*0,10				

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
261	783851225RT5	Nátěr epoxidový betonových podlah Nitoflor FC 130	m2			
		Položka pořadí 260 : 149,09900				
262	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2			
		zárubně : (4,2+1,35)*0,25				
		5,2*0,25				
		5,1*0,25*4				
		5,0*0,25*5				
		5,2*0,25				
		dveře : 0,9*2,1*2				
		zábradlí : (5,4+5,6+1,3+1,4)*1,0*2				
		mříž : 0,9*0,5*2				
		IPE 140 : 0,58*6,0				
		IPE240 : 0,96*119,1				
		HEB240 : 1,44*36,87				
		Pl.6 : 2*9,81+2*1,21				
		Plo.220/15 : 0,47*28,86				
		jackel 50/50 : 0,2*3,8				
		L 50/5 : 0,2*4,8				
		Tr. 159/6,3 : 0,503*13,0				
263	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2			
		zábradlí : (5,4+5,6+1,3+1,4)*1,0*2				
		mříž : 0,9*0,5*2				
		IPE 140 : 0,58*6,0				
		IPE240 : 0,96*119,1				
		HEB240 : 1,44*36,87				
		Pl.6 : 2*9,81+2*1,21				
		Plo.220/15 : 0,47*28,86				
		jackel 50/50 : 0,2*3,8				
		L 50/5 : 0,2*4,8				
		Tr. 159/6,3 : 0,503*13,0				
264	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2			
		IPE 140 : 0,58*6,0				
		IPE240 : 0,96*119,1				
		HEB240 : 1,44*36,87				
		Pl.6 : 2*9,81+2*1,21				
		Plo.220/15 : 0,47*28,86				
		jackel 50/50 : 0,2*3,8				
		L 50/5 : 0,2*4,8				
265	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2			
		zárubně : (4,2+1,35)*0,25				
		5,2*0,25				
		5,1*0,25*4				
		5,0*0,25*5				
		5,2*0,25				
		dveře : 0,9*2,1*2				
		zábradlí : (5,4+5,6+1,3+1,4)*1,0*2				
		mříž : 0,9*0,5*2				
266	713511375RT9	Nátěr protipož. zpěňovací uzav.kruh. sloupů vč. fin.vrstvy, R 60	m2			

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Tr. 159/6,3 : 0,503*13,0

267	713511372RT9	Nátěr protipož. zpěňovací ocel.konstrukce sloupů I a H, vč. fin.vrstvy, R 15 Pl.6 : 2*9,81+2*1,21 Pl.220/15 : 0,47*28,86 jackel 50/50 : 0,2*3,8 L 50/5 : 0,2*4,8	m2			
-----	--------------	--	----	--	--	--

Díl: 784 Malby

268	784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m výměník : (11,89+2*3,39)*(6,025-3,5) ostatní : (11,89+2*(11,8-3,39))*6,025 odpočet otvorů : -2*2,27*1,77-2,34*3,91	m2			
-----	--------------	--	----	--	--	--

269	784401809R0x	Očištění povrchu stěn v místnosti H do 3,8 m Položka pořadí 268 : 202,93430	m2			
-----	--------------	--	----	--	--	--

270	784411301R00	Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m Položka pořadí 85 : 106,16950	m2			
-----	--------------	--	----	--	--	--

271	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem - Grund 1x Položka pořadí 268 : 202,93430 odpočet obkladů 1.NP : -2*2,45*2,0 -(1,85+1,29)*2,0 Položka pořadí 270 : 106,16950	m2			
-----	--------------	---	----	--	--	--

272	784165512R00	Malba z mal.směsí, bílá, bez penetrace, 2 x Položka pořadí 271 : 293,02380	m2			
-----	--------------	---	----	--	--	--

273	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem SDK, 1 x Položka pořadí 53 : 68,53188*2 Položka pořadí 54 : 25,91010*2 Položka pořadí 55 : 17,11333*2 Položka pořadí 56 : 32,26925*2 Položka pořadí 57 : 15,10500*2 odpočet obkladů : -(127,16-16,08) Položka pořadí 60 : 128,70895 Položka pořadí 61 : 29,16500*0,5 Položka pořadí 62 : 110,01000 Položka pořadí 63 : 22,01000	m2			
-----	--------------	--	----	--	--	--

274	784115722R00	Malba sádrokarton, bez penetrace, 2x Položka pořadí 273 : 482,09055	m2			
-----	--------------	--	----	--	--	--

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

275	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
276	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
277	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
278	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
279	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t			
280	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t			
281	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t			
282	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti, kovové prvky	t			
283	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t			

Díl: M21 El. zkoušky a revize

284	21001	El. revize				
-----	-------	------------	--	--	--	--

Díl: M21.1 Rozvaděč RS

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
285	11	Rozvodnice plastová, přisazená montáž, IP43, mín 70modulů (ref DN43-2403)	ks			
286	12	Hlavní vypínač 3x25A	ks			
287	13	Jistič PL6-6/B/1	ks			
288	14	Jistič PL6-10/B/1	ks			
289	15	Jistič PL6-10/C/1	ks			
290	16	Jistič PL6-16/B/1	ks			
291	17	Impulsní relé 230V, 1x Z (ref. Z-S230/S)	ks			
292	18	Multifunkční časové relé 230V (ref. CRM-91H-230VAC)	ks			
293	19	Schodišťový automat 230V, 10A	ks			
294	110	Časový automat 230V, 16A (ref. SHT-1)	ks			
295	111	Proudový chránič 1P, 25A (ref. PF7-25/1N/B/003)	ks			
296	112	Proudový chránič 3P, 40A (ref. PF7-40/3N/B/003)	ks			
297	113	Svorkovnice	soubor			
298	114	Vyhotovení dílenské dokumentace	soubor			
299	115	Vyzbrojení rozvaděče podle dílenské dokumentace	soubor			
300	116	Vyhotovení schématu skutečného provedení rozvaděče vč. popisu prvků	ks			
301	117	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M21.11 Rozvaděč R3						
302	120	Zmapování stávajícího stavu rozvaděče	soubor			
303	121	Hlavní vypínač nové měřené části 3x20A	ks			
304	122	Podružné nefakturační měření 3x40A	ks			
305	123	Vyhotovení schématu skutečného provedení rozvaděče vč. popisu prvků	ks			
306	124	Začlenění nových prvků do stávajícího rozvaděče vč. Úpravy čelní masky rozvaděče dle potřeby	soubor			
307	125	Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů	soubor			
308	126	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M210.2 Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK						
309	21	Zmapování stávající elektroinstalace, vyhledání vhodného místa napojení v součinnosti se správcem VS, a školy	soubor			
310	22	Univerzální krabice zapuštěná montáž (ref. KU68)	ks			
311	23	Přístrojová krabice zapuštěná montáž (ref. KP68)	ks			
312	24	Drážkování pro uložení kabelových tras	hod			
313	25	Zasekání pro uložení kabelových tras pod omítku	hod			
314	26	Průraz zdiva do 35cm	ks			
315	27	Průraz podlahy	ks			
316	28	Svorkovnice (např. Wago)	soubor			
317	29	Zásuvka přístroj 230V/16A	ks			
318	210	Zásuvka přístroj 230V/16A, IP44	ks			
319	211	Vypínač přístroj č.1 250V/10AX	ks			
320	212	Vypínač přístroj č.5 250V/10AX	ks			
321	213	Vypínač přístroj č.6 250V/10AX	ks			
322	214	Vypínač přístroj č.5B 250V/10AX	ks			
323	215	Tlačítko přístroj 250V/10AX	ks			

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
324	216	PIR čidlo s relé, nástěnná montáž, 230V	ks			
325	217	Rámeček jednonásobný	ks			
326	218	Rámeček dvojnásobný	ks			
327	219	Rámeček trojnásobný	ks			
328	220	Instalační rámeček	ks			
329	221	Elektroinstlační trubka PVC prům 20mm ohebná	m			
330	222	Elektroinstlační trubka PVC prům 32mm ohebná	m			
331	223	Příslušenství pro PVC trubky	soubor			
332	224	Elektroinstlační lišta vkládací (profil dle množství kabelů) - dle stavebních možností	m			
333	225	Pokládka PVC chrániček dle typu materiálu zdívo/SDK vč. Sádrování	hod			
334	226	Zapojení Prvků VZT/ZTI	hod			
335	227	Provedení zemnění nových kovových součástí (VZT potrubí, kovové celky, atp.)	hod			
336	228	Koordinace rozmístění zásuvek s investorem/GP	soubor			
337	229	Demontáž stávající elektroinstalace v dotčeném prostoru při zachování funkčnosti okruhů zasahujících, mimo dotčený prostor. V dotčeném prostoru nezůstanou žádné koncové prvky stávající elektroinstalace	soubor			
338	230	Odvoz sutí ze staveniště na skládku do 1km	t			
339	231	Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km	t			
340	232	Doprava materiálu na stavbu	kpl			
341	233	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M210.3		Kabely				
342	31	Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2	m			
343	32	Kabel CYKY-J 5 X 1,5mm2	m			
344	33	Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm2	m			
345	34	Kabel CYKY-J 5 X 6mm2	m			
346	35	Kabel CYKY-A 2 X 1,5mm2	m			
347	36	Kabel CYA 6mm2	m			
348	37	Drobný nespecifikovaný materiál	soubor			
Díl: M210.4		Svítlidla				
349	41	Svítlidlo zapuštěné do SDK, lineární, LED, 35W, 230V/50Hz	ks			
350	42	Svítlidlo zapuštěné do SDK, lineární, LED, 35W, 230V/50Hz, inverter, bat. zdroj t=60min	ks			
351	43	Svítlidlo přisazené, lineární, LED, 38W, 230V/50Hz, IP65 (min. IP54)	ks			
352	44	Svítlidlo přisazené, lineární, LED, 38W, 230V/50Hz, IP65, inverter, bat. zdroj t=60min	ks			
353	45	Svítlidlo přisazené, nástěnné, LED, 10W, 230V/50Hz, IP65, inverter, bat. zdroj t=60min	ks			
354	46	Svítlidlo přisazené, stropní, LED, 12W, 230V/50Hz	ks			
355	47	Svítlidlo přisazené, stropní, LED, 12W, 230V/50Hz, IP44	ks			
356	48	Svítlidlo NO s piktogramem, bat. zdroj t=60min, montáž na stěnu	ks			
Díl: M24.01		VZT - Zařízení č. 1 – ŠATNY A UMÝVÁRNY				

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
357	101	Ventilátor radiální do kruhového potrubí pr. 200 mm, vzduch. výkon: 650m3/hod – tlak 200Pa., doporučený typ: TD 800/200 T	soubor			
358	102	Zpětná klapka pr. 200 mm	ks			
359	103	Spojovací manžeta pr. 200 mm	ks			
360	104	Protidešťová žaluzie 900x315, pozinkovaný ocel. plech tř. 11, povrchová úprava RAL (fasáda) s, pozedním rámem a sítí proti ptactvu	ks			
361	105	Tlumič hluku kruhový 250/900 mm	ks			
362	106	Potrubí čtyřhranné sk. I, 900x315mm- do 1000 mm	ks			
363	107	Potrubí čtyřhranné sk. I, čelo 900x315mm s nástavci na spiro	ks			
364	108	Spiro potrubí 200 mm– rovné	m			
365	109	Spiro potrubí 200 mm– tvarové	ks			
366	110v	Spiro potrubí 280 mm – rovné	m			
367	111v	Spiro potrubí 280 mm – tvarové	ks			
368	112v	Stěnová mřížka, jednořadá, 600x400 mm s upevňovacími rámečkem, rozteč lamel 20 mm	m			
369	113v	Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 200 mm, včetně rámečku	ks			
370	114v	Protipožární izolace tl. 40 mm s hliníkovou folií, odolnost EI30	m2			
371	115v	Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.20 mm	m2			
Díl: M24.02 VZT - Zařízení č. 2 – WC A SKLAD V 1.PP						
372	201	Ventilátor radiální do kruhového potrubí, vzduch. výkon: 200m3/hod – tlak 200Pa, doporučený typ: TD, 500/160T	ks			
373	202	Pružná manžeta 100 mm	ks			
374	203	Zpětná klapka 100 mm	ks			
375	204	Cyklický spínač	ks			
376	205	Talířový ventil odvodní, kovový, průměr 125 mm	ks			
377	206	Ochranná mřížka ventilátoru	ks			
378	207	Spiro potrubí 160 mm – rovné	m			
379	208	Spiro potrubí 160 mm – tvarové	ks			
380	209	Spiro potrubí 125 mm – rovné	m			
381	210v	Spiro potrubí 125 mm – tvarové	ks			
382	211v	Tlumič hluku kruhový 160/900 mm	ks			
383	212v	Protipožární izolace tl. 40 mm s hliníkovou folií, odolnost EI30	m2			
384	213v	Tepelná izolace potrubí s Al polepem, tl.20 mm	m2			
385	214v	Zpěňovací mřížka s odolností 60 minut, 250x250 mm, průtočná plocha min. 60 %	ks			
Díl: M24.03 VZT - Zařízení č. 3 – ÚKLID A SKLAD V 1.NP						
386	301	Ventilátor axiální stěnový, vzduch. výkon: 60-100m3/hod – tlak 40-60 Pa, s klapkou a doběhem, na, potrubí pr. 150 mm, doporučený typ: DECOR 300 CRZ	ks			
387	302	Protidešťová žaluzie, plastové provedení s přetlakovými žaluziemi, rozměr 160x160 mm	ks			

Položkový rozpočet

S:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště
O:	01	Stavební úpravy
R:	11050	ZŠ Na Šutce, P 8-dostavba zázemí pro nové šatny sportoviště-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
388	303	Zpěňovací mřížka s odolností 60 minut, 250x250 mm, průtočná plocha min. 60 %	ks			
389	304	Spiro potrubí 150 mm – rovné	m			
390	305	Spiro potrubí 150 mm – tvarové	ks			
391	306	Protipožární izolace tl. 40 mm s hliníkovou folií, odolnost EI30	m2			
Díl: M24.04		VZT - OSTATNÍ				
392	401	Montáž vzduchotechniky	soubor			
393	402	Zednická výpomoc	soubor			
394	403	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor			
395	404	Protipožární ucpávky vzt potrubí - zednický	soubor			
396	405	Doprava materiálu	soubor			
397	406	Závěsný a spojovací materiál	soubor			
398	409	Protokoly a zkoušky, zaregulování a uvedení do provozu	soubor			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
399	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
400	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
401	VRN2	Přesun stavebních kapacit	soubor			
402	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
403	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
404	VRN5	Provoz investora	Soubor			
405	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

