

Položkový rozpočet

Zakázka: **Mateřská školka Čtyřlístek**

Místo: **Trhové Sviny**

Objednatel: **MATEŘSKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY** **IČ: 62537385**
Sídliště 684 **DIČ:**
37401 Trhové Sviny

Zhotovitel: **Ing. Jan Makovička** **IČ: 76211924**
13 **DIČ: [REDACTED]**
37833 Číměř-Sedlo

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	247 126,75	319 304,65	566 431,39
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	247 126,75	319 304,65	566 431,39


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	566 431,39 CZK
Základní DPH	21 %	118 951,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,39 CZK

Cena celkem s DPH **685 382,00 CZK**

v SEDLE

dne 17.05.2020



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
1	Zemní práce	HSV	30 475,50	99 182,51	129 658,01
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	29 111,52	34 288,22	63 399,73
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	10 688,82	16 942,28	27 631,10
5	Komunikace	HSV	119 323,95	98 076,35	217 400,30
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	57 493,84	23 986,16	81 480,00
96	Bourání konstrukcí	HSV	33,12	3 779,13	3 812,25
97	Prorážení otvorů	HSV	0,00	3 990,00	3 990,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	39 060,00	39 060,00
Cena celkem			247 126,75	319 304,65	566 431,39

Popis rozpočtu: -

Realizace zpevněných ploch, obrub, drenáže, schodišť, pískoviště.

Položkový rozpočet

S:	Mateřská školka Čtyřlístek
O:	Trhové Sviny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
Díl:	1	Zemní práce				129 658,01		30 475,50		99 182,51
1		Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu, přes 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	57,00000	135,00	7 695,00	0,00	0,00	135,00	7 695,00
		40+17		57,00000						
2		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,16000	45,30	460,25	0,00	0,00	45,30	460,25
		chodník:13*0,4*0,8		4,16000						
		pískoviště:6		6,00000						
3		Vytrhání obrubníků zahradních, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m2	7,70000	204,50	1 574,65	0,00	0,00	204,50	1 574,65
		(17+10+10+1,5)*0,2		7,70000						
4		Ruční výkop v hornině 1-2, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	10,08750	1 008,00	10 168,20	0,00	0,00	1 008,00	10 168,20
		Výkopy v kořenovém prostoru stromů - pro obrubu z kostek								
		((30+47)*0,25)*0,15		2,88750						
		balanční prvek - kačírek:72*0,1		7,20000						
5		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	98,09250	240,00	23 542,20	0,00	0,00	240,00	23 542,20
		pískoviště:37*0,3		11,10000						
		ohniště:36*0,2+8*0,3		9,60000						
		dlažby:203*0,2		40,60000						
		obruby:281*0,15*0,15		6,32250						
		schody:1,15*1,8		2,07000						
		mlat:25+34*0,1		28,40000						
		terasy:								
6		Vodorovné přemístění výkopku, deponie v mnístě stavby	m3	98,09250	105,00	10 299,71	0,00	0,00	105,00	10 299,71
7		Terénní modelace	m2	90,00000	105,00	9 450,00	0,00	0,00	105,00	9 450,00
8		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	335,00000	5,50	1 842,50	0,00	0,00	5,50	1 842,50
		dlažby:203		203,00000						
		mlat:25+34		59,00000						
		ohniště:36		36,00000						

9	pískoviště:37 Kamenivo přírodní drcené - MZK Směs pro výrobu (25+34)*0,03*2,1	t	37,00000 3,71700	1 500,00	5 575,50	1 500,00	5 575,50	0,00	0,00
10	Trouba hrdlová betonová DN 800, 1011 401 TBH-Q 80/250 800/2500	ks	2,00000	12 450,00	24 900,00	12 450,00	24 900,00	0,00	0,00
11	Doprava nákladní, odsek, potrubí, kostka, štěrk	km	650,00000	35,00	22 750,00	0,00	0,00	35,00	22 750,00
12	Usazení potrubí, tunel v zemním valu - deponie zeminy	kpl	2,00000	3 450,00	6 900,00	0,00	0,00	3 450,00	6 900,00
13	Uložení schodu	kpl	10,00000	450,00	4 500,00	0,00	0,00	450,00	4 500,00
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání				63 399,73		29 111,52		34 288,22
14	Drenáž podél základu objektu z dren. trub d 100 mm, bet.lože, obsyp kamenivo, geotextilie,reviz.šachta	m	34,00000	1 263,00	42 942,00	581,61	19 774,74	681,39	23 167,26
15	Polštář hutněný pod základy, ze štěrkopísku tloušťky 10 cm	m2	10,20000	137,00	1 397,40	47,23	481,75	89,77	915,65
16	Drenáž u budovy:21*0,2 Pískoviště:30*0,2 Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění	m3	4,20000 6,00000 3,33900	4 965,00	16 578,13	2 652,00	8 855,03	2 313,00	7 723,11
17	Drenáž u budovy:21,6*0,2*0,1 Pískoviště:30*0,2*0,15 Schody:1,115*1,8 Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	0,43200 0,90000 2,00700 2,52000	985,00	2 482,20	0,00	0,00	985,00	2 482,20
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				27 631,10		10 688,82		16 942,28
18	Uložení tvárcí ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití tvárnici betonem C 20/25	m2	35,00000	380,50	13 317,50	159,53	5 583,55	220,97	7 733,95
19	30+20*0,25 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5, kámen a staré schodnice dodány sponzorsky Ohniště:6,3*0,4	m3	35,00000 2,52000 2,52000	5 680,00	14 313,60	2 025,90	5 105,27	3 654,10	9 208,33
Díl: 5	Komunikace				217 400,30		119 323,95		98 076,35
20	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm Dlažby:203 Ohniště:36 Mlaty:25+34	m2	298,00000 203,00000 36,00000 59,00000	109,50	32 631,00	89,81	26 763,38	19,69	5 867,62
21	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm Dlažby:205 Pískoviště:37	m2	242,00000 205,00000 37,00000	55,10	13 334,20	37,62	9 104,04	17,48	4 230,16
22	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 3 cm mlatové plochy:25+34 ohniště:24	m2	83,00000 59,00000 24,00000	42,40	3 519,20	22,61	1 876,63	19,79	1 642,57
23	Kamenivo drcené frakce 4/8 D Středočeský kraj	t	10,15000	394,00	3 999,10	394,00	3 999,10	0,00	0,00

		203*0,05		10,15000						
24		Kladení dlažby z odseků, lože z kamen.tl. 5 cm	m2	203,00000	450,00	91 350,00	35,20	7 145,60	414,80	84 204,40
25		Odseky, žula, barva melír	t	45,11111	1 350,00	60 900,00	1 350,00	60 900,00	0,00	0,00
		203/4,5		45,11111						
26		Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 300 g/m2	m2	73,00000	22,40	1 635,20	22,40	1 635,20	0,00	0,00
		37+36		73,00000						
27		Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	73,00000	29,20	2 131,60	0,00	0,00	29,20	2 131,60
28		Schodišťový stupeň přímý , 120x35x15 cm	ks	6,00000	970,00	5 820,00	970,00	5 820,00	0,00	0,00
		Vibrolisované, fazety								
29		Schodišťový stupeň přímý , 60x35x15 cm	ks	4,00000	520,00	2 080,00	520,00	2 080,00	0,00	0,00
		Vibrolisované, fazety								
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				81 480,00		57 493,84		23 986,16
30		Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	388,00000	210,00	81 480,00	148,18	57 493,84	61,82	23 986,16
		obruba:281		281,00000						
		koruna zdi u budovy:21+14		35,00000						
		obruba kačírku:72		72,00000						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 812,25		33,12		3 779,13
31		Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	0,65000	1 075,00	698,75	26,58	17,28	1 048,42	681,47
32		Bourání základů z betonu prostého	m3	1,10000	2 620,00	2 882,00	0,00	0,00	2 620,00	2 882,00
		pískovště:0,8		0,80000						
		tunel:0,3		0,30000						
33		Bourání příček z betonu prostého tl. 15 cm	m2	1,00000	231,50	231,50	15,84	15,84	215,66	215,66
Díl:	97	Prorážení otvorů				3 990,00		0,00		3 990,00
34		Vybourání kovových zábradlí a madel	m	20,00000	147,00	2 940,00	0,00	0,00	147,00	2 940,00
35		Poplatek za skládku suti - beton	t	3,00000	350,00	1 050,00	0,00	0,00	350,00	1 050,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				39 060,00		0,00		39 060,00
36		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	315,00000	124,00	39 060,00	0,00	0,00	124,00	39 060,00