



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

**Městská část Praha 20**

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/121/2020/0055**

vyřizuje: Hohenberger Josef

telefon:

e-mail:

Dodavatel

IČ: 06455492

DIČ: CZ06455492

**NATALI Invest s.r.o.**

**U Potoka 58**

**250 69 Vodochody**

V Praze 20. 5. 2020

**Objednávka - Oprava schodiště Mezilesí 2060**

Objednáváme opravu schodiště vchodu do bytového domu Mezilesí 2060 v Praze 20 – Horních Počernicích dle rozpočtu v příloze objednávky.

Cena bez DPH:

**117 150,00 Kč**

Cena včetně DPH 21 %:

**141 751,50 Kč**

Termín dokončení:

**15. červenec 2020**

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Dodavatel poskytne na provedené dílo záruku za jakost díla po dobu, která činí 60 měsíců od předání dokončeného díla.

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice

**Vavruška Zdeněk Ing.  
vedoucí odboru**

**Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!  
Objednávka je vystavena v rámci ekonomické činnosti podléhající režimu přenesené daňové povinnosti.**

## Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava schodišť  
 Objekt: Mezilesí 2060  
 Rozpočet:

Objednatel: ÚM Praha 20 I : 00240192  
DI :

Projektant: I :  
DI :

Zhotovitel: NATALI Invest s.r.o., I : 06455492  
 U Potoka 58 DI : CZ06455492  
 Vodochody 25069

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	117 150,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>117 150,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	117 150,00 CZK
Základní DPH	21 %	24 601,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 141 751,50 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace díl

íslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			19 550,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			3 800,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 500,00
5	Komunikace	HSV			19 300,00
91	Doplující práce na komunikaci	HSV			10 000,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			43 500,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 500,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
<b>Cena celkem</b>					<b>117 150,00</b>

Položkový rozpočet

S:	Oprava schodišť
O:	NATALI Invest s.r.o., I O:06455492

P. .	íslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				19 550,00		0,00		0,00
1	139601102R00	Ru ní výkop jam, rýh a šachet v hornin t . 3	m3	0,75000		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	162201203R00	Vodorovné p emíst.výkopku, kole ko hor.1-4, do 10m	m3	0,75000		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ru n	m3	0,75000		2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	162701105R00	Vodorovné p emíst ní výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,75000		2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	162701109R00	P íplatek k vod. p emíst ní hor.1-4 za další 1 km	m3	7,50000		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku p es 2m	m3	0,75000		2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,75000		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	199000002R00	Úprava plán v zá ezech se zhutn ním - ru n	m2	16,50000		2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				3 800,00		2,73		0,00
9	274313611R00	Beton základových pas prostý C 16/20	m3	1,08000		3 800,00	2,53	2,73	0,00	0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 500,00		1,23		0,00
10	318261112R00	Zdivo z bet. tvárníc hladkých ,bet.zálivka,tl.190	m2	2,70000		3 500,00	0,36	0,98	0,00	0,00
11	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betoná ské oceli 10505 (R)	t	0,05130		4 000,00	1,02	0,05	0,00	0,00
12	318261123R00	St íška plotu ze zákryt.desek ší ky 300	m	3,60000		2 000,00	0,05	0,19	0,00	0,00
Díl:	5	Komunikace				19 300,00		10,74		0,00
13	564811111R00	Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 5 cm	m2	9,00000		2 500,00	0,13	1,13	0,00	0,00
14	564851111R00	Podklad ze št rkodrti po zhutn ní tlouš ky 15 cm	m2	16,50000		3 000,00	0,38	6,24	0,00	0,00
15	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drt tl. 4 cm	m2	16,50000		5 800,00	0,07	1,22	0,00	0,00
16	59245020R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm p írodní	m2	16,50000		6 000,00	0,13	2,14	0,00	0,00
17	596291111R00	ezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	31,60000		2 000,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Díl:	91	Dopl ůjící práce na komunikaci				10 000,00		7,11		0,00
18	916661111R00	Osazení park. obrubník do lože z C 12/15 s op rou	m	23,00000		4 000,00	0,15	3,51	0,00	0,00
19	59217335R	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm šedý	kus	26,00000		3 500,00	0,03	0,70	0,00	0,00
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	1,15000		2 500,00	2,53	2,90	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				43 500,00		0,00		20,46
21	961055111R00	Bourání základ železobetonových	m3	5,58000		3 000,00	0,00	0,00	2,40	13,39
22	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,64800		1 500,00	0,00	0,00	2,40	1,56

23	113201111R00	Vytrhání obrubník chodníkových a parkových	m	3,00000		1 800,00	0,00	0,00	0,22	0,66
24	919735112R00	ezání stávajícího živi ného krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,00000		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	113108310R00	Odstran ní asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	7,50000		7 000,00	0,00	0,00	0,22	1,65
26	113107515R00	Odstran ní podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	7,50000		3 200,00	0,00	0,00	0,33	2,48
27	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ru n , dlaždice keramické	m2	9,00000		3 000,00	0,00	0,00	0,02	0,18
28	978059631R00	Odsekání vn jších obklad st n nad 2 m2	m2	6,18000		2 500,00	0,00	0,00	0,09	0,55
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	20,46222		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prost edky	t	20,46222		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,46222		3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	979081121R00	P íplatek k odvozu za každý další 1 km	t	204,62220		1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutn ní	t	20,46222		2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm	t	18,81222		2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	1,65000		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní p esun hmot</b>				<b>11 500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
36	998223011R00	P esun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážd ný	t	21,80702		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	998223094R00	P esun hmot, komunikace dlážd né, p íplatek 5 km	t	21,80702		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	998223095R00	P esun hmot, komunik. dlážd né, p ípl. dalších 5km	t	65,42106		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
39	005 12-1020.R	Za ízení stavenišť	%	3,50000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

117 150,00

