

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**  
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036  
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: **23**

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup	Cena
23	18.5.2020 - 30.9.2020	1661 Železný Brod - Tanvald	Oprava předpolí mostu v km 2,142	27.5. - 10.6./2020	ne	938 903,22

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

CELKOVÁ CENA **938 903,22 Kč**

V Hradci Králové: 18.5.2020

Za Objednatele

---

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.23 Oprava předpolí mostu v km 2,142

Objekt: Most v km 2,142

Traťový úsek: Železný Brod - Tanvald

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Spálov

P.č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní	Cena jednotková	Cena celkem
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							
1	112	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva	m2	0,288		
<i>podlití pozednic</i>							
2	113	451475122	vrstva	m2	1,440		
<i>podlití pozednic</i>							
<b>5 Komunikace pozemní</b>							
3	116	511532111	Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drceného	m3	30,000		
4	118	512502121	Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravní prostředek z kameniva (drceného, struskové šterkoviny, šterkopísku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení	m3	30,000		
5	121	521272351	Jednotlivá výměna mostnic a pozednic bez demontáže železničního svršku pozednic	kus	2,000		
6	141	521327111.R	Kolej z kolejnic S49 v ose pražce dřevěné podkladnice žebrová tuhá svěrka rozdělení c - výměna - podložky pryžové pod patu kol., matic a dvojítych podložek	m	27,000		
7	146	525010022	Rozebrání koleje stykované a bezstykové v ose jakékoliv soustavy a jakéhokoliv rozdělení pražců normálního rozchodu do součástí na dřevěných pražcích	m	27,000		
8	149	545341311	Výměna pražců dřevěných včetně drobného kolejíva s podbitím a úpravou kolejového lože, bez jeho doplnění a bez úpravy rozdělení sousedních pražců a bez jejich dodání příčných nebo výhybkových pražců dubových	kus	39,000		
9	152	548121313	Svařování kolejnic termitem krátký předeřev, široká spára jednotlivý svar, kolejnice tvaru S 49	kus	16,000		
10	157	548911122.R	Umožnění volné dilatace kolejnic demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	250,000		
11	158	548911122.R 1	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji	kus	16,000		
12	159	548930011	Řezání kolejnic všech soustav pilou	kus	16,000		
13		5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	0,027		
<i>Kilometr koleje=km</i>							
14	162	5909032010.R	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	hod	6,000		
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							
15		931943411	Dilatační zařízení z kolejnic tvar S49 pro posun do 100 mm na opěrách	kus	2,000		
<i>DZ dodá ST</i>							
16		938905211	Údržba OK mostů - úprava ukončení 1 páru pojistných úhelníků 160 x 100 x 14 mm	soubor	2,000		
<b>m Práce a dodávky M</b>							
17	361	9903209100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dop	kus	20,000		
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>							
18	330	936171150	Demontáž úhelníků na železničních mostech bez přesypávky v přímé trati nebo v oblouku pojistných L 160 x 160 x 40	m	19,000		
19	332	936171311	Oprava úhelníků na železničních mostech v přímé trati nebo oblouku montáž úhelníků pojistných v koleji tvaru S 49 - L 160x100x14	m	19,000		
<b>99 Přesun hmot a manipulace se suti</b>							
20	282	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	60,000		
21	283	997211519	urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 440,000		
22	285	997211612	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	64,144		
23	297	997211621	Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km	kus	41,000		
24	290	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	60,000		
25	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	64,144		
<b>D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč</b>							
26	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
27	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			

28	370	065002001	rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
29	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
<b>D4 Materiály</b>							
30	384	5956107010	Železniční svršek-kolejnicové podpory Mostnice dub 240x240	m3	0,312		
31		5956101015	Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk 2600x260x150 mm	kus	39,000		

dodá ST

**Celkem**

**938 903,22**

souhlasí za objednatele: dne 18.5.2020

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 756246

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3b9832fd-e9c0-4e3a-9c42-3014f74f286e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRŤKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.05.2020 13:33:01



b32e37cc-64d7-4645-aadc-5ba4fa749d45