

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 22.10.2019**

Projekt s názvem:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA JÍDELNY U ZŠ ŘEPORYJE“

Městská část Praha Řeporyje

a

Auböck s.r.o.

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 22.10.2019

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Městská část Praha Řeporyje

Se sídlem: Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

IČ: 00241628

bankovní spojení č.ú.: [REDAKCE]

zastoupené ve věcech smluvních: Pavel Novotný, starosta MČ Praha Řeporyje

zastoupené ve věcech technických: David Roznětinský, místostarosta

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

David Roznětinský, mistostarosta@prahareporyje.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Auböck s.r.o.

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 260 89 785 DIČ: CZ26089785

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČB v oddíle C, vložce 13372

bankovní spojení: č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Ing. Martin Buřič

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje“,
- C. v souladu s § 43 odst. 1. zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, bylo uzavření této Smlouvy schváleno Zastupitelstvem městské části Praha – Řeporyje na jednání konaném dne 31.3.2020 usnesením č. 249/2020/ZMČ15,
- D. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace schváleného změnového listu č. 01 a 02, který jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH 18 745 159,06 Kč

(slovy: osmnáctmilionůsedmsetčtyřicetpěttisícstopadesátdevětkorun a 06/100 českých)

se tímto dodatkem č. 1 navyšuje o: 2 355 226,17 Kč

(slovy: dvamilionytřístapadesátpěttisícdvěstědvacetšestkorun a 17/100 českých)

Nově Celková cena bez DPH 21 100 385,23 Kč

(slovy: dvacetjedenmilionjednostotisíctřistaosmdesátpětkorun a 23/100 českých)

DPH ve výši 21% 4 431 080,90 Kč

(slovy: čtyřmilionyčtyřistatřicetjednatisícosmdesátkorun a 90/100 českých)

Cena včetně DPH ve výši 25 531 466,13 Kč

(slovy: dvecetpětmilionůpětsetřicetjednatisícčtyřistašedesátšestkorun a 13/100 českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv, v platném znění.

3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.

4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Změnový list 01 včetně Oceněného výkazu výměr - Rekonstrukce stávající fasády a střechy

Příloha č. 2: Změnový list 02 včetně Oceněného výkazu výměr - Nerez žlaby pro gastro

5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Praze Řeporyjích, dne

.....
Pavel Novotný, starosta

Městské části Praha Řeporyje

V Boršově nad Vltavou, dne

.....
Ing. Jan Víla

Jednatel spo

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 470ZL
Stavba: Změnové listy - Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje

CC-CZ:
Datum: 12. 3. 2020

Zdůvodnění: Z důvodu v průběhu realizace zjištěného havarijního stavu stávajícího střešního pláště a fasády objektu bylo rozhodnuto, že v rámci stavebních úprav a přístavby jídelny bude realizována rekonstrukce fasády, střechy a hromosvodu celého objektu.

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			2 239 984,65
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 239 984,65	470 396,78
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 710 381,43

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 470ZL

Stavba: Změnové listy - Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje

Místo: Datum: 12. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 239 984,65	2 710 381,43
ZL01	Změnový list č. 1 - Rekonstrukce stávající fasády a střešiv	2 239 984,65	2 710 381,43
01	Fasáda	1 190 657,10	1 440 695,09
02	Střecha	911 839,20	1 103 325,43
03	Hromosvod	137 488,35	166 360,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Rekonstrukce stávající fasády a střechy

Soupis:

01 - Fasáda

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 3. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 190 657,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 190 657,10	21,00%	250 037,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 440 695,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

12.5

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Rekonstrukce stávající fasády a střechy

Soupis:

01 - Fasáda

Místo:

Datum: 12. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 190 657,10

HSV - Práce a dodávky HSV

1 017 046,31

1 - Zemní práce

34 430,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

534 163,61

62 - Úprava povrchů vnějších

534 163,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

428 119,15

997 - Přesun sutě

11 285,12

998 - Přesun hmot

9 048,09

PSV - Práce a dodávky PSV

128 610,79

764 - Konstrukce klempířské

48 219,09

767 - Konstrukce zámečnické


80 391,70

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

45 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

45 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Rekonstrukce stávající fasády a střechy

Soupis:

01 - Fasáda

Místo:

Datum: 12. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 190 657,10
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 017 046,31
D		1	Zemní práce				34 430,34
1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 150 mm ručně	m2	20,580	592,00	12 183,36
	W		0,5*(36,66+4,5)		20,580		
	W		Součet		20,580		
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	10,290	856,00	8 808,24
	W		20,58*0,5		10,290		
	W		Součet		10,290		
3	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do nízků se zalitím spár MC	m2	20,580	653,00	13 438,74
	W		0,5*(36,66+4,5)		20,580		
	W		Součet		20,580		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				534 163,61
D		62	Úprava povrchů vnějších				534 163,61
4	K	62000R01	Vyspravení loží pro vnější parapety	m	70,250	239,72	16 840,33
5	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	730,093	47,00	34 314,37
	W		Plocha stávající fasády bez soklu:		641,010		
	W		641,01		641,010		
	W		Sokl:				
	W		1,0*(24,805+4,5+36,66+12,12)		78,085		
	W		Navýšení atíky:				
	W		0,3*36,66		10,998		
	W		Součet		730,093		
6	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	730,093	197,00	143 828,32
	W		Plocha stávající fasády bez soklu:		641,010		
	W		641,01		641,010		
	W		Sokl:				
	W		1,0*(24,805+4,5+36,66+12,12)		78,085		
	W		Navýšení atíky:				
	W		0,3*36,66		10,998		
	W		Součet		730,093		
7	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	125,700	565,00	71 020,50
	W		Sokl:				
	W		1,2*(24,805+4,5+36,66+12,12)		93,702		
	W		Atika:				
	W		0,3*36,66		10,998		
	W		V místě poškozených svodů:				
	W		21		21,000		
	W		Součet		125,700		
8	M	28376439	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 40mm	m2	98,381	118,00	11 608,96
9	M	28375938	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	33,598	135,00	4 535,73
	W		10,998*1,05		11,548		
	W		21*1,05		22,050		
	W		Součet		33,598		
10	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	226,750	48,60	11 020,05
	W		1NP:				
	W		11*(2,25+2,25+2,25)+12*(0,75+0,75+0,75)+2*(1,35+2,25+1,35))+(3,0+1,5+3,0)		118,650		
	W		2NP:				
	W		(1,5+1,5+1,5)+11*(2,25+2,25+2,25)+5*(1,3+2,25+1,3)+2*(0,9+ 0,75+0,9)		108,100		
	W		Součet		226,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	28342205	profil začišťovací PVC s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	260,763	29,40	7 666,43
	W		226,75*1,15		260,763		
	W		Součet		260,763		
12	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně nenetrace vnějších stěn	m2	652,008	285,00	185 822,28
	W		Plocha stávající fasády bez soklu:				
	W		641,01		641,010		
	W		Navýšení atiky:				
	W		0,3*36,66		10,998		
	W		Součet		652,008		
13	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně nenetrace vnějších stěn	m2	78,085	581,00	45 367,39
	W		Sokl:				
	W		1,0*(24,805+4,5+36,66+12,12)		78,085		
	W		Součet		78,085		
14	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí náskou	m2	64,630	33,10	2 139,25
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				428 119,15
15	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	783,725	76,80	60 190,08
	W		641,01+64,63+78,085		783,725		
	W		Součet		783,725		
16	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	88 560,925	2,27	201 033,30
	W		783,725*113		88 560,925		
	W		Součet		88 560,925		
17	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	783,725	30,60	23 981,99
18	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	783,725	16,10	12 617,97
19	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	88 560,925	0,35	30 996,32
20	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	783,725	10,90	8 542,60
21	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	769,095	114,00	87 676,83
	W		Plocha stávající fasády bez soklu:				
	W		691,01		691,010		
	W		Sokl:				
	W		1,0*(24,805+4,5+36,66+12,12)		78,085		
	W		Součet		769,095		
22	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm	m2	49,920	61,70	3 080,06
	W		1,0*(6,8+12,12+10,0)		28,920		
	W		V místě poškozených svodů:				
	W		21		21,000		
	W		Součet		49,920		
	D	997	Přesun sutě				11 285,12
23	K	997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,387	277,00	2 046,20
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	66,483	12,30	817,74
25	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	7,387	1 140,00	8 421,18
	D	998	Přesun hmot				9 048,09
26	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,708	479,00	6 087,13
27	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvýšený přesun do 5000 m	t	12,708	233,00	2 960,96
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				128 610,79
	D	764	Konstrukce klempířské				48 219,09
28	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutě	m	77,250	84,00	6 489,00
29	K	764226445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 400 mm	m	77,250	537,00	41 483,25
30	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,132	1 870,00	246,84
	D	767	Konstrukce zámečnické				80 391,70
31	K	751398825	Demontáž větrací mřížky stěnové přes průřez 0,200 m2	kus	9,000	202,00	1 818,00
32	K	751398823	Demontáž větrací mřížky stěnové do průřezu 0,150 m2	kus	5,000	128,00	640,00
33	K	767-Z8	D+M Protidešťové lamely	m2	3,196	12 600,00	40 269,60
	W		9*0,45*0,65		2,633		
	W		5*0,45*0,25		0,563		
	W		Součet		3,196		
34	K	767001R04	Nátěr mříží	kpl	1,000	7 794,10	7 794,10
35	K	767000R05	Úprava stávajícího žebříku	kpl	1,000	29 870,00	29 870,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				45 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				45 000,00
36	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
37	K	000000001	Koordinační a kompletační činnost	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeponyje

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Rekonstrukce stávající fasády a střechy

Soupis:

02 - Střecha

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

911 839,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	911 839,20	21,00%	191 486,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

1 103 325,43

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Rekonstrukce stávající fasády a střechy

Soupis:

02 - Střecha

Místo:

Datum:

12. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

911 839,20

PSV - PSV

911 839,20

01 - Vyšší střecha

546 552,29

02 - Nižší střecha

365 286,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Rekonstrukce stávající fasády a střechy

Soupis:

02 - Střecha

Místo:

Datum: 12. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							911 839,20
D	PSV	PSV					911 839,20
D	01		Vyšší střecha				546 552,29
1	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	395,000	166,00	65 570,00
2	M	FTR.31102281	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810, T3, vyztužená PES mřížkou, tl. 1,5mm, šířka 1300mm, RAL 3016	m2	454,250	270,91	123 060,87
3	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	908,500	73,90	67 138,15
4	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	358,900	60,10	21 569,89
5	M	28372309	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	753,690	178,00	134 156,82
6	K	713141243	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	358,900	104,00	37 325,60
7	K	003	D+M OSB desek atik tl. 18 mm	m2	23,120	613,10	14 174,87
8	K	004	D+M OSB desek atik tl. 25 mm	m2	15,170	663,43	10 064,23
9	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	72,520	250,00	18 130,00
10	K	712363359	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných nepoplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm	m	56,400	219,00	12 351,60
11	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	56,400	133,00	7 501,20
12		712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	56,400	133,00	7 501,20
13	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	37,000	242,00	8 954,00
14	M	55344180	žlab půlkruhový podokapní Pz 250mm	m	37,000	88,50	3 274,50
15	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000	186,70	373,40
16	M	55344546	čelo půlkulatého žlabu Pz 250mm	kus	2,000	19,58	39,16
17	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	38,000	66,00	2 508,00
18	M	55344576	hák žlabový Pz 250mm dl 485mm	kus	38,000	69,50	2 641,00
19	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	2,000	331,00	662,00
20	M	55344241	kotlík závěsný půlkulatý Pz 250x80mm	kus	2,000	96,20	192,40
21	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	26,000	224,00	5 824,00
22	M	55344200	svod kruhový Pz 80mm	m	26,000	86,40	2 246,40
23	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	10,000	86,30	863,00
24	M	55344329	objímka svodu Pz 80mm tm 150mm	kus	10,000	43,00	430,00
D	02		Nížší střecha				365 286,91
25	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	110,000	32,50	3 575,00
26	K	762341047	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku	m2	110,000	663,43	72 977,30
27	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy násv na sucho samolepicí	m2	125,000	46,30	5 787,50
28	M	62857000	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm	m2	143,750	228,00	32 775,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	125,000	166,00	20 750,00
30	M	FTR.31102281	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810, T3, vyztužená PES mřížkou, tl. 1,5mm, šířka 1300mm, RAL 3016	m2	143,750	270,91	38 943,31
31	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	287,500	73,90	21 246,25
32	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	100,000	60,10	6 010,00
33	M	28376516	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou 1200x600x100mm	m2	105,000	558,00	58 590,00
34	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	5,250	1 940,00	10 185,00
35	K	713141243	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	100,000	104,00	10 400,00
36	K	009	D+M OSB desek atik tl. 25 mm	m2	30,200	663,43	20 035,59
37	K	712363357	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm	m	79,260	250,00	19 815,00
38	K	712363359	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětrná lišta rš 300 mm	m	24,700	219,00	5 409,30
39	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	30,450	133,00	4 049,85
40	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	30,450	119,00	3 623,55
41	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	43,000	242,00	10 406,00
42	M	55344180	žlab půlkruhový podokapní Pz 250mm	m	43,000	88,50	3 805,50
43	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	2,000	186,70	373,40
44	M	55344546	čelo půlkulatého žlabu Pz 250mm	kus	2,000	19,58	39,16
45	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	44,000	66,00	2 904,00
46	M	55344576	hák žlabový Pz 250mm dl 485mm	kus	44,000	69,50	3 058,00
47	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	2,000	331,00	662,00
48	M	55344241	kotlík závěsný půlkulatý Pz 250x80mm	kus	2,000	96,20	192,40
49	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	27,000	224,00	6 048,00
50	M	55344200	svod kruhový Pz 80mm	m	27,000	86,40	2 332,80
51	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	10,000	86,30	863,00
52	M	55344329	objímka svodu Pz 80mm tm 150mm	kus	10,000	43,00	430,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeponyje

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Rekonstrukce stávající fasády a střechy

Soupis:

03 - Hromosvod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

137 488,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 488,35	21,00%	28 872,55
snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

166 360,90

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Rekonstrukce stávající fasády a střechy

Soupis:

03 - Hromosvod

Místo:

Datum:

12. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

137 488,35

PSV - Práce a dodávky PSV

137 488,35

740 - Hromosvod

137 488,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje

Objekt:

ZL01 - Změnový list č. 1 - Rekonstrukce stávající fasády a střechy

Soupis:

03 - Hromosvod

Místo:

Datum: 12. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							137 488,35
D	PSV		Práce a dodávky PSV				137 488,35
D	740		Hromosvod				137 488,35
1	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	273,000	197,00	53 781,00
2	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	36,582	150,00	5 487,30
3	K	K098	Drát FeZn 10	m	24,000	110,00	2 640,00
4	K	K097	Páska zemnicí FeZn 30x4	m	116,000	139,50	16 182,00
5	K	741430005	Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan	ks	20,000	290,00	5 800,00
6	M	35441070	tyč jímací s rovným koncem 2000mm FeZn	ks	12,000	282,00	3 384,00
7	M	35441060	tyč jímací s rovným koncem 1000mm FeZn	ks	8,000	147,00	1 176,00
8	M	35441849	držák jímače a ochranné trubky - 200mm, FeZn	ks	20,000	25,60	512,00
9	K	741440031	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	ks	4,000	525,00	2 100,00
10	M	35442090	tyč zemnicí 2m FeZn	ks	4,000	548,00	2 192,00
11	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	4,000	315,00	1 260,00
12	M	35441832	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn	ks	4,000	99,90	399,60
13	K	009	podpěry pro ploché střechy, podpěry jímacího vedení do zdi	ks	273,000	35,00	9 555,00
14	K	K096	Svorka SR02	ks	54,000	80,50	4 347,00
15	K	K095	Svorka připojovací SP	ks	8,000	268,30	2 146,40
16	K	012	štítek pro ozn.svodu	ks	8,000	15,00	120,00
17	K	013	napojení kovových částí střechy a žebříku	kpl	1,000	4 812,50	4 812,50
18	K	014	demontáž stávajícího hromosvodu + likvidace	kpl	1,000	11 201,91	11 201,91
19	K	015	doprava	kpl	1,000	4 391,64	4 391,64
20	K	016	revize	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 470ZL
Stavba: Změnové listy - Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje

CC-CZ:
Datum: 12. 3. 2020

Zdůvodnění:


Změnový list obsahuje dodávku a montáž nerezových žlabů pro gastro zařízení, které SOD neobsahovala avšak technologicky je nutné, je před dodávkou gastro zařízení pevně do stavby zabudovat.

IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			115 241,52
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 115 241,52 0,00	Výše daně 24 200,72 0,00
Cena s DPH v CZK			139 442,24

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

12.3.20

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 470ZL


Stavba: Změnové listy - Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje

Místo: Datum: 12. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		115 241,52	139 442,24
ZL02	Změnový list č. 2 - Nerez žlaby pro gastro	115 241,52	139 442,24



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeponyje

Objekt:

ZL02 - Změnový list č. 2 - Nerez žlaby pro gastro

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12. 3. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

115 241,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 241,52	21,00%	24 200,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

139 442,24

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje

Objekt:

ZL02 - Změnový list č. 2 - Nerez žlaby pro gastro

Místo:

Datum:

12. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

115 241,52

PSV - Práce a dodávky PSV

115 241,52

791 - Zařízení velkokuchyní

115 241,52

SÓUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje

Objekt:

ZL02 - Změnový list č. 2 - Nerez žlaby pro gastro

Místo:

Datum: 12. 3. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							115 241,52
D PSV Práce a dodávky PSV							115 241,52
D 791 Zařízení velkokuchyní							115 241,52
1	K	791R01	D+M Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu 1400x400x200	kus	2,000	17 653,44	35 306,88
2	K	791R02	D+M Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu 900x500x200	kus	2,000	16 937,76	33 875,52
3	K	791R03	D+M Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu 1200x500x200	kus	2,000	18 232,80	36 465,60
4	K	791R04	D+M Podlahový nerezový žlab s roštem vč. sifonu 300x300x200	kus	1,000	9 593,52	9 593,52