

Stavební rozpočet

| Název stavby: | | REKONSTRUKCE PODLAHY VE VARNĚ ZŠ J.K.TYLA PÍSEK | | | Doba výstavby: | Objednatel: | Základní škola J.K.Tyla a MŠ Písek, Tylova 2391 | | | |
|--------------------------------|--------|--|--|--------|-------------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|--|
| Druh stavby: | | D.1.4. TPS – Zdravotně technické instalace | | | Začátek výstavby: | Projektant: | Ing. Michal Albrecht | | | |
| Lokalita: | | Písek | | | Konec výstavby: | Zhotovitel: | 0,00 Kč | | | |
| JKSO: | | 0,00 Kč | | | Zpracováno dne: | 24.4.2020 | Zpracoval: | Ing. Michal Albrecht | | |
| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | |
| | | | | | | | Dodávka | Montáž | Celkem | |
| | | | | | | | 107 693,34 | 34 692,76 | 142 386,10 | |
| 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | | | | | |
| 1 | | 721170909R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110 | kus | 2,00 | 756,00 | 370,56 | 1 141,44 | 1 512,00 | |
| 2 | | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 | kus | 7,00 | 451,00 | 631,56 | 2 525,44 | 3 157,00 | |
| 3 | | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 5,00 | 10,40 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | |
| 4 | | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 5,00 | 27,60 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | |
| 5 | | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm | m | 3,00 | 388,00 | 376,81 | 787,19 | 1 164,00 | |
| 6 | | 721176104R00 | Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm | m | 1,00 | 478,00 | 167,02 | 310,98 | 478,00 | |
| 7 | | 721176105R00 | Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm | m | 5,00 | 592,00 | 910,44 | 2 049,56 | 2 960,00 | |
| 8 | | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 20,00 | 347,00 | 2 713,14 | 4 226,86 | 6 940,00 | |
| 9 | | 721194105R00 | Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8 | kus | 3,00 | 96,60 | 0,00 | 289,80 | 289,80 | |
| 10 | | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 29,00 | 20,70 | 15,87 | 584,43 | 600,30 | |
| 11 | | 721220000VL0 | Demontáž hygienického žlabu včetně vpustí | kpl | 9,00 | 978,00 | 0,00 | 8 802,00 | 8 802,00 | |
| 12 | | 721220000VL1 | Montáž hygienického žlabu | kpl | 9,00 | 1 087,00 | 0,00 | 9 783,00 | 9 783,00 | |
| 13 | | 721220000VL2 | ACO Hyg. žlab 300x330mm s prodlouženým okrajem,H=55, prodloužený okraj + ACO rošt mřížkový 268x298mm | kpl | 2,00 | 6 015,00 | 12 030,00 | 0,00 | 12 030,00 | |
| 14 | | 721220000VL3 | ACO Hyg. žlab 300x1030mm s prodlouženým okrajem, H=60 + 2x ACO rošt mřížkový 268x499mm | kpl | 3,00 | 9 150,00 | 27 429,61 | 20,39 | 27 450,00 | |
| 15 | | 721220000VL4 | ACO Hyg. žlab 300x1530mm s prodlouženým okrajem, H=60 + 3x ACO rošt mřížkový 268x499mm | kpl | 1,00 | 10 955,00 | 10 949,26 | 5,74 | 10 955,00 | |
| 16 | | 721220000VL5 | ACO Hyg. žlab 300x2030mm s prodlouženým okrajem, H=60 + 4x ACO rošt mřížkový 268x499mm | kpl | 3,00 | 12 959,00 | 38 861,07 | 15,93 | 38 877,00 | |
| 17 | | 721220000VL6 | Montáž hygienické vpustí | kpl | 9,00 | 440,00 | 0,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | |
| 18 | | 721220000VL7 | ACO Hyg. vpust 157, DN 100 svislá + ACO kalový koš VP 157 pevná/sv | kpl | 2,00 | 5 289,00 | 10 578,00 | 0,00 | 10 578,00 | |
| 19 | | 721220000VL8 | ACO univerzální kroužek pro vpust 157 | kpl | 7,00 | 380,00 | 2 660,00 | 0,00 | 2 660,00 | |
| 722 Vnitřní vodovod | | | | | | | 6 605,60 | 21 735,90 | 28 341,50 | |
| 20 | | 722130901R00 | Zazátkování vývodu | kus | 8,00 | 51,80 | 214,61 | 199,79 | 414,40 | |
| 21 | | 722172411R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 15,00 | 524,00 | 1 639,04 | 6 220,96 | 7 860,00 | |
| 22 | | 722172412R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 20,00 | 593,00 | 2 948,14 | 8 911,86 | 11 860,00 | |
| 23 | | 722181213RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 15,00 | 69,00 | 349,76 | 685,24 | 1 035,00 | |
| 24 | | 722181213RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 20,00 | 90,90 | 657,24 | 1 160,76 | 1 818,00 | |
| 25 | | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění vypustek DN 15 | kus | 6,00 | 179,00 | 0,00 | 1 074,00 | 1 074,00 | |
| 26 | | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 | kus | 6,00 | 144,00 | 318,73 | 545,27 | 864,00 | |
| 27 | | 722237122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20 | kus | 1,00 | 361,00 | 256,38 | 104,62 | 361,00 | |
| 28 | | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 35,00 | 43,70 | 21,38 | 1 508,12 | 1 529,50 | |
| 29 | | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod,potrubí DN 80 | m | 35,00 | 38,00 | 67,16 | 1 262,84 | 1 330,00 | |
| 30 | | 722191111R00 | Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m | soubor | 2,00 | 97,80 | 133,15 | 62,45 | 195,60 | |
| 725 Zařizovací předměty | | | | | | | 6 343,04 | 1 088,46 | 7 431,50 | |
| 31 | | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 3,00 | 72,50 | 0,00 | 217,50 | 217,50 | |
| 32 | | 725825114RT1 | Baterie dřezová nástěnná ruční standardní | kus | 1,00 | 2 129,00 | 1 913,89 | 215,11 | 2 129,00 | |
| 33 | | 725823134R00 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou | kus | 1,00 | 3 220,00 | 2 943,34 | 276,66 | 3 220,00 | |
| 34 | | 725860202R00 | Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" | kus | 1,00 | 439,00 | 303,84 | 135,16 | 439,00 | |
| 35 | | 725814106R00 | Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 DN 15 x DN 15 | soubor | 2,00 | 276,00 | 457,19 | 94,81 | 552,00 | |
| 36 | | 725814126R00 | Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 x DN 20 | soubor | 2,00 | 437,00 | 724,78 | 149,22 | 874,00 | |
| 728 Vzduchotechnika | | | | | | | 6 248,00 | 6 496,00 | 12 744,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----|-------|-----------|---------------|------------------|-------------------|
| 37 | 728414871R00 | Demontáž zákrytu odsávacího do 1,5 m2 | kus | 1,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 38 | 728414872R00 | Demontáž zákrytu průmyslového odsávacího do 2,5 m2 | kus | 1,00 | 1 240,00 | 0,00 | 1 240,00 | 1 240,00 |
| 39 | 728414613R00 | Montáž digestoře ostrůvkové | kus | 2,00 | 1 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 40 | 728112112R00 | Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm | m | 6,00 | 201,00 | 0,00 | 1 206,00 | 1 206,00 |
| 41 | 5028 | Kruhové potrubí SPIRO do DN200 včetně závěsů a tvarovek | bm | 7,00 | 638,00 | 4 466,00 | 0,00 | 4 466,00 |
| 42 | 550-100 | Čtyřhranné potrubí sk. I z pozink. plechu včetně tvarovek | m2 | 3,00 | 594,00 | 1 782,00 | 0,00 | 1 782,00 |
| | 730 | Vytápění | | | | 909,33 | 1 656,27 | 2 565,60 |
| 43 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 10,00 | 25,30 | 42,12 | 210,88 | 253,00 |
| 44 | 733191913R00 | Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15 | kus | 2,00 | 633,00 | 653,16 | 612,84 | 1 266,00 |
| 45 | 734200821R00 | Demontáž armatur se Zzávity do G 1/2 | kus | 1,00 | 86,30 | 19,47 | 66,83 | 86,30 |
| 46 | 735151822R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm | kus | 1,00 | 155,30 | 15,59 | 139,71 | 155,30 |
| 47 | 783424240R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email | m | 1,00 | 805,00 | 178,99 | 626,01 | 805,00 |
| | 900 | Ostatní | | | | 0,00 | 20 478,00 | 20 478,00 |
| 48 | 100-003UT | Vypouštění topného systému | kpl | 1,00 | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 | 1 380,00 |
| 49 | 100-002UT | Napuštění a odvzdušnění topného systému | kpl | 1,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 50 | 001 | Stavební přípomoc 5% | kpl | 1,00 | 16 798,00 | 0,00 | 16 798,00 | 16 798,00 |
| | | | | | | | Celkem: | 213 946,70 |

Poznámka: