

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obec Benešov nad Černou

jednající starostkou obce: Veronikou Zemanovou Korchovou

sídlo: Benešov nad Černou 126, 382 82 Benešov nad Černou

IČ: 00245780

DIČ: CZ00245780

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kaplice

číslo účtu: 580012349/0800

kontaktní osoba: Veronika Zemanová Korchová, tel.: 380 322 118, email: starosta@benesovnc.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel

Pokrývka spol. s r.o.

sídlo: ...382 82 Benešov nad Černou 37

jednající: jednatel Pavel Štembera, jednatelka Ing. Pavla Němcová, každý z jednatelů
zastupuje společnost samostatně

IČ: ...28149157

DIČ: ...CZ28149157

bankovní spojení: .Komerční banka, a.s..

a.s., Brno. Soupis bude předložen objednatelík odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

- 3.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

CENA CELEKM BEZ DPH	1.101.588,- Kč
DPH 21%	231.334,- Kč
CENA CELKEM S DPH	1.332.922,- Kč

- 4.2 Cena díla je uvedena jako **cena nejvýše přípustná** a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 4.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po oboustranném odsouhlasení ceny, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné a neměnné po celou dobu provádění stavebních prací.

5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- **zahájení stavebních prací: duben 2020**
 - **dokončení stavebních prací: prosinec 2020**
- 5.2 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání stavebního povolení (souhlasu s realizací) a samotného staveniště.
- 5.3 Dílo je dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. V tomto protokolu objednatel vysloví písemný souhlas, že dílo bylo provedeno v odpovídající kvalitě a že provedené dílo přejímá.

- 7.1** Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 4.1 na základě měsíčně vystavených faktur zhotovitelem. Závěrečná faktura bude vystavena po dokončení, předání a převzetí ucelené zakázky dle této smlouvy. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- 7.2** Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 7.3** Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- 7.4** Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů.
- 7.5** Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušáním prací.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

- 8.1** Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. O průběhu a výsledku převjímký se pořídí zápis o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.2** Při převjímkce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci stavby, uvedené pod bodem 2.2 této smlouvy.

9. ZÁRUKA NA DÍLO

- 9.1** Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- 9.2** U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- 9.3** Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- 9.4** Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána.

11.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů

Výše uvedené lze provést teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

11.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především pokud:

objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

11.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

11.5 V případě odstoupení od smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.

11.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.

12.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

12.4 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

13 -05- 2020

V Benešově nad Černou dne 20.5.2020






V Benešově nad Černou dne ____.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Chodník "ostrůvek spodní kašna"	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Chodník "ostrůvek spodní kašna"		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
19BNC001	Chodník "ostrůvek spodní kašna"		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	609 971	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	609 971	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	609 971	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	609 971	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Němcová Pavla	Jméno : Ing. Němcová Pavla	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 
Pokryvka spol. s r.o. (2) 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617 	Pokryvka spol. s r.o. (2) 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617 	OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU 382 82 Benešov nad Černou 126 IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780
Základ pro DPH	21,0 %	609 971 Kč
DPH	21,0 %	128 094 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		738 065 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet






Stavba :	19BNC001 Chodník "ostrůvek spodní kašna"	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Chodník "ostrůvek spodní kašna"	Chodník "ostrůvek spodní kašna"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	035978111R00	Odvoz sutí na skladku do 1km	t	44,80	395,00	17 696,00
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drčené tl.10 cm dle asfaltu	m2	176,00	160,00	28 160,00
		90*1,4		126,00		
		5*10		50,00		
3	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových ležatých u komunikace	m	145,00	95,00	13 775,00
		90+10+45		145,00		
4	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	76,40	389,00	29 719,60
		pod odseky:176*0,15		26,40		
		střední ostrůvek:20*5*0,5		50,00		
5	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	21,75	545,00	11 853,75
		kamen obr.100*0,5*0,3		15,00		
		beton obr.45*0,5*0,3		6,75		
6	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	21,70	305,00	6 618,50
7	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	98,15	105,00	10 305,75
		21,75		21,75		
		176*0,15		26,40		
		20*5*0,5		50,00		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	98,15	173,00	16 979,95
Celkem za 1 Zemní práce						135 108,55
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
9	919735113	řezání stávajícího živичného krytu tl. 10-15 cm u komunikace	m	90,00	64,00	5 760,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						5 760,00
Díl: 5 Komunikace						
10	1	Odvoz sutí na skladku do 1km	t	10,00	4 290,00	42 900,00
11	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	176,00	156,00	27 456,00
		176		176,00		
12	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm okolo silničních obrubníků	m2	50,00	249,00	12 450,00
		100*0,5		50,00		
13	596131111R00	Kladení dlažby (odseky) 1barva, lože MV do 4 cm vč. mat	m2	176,00	528,00	92 928,00
14	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32	T	52,80	198,00	10 454,40
		Aktualizace-Název v DZ: Štěrkodrtě frakce 0-32 A.				
		176*0,15*2		52,80		
Celkem za 5 Komunikace						186 188,40
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
15	58380129	Odsek mat. 1t = 5 m2 světle šedá	m2	176,00	478,00	84 128,00
16	916131213U00	Osaz bet stoj obruba+opěra bet	m	45,00	205,00	9 225,00
		205				
		Osaz sil bet stoj obruba+opěra bet.				
17	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou	m	100,00	279,00	27 900,00
18	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	13,05	2 430,00	31 711,50
		100*0,3*0,3		9,00		
		45*0,3*0,3		4,05		
19	59217510	Obrubník Best LINEA II přírodní 100x8x25 cm	kus	45,00	110,00	4 950,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						157 914,50
Díl: 97 Prorážení otvorů						
20	58380303	Obrubník kamenný přímý 15*25, řezaný tryskaný šedý	m	100,00	949,00	94 900,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Náměstí chodník IV. etapa (kašna)	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	Náměstí chodník IV. etapa (kašna)		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
19BNC001	Náměstí chodník IV. etapa (kašna)		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	191116
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	491 617	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	491 617	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	491 617	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	491 617	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno : Ing. Němcová Pavla		Jméno : Ing. Němcová Pavla	
Datum :		Datum :	
Podpis : 		Podpis: 	
Pokryvka spol. s r.o. (2) 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617 		Pokryvka spol. s r.o. (2) 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617 	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis: 	
		OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU 382 82 Benešov nad Černou 126 IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780	
Základ pro DPH	21,0 %		491 617 Kč
DPH	21,0 %		103 240 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			594 857 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	19BNC001 Náměstí chodník IV. etapa (kašna)	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 02 Náměstí chodník IV. etapa (kašna)	Náměstí chodník IV. etapa (kašna)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	035978111R00	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	44,22	399,00	17 643,78
2	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm dle asfaltu	m2	154,00	167,00	25 718,00
		110*1,4		154,00		
3	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových ležatých u komunikace	m	110,00	98,00	10 780,00
4	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	23,10	398,00	9 193,80
		110*1,4*0,15		23,10		
5	132301110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ	m3	16,50	578,00	9 537,00
		110*0,5*0,3		16,50		
6	132301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	16,50	319,00	5 263,50
7	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	39,60	105,00	4 158,00
		23,1		23,10		
		16,5		16,50		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	39,60	179,00	7 088,40
	Celkem za	1 Zemní práce				89 382,48
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
9	919735113	řezání stávajícího živičného krytu tl. 10-15 cm u komunikace	m2	115,00	68,00	7 820,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				7 820,00
Díl: 5		Komunikace				
10	1	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	1,00	13 199,00	13 199,00
11	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	143,00	157,00	22 451,00
		110*1,3		143,00		
12	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm okolo silničních obrubníků	m2	57,50	248,00	14 260,00
		115*0,5		57,50		
13	596131111R00	Kladení dlažby (odseky) 1barva, lože MV do 4 cm vč. mat	m2	143,00	525,00	75 075,00
		110*1,3		143,00		
14	58344169	Štěrkodrtě frakce 0-32	T	42,90	198,00	8 494,20
		Aktualizace-Název v DZ: Štěrkodrtě frakce 0-32 A, 110*0,15*1,3*2		42,90		
	Celkem za	5 Komunikace				133 479,20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	58380129	Odsek mat. 1t = 5 m2 světle šedá	m2	161,00	479,00	77 119,00
		115*1,4		161,00		
16	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou	m	110,00	278,00	30 580,00
17	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	9,90	2 410,00	23 859,00
		110*0,3*0,3		9,90		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				131 558,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
18	58380303	Obrubník kamenný přímý 15*25, řezaný tryskaný šedý	m	110,00	945,00	103 950,00
19	979082219	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	44,22	7,00	309,54
2	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	44,22	14,00	619,08
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				104 878,62
1 99		Staveništní přesun hmot				
21	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	155,05	158,00	24 498,58
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				24 498,58