

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

## 1. SMLUVNÍ STRANY

---

### *Objednatel*

#### **Obec Benešov nad Černou**

jednající starostkou obce: Veronikou Zemanovou Korchovou

sídlo: Benešov nad Černou 126, 382 82 Benešov nad Černou

IČ: 00245780

DIČ: CZ00245780

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kaplice

číslo účtu: 580012349/0800

kontaktní osoba: Veronika Zemanová Korchová, tel.: 380 322 118, email: [starosta@benesovnc.cz](mailto:starosta@benesovnc.cz)

dále jen **objednatel**

### *Zhotovitel*

#### **Pokrývka spol. s r.o.**

sídlo: ...382 82 Benešov nad Černou 37

jednající: .... jednatel Pavel Štembera, jednatelka Ing. Pavla Němcová, každý z jednatelů zastupuje společnost samostatně

IČ: ...28149157

DIČ: ...CZ28149157

bankovní spojení: .Komerční banka, a.s..

a.s., Brno. Soupis bude předložen objednatelík odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

- 3.2** Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

#### **4. CENA DÍLA**

---

- 4.1** Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. **2.1** této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

<b>CENA CELEKM BEZ DPH</b>	<b>3.463.305,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>727.294,- Kč</b>
<b>CENA CELKEM S DPH</b>	<b>4.190.599,- Kč</b>

- 4.2** Cena díla je uvedena jako **cena nejvýše přípustná** a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 4.3** Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po oboustranném odsouhlasení ceny, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné a neměnné po celou dobu provádění stavebních prací.

#### **5. DOBA PLNĚNÍ**

---

- 5.1** Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- **zahájení stavebních prací: duben 2020**
  - **dokončení stavebních prací: prosinec 2020**
- 5.2** Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání stavebního povolení (souhlasu s realizací) a samotného staveniště.
- 5.3** Dílo je dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. V tomto protokolu objednatel vysloví písemný souhlas, že dílo bylo provedeno v odpovídající kvalitě a že provedené dílo přejímá.

- 7.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 4.1 na základě měsíčně vystavených faktur zhotovitelem. Závěrečná faktura bude vystavena po dokončení, předání a převzetí ucelené zakázky dle této smlouvy. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- 7.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 7.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
- 7.4 Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů.
- 7.5 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušáním prací.

## 8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

---

- 8.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. O průběhu a výsledku převzetí se pořídí zápis o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.2 Při převzetí předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci stavby, uvedené pod bodem 2.2 této smlouvy.

## 9. ZÁRUKA NA DÍLO

---

- 9.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
- 9.2 U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.
- 9.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- 9.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána.



**11.2** Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů

Výše uvedené lze provést teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

**11.3** Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především pokud:

objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

**11.4** Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

**11.5** V případě odstoupení od smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.

**11.6** Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

## **12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

---

**12.1** Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.

**12.2** Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

**12.3** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

**12.4** Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

13 -05- 2020

V Benešově nad Černou dne 10. 5.2020




V Benešově nad Černou dne   .   .2020

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>01</b>	<b>Asfaltová plocha náměstí IV. etapa</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 01</b>	<b>Asfaltová plocha náměstí IV. etapa</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>20BNC001</b>	<b>Asfaltová plocha náměstí IV. etapa</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	200119
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 202 722	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	1 202 722	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	1 202 722	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 202 722	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : <b>Ing. Němcová Pavla</b>	Jméno : <b>Ing. Němcová Pavla</b>	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :  <b>Pokryvka spol. s r.o.</b> 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617	Podpis :  <b>Pokryvka spol. s r.o.</b> 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617	Podpis :  <b>OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU</b> 382 82 Benešov nad Černou 126 IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780
Základ pro DPH	21,0 %	1 202 722 Kč
DPH	21,0 %	252 572 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 455 294 Kč</b>

Poznámka :



## Položkový rozpočet

Stavba :	20BNC001 Asfaltová plocha náměstí IV. etapa	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Asfaltová plocha náměstí IV. etapa	Asfaltová plocha náměstí IV. etapa






P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113107151U0R	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm po rýze přes 50 mm do 200 mm, strojně	m2	1 200,00	76,00	91 200,00
2	113154354U00	Fréz živ kryt 10cm š1m -10000m2přek	m2	1 200,00	90,00	108 000,00
		<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>				<b>199 200,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
3	565135121U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované)	m2	1 200,00	299,00	358 800,00
4	566904112U00	Vyspravení podkladu po překopech obalovaným kameni	t	42,00	5 150,00	216 300,00
5	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,7 kg/m2	m2	1 200,00	16,00	19 200,00
6	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I	m2	1 200,00	291,00	349 200,00
		<b>Celkem za 5 Komunikace</b>				<b>943 500,00</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
7	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte PROSÍM O DOPLNĚNÍ	kus	17,00	1 091,00	18 547,00
		<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>				<b>18 547,00</b>
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
8	938909311R01	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.	m2	1 200,00	7,00	8 400,00
		<b>Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>8 400,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
9	997002511U00	Vodor přemíst sutí -1km	t	315,00	105,00	33 075,00
		<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>33 075,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	01	Rek. vodovodu v Benešově n.Černou	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 01</b>	Rek. vodovodu v Benešově n.Černou IV.Etapa nám		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>20BNC001</b>	Rek. vodovodu v Benešově n.Černou IV.Etapa nám		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	200101
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	906 216	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	906 216	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	906 216	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	906 216	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Němcová Pavla	Jméno : Ing. Němcová Pavla	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
<b>Pokrývka spol. s r.o.</b> (2) 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617 	<b>Pokrývka spol. s r.o.</b> (2) 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617 	(2) <b>OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU</b> 382 82 Benešov nad Černou 126 IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780
Základ pro DPH	21,0 %	906 216 Kč
DPH	21,0 %	190 305 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 096 521 Kč</b>

Poznámka :



## Položkový rozpočet

Stavba :	20BNC001 Rek. vodovodu v Benešově n.Černou IV.E	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Rek. vodovodu v Benešově n.Černou IV.Etapa	Rek. vodovodu v Benešově n.Černou IV.Etapa náměstí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113107163U00	Odstraň podklad -200m2 kam drc 30cm 174*1,5	m2	261,00 261,00	53,00	13 833,00
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	100,00	80,00	8 000,00
3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	48,00	240,00
4	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	12,00	445,00	5 340,00
5	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 174*1,15*1,5	m3	300,15 300,15	234,00	70 235,10
6	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 300,15*0,5	m3	150,08 150,08	33,00	4 952,48
7	151111111U00	Zřízení pažení přílož rýh hl -2m 174*1,5*2	m2	522,00 522,00	58,00	30 276,00
8	151111811U00	Odstranění pažení přílož rýh hl -2m	m2	522,00	28,00	14 616,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	300,15	33,00	9 904,95
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	69,50	197,00	13 691,50
11	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	300,15	83,00	24 912,45
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 69,5	m3	69,50 69,50	97,00	6 741,50
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 300,15-54,57	m3	245,58 245,58	95,00	23 330,10
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopišku frakce 0 - 22 mm trasa(lože vč. obsypu):174*0,8*0,5 potrubí:-3,14*0,045*0,045*174	m3	68,49 69,60 -1,11	918,00	62 877,12
15	182001111R0R	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině úprava dna výkopu 174*0,8	m2	139,20 139,20	44,00	6 124,80
16	199000000R00	Poplatek za skladku suti 69,5*2	t	139,00 139,00	118,00	16 402,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>311 477,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
17	28613600	potrubí dvouvrstvé PE 100 174*1,03	m	179,22 179,22	229,00	41 041,38
<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>41 041,38</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
18	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu C 8/10 napojení:2*0,5*0,3*0,4	m3	0,12 0,12	2 230,00	267,60
19	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí 2*((0,5+0,3)*2*0,4)	m2	1,28 1,28	344,00	440,32
<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>707,92</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
20	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 174*1,5	m2	261,00 261,00	244,00	63 684,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>63 684,00</b>
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
21	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	2,00	2 842,00	5 684,00
22	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	2,00	619,00	1 238,00
23	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	174,00	108,00	18 792,00
24	877241201	Montáž tvarovek na vodovodním potrubí PE 100 na tupo SDR 11/PN 16 oblouků nebo redukci	kus	4,00	479,00	1 916,00
25	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR 1190	kus	2,00	269,00	538,00
26	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku	kus	2,00	602,00	1 204,00









## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>02</b>	<b>Rek. kanalizace náměstí IV. etapa</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>SO 02</b>	<b>Rek. kanalizace náměstí IV. etapa</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>20BNC001</b>	<b>Rek. kanalizace náměstí IV. etapa</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	200115
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 354 367	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN	ZRN celkem	1 354 367	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytyčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	1 354 367	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	1 354 367	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :  Ing. Němcová Pavla	Jméno :  Ing. Němcová Pavla	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis : 	Podpis : 
<b>Pokrývka spol. s r.o.</b> (2) 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617 	<b>Pokrývka spol. s r.o.</b> (2) 382 82 Benešov nad Černou č.p. 37 IČ: 281 49 157 DIČ: CZ28149157 E-mail: j.pokryvka@seznam.cz Tel./fax: 380 311 617 	<b>OBEC BENEŠOV NAD ČERNOU</b> (2) 382 82 Benešov nad Černou 126 IČ: 002 45 780, DIČ: CZ00245780 
Základ pro DPH	21,0 %	1 354 367 Kč
DPH	21,0 %	284 417 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 638 784 Kč</b>

Poznámka :

## Položkový rozpočet

Stavba :	20BNC001 Rek. kanalizace náměstí IV. etapa	Rozpočet: 02
Objekt :	SO 02 Rek. kanalizace náměstí IV. etapa	Rek. kanalizace náměstí IV. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113107163U00	Odstraň podklad -200m2 kam drc 30cm 174*1,5	m2	261,00 261,00	55,00	14 355,00
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	50,00	81,00	4 050,00
3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	49,00	245,00
4	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,00	505,00	5 050,00
5	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 174*1.15*1,5	m3	300,15 300,15	249,00	74 737,35
6	132301219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.4 300.15*0.5	m3	150,08 150,08	34,00	5 102,55
7	151111111U00	Zřízení pažení přílož rýh hl -2m 174*1,5*2	m2	522,00 522,00	81,00	42 282,00
8	151111811U00	Odstranění pažení přílož rýh hl -2m	m2	522,00	39,00	20 358,00
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 300.15	m3	300,15 300,15	83,00	24 912,45
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	99,10	248,00	24 576,80
11	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	300,15	83,00	24 912,45
12	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	99,10	93,00	9 216,30
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 300.15-99.1	m3	201,05 201,05	98,00	19 702,90
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm -0.15*0.15*3.14*174 174*0.8*0,8	m3	99,07 -12,29 111,36	918,00	90 943,41
15	182001111R0R	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině úprava dna výkopu	m2	174,00	44,00	7 656,00
16	199000000R00	Poplatek za skladku sutí 99.1*2	t	198,20 198,20	115,00	22 793,00
17	28617046	trubka kanalizační korugovaná DN 300	m	174,00	518,00	90 132,00
18	28617362	odbočka kanalizace PP 300/160	ks	16,00	2 065,00	33 040,00
19	28617368	odbočka kanalizace 300/200	ks	5,00	3 230,00	16 150,00
20	871370410	montáž kanalizačního potrubí DN 300	mb	174,00	178,00	30 972,00
21	877375221	montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub plast	ks	15,00	563,00	8 445,00
22	89238111	Zkouška vodotěsnosti	mb	174,00	24,00	4 176,00
23	899311114	osazení litinových poklopů s rámem	ks	7,00	683,00	4 781,00
24	89972213	Krytí výstražnou folií z PVC	m	174,00	11,00	1 914,00
25	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub	t	62,53	908,00	56 777,24
26	KDB16	kanalizační poklop Standart	ks	6,00	3 640,00	21 840,00
27	R01089000	Šachta kanalizační prefa DN 1000 výšky od 1,5m do 2,5m	ks	6,00	28 390,00	170 340,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>829 460,45</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
28	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 174*1,5	m2	261,00 261,00	243,00	63 423,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>63 423,00</b>
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
29	1	DIO	kmp	1,00	18 150,00	18 150,00
30	R89224111R	Zhotovení přípojek vč. navrtávek	kpl	15,00	23 480,00	352 200,00
<b>Celkem za</b>		<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>370 350,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
31	919735113R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 10 - 15 cm 3+174+174	m	351,00 351,00	110,00	38 610,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>38 610,00</b>