

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 17. 05. 2019 na realizaci stavby

„Muzeum a galerie v Prostějově – přístavba depozitáře“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5248

Se sídlem: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČO: 47671416

DIČ: CZ47671416

Zastoupený: Ing. Romanem Chromkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 17.05.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/01713/OI/DSM pod názvem akce „**Muzeum a galerie v Prostějově-přístavba depozitáře**“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší rozšíření stávajícího depozitáře muzea. Objekt přístavby depozitáře bude sloužit pro ukládání muzejních depozit (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany uzavřely dne 27. 09. 2019 ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a k úpravě termínu pro dokončení díla. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy došlo ke změně ceny díla. Dne 28. 01. 2020 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 2, kterým došlo rovněž ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Doplnění klempířských konstrukcí, ZL č. 7 (§ 222 odst. 5) Oplechování 56,81 m okapu rš 330 mm, lemování 47,2 m zdíva rš 400 mm a 13,2 m rš 670 mm, oplechování 3,46 m atikového zdíva rš 600 mm, provedení 6,6 m dešťových svodů ø150 mm, D+M 3,1m² krytiny střechy.	34 538,57	0,00
2) Dilatace SDK podhledu, ZL č. 9 (§ 222 odst. 5) D+M 26,4 m dilatace SDK podhledu.	6 033,48	0,00
3) Vysekání drážek pro řemesla, ZL č. 10 (§ 222 odst. 5) Vysekání 185,6 m rýh do zdíva o rozměru 30/70 mm, 33 m rýh 50/70 mm, 38,55 m rýh 50/100 mm, 3 m rýh 100/100 mm, 3,5 m rýh 100/150 mm, 1,75 m rýh 150/150 mm.	22 804,79	0,00
4) Doplnění elektroinstalace, ZL č. 11A (§ 222 odst. 5) D+M 60 m silového kabelu s Cu jádrem 1 kV 3x4 mm², D+M 15 m silového kabelu s Cu jádrem 750 V CYKY 3x2,5 mm², D+M 16 m silového kabelu s Cu jádrem 750 V CXKH 3x2,5 mm² P-60R, D+M 10 m silového kabelu s Cu jádrem 750 V CYKY - J 3x1,5 mm², D+M 130 m silového vodiče CY zelenožlutý 6,00 mm² – drát, D+M 14 m silového vodiče CY zelenožlutý 10,00 mm² – drát, D+M 12 m silového vodiče CY zelenožlutý 14,00 mm² – drát, D+M 40 m kabelu PRAFlaDur 2x1,5 RE, ukončení 18 ks vodičů v rozvaděči, D+M 1 ks kabelové spojky pro CYKY 3Jx2,5 mm², D+M 2 ks jističe PL7/16A/1/B, úprava a doplnění 2 ks rozvaděčů.	19 541,07	0,00
5) ÚT záměna kotle, doplnění MaR, ZL č. 14 (§ 222 odst. 5)	80 295,67	-58 735,88

D+M sestava kotel závěsný kondenzační VitoSENS B2HE 200-W 1,9-25kW včetně rozšíření EMEA1, D+M 1 ks šroubení topenářské přímé G ¾, D+M 1 ks směšovací armatura závitová trojcestná s ručním ovládním DN 20, D+M 1 ks příložený snímač teploty, D+M 1 ks servopohon směšovací klapky, D+M 15 m kabel slaboproudý stíněný CU 2x1, D+M 15 m kabel slaboproudý stíněný CU 4x1. Odpočet původní ceny kotle, sada regulace, D+M 1 ks oběhové čerpadlo.		
6) Obvodová dilatace, výplň mezi zdívkou a vazníky, povinná výzbroj tlakové nádoby, odpočet rozvodů ÚT, odpočet kanalizace (výlevka), ZL č. 15B (§ 222 odst. 5) 22,41 m dilatace podlah. páskem z pěnového PE v. 100 mm, 52 m dilatace podlah. páskem z pěnového PE v. 80 mm, 98,9 m dilatace podlah. páskem z pěnového PE v. 120 mm, 5,84 m ² výplň spáry pěnovým polystyrenem tl. 50 mm, 8,76 m ² stěrka s vloženou síťovinou, 4 m potrubí z měděných trubek D 18 mm, 85,6 m potrubí z měděných trubek D 22 mm, 12 m potrubí z měděných trubek D 28 mm, 2 m potrubí z měděných trubek D 35 mm včetně izolace, 9 kg ocelové upevňovací prvky potrubí, 1 ks pojistný ventil, 1 ks směšovací armatura, 1 ks pojistný ventil. Odpočet 1 ks výlevky.	71 864,27	-7 037,85
7) Doplnění vodoměru, odpočet kanalizace (ventilační hlavice), ZL č. 8 (§ 222 odst. 6) D+M 1 ks vodoměru, D+M 1 ks kulového kohoutu, D+M 2 ks zpětného ventilu, D+M 1 m potrubí PP-R, D 25 mm Odpočet 1 ks ventilační hlavice	4 282,01	-716,6
8) Doplnění elektroinstalace, ZL č. 11 (§ 222 odst. 4) D+M 23 m parapetního žlabu PK 120/55	11 026,20	0,00
9) Doplnění elektroinstalace, ZL č. 11B (§ 222 odst. 4) D+M 208 m silového kabelu s Cu jádrem 750 V CYKY - J 3x1,5 mm ² , D+M 65 m silového kabelu s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm ² , ukončení 5 ks vodičů v rozvaděči, D+M 1 ks jističe 3f 16A, D+M 2 ks zásuvek 400V/16 A, D+M 5 ks univerzální krabice z PH KU 68-1901 včetně tlačítkového spínače 1/0, D+M 1 ks svítidla LED 300 W s venkovním čidlem.	17 587,97	0,00
10) Pochůzí lávka v konstrukci krovu, ZL č. 13 (§ 222 odst. 4) D+M 40,625 m ² podlahy s OSB desek tl. 25 mm včetně polštářů ze smrkových prken a spojovacích prostředků.	23 182,07	0,00
11) Vyztužení podlahy KARI sítí, dilatační spáry drátkobetonu, úpravy u propojení se stávající budovou, odpočet stěrkové hydroizolace a ostatních nákladů, ZL č. 15A (§ 222 odst. 6) D+M 0,03 t sítě KARI, 62,37 m řezání dilatačních spár, 174 m výplň dilatačních spár, 0,07 m ³ betonová mazanina, 3,54 m ² vnitřních štukových omítek, D+M 12 m omítkových rohovníků, D+M 0,9 m ² keramické dlažby, D+M 1 m keramického soklu, D+M 6,6 m připojovací dilatační lišty. Odpočet 2,87 m ² hydroizolační stěrky včetně doplňků, odpočet nákladů na propagaci a podmínky dotačních programů	24 199,99	-11 046,32
12) Doplnění magnetů zabezpečení, ukončení drátkobetonové podlahy, zámků s vložkami FAB, ZL č. 15C (§ 222 odst. 4) D+M 1 ks magnetu zabezpečení včetně podložky, D+M 1 ks úhelník ocelový nerovnostranný 50x30x3mm, 6 ks příplatek za stavební vložku FAB.	3 967,93	0,00
13) Doplnění plynoměru, ZL č. 16 (§ 222 odst. 6) D+M 1 ks podružný plynoměr G4, D+M 1 ks rozpěrka plynoměru pevná DN25, D+M 1 ks středotlaký regulátor tlaku, 1 ks přechodové koleno vnitřní závit G 1 F x D 32, 1 ks kulový kohout.	7 357,97	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	326 681,99	-77 536,65

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM**249 145,34**

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené **v článku IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené **v článku IV. odst. 1 Smlouvy** vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	11 273 990,00	2 367 537,90	13 641 527,90
Změna ceny dle dodatku č. 1 Smlouvy	847 761,46	178 029,91	1 025 791,37
Změna ceny dle dodatku č. 2 Smlouvy	164 776,60	34 603,09	199 379,69
Změna ceny dle dodatku č. 3 Smlouvy	249 145,34	52 320,52	301 465,86
Celková cena Smlouvy včetně dodatku č. 1, č. 2 a č. 3	12 535 673,40	2 632 491,42	15 168 164,82

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 včetně DPH slovy: patnáct-milionů-jedno-sto-šedesát-osm-tisíc-jedno-sto-šedesát-čtyři-korun-českých-osmdesát-dva-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/92/10/2020 ze dne 04. 05. 2020.


Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Olomouci dne: 20-05-2020
Za Objednatele




Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Novém Jičíně dne: 18.5.2020
Za Zhotovitele



Ing. Roman Chromek
jednatel



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře

Objekt: ZL 7 Klempířské konstrukce

Objednatel: Olopmoucký kraj

Zhotovitel: Nosta, s.r.o.

Místo: Prostějov

Zpracoval: Z. Šmeidler

Datum: 14. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
764			Konstrukce klempířské	34 538,57				
1	764	764212434	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapů okapovým plechem střešy rovné rš 330 mm 34,75*10 345*11,715 "okapníčka po folii viz v č. 06 Detaily - detail D" Součet	m	56,810	228,00	12 952,68	ÚRS 2019
2	764	764311415	Lemování zdi z pozinkovaného plechu boční nebo homí rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 400 mm 8,5*4 "lemování přechodu mezi novou krytinou a vyzděným štítem - oba boční štíty" 6,6*2 "lemování přechodu mezi stávající krytinou a zdívkou štítu u stávající budovy" Součet	m	47,200	227,00	10 714,40	ÚRS 2019
3	764	764311417	Lemování zdi z pozinkovaného plechu boční nebo homí rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 670 mm 6,6*2 "lemování přechodu mezi novou krytinou a zdívkou štítu u stávající budovy" Součet	m	13,200	293,00	3 867,60	ÚRS 2019
4	R	764430250R00	Oplechování zdi a nádezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž, rš 600 mm 8,6*4+6,6*2-44,14 "atika, štít, požární zed mezi stávající a novou budovou" Součet	m	3,460	561,20	1 941,75	p.č. 153 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/CI/DSM
5	R	764454204R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zolání, manžet, odboček, kolien, odskoků, výpusti vody a přechodových kusů, průměru 150 mm 3,55*4-7,6 Součet	m	6,600	390,40	2 576,64	p.č. 154 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/CI/DSM
6	R	764892310R00	Krytina z falcovaných tabulí osazených na dřevo, z pozinkovaného plechu s povrchem z matného polyuretanu, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž -596,308 "původní výměra z rozpočtu" 34,35*8,74*2 "plocha hlavní střešy" -8,74*12,6/2 "odpočet průniku navazující kolmé střešy" 7,85*6,88 "plocha navazující kolmé střešy" Součet	m2	3,076	634,40	1 951,41	p.č. 155 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/CI/DSM
7	R	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 0,102+0,097+0,046+0,018+0,019+0,022+0,109 Součet: 5,80118	t	0,413	1 293,20	534,09	p.č. 160 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/CI/DSM

Celkem

34 538,57

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře
Objekt: ZL9 SDK dilatace

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Nosta, s.r.o.
Místo: Prostějov

Zpracoval: Šmeidler
Datum: 2. 12. 2019

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

6 033,48

763 Konstrukce suché výstavby

6 033,48

1	763	763131711	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek dilatace	m	26,400	228,00	6 019,20	ÚRS 2019
			15,1+11,3		26,400			
			Součet		26,400			

2	763	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	1 020,00	14,28	ÚRS 2019
---	-----	-----------	---	---	-------	----------	-------	----------

Celkem

6 033,48

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře
 Objekt: ZL10 Vysekání drážek pro řemesla

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 6. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 446,24

1	013	974031122	nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm 1,5+2,25+2,25+2,25+4+5+3,5+0,75+7,17+34,35+0,75+2,5+2,5+2,5+0,7+2,5+0,75+2,25+2,5+6+0,75+2,5+2,5+2+9,4 "M.Č. 1.01" 4+4+0,4 "M.Č. 1.02" 1,75+11+0,75+2+2+2+0,5+0,235+1,75+2,4 "M.Č. 1.03" 0,5+0,75+1,75+1,75+2,5+2+2,5+3,7+1,75+1,75+0,25+2 "M.Č. 1.04" 0,5 "M.Č. 1.05+1.06" 3+3+0,75+0,5+0,75+4+1+2,5+0,5+2+1,5+4+2,5 "m.č. 1.07" Součet	m	186,605	70,00	12 992,36	ÚRS 2019
2	013	974031132	nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm 2+5+16+3+1+2+3 "M.Č. 101" Součet	m	33,000	87,90	2 900,70	ÚRS 2019
3	013	974031133	nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm 1,25+12+1+4+1,7 "M.Č.101" 3 "M.Č. 1.03" 2+8+0,5+1,25+0,5+0,75+2+1,5 "m.č. 1.07" Součet	m	38,550	89,70	3 457,94	ÚRS 2019
4	013	974031153	nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm 1,75+1,25 "M.Č. 1.05+1.06" Součet	m	3,000	102,00	306,00	ÚRS 2019
5	013	974031154	nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm 3,5 "M.Č. 1.02" Součet	m	3,500	126,00	441,00	ÚRS 2019
6	013	974031164	nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm 1,75 "M.Č. 1.05+1.06" Součet	m	1,750	199,00	348,25	ÚRS 2019

96

Bourání konstrukcí

2 358,55

7	R	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km 1,506 Součet	t	1,506	288,77	434,89	p.č. 88 SO 01-1 Stavební řešení SOI 2019/01713/OI/DSM
8	R	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku připlatek za každý další 1 km 1,506*17 Součet :	t	25,602	12,61	322,84	p.č. 89 SO 01-1 Stavební řešení SOI 2019/01713/OI/DSM
9	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m 1,506 Součet	t	1,506	306,96	462,28	p.č. 90 SO 01-1 Stavební řešení SOI 2019/01713/OI/DSM
10	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot připlatek k ceně za každých dalších 5 m 1,506*8 Součet :	t	12,048	46,75	567,34	p.č. 91 SO 01-1 Stavební řešení SOI 2019/01713/OI/DSM
11	R	97999001R00	Příplatek za skládku stavební sutí	t	1,506	366,00	551,20	p.č. 93 SO 01-1 Stavební řešení SOI 2019/01713/OI/DSM

Celkem

22 804,79

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře
Objekt: ZL 11A Elektroinstalace - chyba projektu

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Nosta, s.r.o.
Místo: Prostějov

Zpracoval: Z Šmiedler
Datum: 6. 12. 2019

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
Rozvaděč								
RPBZ1		Napájení rozvaděče (1a)		964,60				
1	R	210813011	Montáž kabelu Cu píný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	10,000	40,70	407,00	ÚRS 2019
2	341	34111042	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2	m	11,500	42,20	485,30	ÚRS 2019
10 * 1,15				11,500				
3	R	210100013	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroj včetně zapojení průřezu žily do 4 mm2	kus	3,000	24,10	72,30	ÚRS 2019
Rozvaděč								
RPBZ1		Napájení UPS (1b)		1 393,55				
4	R	210813011	Montáž kabelu Cu píný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	10,000	40,70	407,00	ÚRS 2019
5	341	3411104001	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2	m	11,500	79,50	914,25	ÚRS 2019
10 * 1,15				11,500				
6	R	210100013	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroj včetně zapojení průřezu žily do 4 mm2	kus	3,000	24,10	72,30	ÚRS 2019
Rozvaděč								
RPBZ1		Jištění rozvaděče RPBZ1 (1c)		704,07				
7	R	36842870	Jistič PL7/16A/1/B	kus	1,000	151,77	151,77	p.č. 121 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/O/UDSM
8	R		Úprava a doplnění rozvaděče	kus	1,000	480,00	480,00	individuální kalkulace
9	R	210100013	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroj včetně zapojení průřezu žily do 4 mm2	kus	3,000	24,10	72,30	ÚRS 2019
Rozvaděč								
RPBZ1		Prodloužení přípojky na bránu (1d)		kus 1 641,90				
10	R	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	15,000	24,70	370,50	p.č. 47 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/O/UDSM
11	R	34111036	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	15,000	25,66	384,90	p.č. 63 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/O/UDSM
12	R		Spojka kabelová kompletní pro CYKY 3x2,5 mm2 D+M	kus	1,000	814,20	814,20	individuální kalkulace
13	R	210100013	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroj včetně zapojení průřezu žily do 4 mm2	kus	3,000	24,10	72,30	ÚRS 2019
Rozvaděč								
RPBZ		Přípojky z rozvaděčů pro ústředny EPE a PZTS (2c)		1 281,10				
14	R	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	16,000	24,70	395,20	p.č. 47 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/O/UDSM
15	R	34111036	80R	m	16,000	49,60	793,60	individuální kalkulace
16	R	210100013	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroj včetně zapojení průřezu žily do 4 mm2	kus	3,000	24,10	72,30	ÚRS 2019
Rozvaděč								
R1		Přípojka pro EPS - kontakt (3b)		kus 2 764,00				
17	R	210813001	Montáž kabelu Cu píný kulatý do 1 kV 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	40,000	40,70	1 628,00	ÚRS 2019
18	R	210800107R00	Kabel PRAFIaDur 2x1,5 RE	m	40,000	28,40	1 136,00	individuální kalkulace
Rozvaděč								
R1		Přípojka pro plynový kotel vč. jištění (3c)		1 693,37				
19	R	36842870	Jistič PL7/10A/1/B	kus	1,000	151,77	151,77	p.č. 121 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/O/UDSM
20	R		Úprava a doplnění rozvaděče	kus	1,000	480,00	480,00	individuální kalkulace
21	R	210100013	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroj včetně zapojení průřezu žily do 4 mm2	kus	3,000	24,10	72,30	ÚRS 2019
22	R	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	10,000	24,70	247,00	p.č. 46 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/O/UDSM
23	R	34111032	Kabel sílový s Cu jádrem 750 V CYKY -J 3 x 1,5 mm2	m	10,000	15,87	158,70	p.č. 62 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/O/UDSM
24	R	210800547R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně	m	10,000	40,14	401,40	p.č. 54 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/O/UDSM
25	R	34140966	Vodič sílový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	10,000	18,22	182,20	p.č. 70 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/O/UDSM
Rozvaděč								
R1		RACK,VZT,venk. jedn.,HEP a zdrojů EPS(dod.pomoc. zdroje PZTS,		9 118,48				
26	R	210800547R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně	m	120,000	40,14	4 816,80	p.č. 54 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/O/UDSM
27	R	210800548R00	Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně	m	14,000	40,16	562,24	individuální kalkulace

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře
Objekt: ZL 11A Elektroinstalace - chyba projektu

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Nosta, s.r.o.
Místo: Prostějov

Zpracoval: Z. Šmeidler
Datum: 6. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
28	R	210800549R00	Vodič nn a vn CY 16 mm ² uložený pevně	m	12,000	40,14	481,68	p.č. 55 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/O/D/DSM
29	R	34140966	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm ² - drát	m	120,000	18,22	2 186,40	p.č. 70 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/O/D/DSM
30	R	34140967	Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm ² - drát	m	14,000	33,00	462,00	individuální kalkulace
31	R	34140968	Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm ² - drát	m	12,000	50,78	609,36	p.č. 71 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/O/D/DSM

Celkem

19 541,07

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře

Objekt: ÚT záměna kotle, doplnění MaR

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 3. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

731

Kotelny

13 538,05

1	R	R	SADA REGULACE - ekvitermi čidlo + termostat, dodávka+montáž	KUS	-1,000	9 939,46	-9 939,46	p.č. 3 SO 01-05 Topení SOD 2019/01713/OI/DSM
2		R	sestava kotel závěsný kondenzační 24kW, bez ohřevu, provedení C	kus	-1,000	44 260,65	-44 260,65	p.č. 6 SO 01-05 Topení SOD 2019/01713/OI/DSM
3	R	R7310032	sestava kotel závěsný kondenzační 24kW, bez ohřevu	kus	1,000	62 000,00	62 000,00	individuální kalkulace
4	R	R7310034	Vytodine 92HE 200-W 1,9-25kW	kus	1,000	5 477,00	5 477,00	individuální kalkulace
5	R	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny umístění ve výšce (tloušťce) do 6 m	%	132,769	1,97	261,16	p.č. 9 SO 01-05 Topení SOD 2019/01713/OI/DSM

732

Strojovny

-4 535,77

6	R	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soub or	-1,000	205,87	-205,87	p.č. 14 SO 01-05 Topení SOD 2019/01713/OI/DSM
7		R	OBĚHOVÉ ČERPADLO ELEKTRONICKÉ 25/60	KUS	-1,000	4 282,15	-4 282,15	p.č. 16 SO 01-05 Topení SOD 2019/01713/OI/DSM
8	R	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	-44,880	1,06	-47,75	p.č. 20 SO 01-05 Topení SOD 2019/01713/OI/DSM

734

Armatury

1 434,71

9	731	734261234	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C průmě G 3/4	kus	1,000	242,00	242,00	URS 2020
10	R	734-01	Trojcestný ventil ESBE DN20 kvs4	ks	1,000	1 190,00	1 190,00	URS 2020
11	R	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	14,320	0,19	2,71	p.č. 43 SO 01-05 Topení SOD 2019/01713/OI/DSM

21-M

Elektromontáže

11 122,80

12	R	21-M-01	Doplnění MaR	soub or	1,000	11 122,80	11 122,80	individuální kalkulace
----	---	---------	--------------	---------	-------	-----------	-----------	------------------------

Celkem

21 559,79

-58 735,88

80 295,67

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře
Objekt: ZL 15B Změny - ostatní č.1- chyba projektu

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Nosta, s.r.o.
Místo: Prostějov

Zpracoval: Z. Šmeidler
Datum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
Úpravy povrchů, podlahy a osazování								
6			výplně	5 437,71				
1	011	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE II do 10 mm, výšky 100 mm	m	22,410	18,80	421,31	ÚRS 2020
7,78*2+3,425*2 "m.č.1.07"					22,410			
Součet					22,410			
2	011	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE II do 10 mm, výšky 80 mm	m	52,000	17,40	904,80	ÚRS 2020
4,3*2+3,7*2 "m.č.1.02"					16,000			
3,7*2+5,05*2 "m.č.1.03"					17,500			
2,3*2+3,7*2 "m.č.1.04"					12,000			
2,25*2+1*2 "m.č.1.05+1.06"					6,500			
Součet					52,000			
3	011	634112114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE II do 10 mm, výšky 120 mm	m	98,900	21,40	2 116,46	ÚRS 2020
15,1*2+34,35*2 "m.č.1.01"					98,900			
Součet					98,900			
4	R	622481211RU1	Využití vnějších omítek stěn skotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmele (35,25+10,88+12,24)*0,15 "vyplnění meze mezi fasádní omítkou a bedněním římsy přetažení skotextilní síťovinou do stěrkového tmele"	m2	8,756	227,86	1 995,14	p.č. 55 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/O/DSM
Součet					8,756			
713			Izolace tepelné	230,16				
5	R	283771142	Pouzdro potrubní tvarovatelé, pěnový polyetylen; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota - 65 až 90 °C; teplotní vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	2,000	113,53	227,06	p.č. 1 SO 01-05 Topení SOD 2019/01713/O/DSM
6	R	996713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	2,271	1,37	3,10	p.č. 2 SO 01-05 Topení SOD 2019/01713/O/DSM
725			Zařizovací předměty	-7 037,85				
7	R	72533401RT1	Výlevky díturvitové nálevka se sifonem	kus	-1,000	7 027,52	-7 027,52	p.č. 52 SO 01-07 Zdravotnická instalace SOD 2019/01713/O/DSM
8	R	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	-70,275	0,15	-10,33	p.č. 60 SO 01-07 Zdravotnická instalace SOD 2019/01713/O/DSM
Aktualizace-Název v DZ: Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m.								
733			Rozvod potrubí	56 755,86				
9	R	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	4,000	441,06	1 764,24	p.č. 24 SO 01-05 Topení SOD 2019/01713/O/DSM
10	R	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	85,600	503,69	43 115,86	p.č. 25 SO 01-05 Topení SOD 2019/01713/O/DSM
11	R	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	12,000	732,88	8 794,56	p.č. 26 SO 01-05 Topení SOD 2019/01713/O/DSM
12	R	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	2,000	920,76	1 841,52	p.č. 27 SO 01-05 Topení SOD 2019/01713/O/DSM
13	R	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	555,162	2,23	1 239,68	p.č. 27 SO 01-05 Topení SOD 2019/01713/O/DSM
734			Armatury	5 143,70				
14	731	734251212	Ventily pojistné závitové a šepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4	kus	1,000	588,00	588,00	ÚRS 2020
1 "povinná výzbroj tlakové nádoby, umístění u expanzometru"					1,000			
Součet					1,000			
15	731	734295115	Směšovací armatury přivařovací trojcestné s přímým průtokem DN 50	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	ÚRS 2020
1 "povinná výzbroj tlakové nádoby, umístění u expanzometru"					1,000			
Součet					1,000			
16	731	734421101	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou tlakovou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	ÚRS 2020
1 "povinná výzbroj tlakové nádoby, umístění u expanzometru"					1,000			
Součet					1,000			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře
Objekt: ZL 15B Změny - ostatní č.1- chyba projektu

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Nosta, s.r.o.
Místo: Prostějov

Zpracoval: Z. Šmeidler
Datum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
17	731	734424102	Tlakoměry kondenzační smyčky k přivahení, PN 250 do 300°C stodéné	kus	1,000	406,00	406,00	ÚRS 2020
			1 "povinná výzbroj tlakové nádoby, umístění u expanzomatu"		1,000			
			Součet		1,000			
18	R	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	51,340	0,19	9,70	2019/01713/JOVDSM

767 Konstrukce zámečnické

3 191,20

19	R	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností do 5 kg	kg	9,000	247,85	2 230,65	p.č. 54 SO 01-05 Topení SOD 2019/01713/JOVDSM
20	spec		OCELOVÉ UPEVNOVACÍ PRVKY	KG	9,000	102,34	921,06	2019/01713/JOVDSM
21	R	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	31,517	1,25	39,49	p.č. 56 SO 01-05 Topení SOD 2019/01713/JOVDSM

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 103,19

22	211	931992114	Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 50 mm	m2	5,837	189,00	1 103,19	ÚRS 2020
			(35,25+10,88+12,24)*0,1 "vyplnění mezery mezi fasádní omítkou a bedněním římsy"		5,837			
			Součet		5,837			

99 Stavební přesun hmot

2,45

23	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,012	203,90	2,45	p.č. 93 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/JOVDSM
			0.001+0.002+0.009		0,012			
			Součet		0,012			

Celkem

64 826,42

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře
Objekt: ZL 8 - Doplnění vodoměru, odpočet kanalizace

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Nosta, s.r.o.
Místo: Prostějov

Zpracoval: Z. Šmeider
Datum: 2. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zároč ceny
Úpravy povrchů, podlahy a osazování								
6							229,05	
1	014	612135101	Hrubý výpň rýh maltou jakékoliv šířky ve stěnách	m ²	0,130	363,00	47,19	ÚRS 2020
			1,3*0,1		0,130			
			Součet		0,130			
2	014	612315121	Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m ²	0,210	866,00	181,86	ÚRS 2020
			1,4*0,15		0,210			
			Součet		0,210			
721 Vnitřní kanalizace								
							-716,60	
3	R	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou nízkou proti hmyzu a pro čišťení, mat.	kus	-1,000	708,27	-708,27	p.č. 26 SO 01-07 Zdravotnická instalace SOD 2019/01713/O/DSM
4	R	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 5 m	%	-7,083	1,18	-8,33	p.č. 30 SO 01-07 Zdravotnická instalace SOD 2019/01713/O/DSM
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
							132,60	
5	013	974031153	něbo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	1,300	102,00	132,60	ÚRS 2020
			0,8*0,5		1,300			
			Součet		1,300			
96 Bourání konstrukcí								
							36,02	
6	R	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,023	288,77	6,64	p.č. 88 SO 01-1 Stavební řešení SOD 2019/01713/O/DSM
			0,023		0,023			
			Součet		0,023			
7	R	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,391	12,61	4,93	p.č. 89 SO 01-1 Stavební řešení SOD 2019/01713/O/DSM
			0,023*17		0,391			
			Součet		0,391			
8	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,023	306,96	7,06	p.č. 90 SO 01-1 Stavební řešení SOD 2019/01713/O/DSM
			0,023		0,023			
			Součet		0,023			
9	R	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,184	48,75	8,97	p.č. 91 SO 01-1 Stavební řešení SOD 2019/01713/O/DSM
			0,023*8		0,184			
			Součet		0,184			
10	R	97999001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,023	366,00	8,42	p.č. 92 SO 01-1 Stavební řešení SOD 2019/01713/O/DSM
			0,023		0,023			
			Součet: : 2 41759		0,023			
99 Staveništní přesun hmot								
							2,85	
11	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	203,90	2,85	p.č. 93 SO 01-1 Stavební řešení SOD 2019/01713/O/DSM
			0,005*0,009		0,014			
			Součet:		0,014			
722 Vnitřní vodovod								
							3 881,49	
12	721	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	0,500	18,40	9,20	ÚRS 2020
13	R	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polykřížné svařované, včetně zednických výpomocí	m	1,400	448,91	628,47	p.č. 35 SO 01-07 Zdravotnická instalace SOD 2019/01713/O/DSM
14	R	722181211RT8	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	1,000	52,06	52,06	p.č. 36 SO 01-07 Zdravotnická instalace SOD 2019/01713/O/DSM
15	721	722181812	Demontáž pištěných pásů z trub do Ø 50	m	0,500	25,50	12,75	ÚRS 2020
16	721	722231074	Armatury se dvěma závití ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1	kus	2,000	370,00	740,00	ÚRS 2020
17	R	722235215R00	Armatury se dvěma závití včetně dodávky materiálů kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 30, mosaz	kus	1,000	306,02	306,02	p.č. 45 SO 01-07 Zdravotnická instalace SOD 2019/01713/O/DSM
18	721	722262161	Vodoměr pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 20 x 190 mm Qn 1,5	kus	1,000	2 105,47	2 105,47	ÚRS 2020
19	R	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	38,540	0,71	27,52	p.č. 47 SO 01-07 Zdravotnická instalace SOD 2019/01713/O/DSM

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře
Objekt: ZL 8 - Doplnění vodoměru, odpočet kanalizace

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Nosta, s.r.o.
Místo: Prostějov

Zpracoval: Z. Šmeidler
Datum: 2. 12. 2019

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

Celkem

3 565,41

-716,60
4 282,01

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře

Objekt: ZL 11 Elektroinstalace - změny v rámci realizace

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Nosta, s.r.o.

Místo: Prostějov

Zpracoval: Z. Šmeidler

Datum: 6. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

Doplnění kabelového žlabu na chodbě

Všeobecně (4b)

11 026,20

1	R	215012150R00	Kabelový žlab parapetní 120/55 s přepážkou	m	23,000	65,20	1 499,60	individuální kalkulace
2	R	341158673	Parapetní žlab PK 120/55	m	23,000	414,20	9 526,60	individuální kalkulace

Celkem

11 026,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depožitáře

Objekt: ZL 11B Elektroinstalace - požadavky uživatele

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Nosta, s.r.o.

Místo: Prostějov

Zpracoval: Z. Šmeidler

Datum: 6. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

záměna umístění svítidel (otočení o 90

st.)(4a)

3 042,75

1	R	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	75,000	24,70	1 852,50	p.č. 46 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/OI/DSM
2	R	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY -J 3 x 1,5 mm2	m	75,000	15,87	1 190,25	p.č. 62 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/OI/DSM

Doplnění zásuvek 400V pro paletové

vozíky (4c)

6 109,35

3	R	210120469U00	Montáž 3 f jističe 16 ampér včetně dodávky do rozvaděče R1	kus	1,000	750,00	750,00	individuální kalkulace
4	R	210800116R00	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	65,000	25,39	1 650,35	p.č. 52 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/OI/DSM
5	R	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	65,000	43,06	2 798,90	p.č. 68 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/OI/DSM
6	R	210111103	Zásuvka CZ 1653/5p 400V nástěnná	kus	2,000	175,80	351,60	individuální kalkulace
7	R	35811253	Zásuvka 400V/16A	kus	2,000	219,00	438,00	individuální kalkulace
8	R	210100013	Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroj včetně zapojení průřezu žil do 4 mm2	kus	5,000	24,10	120,50	ÚRS 2019

Doplnění ovládání osvětlení skladu +

doplnění tlačítek (4d,e)

5 085,26

9	R	210010301R00	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení	kus	5,000	35,88	179,40	p.č. 24 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/OI/DSM
10	R	210110048R00	Spínač zapuštěný jednopólový s orient. doutnavkou	kus	5,000	63,76	318,80	p.č. 33 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/OI/DSM
11	R	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	88,000	24,70	2 173,60	p.č. 46 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/OI/DSM
12	R	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	5,000	6,76	33,80	p.č. 79 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/OI/DSM
13	R	34535435	Tlačítkový spínač 1/0	kus	5,000	196,62	983,10	p.č. 76 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/OI/DSM
14	R	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY -J 3 x 1,5 mm2	m	88,000	15,87	1 396,56	p.č. 62 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/OI/DSM

Doplnění osvětlení nad zadním

vchodem (4g)

3 350,61

15	R	216203003	Montáž svítidel venkovních do 150W IP 44	kus	1,000	344,96	344,96	p.č. 42 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/OI/DSM
16	R	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	45,000	24,70	1 111,50	p.č. 46 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/OI/DSM
17	R	25874951	Svítlidlo LED 30W venkovní s čidlem	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	individuální kalkulace
18	R	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY -J 3 x 1,5 mm2	m	45,000	15,87	714,15	p.č. 62 SO 01-04 Elektroinstalace a hromosvod SOD 2019/01713/OI/DSM

Celkem

17 587,97

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře

Objekt: ZL13 Pochůzí lávka

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14. 1. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

762

Konstrukce tesařské

23 182,07

1	762	762511247	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	40,625	336,00	13 650,00	ÚRS 2020
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------

65°0,625

40,625

Součet

40,625

2	762	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osově vzdálenosti do 650 mm	m2	40,625	108,00	4 387,50	ÚRS 2020
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------

3	605	60510118R	prkno SM/JD; l = 2 500 až 3 000 mm; jakost I; neomílané	m3	0,358	7 015,00	2 511,37	p.č. 139 SO 01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

65°0,025°0,11°2

0,358

Součet

0,358

4	762	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	40,625	39,40	1 600,63	ÚRS 2020
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------

65°0,625

40,625

Součet

40,625

5	R	996762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,843	1 224,88	1 032,57	p.č. 141 SO 01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
---	---	--------------	---	---	-------	----------	----------	--

0,638+0,197+0,008

0,843

Součet

0,843

Celkem

23 182,07

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavby depozitáře
Objekt: ZL 15A Změny - ostatní č.1- změny v rámci realizace

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Nosta, s.r.o.
Místo: Prostějov

Zpracoval: Z. Šneider
Datum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 012,93				
1	011	631319173	Příplatek k cenám mazarin za střížení povrchu spodní vrstvy mazariny latí před vložním výztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazariny přes 80 do 120 mm 0,1*24,3 "m.č. 1.07" Součet	m3	2,430	142,00	345,06	ÚRS 2020
2	011	631362021	Výztuž mazarin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 0,001224*24,3 "m.č. 1.07" Součet	t	0,030	30 000,00	900,00	ÚRS 2020
3	011	634662111	Výplň dlažebních spár mazarin akrylátovým tmelem, šifra spáry do 10 mm 7,17+11,25*3+15,1*3+34,35+30,77+18,68+2*2 "zatmělení dlažebních spár drátobetonové podlahy" Součet	m	174,020	92,90	16 166,46	ÚRS 2020
4	R	612472181R00	Omitka stěn, míchané jádro, štuk za suché směsí jádro míchané, štuk za suché směsí - (1,7+2,2)*0,35 "ostění dle původního rozpočtu" 1,2*2,05+0,5*2,05+1,25*1,75 Součet	m2	3,538	285,16	1 008,90	p.č. 48 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
5	R	612473186R00	Omitky vnitřní zdí za suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky 2*6 "dlažba mezi budovami v omítkě" Součet	m	12,000	69,08	828,96	p.č. 49 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
6	R	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20 0,08*1,75*0,5 "po vybouraném otvoru" Součet	m3	0,070	3 451,69	241,62	p.č. 57 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
7	R	631317115R00	Mazanina z betonu prostého řešení dlažebních spár hloubky 0-150 mm, v podlažích z betonu prostého 7,17+11,25*3+15,1*3+34,35+30,77+18,68+2*2 -111,646 "rozpočet množství z původního rozpočtu" Součet	m	62,374	24,40	1 521,93	p.č. 58 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
99			Staveništní přesun hmot	27,32				
8	R	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zadanou výšky přes 6 do 12 m 0,032+0,037+0,065 Součet	t	0,134	203,90	27,32	p.č. 93 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
711			Izolace proti vodě	-3 726,32				
9	R	711212000RU1	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky náter podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	-2,875	63,24	-181,82	p.č. 99 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
10	R	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	-2,875	550,10	-1 581,54	p.č. 100 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
11	R	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky doplňky, těsnící pás do spoje podlažní stěna a 100 mm	m	-6,500	159,76	-1 038,44	p.č. 101 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
12	R	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky doplňky, těsnící roh do spoje podlažní stěna	kus	-4,000	231,13	-924,52	p.č. 102 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
771			Podlahy z dlaždic a obklady	1 097,61				
13	R	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby 1,75*0,5 "po vybouraném otvoru" Součet	m2	0,875	45,68	39,97	p.č. 187 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
14	R	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele 0,5*2 "po vybouraném otvoru" Součet	m	1,000	119,02	119,02	p.č. 188 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
15	R	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky 0,5*2 "po vybouraném otvoru" Součet	m	1,000	99,55	99,55	p.č. 189 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
16	R	771575111R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 450 x 450 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	0,875	478,26	418,48	p.č. 190 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavby depozitáře

Objekt: ZL 15A Změny - ostatní č.1 - změny v rámci realizace

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Nosta, s.r.o.

Místo: Prostějov

Zpracoval: Z. Šmeidler

Datum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
			1,75*0,5 "po vybouraném otvoru"		0,875			
			Součet		0,875			
17	R	771579791R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	0,875	17,21	15,06	p.č. 192 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
			1,75*0,5 "po vybouraném otvoru"		0,875			
			Součet		0,875			
18	597	597-01T	Dlažba keramická - dodávka (350 - Kč/m2)	m2	1,043	350,00	365,05	p.č. 193 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM
			1,75*0,5*1,07 "po vybouraném otvoru"		0,936			
			2*0,5*0,1*1,07 "sokl"		0,107			
			Součet		1,043			
19	R	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	10,571	3,83	40,48	p.č. 194 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM

764 Konstrukce klempířské

2 062,13

20	764	764001123	Montáž dilatační lišty připojovací, rozvinuté šířky přes 100 mm	m	6,600	178,00	1 174,80	URS 2020
			3,3*2		6,600			
			Součet		6,600			
21	138	13814183	plech Hadřík Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule	t	0,025	34 200,00	855,00	URS 2020
			hmotnost: 4,4 kg/m2					
22	R	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,025	1 293,20	32,33	p.č. 160 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/OI/DSM

ON Ostatní náklady

-7 320,00

23	R	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	-1,000	1 220,00	-1 220,00	p.č. 11 00-01 Ostatní a vedlejší náklady SOD 2019/01713/OI/DSM
			Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele.					
24	R	005281010R	Propagace	Soubor	-1,000	6 100,00	-6 100,00	p.č. 12 00-01 Ostatní a vedlejší náklady SOD 2019/01713/OI/DSM

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagaci a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, listoviny apod.

Celkem

13 153,67

-11 046,32

24 199,99

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře

Objekt: ZM 16C Změny ostatní - požadavky uživatele

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Nosta, s.r.o.

Místo: Prostějov

Zpracoval: Z. Šmeidler

Datum: 17. 2. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

0

PZTS

617,32

			MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm a kabelem 5m, vysoká rizika, m.č. 1.01., 1.03, 1.04, 1.05, 1.07	ks	1,000	605,00	605,00	p.č. 18 SO 01-09-2 Slaboproud PZTS SOD 2019/01713/O/IDSM
1	R	18						
2	R	19	Distanční podložka pod magnety, m.č. 1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.07	ks	1,000	12,32	12,32	p.č. 19 SO 01-09-2 Slaboproud PZTS SOD 2019/01713/O/IDSM

766

Konstrukce truhlářské

1 167,62

3	R	766-01	Příplatek za stavební vložku FAB	ks	6,000	193,60	1 161,60	individuální kalkulace
			6 "požadavek objednatele, původně zámek obyčejný"		6,000			
			Součet		6,000			
4	R	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	11,616	0,52	6,02	p.č. 180 SO 01-01 Stavební řešení SOD 2019/01713/O/IDSM

767

Konstrukce zámečnické

2 182,99

5	R	767-01	Zároveň zinkování	ks	1,000	930,00	930,00	individuální kalkulace
6	767	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	9,500	93,50	888,25	ÚRS 2020
7	130	13011051	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x3mm	l	0,010	35 000,00	350,00	ÚRS 2020
8	767	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,011	1 340,00	14,74	ÚRS 2020

Celkem

3 967,93

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Muzeum a galerie v Prostějově - přístavba depozitáře

Objekt: ZM 16 Vystrojení plynoměrné skříně

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Nosta, s.r.o.

Místo: Prostějov

Zpracoval: Z. Šmeidler

Datum: 3. 4. 2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Zdroj ceny
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	------------

PSV

Práce a dodávky PSV

7 357,97

723

Vnitřní plynovod

7 357,97

1	R	723002	Rozpěrka plynoměru pevná DN25 D+M	ks	1,000	1 177,25	1 177,25	individuální kalkulace
2	721	723220314	Armatury s jedním závitem přechodová kolena vnitřní závit G 1 F x D 32	kus	1,000	438,00	438,00	ÚRS 2020
3	721	723231164	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C pinoprotokové vnitřní závit těžká řada G 1	kus	1,000	586,00	586,00	ÚRS 2020
4	721	723234311	Armatury se dvěma závitů středotlaké regulátory tlaku plynu jednostranné pro zemní plyn, výkon do 6 m³/hod	soubor	1,000	3 450,00	3 450,00	ÚRS 2020
5	721	723261912	Montáž plynoměru při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m³/h) 6 m³/h	kus	1,000	111,00	111,00	ÚRS 2020
6	388	38822269	plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 6m³/h, PN 0,05MPa, rozteč 100	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	ÚRS 2020
7	R	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	%	73,023	0,76	55,72	p.č. 10 SO 01-06 Rozvod plynu SOD 2019/01713/OIDS

Celkem

7 357,97

