

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019/OMP/1232

Městská část Praha 10

IČO 000 63, 941, se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucím OMP

(dále jen „objednatel“)

a

KVS stavební, s.r.o.

IČO 289 82 703, se sídlem Kolbenova 616/34, 190 00 Praha

zastoupená Jiřím Mittelbachem, jednatelem

Markem Košarišťanem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. **2019/OMP/1232** ze dne 18. 9. 2019

(dále jen „dodatek“):

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se rozšiřuje rozsah prací na akci „**Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež k Botiči, Praha 10**“.

Přesný rozsah prací na rekonstrukci oplocení areálu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež k Botiči, Praha 10 je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem mění znění čl. 6 odst. 6.1 výše uvedené smlouvy:

6.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH 15 315 459,63Kč

(slovy: patnáctmilionůtřistapatnácttisícčtyřistapadesátdevětkorunčeskýchašedesáttřihaléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“)

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

v Жирте dne 20. 5. 2020

Mě... část F... LO



v Prose dne 18.05.2020

Jiří Mittelbach
KVS stavební, s.r.o.



Marek Košarišťan
KVS stavební, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 64b/2019

Stavba: AREÁLOVÉ OPLOCENÍ - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ K BOTIČI, PRAHA 10

KSO:
Místo: ul. K BotičiCC-CZ:
Datum: 13.2.2020Zadavatel:
Úřad městské části Praha 10IČ:
DIČ:Uchazeč:
KVS stavební, s.r.o.IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703Projektant:
ARW pb, s.r.o.IČ:
DIČ:Zpracovatel:
IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH			1 777 334,39
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 777 334,39	373 240,22
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 150 574,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

16.05.2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 64b/2019

Stavba: AREÁLOVÉ OPLOCENÍ - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ K BOTIČI, PRAHA 10

Místo: ul. K Botiči

Datum: 13.02.2020

Zadavatel: Úřad městské části Praha 10

Projektant: ARW pb, s.r.o.

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 777 334,39	2 150 574,61
01	ASŘ	1 714 834,39	2 074 949,61
VORN	Vedlejší a sotátní rozpočtové náklady	62 500,00	75 625,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: AREALOVÉ OPLOČENÍ - NÍZKOPRAHOVÉ ZARÍZENÍ PRO DETI A MLÁDEŽ K
BOTIČI PRAHA 10
Objekt:

01 - ASŘ

KSO:
Místo: ul. K Botiči

CC-CZ:
Datum: 13.02.2020

Zadavatel:
Úřad městské části Praha 10

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

Projektant:
ARW pb, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH			1 714 834,39
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 714 834,39	21,00%	360 115,22
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 074 949,61
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 13.02.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AKROALOVÉ OPLOUCENÍ - NIZKOPRAHOVÉ ZARÍZENÍ PRO DE ITA MLÁDEŽ A
ROTIČI PRAHA 10
Objekt: 01 - ASŘ

Místo: ul. K Botiči
Zadavatel: Úřad městské části Praha 10
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Datum: 13.02.2020
Projektant: ARW pb, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 714 834,39

HSV - Práce a dodávky HSV

1 714 834,39

1 - Zemní práce	92 097,79
2 - Zakládání	168 185,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	822 735,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 617,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	307 456,20
997 - Přesun sutě	246 516,18
998 - Přesun hmot	29 225,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AREALOVÉ OPLOČENÍ - NÍZKOPRAHOVÉ ZARÍZENÍ PRO DETI A MLÁDEŽ K
ROTIČI PRAHA 10
Objekt: 01 - ASŘ

Místo: ul. K Botiči
Zadavatel: Úřad městské části Praha 10
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Datum: 13.02.2020
Projektant: ARW pb, s.r.o.
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 714 834,39

D		HSV	Práce a dodávky HSV		1 714 834,39			
D		1	Zemní práce		92 097,79			
1	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	45,440	300,00	13 632,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	45,440	560,00	25 446,40	CS ÚRS 2019 01
VV		142*0,8*0,4			45,440			
VV		Součet			45,440			
3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	45,440	30,80	1 399,55	CS ÚRS 2019 01
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	45,440	298,00	13 541,12	CS ÚRS 2019 01
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,440	260,00	11 814,40	CS ÚRS 2019 01
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,440	18,00	817,92	CS ÚRS 2019 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	63,616	400,00	25 446,40	CS ÚRS 2019 01
VV		45,44*1,4 'Přepočtené koeficientem množství			63,616			
D		2	Zakládání		168 185,20			
8	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	5,680	1 390,00	7 895,20	CS ÚRS 2019 01
VV		142*0,8*0,05			5,680			
VV		Součet			5,680			
9	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	36,920	3 100,00	114 452,00	CS ÚRS 2019 01
VV		142*0,4*0,65			36,920			
VV		Součet			36,920			
10	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,624	37 000,00	23 088,00	CS ÚRS 2019 01
VV		DLE VÝKAZU STATIKA						
VV		0,624			0,624			
VV		Součet			0,624			
11	K	274R001	Provedení otvoru DN100 pro dodatečné osazení ocelových stojek - specifikace dle PD	kus	65,000	350,00	22 750,00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce		822 735,75			
12	K	348101250	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2	kus	2,000	1 930,00	3 860,00	CS ÚRS 2019 01
13	M	553R001	brána kovová dvoukřídlá šíře 3500 mm včetně povrchové úpravy a pomocné ocelové konstrukce z profilů JEKL 80/80/4 - specifikace zcela dle PD	kus	2,000	14 500,00	29 000,00	
14	K	348171120.R01	Dodávka a montáž rámového oplocení výšky přes 1 do 1,5 m včetně sloupků a kotevnic i spojovacích prostředků a včetně povrchové úpravy (pozink a komaxitová úprava)	m	135,500	4 357,20	590 400,60	
15	K	348321219	Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 30/37	m3	17,615	3 900,00	68 698,50	CS ÚRS 2019 01
VV		135,5*0,65*0,2			17,615			
VV		Součet			17,615			
16	K	348351211	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení	m2	176,150	500,00	88 075,00	CS ÚRS 2019 01
VV		135,5*0,65*2			176,150			
VV		Součet			176,150			
17	K	348351212	Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění	m2	176,150	75,00	13 211,25	CS ÚRS 2019 01
18	K	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	t	0,382	77 200,00	29 490,40	CS ÚRS 2019 01
VV		DLE VÝKAZU STATIKA						
VV		0,382			0,382			
VV		Součet			0,382			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		48 617,40			
19	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	176,150	276,00	48 617,40	CS ÚRS 2019 01
VV		135,5*0,65*2			176,150			
VV		Součet			176,150			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		307 456,20			
20	K	953332116.R01	Vložky do svislých dilatačních spár z pryže tl 20 mm kladené volně	m	15,600	2 550,00	39 780,00	
VV		12*0,65*2			15,600			
VV		Součet			15,600			
21	K	953R001	Dodávka a montáž poštovní schránky- umístěno na dvoukřídlé vjezdové brance	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	953R002	Dodávka a montáž brankového zvonku s mluvítkem vč. dálkového otevírání a dvou periferií v objektu a osazení vedle branky - provedení videotelefonu (bez kabeláže)	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
23	K	953R003	Dodávka a montáž PVC trubek osazených do základového pasu pro sloupky oplocení	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	
24	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	36,920	4 200,00	155 064,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		PŮVODNÍ ZÁKLAD PŮVODNÍHO OPLOCENÍ					
	VV		142*0,65*0,4		36,920			
	VV		Součet		36,920			
25	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	18,460	3 700,00	68 302,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		PŮVODNÍ BETONOVÁ PODEZDÍVKA PLOTU					
	VV		142*0,2*0,65		18,460			
	VV		Součet		18,460			
26	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	48,000	61,70	2 961,60	CS ÚRS 2019 01
27	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	142,000	84,30	11 970,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		PŮVODNÍ OPLOCENÍ					
	VV		142		142,000			
	VV		Součet		142,000			
28	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	2,000	689,00	1 378,00	CS ÚRS 2019 01
D		997	Přesun sutě				246 516,18	
29	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	134,915	598,00	80 679,17	CS ÚRS 2019 01
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 698,300	10,20	27 522,66	CS ÚRS 2019 01
	VV		134,915*20 'Přepočtené koeficientem množství		2 698,300			
31	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	134,915	170,00	22 935,55	CS ÚRS 2019 01
32	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	132,912	850,00	112 975,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		88,608+44,304		132,912			
	VV		Součet		132,912			
33	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,003	1 200,00	2 403,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,119+1,314+0,570		2,003			
	VV		Součet		2,003			
D		998	Přesun hmot				29 225,87	
34	K	998232131	Přesun hmot pro oplocení z betonu monolitického v do 3 m	t	163,273	179,00	29 225,87	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

AREÁLOVÉ OPLOUCENÍ - NÍZKOPRAHOVÉ ZARÍZENÍ PRO DETI A MLÁDEŽ K
BOTIČI PRAHA 10

Objekt:

VORN - Vedlejší a sotátní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: ul. K Botiči

CC-CZ:

Datum: 13.02.2020

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

28982703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

ARW pb, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

01890000

DIČ:

CZ8604200451

Poznámka:

Cena bez DPH	62 500,00
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 500,00	21,00%	13 125,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	75 625,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.05.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: AREÁLOVÉ ÚPŁOCENÍ - NÍZKOPRAHOVÉ ZARÍZENÍ PRO DEČTĚ A MLÁDEŽ K
BOTIČI PRAHA 10

Objekt: **VORN - Vedlejší a sotaťní rozpočťové náklady**

Místo: ul. K Botiči
Zadavatel: Úřad městské části Praha 10
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Datum: 13.02.2020
Projektant: ARW pb, s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	62 500,00
VRN - Vedlejší rozpočťové náklady	62 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	34 500,00
VRN3 - Zařizení staveniště	22 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: AREÁLOVÉ UPLACENÍ - NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DETI A MLÁDEŽ K
ROTIČI PRAHA 10

Objekt: **VORN - Vedlejší a sotátní rozpočtové náklady**

Místo: ul. K Botiči
Zadavatel: Úřad městské části Praha 10
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Datum: 13.02.2020
Projektant: ARW pb, s.r.o.
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 500,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							62 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							34 500,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2019 01
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumentace	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN3 Zařízení staveniště							22 000,00	
6	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	032403000	Provizorní komunikace	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	032503000	Skládky na staveništi	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
9	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
10	K	033103000	Připojení energií	...	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
11	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
13	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništem	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	034403000	Osvětlení staveniště	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
16	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
D VRN7 Provozní vlivy							6 000,00	
18	K	071103000	Provoz investora	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	071103000.R01	Etapizace prací	...	1,000	5 000,00	5 000,00	



