

Stavba:

Oprava povrchu silnice III/2171 - Studánka - km cca 0,000 - 0,800

Por. č.poj.	Kód položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA celkem
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
1		Přípravné práce Dopravní inženýrské opatření (DIO) po dobu výstavby vč. zvláštního užívání komunikace Přípravné práce	kpl			12 008,60 12 008,60
2		Komunikace Odstavení živičného podkladu frezováním do tl. 10 mm bez překážek v trase s naložením, vč. zamezení podkladu	m ²			162 840,00
3		Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 30 mm (nepojení nového a starého krytu)	m			14 295,00
4		Posítk živičový infiltrací za silnicí emulze v množství do 1,0 kg/m ²	m ²			63 550,00
5		Provedení vyrovnávek 40 % z ACP 16+ z nemodifikovaného asfaltu	l			207 243,60
6		Odstavení podkladních vrstev komunikace v tl. do 410 mm včetně naložení, odvozu a skládkování (odhad - skutečnost bude upřesněna po odřezování)	m ²			248 250,00
7		Podklad z kamenná drceného 32-53 tl. 200mm (odhad - skutečnost bude upřesněna po odřezování)	m ²			132 015,00
8		Podklad ze štěrku tl. 0-32 tl. 150 mm (odhad - skutečnost bude upřesněna po odřezování)	m ²			109 675,00
9		Vozovkové výztužné vrstvy z geomítěžový (odhad - skutečnost bude upřesněna po odřezování)	m ²			74 680,00
10		Podklad z obalovaného kamenná ACP 16+ v tl. 60 mm (odhad - skutečnost bude upřesněna po odřezování)	m ²			159 235,00
11		Posítk živičový spojovací ze silnicí emulze v množství do 0,5 kg/m ²	m ²			39 680,00
12		Asfaltový beton vrstva obrusná ACCO 11+ tl. 50 mm	m ²			863 440,00
13		Zpevnění krajnic a dospě sjezdů asfaltovým vhodným materiálem dle podřady Komunikace	m ²			100 890,00 2 175 804,60
14		Ostatní konstrukce a práce Výškové úprava uličního vstupu zvýšením míže ul. vpusť	ks			13 018,00
15		Vodovrtné dopravní znečištění - vodící šára šířky 125 mm - barva	m			45 889,00
16		Přesun hmot pro pozemní komunikace Ostatní konstrukce a práce	kpl			17 206,35 76 104,35
C e l k e m						2 263 917,56
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
Vícepráce						
Vícepráce celkem						
Méněpráce						
Méněpráce celkem						
Celkem s DPH 21%						2 739 340,26 Kč

V Karlových Varech

Petr Myslivec / IČNě podepsal
 Datum: 2020.05.04
 Myslivec Petr / 10:23:32 +02'00'
 ředitel oddělení Karlovy Vary
 - na základě společné píle močí -

Jindra Korcová / Digitálně podepsal
 Datum: 2020.05.04
 Korcová Jindra / 09:41:33 +02'00'
 vedoucí oddělení přípravy a kalkulaci obl.K.Vary